



*Jahrbuch des Kaiserlich
Deutschen Archäologischen ...*

Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut

Are 73.11

Bound
JUL 1 1904



Harvard College Library

FROM THE REQUEST OF

JOHN AMORY LOWELL,

(Class of 1915.)

This fund is \$20,000, and of its income three quarters
shall be spent for books and one quarter
be added to the principal.

J A H R B U C H
DES
KAISERLICH DEUTSCHEN
ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

B A N D XVII
1902

MIT DEM BEIBLATT ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

B E R L I N
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER
1902

1975-22
1

~~Are 74.1~~

Are 73.11

Lowell fund

INHALT

	Seite
<u>A. Brückner Lebensweisheit auf griechischen Grabstelen. Mit Tafel 1</u>	<u>39</u>
<u>R. Engelmann Aktor und Astyoche, ein Vasenbild. Mit Tafel 2 und einer Abbildung</u>	<u>68</u>
<u>B. Graef Antiochos Soter. Mit Tafel 3 und einer Abbildung</u>	<u>73</u>
<u>G. Habich Zum Barberinischen Faun. Mit 4 Abbildungen.</u>	<u>31</u>
<u>M. Meurer Zu den Sarkophagen von Klazomenai. Mit 3 Abbildungen</u>	<u>65</u>
<u>A. Michaelis Ἀρχαῖος νόμος. Mit 7 Abbildungen</u>	<u>1</u>
<u>A. Michaelis Die Bestimmung der Räume des Erechtheion</u>	<u>81</u>
<u>E. Petersen Die Erechtheion-Periegese des Pausanias</u>	<u>59</u>
<u>Zweiter Jahresbericht über die Ausgrabungen in Baalbek (O. Puchstein, D. Kreneker, B. Schulz, H. Kohl). Mit Tafel 4—9 und 5 Abbildungen</u>	<u>87</u>
<u>C. Ransom Reste griechischer Holzmöbel in Berlin. Mit Tafel 10 und 12 Ab- bildungen</u>	<u>125</u>
<u>G. Swarzenski Mittelalterliche Kopien einer antiken medizinischen Bilderhand- schrift. Mit 1 Abbildung</u>	<u>45</u>
<u>P. Weizsäcker Zu zwei Berliner Vasen. Mit 3 Abbildungen</u>	<u>53</u>

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

	Seite		Seite
Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiserlich Deutschen Archäologi- schen Instituts	37	Verband west- und süddeutscher Vereine (Helmke)	160
Archäologische Funde im Jahre 1900 . .	41	Österreichisches Archäologisches Institut	87
Archäologische Neuigkeiten aus Nord- afrika (E. Schulten). Mit 6 Abbildungen	52	Archäologen-Versammlung in New York (K. Rieff)	7
Funde in Südrussland (G. v. Kieseritzky). Mit einer Abbildung	44	Verhandlungen der Anthropologischen Gesellschaft	108
Griechisch-römische Funde in Ägypten (O. Rubensohn). Mit 2 Abbildungen .	46	Gymnasialunterricht und Archäologie	87
Funde in Frankreich (E. Michon). Mit einer Abbildung	65	Erwerbsbericht der Dresdener Skulpturen-Sammlung. 1899—1901. Mit 12 Abbildungen	109
Funde in Italien (E. Petersen)	49	Erwerbungen des Louvre im Jahre 1901	122
Funde aus Großbritannien 1901. Mit 3 Abbildungen	105	Erwerbungen des British Museum im Jahre 1901	117
Bericht über die Arbeiten der Reichs- Limeskommission im Jahre 1901 . .	66	Erwerbungen des Ashmolean Museum zu Oxford	127
Der Römerplatz bei Haltern in West- falen (Conze). Mit einer Abbildung .	4	Erwerbungen des Museum of Fine Arts in Boston im Jahre 1901 . . .	130
Skulpturen aus Tralles. Mit einer Ab- bildung	103	Sammlung des Lyceum Hosianum in Braunsberg, O.-Pr.	132
Zweiter vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen zu Milet (Th. Wieg- and. Mit 11 Abbildungen)	147	Verkäufliche Diaspositive	91
Das Pergamonmuseum (H. Winnefeld). Mit einer Abbildung	1	Verkäufliche Gipsabgüsse	91
Deutscheböhmisches archäologische Ex- pedition (H. Swoboda)	160	Kopien von Skulpturen des Akropolis- museums zu Athen	134
Die griechisch-römischen Altertümer im Museum zu Kairo. III. Vasen (C. Watzinger). Mit 8 Abbildungen .	155	Bronzenabbildungen aus Este	169
Die Süd- und Westdeutschen Altertums- sammlungen (J. Jacobs). Mit 3 Ab- bildungen	71	Signaturen auf archäologischen Karten	21
Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Mit 7 Abbildungen	9. 79. 105. 163	Ordnung für die italienischen Museen	90
		Antiken in Emkendorf	169
		Preisausschreiben	134
		Institutsnachrichten 88. 134.	169
		Zu den Institutschriften	134
		Eduard-Gerhard-Stiftung	169
		Bibliographie 21. 91. 134.	170
		Register	187

JAHRBUCH

DES

KAISERLICH DEUTSCHEN

ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

BAND XVII

1902

ERSTES HEFT

Mit Tafel I

Ausgegeben am 10. April.

BERLIN

W. Lützowstraße 107-8

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER

1902

Jährlich ein Band von 4 Heften; Preis M. 20.—.

Hierzu eine Beilage von Lüscher & Cie. in Rom.

**Die deutsche Centralstelle
für Gypsabgüsse
AUGUST GERBER, KÖLN A. RH.**

ist das bedeutendste Etablissement seiner Art nicht nur in Deutschland,
sondern auf dem Continent überhaupt, und liefert



Gypsabgüsse
antiker, mittelalterlicher und
moderner
Bildwerke

(Statuen, Büsten, Reliefs etc.)

fast aller Sammlungen Europa's, soweit solche überhaupt erhältlich sind
oder die Abformung gestattet ist.

Die Kataloge umfassen mehrere tausend Nummern (auch Reduc-
tionen der Antike und der Neuzeit) und stehen jedem Interessenten
kostenfrei zu Diensten.

Alle nicht in den Katalogen enthaltenen, aber sonstwie im In-
oder Auslande erhältlichen Abgüsse können durch die Centralstelle
beschafft werden.

Atelier zur Ergänzung antiker Sculpturen

Abformung von Sculpturen jeder Art
durch eigene zuverlässige Kunstformer

Imprägnierung (neues Verfahren zur Reinhaltung),
Tönung und Bronzenachbildung auf Gypsabgüssen
in mannigfachster Weise
wurden ausgeführt in vielen archäologischen Sammlungen und Museen und
liegen darüber viele Anerkennungsschreiben vor

Sämmtliche Abgüsse in den Sculpturensälen des **Wallraff Richartz Museum**
in Köln wurden imprägniert und getönt oder in Bronze imitiert.

(183 10 100)

ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΕΩΣ.

DIE ALTEN ATHENATEMPEL DER AKROPOLIS VON ATHEN.

Seit Dörpfelds Scharfsinn vor siebzehn Jahren in unscheinbaren Grundmauern südlich vom sog. Erechtheion die Überbleibsel eines alten Peripteros erkannte¹, ist die Ansicht namentlich in Deutschland und Amerika mehr und mehr herrschend geworden, daß dieser Tempel der ἀρχαῖος νεὼς gewisser Inschriften sei und daß er bis nach den Perserkriegen der einzige Athenatempel auf der Burg gewesen sei, mögen auch in Einzelpunkten die Auffassungen der einzelnen Forscher auseinander gehen². Ich habe diese Meinung nie geteilt und mich in meinen Vorlesungen immer dagegen ausgesprochen; die erneute Durcharbeitung sämtlicher Zeugnisse, wie sie durch die dritte Ausgabe der *Arx Athenarum a Pausania descripta* geboten war, hat mich vollends in meiner abweichenden Meinung bestärkt und einige weitere Bestätigungen zu Tage gefördert. Das Ergebnis dieser Untersuchung habe ich in einem Vortrage auf der Straßburger Philologenversammlung kurz mitgeteilt und möchte es hier etwas umgearbeitet und erweitert einem weiteren Leserkreise zur Beurteilung vorlegen. Da ich mich bemüht habe, meine Beweisführung in sich zusammenzuschließen, bin ich auf abweichende Ansichten nur ausnahmsweise eingegangen. Daß sehr viele von den Beweisen nicht neu sind, liegt in der Natur der Sache; am meisten berühre ich mich mit Eugen Petersens lange nicht genügend beachtetem Aufsatz in den Athen. Mitteilungen von 1887 S. 62 ff. und mit J. G. Frazers ebenso sachkundigen wie selbständigen Ausführungen (Anm. 2). Die kurzen Citate beziehen sich auf die oben genannte *Arx*, die in ihr enthaltenen *A(cta) A(rcis)*, ihre *A(ppendix) E(pigraphica)* und ihre *Tab(ulae)*.

¹) 1885, noch vor der eigentlichen Ausgrabung, siehe Athen. Mittel. 1885 S. 275 ff.

²) Diese Ansicht hat Dörpfeld immer festgehalten, in so vielen anderen Punkten er auch seine Auffassungen allmählich geändert oder zugespitzt hat: Athen. Mittel. 1886 S. 337 ff. 1887 S. 25 ff. 190 ff. 1890 S. 420 ff. 1897 S. 159 ff. An der letzten Stelle finden sich auch die neueren Aufsätze genannt von Frazer (*Journ. Hell. Stud.* 1892 93 S. 153 ff.), wiederholt in seinem Pausanias Jahrbuch des archäologischen Instituts XVII.

II, 553 ff.), Fowler (*Amer. Journ. Archaeol.* 1893 S. 1 ff.), Müller (ebenda 1893 S. 473 ff.), Furtwängler (Meisterwerke S. 155 ff.), Dümmler bei Pauly-Wissowa II, 1952, White (*Harvard Studies* VI, 1895, S. 1 ff.), Milchhöfer (Philol. LIII, 1894, S. 352 ff.); dazu G. Körte (Rhein. Mus. LII, 1898, S. 239 ff.), Furtwängler (Sitzungsber. d. bayr. Akad. 1898, I, 349 ff.), Cooley (*Amer. Journ.* 1899 S. 345 ff.).

I. ALTER TEMPEL UND HEKATOMPEDON.

Auf der etwa 45×22 m großen künstlichen Fläche, welche die Überbleibsel des von Dörpfeld wiedergewonnenen Tempels trägt, sind innerhalb dieser Mauerreste vereinzelte Spuren anderer Bauten zum Vorschein gekommen, die zunächst für mittelalterlich galten¹⁾, von denen aber doch einige von Dörpfeld selbst als hochaltertümlich erkannt worden sind²⁾. Sie finden sich bereits auf dem Beiblatt zu




Abb. 1.

Die Überreste des Hekatompedon. Nach Dörpfeld.

Athen. Mitteil. 1886 S. 337 verzeichnet³⁾, haben aber in der Litteratur wenig Beachtung gefunden; Dörpfelds Güte setzt mich in den Stand, sie hier nach seiner Originalzeichnung zu wiederholen (Abb. 1). Die am meisten charakteristische Form bieten die beiden Basen *a* und *a'* mit den leise erhöhten runden Standflächen für

¹⁾ Athen. Mitteil. 1887 S. 61.

²⁾ Siehe Dörpfeld bei Dümmler in Pauly-Wissowa Real-Encyclopädie II, 1952 (Dümmlers Kleine Schriften II, 32): »Schnn in noch älterer Zeit lag hier entweder ein uralter Tempel oder das Megaron der alten Königswohnung. Die zwei Säulenbasen der Vorhalle, denen von Tiryns gleichend, sind noch an ihrer alten Stelle. Ich bin geneigt, in ihnen die Vorhalle des Megaron der Königsburg zu sehen.« Eine etwas eingehendere Darlegung wäre sehr erwünscht, einmal um zu erfahren, wieviel von dem anderen Gemäuer altertümlich ist, und zweitens, wie sich die noch *in situ* befindlichen Säulenbasen mit

der Entstehung des ganzen Tempelunterbaues, wie Dörpfeld sie Athen. Mitteil. 1886 S. 337 f. schildert, in Einklang setzen lassen. Man sollte denken, daß dann auch die Terrasse alter sein müßte und etwa zu jenen »spätgriechischen« *thesa* (Kleidemos AA 23) gehörte, welche die Burgoberfläche erst für grössere Bauten geeignet machten.

³⁾ Zu meiner Beschränkung muss ich gestehen, daß ich dies Blatt übersehen habe, als ich in der Vorrede zur *Arch. S. VII* die Reste zuerst zu publizieren glaubte. Ich hätte Tab. V diesen Grundriss statt desjenigen in den Antiken Denkmälern I, 1 wiedergeben sollen.

(hölzerne) Säulen, ganz wie wir sie von Tiryns her kennen. Offenbar haben sich hier Reste eines Baues erhalten, der bis in die sog. mykenische Zeit zurückreicht. Wie viel von dem Gewirr der übrigen Mauern zugehören mag oder jüngeren Datums ist, vermag ich nicht zu sagen; da aber aus jener grauen Vorzeit, die noch keine Götterbilder kannte, bisher auch kein Tempel nachgewiesen ist, werden wir geneigt sein, mit Dörpfeld in diesen Resten nach Analogie der erhaltenen Burgpaläste mykenischer Zeit auch hier Überbleibsel des alten Palastes der athenischen Burg zu erkennen, der sich mit seinen Nebengebäuden im Nordosten, wie zahlreiche Mauern zeigen, bis zu der Hintertreppe in der Burgmauer (*Tab. III*, 22) hingezogen haben wird. Es werden also die Spuren jenes *Ἐρεχθίδος ποικίλος δόμος* sein, von dem die, wie ich meine, ältere der beiden Homerstellen berichtet ($\eta 83 = AA 9$). Athena begibt sich dort doch wohl deshalb als Gast in den Herrscherpalast, weil sie noch über kein eigenes Haus verfügt¹⁾.

Ebenso wie in Mykenä im 7. oder 6. Jahrhundert über den Resten des Palastes ein dorischer Tempel aufgeführt ward, geschah es auch in Athen (*Tab. V*). Dörpfeld hat bemerkt, daß sowohl nach dem Material wie nach der Zusammensetzung der Fundamente das Tempelhaus selbst älter war als die später hinzugefügte Ringhalle. Es liegt also ein ähnlicher Fall vor wie bei dem älteren ionischen Tempel im epizephyrischen Lokroi, wo ebenfalls ein einfacher Antentempel nachträglich in einen Peripteros umgewandelt worden ist²⁾. In Athen war bekanntlich das ursprüngliche Tempelhaus, mit doppelter Antenhalle ausgestattet, durch eine Quermauer in zwei Teile geschieden, eine östliche dreischiffige Cella, und ein Westgemach, dem sich zwei gleich tiefe Kammern anschlossen. Das ganze Tempelhaus hatte eine Länge von 34,70 m bei einer Breite von 13,45 m, d. h. in äginetischem Maß $105\frac{1}{4} \times 41$ Fufs. Ist auch der Überschufs befremdlich, so ist er doch nicht so beträchtlich, um deshalb dem Tempel die Bezeichnung eines *ἑκατόμπεδος ναὸς* oder eines *ἑκατόμπεδον*³⁾ abzusprechen; die Ungenauigkeit des Maßes gilt auch für das Verhältnis von Länge und Breite, wo doch vermutlich die Proportion 10:4 beabsichtigt war⁴⁾. Es scheint auch, wie schon Petersen bemerkt hat, die Bezeichnung unseres Tempels als *ἑκατόμπεδος ναὸς* in einer bekannten Hesychiosstelle noch vorzuliegen, falls man sie nur richtig interpungiert und emendiert (*Arx* zu Kap. 24, 32): *ἑκατόμπεδος ναὸς* (ὁ) ἐν τῇ ἀκροπόλει Ἀθηναίων, κατασκευασθεὶς ὑπὸ Ἀθηναίων μετὶ τοῦ ἐμπροσθέντος ὑπὸ τῶν Περσῶν ποτὶ παντὴ κινεῖται⁵⁾. Faßt man hier

¹⁾ Ebenso verstehen diese Stellen Dörpfeld 1897 S. 162 und Körte a. a. O. S. 246.

²⁾ Petersen, *Röm. Mitteil.* 1890 S. 173. Koldewey und Puchstein, *Die griech. Tempel* S. 1 ff.

³⁾ Beide Namensformen finden sich auch für den Parthenon: *ἑκατόμπεδος ναὸς* (nicht bloß für die Cella) oder *ἑκατόμπεδος*, und zweimal bei Lykurgos τὸ *ἑκατόμπεδον*, was den Grammatikern zu falschen Deutungen des Namens Anlaß gegeben hat, siehe *Arx* zu Kap. 24, 32⁶⁾.

⁴⁾ Dasselbe Verhältnis am sog. Herakleestempel von Akragas, siehe Koldewey und Puchstein a. a. O. S. 152. Ungenauigkeiten in den Mäßen siehe ebenda S. 228. Für den Hekatompedos in Pompeji lassen sich wegen des Erhaltungszustandes keine genauen Mäße angeben.

⁵⁾ Die Zusammenfassung von *ἑκατ. ναὸς* als Lemma rührt von Petersen her (*Röm. Mitteil.* 1887 S. 67), *ἑκατόμπεδος* statt *ἑκατόμπεδος* von mir, die Einschlebung von *ὁ* an richtiger Stelle (falsch *Arx* a. O.) von Br. Keil.

im Lemma die beiden Worte ἐκατόμπεδος νεός; zusammen (was schon wegen der abgekürzten Glossc des Suidas ἐκατόμπεδος νεός· ὁ Ἀθήνησιν ἱερῶν ἱεροῦν wahrscheinlich ist), so ergibt sich auch zu τοῦ ἑκατόμπεδου νεός τῶν ἱερῶν als natürlichste Ergänzung ἐκατόμπεδος νεός. Doch mag dies immerhin zweifelhaft erscheinen, der Charakter des Tempels als hundertfüßigen in runder Zahl steht ohnehin fest, und diese Bezeichnung konnte ihmfüglich auch dann bleiben, als er durch die neue Ringhalle eine Länge von rund 44 m = 134 Fuß bekommen hatte. Von der Hekatompedoninschrift wird demnächst die Rede sein.

Glücklichen Entdeckungen wird es verdankt, daß wir von beiden Zuständen, dem ursprünglichen und dem erweiterten, die Entstehungszeit annähernd bestimmen können. Die Beschaffenheit der Fundamente kommt dabei weniger in Betracht, da es an Analogien mangelt, welche innerhalb enger Grenzen mit Sicherheit datierbar wären¹¹. Aber für den erweiterten Tempel kennen wir durch Studniczka Scharfblick und Schraders weitere Zusammensetzungen¹² vier der Marmorfiguren aus der Gigantomachie des Giebfeldes, die es erlauben, diese Gruppe, und damit auch die Ringhalle zu deren Schmuck sie bestimmt war, in die letzten Jahrzehnte des sechsten Jahrhunderts zu datieren, mag man nun an die letzten Zeiten der Pisistratidenherrschaft oder an den Beginn des athenischen Freistaates denken. Auf ähnliche Weise läßt sich aber auch die Entstehungszeit des ursprünglichen Antentempels bestimmen. Schon vor Jahren ist Th. Wiegand durch genaues Studium und durch Messungen erhaltener Gebälkteile jenes Tempels zu der Erkenntnis gekommen, daß der berühmte Typhongiebel, wie bereits Brückner als möglich bezeichnet hatte, und der Kampf des Herakles mit Triton einst zu diesem Tempel gehört haben¹³. Da der Beweis von ihm noch nicht veröffentlicht worden ist, hatte Wiegand die große Freundlichkeit, mir behufs meiner *Arch.* zahlenmäßig und zeichnerisch die Übereinstimmung der Mäße von Gebälk und Giebfeld darzulegen. Da aber die nach diesen Angaben hergestellte Skizze (*Tab. IV*) sowohl in den Verhältnissen des ursprünglichen Tempels selbst, wie im Größenverhältnis dieses zum erweiterten Tempel seinen Ermittlungen nicht entsprach, hat er mir jetzt mit gleicher Liebenswürdigkeit einen verbesserten Aufriss zur Verfügung gestellt (*Abb. 2*). Alles, was die Architektur und den Vorgang bei der Verwandlung des kleineren in den größeren Tempel angeht, wird Wiegand im Zusammenhange seiner Behandlung der archaischen Architekturreste von der Akropolis — hoffentlich recht bald — darlegen und dort auch den Nachweis erbringen, daß die Maße der beiden Stücke des Porosgiebels genau mit den Größenmaßen des ursprünglichen Tempels übereinstimmen. Ich begnüge mich hier damit, hervorzuheben, daß der

¹¹) Dörpfeld, Athen. Mitt. 1886 S. 349, erschloß daraus für die Ringhalle die Zeit des Pisistratos, ist aber ebenda 1897 S. 164¹ bereits, erheblich später, bis kurz vor den Perserkriegen herabgegangen.

¹²) Studniczka, Athen. Mitt. 1886 S. 185 ff. Schrader ebenda 1897 S. 59 ff. Furtwängler, Meisterwerke

S. 158¹. Es kann an die Maßregel des Hippias zu Gunsten der Poliaspriesterin (*AA* 34) erinnert werden.

¹³) Wiegand, Arch. Anzeiger 1899 S. 135. 1901 S. 100. Vgl. Brückner, Athen. Mitt. 1890 S. 124 f. Michaelis, Altattische Kunst S. 16.

Porosgiebel seinen Mafsen nach zu einem Hekatompedos gehörte, für einen zweiten Tempel dieser Gröfse aber auf der Burg des sechsten Jahrhunderts nirgends eine ebene Fläche vorhanden war. Für meine Beweisführung kommt es nur auf die Zeitbestimmung an, die sich aus der Zugehörigkeit des Giebelreliefs zum ursprünglichen Tempel ergibt. Es wird meines Wissens allgemein anerkannt, dafs das Typhon- und das Tritonrelief das Ende jener Reihe von Porosgiebelgruppen bezeichnen, die uns den Verlauf altattischer Skulptur vor dem Eingreifen der ionisch-



Abb. 2.

Ergänzter Aufriss des Hekatompedon, mit Andeutung der späteren Erweiterung. Nach Th. Wiegand.

nesiotischen Marmorkunst vor Augen stellt. Mögen diese Porosreliefs mit ihren Anfängen vielleicht noch ins siebente Jahrhundert zurückgehen, so fällt doch ihre Hauptentwicklung ohne Zweifel in die erste Hälfte des sechsten Jahrhunderts und der Gipfelpunkt, wie er in den genannten beiden Giebelfragmenten sich darstellt, kaum allzu weit vor das attische Epochenjahr 560. Will man ein oder ein paar Jahrzehnte höher hinaufgehen, so macht das für die Hauptsache wenig aus; immer ist das ursprüngliche Hekatompedon erst im sechsten Jahrhundert, wahrscheinlich in dessen zweitem Viertel, erbaut worden¹⁴.

¹⁴) Auch hier kann man daran erinnern, dafs in den sechziger Jahren (566/51) unter dem Archon Hippokleides die panathenäischen Agonen ein-

geführt wurden (Pherkydes bei Marcellinus, Leben d. Thukyd. 3), die dann durch Peisistratos reicher ausgebildet wurden.

Fällt somit diese Tempelgründung in eine leidlich helle historische Zeit, so entsteht die Frage, ob die athenische Burg wirklich erst so spät in den Besitz eines Tempels ihrer Schutzgöttin gelangt ist. Sollte in Kylon's Zeit das hölzerne Bild der Göttin (τὸ ἄγαλμα, τὸ εἶδος, AA 25, 27) unter freiem Himmel gestanden haben, sicheren Verfalls gewärtig? Ein so gründlicher Forscher wie Eratosthenes war anderer Ansicht; denn wenn er als ersten Gründer eines Athenatempels auf der Burg Erichthonios nannte¹⁵, so konnte er unmöglich an einen Tempel denken, der etwa dreihundert Jahre vor ihm errichtet worden war. Noch deutlicher sprechen die bekannten Verse des Schiffskatalogs, nach denen Athena den Erechtheus καὶ ἐν Ἀθήνῃς εἶδεν ἐπὶ ἐνὶ πύλῃ νηΐ (A.1 10 = B 549). Dafs die peisistratischen Redaktoren, von denen diese Verse herrühren¹⁶, einen in allerjüngster Zeit, gewissermaßen vor ihren Augen erbauten Tempel in die mythische Zeit des Erechtheus zurückversetzen sollten, erscheint schlechterdings unmöglich. Da nun an der Stelle des Hekatompedon von einem älteren Tempel keine Spur vorhanden ist, mufs jenes älteste Heiligtum anderswo gelegen haben.

Die Iliasstelle, ein aus Athen selbst herrührendes und daher besonders authentisches Zeugnis, weist uns den Weg, wo wir den Tempel zu suchen haben. Wenn die Göttin nicht mehr im Hause des Erechtheus abstiegt, sondern, nunmehr selbst im Besitz eines reichen Tempels, jenem vielmehr in diesem Tempel selbst eine Niederlassung bereitet (καθεῖσεν), wo er mit stattlichen Jahresopfern verehrt wird, so wurden eben beide σύνων, der Tempel der Göttin ward Sitz eines doppelten Kultes. Da es sich aber um den Kultus einer Göttin und eines Heros handelt, so ist Verehrung und Opfer in der gleichen Cella und am gleichen Altar ausgeschlossen; es kann sich nur um einen Doppeltempel handeln, wie er uns in der späteren Form im sog. Erechtheion noch vorliegt (s. u.). Dadurch wird denn auch klar, dafs bei Herodot 8, 55 (AA 56) der Ἐρεχθεῖος τῷ γένειος; λειτουργοῖν εἶναι νηός, ἐν τῇ ἑκῇ τε καὶ θάλῃστῃ ἐνι, die dem Erechtheus zugewiesene Hälfte des Athenatempels ist¹⁷. Die θάλῃστῃ läfst sich ohne Schwierigkeit im Tempel selbst unterbringen, wie sie ja auch im späteren Erechtheion ihren Platz gefunden hat. Ob für den Ölbaum ein oben offenes Gemach oder ein Vorhof anzunehmen sei, lasse ich dahingestellt sein; in letzterem Falle würde νηός nur in wenig erweitertem Sinne zu fassen sein¹⁸. Dörpfeld erkennt die Bedeutung des peisistratisch-homerischen Zeugnisses, besonders der Worte ἐπὶ ἐνὶ νηΐ, wenn er den Erechtheustempel lokal von dem Athenatempel trennt und ihn nördlich davon 3 m tiefer ansetzt¹⁹. Konsequenter und mehr im Einklang mit Homer verfährt Furtwängler²⁰, indem er den westlichen Teil des Hekatompedon dem Erechtheus zuweist; um aber nicht mit Herodot in Widerspruch

¹⁵) AA 12* (S. 88), vgl. Robert, *Eratosth. catasterism. rell.* S. 99.

¹⁶) Wilamowitz, *Hom. Unters.* S. 247 ff.

¹⁷) Vgl. hierzu auch Keil, *Anonymus Argentinensis* S. 92 Anm.

¹⁸) Vgl. die Stellen *Arx* zu Kap. 24, 16.

¹⁹) Athen. Mitteil. 1887 S. 207, 1897 S. 162. Ebenso wird der Sachverhalt ins Gegenteil verkehrt, wenn er 1887 S. 199 von einer »Poliascella des Erechtheion« spricht; 1897 ist diese ganz weggelassen und in das Hekatompedon als alleinigen Poliasempel übersiedelt.

²⁰) Meisterwerke S. 156 ff.

zu geraten, muß er $\epsilon\tau\eta\varsigma$ in $\epsilon\tau\acute{\alpha}\varsigma$ ändern⁵¹, d. h. den Knoten zerschneiden. Denn wenn Dionysios von Halikarnafs (*ant. 14, 2(4) = Arx* zu Kap. 27, 10) in einer Umschreibung der Herodotstelle in der That den Ausdruck $\epsilon\tau\acute{\alpha}\varsigma$ einsetzt, so erklärt sich das aus der Vorliebe der Dichter und der späteren Prosa für diesen Ausdruck, der damals besonders für Heroentempel, wie das Erechtheion einer war, im Gegensatz gegen die $\omega\sigma\lambda$ der Götter üblich ward⁵². Wir haben an sich keinen Grund, bei Herodot eine Änderung vorzunehmen; bringen wir aber sein Zeugnis in Zusammenhang mit der Homerstelle, so ergibt sich, daß der Doppeltempel der Athena und des Erechtheus an der uns wohlbekannten Stelle der alten Wunderzeichen lag.

Dieser Schluss ist denn ja auch schon längst aus den bekannten Zeugnissen gezogen worden. Es fragt sich, ob sich damit die von Lolling wiedergewonnene Hekatompedoninschrift vereinigen läßt (*CIA*. IV, *s*. p. 138 = *AE* 20). Der zweite Paragraph der zweiten Tafel lautet, mit Weglassung irgend zweifelhafter Ergänzungen:

5 10 15 20 25 30 35
 ME TOSIEPOPOMTA A
 TOΘEHTOYEO: EMTOSTOK OYMO:
 KATOMPEOM: MEΔOMΘOY EKΛ EYDETISTOYTO
 MTIDPAIETIO: QXSEMAHIOOAMMEXPITPIOMIOBELO
 MTOISITA: A A A

Es handelt sich bekanntlich in der Inschrift um Polizeiverordnungen. Fußend auf eine von Wilhelm mir brieflich mitgeteilte Bemerkung, daß der 21. Buchstabe der 11. Zeile auch von einem σ herrühren könne, und auf dessen Vermutung, es möge $\sigma\theta\theta\sigma[v]$ $\epsilon\tau\epsilon\lambda[\acute{\alpha}\lambda\epsilon\nu]$ (*stercus porci*) zu ergänzen sein, glaubte ich im Hinblick auf die gemeinsame Strafe auch zu Anfang ein ähnliches Vergehen annehmen zu dürfen: $\mu[\epsilon\text{OPE}\mu\text{EN}] = \mu\eta \sigma\upsilon\lambda\epsilon\iota\nu$; ich konnte darin nur bestärkt werden dadurch, daß, wie Dörpfeld mir schreibt, er selbst und Wilhelm auf die gleiche Vermutung gekommen sind. Nahm man dann in Zeile 11 die von Wilhelm¹⁾ vorgeschlagene Ergänzung an, so ergab sich die scheinbar einleuchtende Herstellung: $\tau\acute{\alpha}\varsigma \epsilon\tau\epsilon\sigma\sigma\eta\tau\epsilon\nu\tau\alpha\varsigma \mu\epsilon[\lambda \acute{\alpha}\lambda\epsilon\nu] \mu\epsilon[\tau\alpha\chi\sigma\iota\varsigma] \nu\acute{\alpha}\lambda\epsilon\iota\varsigma\colon \kappa\alpha\iota \tau\acute{o} \pi\acute{\alpha}\rho[\acute{\alpha}\varsigma \acute{\epsilon}\sigma\tau\epsilon \mu\epsilon\tau\acute{\alpha}\lambda\lambda\eta] \beta[\acute{\epsilon}\lambda]\eta\tau\epsilon\varsigma\colon$ — — $\mu\epsilon\theta\prime \sigma\theta\theta\sigma[v] \epsilon\tau\epsilon\lambda[\acute{\alpha}\lambda\epsilon\nu]$ u. s. w. Allein wie Keil mich belehrt, bedeutet $\sigma\theta\theta\sigma$ lediglich den Tiermist, und damit fällt die ganze Kombination hin. Kirchhoff hatte also doch wohl mit seiner Ergänzung $\sigma\theta\theta\sigma[v] \epsilon\tau\epsilon\lambda[\acute{\alpha}\lambda\epsilon\nu]$ recht²⁾, und auch zu Anfang muß etwas ähnliches gestanden haben. Körte³⁾ vermutet $\mu\alpha\lambda \acute{\alpha}\lambda\epsilon\nu$ $\mu\epsilon\lambda\epsilon\iota\nu \acute{\epsilon}\sigma\tau\epsilon \nu\lambda\epsilon\iota\varsigma\colon \kappa\alpha\iota \tau\acute{o} \pi\alpha\rho\sigma\tau\epsilon\iota\sigma\colon \kappa\alpha\iota \tau\acute{o}$

¹¹⁾ *Masterpieces* (mir nicht zugänglich) S. 416².
Sitzungsber. d. bayr. Akad. 1898, I, 363.

⁷⁷⁾ In der technischen Sprache der epidaurischen Bauinschriften bedeutet $\sigma\alpha\kappa\acute{\epsilon}$ das Tempelhaus (Cella und Pronaos), oder die Cella allein (Hau-

nack, Aus Epidauros S. 67 ff.), bei der Thymele die Mauer des Rundbaues oberhalb der Orthostaten.

Athen. Mitteil. 1898 S. 492.

Vgl. die *κοινωνία* bei Aristot., St. d. Ath., 50.

²²⁾ Rhein. Mus. LIII, 1898, S. 266.

β[ο]ν, wobei ἀγαν auffällig bleibt; Keil möchte μ[ε] φέρει(ν)]²⁴ μ[ε]ν schreiben: die Opferer sollen überhaupt nichts hinaustragen, nicht einmal Mist auflesen, da auch dieser durch Berührung mit den heiligen Stätten (nur auf diese, nicht auf die ganze Burg, geht das Verbot) der Göttin verfallen war. Verbindet man damit Willicms Ergänzung: [ἐκ τῷ ν]λδ: καὶ τῷ πρὸς ἐς μεγάλ]η β[ο]ν, so scheint kein wesentlicher Anstoß zu bleiben.

Wie nun auch die Ergänzung der zweiten Zeile ausfallen mag, so viel ist sicher, daß darin von dem νόμος die Rede war. Dieser erscheint auch in Zeile 10 wieder ..τόθεν τῷ ν]λδ. Dörpfeld versteht darunter die Cella des Hekatompedon; wie ich glaube mit Unrecht²⁵. Der vorhergehende Paragraph erwähnt die Burg im allgemeinen, aber keinen Tempel, als dessen Teil der νόμος gelten könnte; sollte aber das im folgenden nach einem Zwischengliede genannte Hekatompedon den gesuchten Gesamttempel abgeben, so wäre der Ausdruck bis zur Unverständlichkeit ungeschickt. Überdies müßte, wie sich sogleich zeigen wird, der νόμος in Zeile 10 doch als Tempel, nicht als Cella aufgefaßt werden, wodurch also die Undeutlichkeit noch gesteigert würde — ganz abgesehen davon, ob νόμος jemals ohne einen näheren Zusatz, oder ohne daß der Zusammenhang die Bedeutung klarstellt, für die Cella gebraucht wird. Sollte vollends die oben bevorzugte Ergänzung τῷ ν]λδ καὶ τῷ πρὸς ἐς μεγάλου βασιλῆος das Richtige treffen, so könnte dabei niemand an die Cella mit Ausschluss des Pronaos und der Ringhalle denken, sondern nur an den ganzen Tempel. Endlich wird auch der Ausweg, daß εὐνόμος εὐνόμος hier überall gleichbedeutend sei mit τῷ Ἐκατόμπεδον, versperrt durch den dann vollends unstatthaften Wechsel des Ausdrucks εὐνόμος und πᾶν τῷ Ἐκατόμπεδον. Mir scheint es also auf alle Fälle geboten, den νόμος der Inschrift als eigenen Tempel von dem Hekatompedon zu trennen²⁶. Danach gab es auf der Burg einen Tempel, der einfach als εὐνόμος, der Tempel, bezeichnet werden konnte, im Unterschiede von dem Ἐκατόμπεδον. Das stimmt mit dem obigen Ergebnis vollkommen überein. Eine solche Bezeichnung ist aber nur denkbar bei dem einen ursprünglichen Tempel, der auf Erichthonios zurückgeführt ward, den die peisistratische Iliasinterpretation in Erechtheus Zeit versetzte, der nach Herodot an der Stelle der Wunderzeichen lag, der demnach sicherlich auch das stets als hochaltertümlich bezeichnete, ebenfalls auf Erichthonios oder auf Kekrops zurückgeführte Schnitzbild der Athena Polias aus Olivenholz barg (*Arx* zu Kap. 26, 36*), endlich doch wohl auch derselbe, in dessen Cella (ἀδύτῳ) Kleomenes eindringen wollte (*AA* 40). Die Bezeichnung

²⁴) Zum ausgelassenen Schluss-μ vor μεγάλος vergleicht er τῷ(μ) πρὸς, was in derselben Inschrift zweimal (Z. 23 f.) wiederkehrt. φέρει statt des üblichen ἐκφέρει würde sich durch das folgende ἐκ erklären, auch der Altar hierbei nicht anstoßig sein.

²⁵) Ebenso Körte a. a. O. S. 249.

²⁶) Auch hierin stimme ich mit Körte a. a. O. S. 247 ff. überein, nur daß dieser unter dem

νόμος das Hekatompedon, unter Ἐκατόμπεδον einen südlich von jenem heiligen Peribolos mit besonderen οὐκίσματα versteht. Diese Ansicht beruht einmal auf dem Glauben an den einzigen alten Athentempel, zweitens auf Furtwänglers Ergänzung [το]τόθεν τῷ π[ολ]υλ[ο] in der Hekatompedoninschrift; beides halte ich aus den im Text angegebenen Gründen für unrichtig.

ὁ νεώς; wird hier ebenso gebraucht, wie ὁ βωμός vom großen Altar (*Arx* zu Kap. 26, 20) im Gegensatz zu anderen Altären τὸ ἄγαλμα vom alten hölzernen Bilde.

Nach dem zerstörten Anfang des Paragraphen, aus dem nur der νεώς deutlich herausragt, geht es weiter: [καλ.]τόθεν: τ[ὸ] ν[ε]ώς: ἐντὸς τῷ π... .. π[ρὸ]ς τὸ Ἐκκτόμ[η]τον. Die Lücke von 12 Buchstaben muß eine Lokalität bezeichnen, welche ..τόθεν jenes Tempels belegen und vom Hekatompedon verschieden war. Der einzige mir bekannte Ergänzungsversuch ist der von Furtwängler²⁹ vorgeschlagene und von Körte gebilligte: ἐντὸς τῷ κ[ύκλῳ καὶ κατὰ τὸ] ἄκρον τὸ Ἐκκτόμ[η]τον. Er scheitert schon an Wilhelms Bemerkung (a. a. O.), daß vor ἈΓΑΜ ein breiter Buchstabe wie Η nicht gestanden zu haben scheint; aber auch die vereinzelte Hesychiosglosse κύκλος: περιβόλος reicht nicht aus, um auf der Burg [νε]τόθεν τοῦ νεώς (so Furtwängler) einen Peribolos anzusetzen, der mit dem bloßen Namen ὁ κύκλος genügend deutlich bezeichnet werden könnte. Es liegt nicht allzu fern, zu fragen, ob es denn nicht auf der Burg eine bekannte mit K anfangende Örtlichkeit gegeben habe. Eine solche kennen wir in der That, und zwar in nächster Nähe der in der Inschrift erwähnten Baulichkeiten, im Κεκροπίον oder Κεκροπ[ι]ς ἱερὸν (*Arx* zu Kap. 27, 13)³⁰, dessen Lage durch die große Bauinschrift *CI* I, 322 = *AE* 22 so weit festgelegt ist, daß es in nächster Beziehung zur Korenhalle (ἡ πρόπαισις ἢ πρὸς τῇ Κεκροπ[ι]ᾳ) und der Südwestecke (ἡ γωνία ἢ πρὸς τοῦ Κεκροπ[ι]ᾳ) des neuen Erechtheion stand³¹. Dörpfeld³² erkennt es denn auch in einem Bau wieder, von dem sich eine Spur in der Westmauer des späteren Erechtheion, genau unter jener Ecke und der Korenhalle, erhalten hat (*Tab.* XX. XXV, D. XXVII bei *H*). In schräger Richtung zu jener Mauer ist hier eine Art Nische erkennbar, die auf einen kleinen, alten, schon in jene Mauer eingefalzten Bau hinweist, von dem Dörpfeld annimmt, daß er unterirdisch in der nördlich erweiterten Terrasse des Hekatompedon gesteckt habe. Ich werde darauf noch zurückkommen. Ist nun in der Inschrift, woran meines Erachtens kaum gezweifelt werden kann, die Ergänzung ἐντὸς τῷ Κ[εκροπ[ι]ᾳ] richtig, so ergibt sich leicht das Übrige: [καὶ ὁ] π[ρὸ]ς τὸ Ἐκκτόμ[η]τον (π[ρὸ]ς, weil außer der Südseite am Burgwege auch die West- und Ostseite in Betracht kommen). Daß das Ν von ἀντὶ nicht so breit ist wie das von Wilhelm beanstandete Η von ἄκρον, ist klar. Somit bleibt nur noch das vorhergehende ..τόθεν τ[ὸ] ν[ε]ώς. So viel ich sehe, sind nur zwei Ergänzungen möglich, das von Kirchhoff vorgeschlagene [νε]τόθεν oder [καλ.]τόθεν. Letzteres würde, auf das von Dörpfeld vermutete Kekropion angewendet, sehr verlockend sein, wenn man unter dem νεώς;

²⁹) Meisterwerke S. 166 f.

³⁰) Wie ich höre, ist auch Heberdey auf diese Vermutung gekommen.

³¹) Daß ich Furtwänglers von Körte S. 262 f. gebilligte Ansetzung des Kekropion im westlichen Räume des Erechtheion nicht billigen kann, geht aus meiner Darlegung in Abschnitt II hervor; der Ausdruck »die Ecke gegen das Kekropion hin« oder »dem Kekropion gegenüber« würde

mir dabei unverständlich bleiben. Auch weiß ich nicht, wo Körte alle die in der Inschrift *AE* 22, I Z. 10–43 aufgezählten Werkstücke zwischen der von ihm angenommenen Nordwestecke und der Westwand, dem τοίχῳ πρὸς τῷ Ἰλαίῳ, unterbringen will.

³²) Pauly-Wissowa II, 1955. Den im Texte genannten Abbildungen liegen Skizzen Dörpfelds zu Grunde. Siehe dagegen Körte S. 262 f.

das Hekatompedon verstehen dürfte. Dies ist aber schon wegen der unmittelbaren Zusammenstellung κατωθεν τοῦ νεώς καὶ ἀνὰ πᾶν τὸ Ἑκατόμπεδον, die deutlich auf zwei verschiedene Lokalitäten hinweist, unmöglich; hier aber unter ὁ νεώς nur die Cella des Hekatompedon zu verstehen, würde nur dann statthaft sein, wenn das Kekropion wirklich unterhalb dieser Cella gelegen hätte, was doch thatsächlich nicht der Fall ist. Also bleibt nur vorῶθεν übrig. Daraus ergibt sich, in voller Übereinstimmung mit dem oben anderweit Ermittelten, daß sowohl das Kekropion wie das Hekatompedon südlich von dem Tempel, d. h. dem alten Doppeltempel der Stadtgöttin und ihres heroischen Schützlings, gelegen war.

Für das Hekatompedon gewinnen wir aus dem vierten Paragraphen der Inschrift noch die Kunde, daß die Schatzmeister verpflichtet waren τὰ οἰκέματα [τὰ ἐν τοῖς Ἑκατόμπεδοις wenigstens dreimal im Monate für Beschauer zu öffnen. Hierunter können sämtliche Räume des Hekatompedon gemeint sein, doch wäre der Ausdruck für die Cella und wohl auch für das μέγρον πρὸς ἐσπέρην τατραμμένον (Her. 5, 77 = AA 43) auffällig, sehr passend dagegen für die beiden dunklen Gemächer hinter dem Megaron, in denen ich mit den meisten Schatzkammern erkenne. Denn Herodots Ausdruck »Westsaal«, der sich, so weit ich sehe, nur auf dies Westgemach beziehen kann, würde unbegreiflich sein, wenn wir darin mit Furtwängler den Ἐρεχθίδος νεώς erkennen wollten.

Der, wie ich meine, nunmehr auch durch die Hekatompedoninschrift gesicherte älteste Tempel im Norden des Hekatompedon hat aber auch noch andere Zeugnisse hinterlassen. Hierhin rechne ich einmal die Nachricht, daß die Athener den Volksbeschluss vom Jahre 506 gegen die Parteigenossen des Kleomenes ἀναγράφαντες ἐς στήλην γαλαῖην ἔστησαν ἐν πόλει παρὰ τὴν ἀρχαῖον νεών (AA 42). Sicherlich liegt hier kein willkürlicher Zusatz des Excerptors vor (der ἀρχαῖος νεώς kommt ja in der Literatur nur einmal, bei Strabon, vor), sondern die ganze Formel stammt aus Krateros φηρισματίων συνήγη, und ist daher als urkundlich zu betrachten. Fraglich kann nur sein, ob Krateros das Originaldekret vom Jahre 506 benutzen konnte, oder ob dies nicht während der Persernot untergegangen war und ihm eine später wiederhergestellte Fassung vorlag, wo dann jener Lokalbezeichnung für die frühe Zeit keine volle Sicherheit zukommen würde. An sich hat sonst die Angabe nichts auffälliges; wir finden ja denselben Ausdruck noch zweimal (AA zu Kap. 26, 25**) in oft citierten athenischen Inschriften zu einer Zeit, wo es nach der gewöhnlichen Ansicht nur erst den einen Athenatenipel, das Hekatompedon, auf der Burg gab. In CIA I, 93 lautete die Formel Zeile 5 f. ganz ähnlich wie in jenem Volksbeschluss: [ῥησά]ντας ἐν στήλαι — καὶ στέοντας: —]θεν τὸ νεὸς τὸ ἀρχαῖον; in CIA IV, 1 p. 1 haben Kirchhoff und Dittenberger (Syll. 2646) die hierher gehörigen Worte mit großer Wahrscheinlichkeit so ergänzt: [τῆς δὲ ἱερᾶ ἀρχιερείας τὸ μὲν ἐκ τὸν θ]εσ[αυρὸν γενο]σ[τα]ν ταμεύε[σθαι] ἐν περιβ[όλῳ] τοῦ ὁπισθ]εν²² τὸ τῆς Ἀθηναίας ἀρχαῖος νεὸς z. z. λ. In der letzten Inschrift ist das Wort ἀρχαῖος allerdings nur ergänzt, aber

²²) So Dörpfeld, Athen. Mitteil. 1887 S. 39 statt [νεὸς]εν.

ganz sicher. Diese Inschrift hat vor der anderen voraus, daß sie nach ihrem Schriftcharakter bestimmt nicht später als 460, möglicherweise etwas früher, fällt. Um in einer Inschrift dieser Zeit den Ausdruck ἀρχαῖος νεῶς zu erklären, greifen die Verteidiger des einen vorpersischen Athenatempels zu dem Auswege, daß damals ja der »Vorparthenon« (der sog. kimonische Tempel) schon im Bau gewesen sei. Dieser ist aber bekanntlich nie über das Krepidoma, höchstens bis an die untersten Säulentrommeln gelangt; er war bald hinter dem notwendigeren Bau der Burgmauer zurückgetreten und ins Stocken geraten¹⁴. Mir ist es immer unverständlich gewesen, wie ein solcher kaum aus dem Boden herausgekommener Neubau auf den Namen des Burgtempels hätte Einfluß üben und dessen Namen, sei es nun ὁ νεῶς oder τὸ ἑκατόμπεδον, in einen ἀρχαῖον νεῶν umändern sollen, ehe ein καινός νεῶς wirklich vorhanden und im Gebrauche war¹⁵. Vielmehr beweist der Ausdruck ἀρχαῖος νεῶς in jener alten Zeit deutlich, daß es schon damals auch einen καινός νεῶς gegeben hat, also zwei Athenatempel vorhanden waren, der auf Erichthonios zurückgeführte und der des sechsten Jahrhunderts. Jener ist es also, der auf den Namen ἀρχαῖος νεῶς gegründeten Anspruch hat (neben der ursprünglichen Bezeichnung ὁ νεῶς; in der Hekatompedoninschrift vom Jahre 485/4); wenn der Tempel der peisistratischen Zeit nicht καινός νεῶς genannt ward, so hat dies darin seinen Grund, daß er den durch die Inschrift bezugten prunkvolleren Namen ἑκατόμπεδον führte; wie ja auch später der Parthenon nicht ὁ καινός, sondern ὁ μέγας νεῶς genannt ward. Der Grund zur Errichtung des Hekatompedon kann wohl nur in der gesteigerten Bedeutung des Kultes der Burggöttin gelegen haben. Die prächtige Ausgestaltung der Panathenäen im sechsten Jahrhundert liefs das bescheidene, tiefgelegene Heiligtum nicht mehr ausreichend erscheinen; so entstand darüber auf der weithin sichtbaren Terrasse, an der Stelle des alten Königspalastes, dem großen Altar näher gerückt und auf ungefähr gleichem Niveau, das Hekatompedon, ebenso wie später der neue Dionysostempel unter der Burg oder der größere Nemesisstempel in Rhamnus neben ihre alt ehrwürdigen Genossen traten. Gewiß wird der neue Tempel auch ein neues Bild der Göttin erhalten haben, aber über dessen Aussehen erfahren wir nichts; die unverminderte Heiligkeit verblieb selbstverständlich, ebenso wie dem Διονύσιος ἑλισθεῖς im älteren Dionysostempel, dem alten Holzbild im alten Tempel.

II. DER NEUBAU DES ALTEN TEMPELS UND DAS ENDE DES HEKATOMPEDON.

Die Zerstörung der Burg durch die Perser im Jahre 480 betraf in erster Linie die Tempel. Herodots Worte ἐμπήσαντι τὸ ἱερόν (δ, 54 = A 1 56) werden sich wohl auf die ganze in der Hekatompedoninschrift genannte Gruppe benachbarter Heiligtümer (oben S. 10) beziehen, wenn auch im einzelnen nur der Erechtheus-

¹⁴) Vgl. Keil, Anon. Argentin. S. 82 ff.

¹⁵) Dürpfeld liefs 1887 S. 196 seinen Tempel den Namen ἀρχαῖος νεῶς erhalten, »sobald nach den Perserkriegen der neue Athenatempel projektiert, erbaut und eingeweiht wurde«, was sich

denken liefs, nicht aber was er 1897 S. 168 sagt: »sobald der neue Tempel auf der Burg begonnen war«. Vgl. dazu auch Keil a. a. O. S. 91 Anm.

tempel und darin der Ölbaum erwähnt wird, der $\alpha\upsilon\alpha\ \tau\eta\ \alpha\lambda\lambda\eta\ \iota\pi\eta$ verbrannt worden war. Aus der erhaltenen, für die Pentakontaetie so dürftigen Litteratur erfahren wir nichts über Zustand oder Wiederaufbau der beiden Athenatempel. Dafs das Hekatompedon seine Ringhalle einbüfste, beweisen bekanntlich die Teile seines Gebäudes, die der kimonischen Nordmauer eingefügt wurden (*Tab. XIV f.*)²⁶. Dafs das Tempelhaus selbst benutzbar geblieben war oder wieder in Stand gesetzt ward, ist für die, welche im Hekatompedon den einzigen Athenatempel der älteren Zeit erblickten, selbstverständlich, da sonst ja die Göttin bis 438 ohne Heiligtum geblieben wäre. Obgleich ich dies nicht glaube, vielmehr die Hauptkultusstätte nach wie vor im alten Doppeltempel suche, der ebenfalls wieder einigermaßen hergestellt worden sein wird, so bin ich doch vom Fortbestand des Hekatompedon in beschränkter Gestalt überzeugt, da ich ihn, wie sich unten ergeben wird, noch im Jahre 406 erwähnt glaube. Das Hauptbauinteresse wandte sich aber bald nach den Perserkriegen einem anderen Bau zu, der südlich vom Hekatompedon an erhöhter Stelle begonnen und für den eine gewaltige, bis zu 10 m tiefe Substruktion in enger Verbindung mit dem Bau der neuen Burgmauer aufgeführt ward²⁷. Ohne Zweifel war dieser etwa 76 m lange »Vorparthenon« zum glänzenderen Ersatz des Hekatompedon bestimmt; der Bau geriet aber so bald ins Stocken, dafs er sich auch 450, als der delische Schatz auf die Burg ($\sigma\iota\varsigma\ \tau\eta\ \pi\acute{o\lambda\iota\varsigma$) gebracht ward²⁸, noch in dem oben (S. 11) bezeichneten Zustande befand. So wird der Schatz also wohl zunächst in dem Westteil des Hekatompedon, dem $\mu\epsilon\gamma\alpha\lambda\alpha$ mit seinen $\sigma\lambda\eta\tau\epsilon\sigma\tau\epsilon\varsigma$, untergebracht worden sein. Aber eben diese ungenügende Bergung mag dazu beigetragen haben, dafs drei Jahre später (447) der schon zehn Jahre früher beschlossene²⁹ Parthenonbau endlich in Angriff genommen ward. Nach neun Jahren konnte das ehryselephantine Bild aufgestellt werden (438), und wiederum drei Jahre (435) später war der ganze Bau so weit vollendet (nur an den Giebelgruppen ward noch weiter gearbeitet), dafs auf Antrag des Kallias³⁰ die Finanz- und Schatzverhältnisse geordnet und der Opisthodom (s. u. Abschnitt III) zum Verwaltungslokal bestimmt werden konnte; im nächsten Jahre (434) begann die Inventarisierung der Schätze nach den übrigen drei Räumen, Pronaos, Hekatompedos Neos und Parthenon.

Wenn der Parthenon bestimmt war, an die Stelle des Hekatompedon zu treten, so war dieses nunmehr überflüssig geworden; sowohl die Cella wie die Schatzräume waren durch gröfsere und prächtigere Räume ersetzt. Auch für die $\epsilon\upsilon\phi\omicron\gamma\alpha\sigma\tau\iota\alpha$ der Burg an ihrer vornehmsten Stelle hätte das völlige Hinwegräumen

²⁶) Neuerdings läfst Dörpfeld die Ringhalle so lange bestehen, bis der Bau des »Erechtheions« ihren Wegfall erforderte, also bis in den peloponnesischen Krieg hinein (1897 S. 166.). Ich sehe nicht ein, wie sich dies mit der Vermauerung von Gebäudeteilen des Tempels in die Nordmauer vereinigen läfst.

²⁷) Die Baugeschichte des Vorparthenon hat viel des Tempelchens, in ihr Gehalt eingesetzt ward (*AE* 6, 6).

neues Licht erhalten durch Keils Darlegungen *Anon. Argentina*. S. 78 ff.

²⁸) Keil ebenda S. 116 ff.

²⁹) So nach dem Strassburger Papyrus, s. Keil S. 108 ff.

³⁰) Nach Keils (S. 322 ff.) überzeugender Vermutung ist das derselbe Staatsmann, auf dessen Antrag die Priesterin der Athena Nike, nach Vollendung

nissen erweisen (*Arx* zu Kap. 26, 25*). Ich will kein Gewicht auf die späte Inschrift vom römischen Trioieum legen, die Eriethonios als *συνίστην* Athenas bezeichnet, denn hier liegt nur eine Umschreibung der Iliasstelle vor. Aber erheblicher ist es, wenn Plutarch, der Athen gut kannte, von Poseidon sagt, daß er ἐνταῦθα νῶς κοίτωνται παρά τῇς Ἀθηνᾶς; natürlich ist der ἱερὸν τοῦ Εὐρυκλῆος gemeint (*Arx* zu




Abb. 3.

Ergänzter Grundriß des Tempels der Polias und des Erechtheus.

Kap. 26, 27**). Besonders deutlich geht Athenas Mitbesitz an dem Tempel aus den Worten Vitruvs hervor, nach denen *Athenis in arce aedi Palladis Minervae omnia quae solent esse in frontibus ad latera sunt translata*; denn die beiden seitlichen Hallen, die beide zum Erechtheion gehören, werden hier dem Athenatempel zugewiesen⁴⁴. Auch das Bild des Erechtheus δεικνύει τῇς θεῶς beim Scholiasten zum Aristides (*Arx* zu Kap. 26, 28*) beweist die unmittelbare Nachbarschaft der Erechtheus- und der Poliascella. Endlich mag wenigstens erwähnt werden, daß die

⁴⁴) Diese beiden Stellen macht auch Fartwängler geltend S. 361, die folgende auch Korte S. 244.

Tempelschlange, die Herodot ganz allgemein ἐν τῷ ἱερῷ kennt, von Eustathios in den *vetis* τῆς Πολιάδος, von Hesychios in das ἱερὸν τοῦ Ἐρεχθίδας versetzt wird (*Arx* zu Kap. 27, 8); allzu viel Gewicht möchte ich allerdings hierauf nicht legen, da wir die Quellen dieser Angaben nicht kennen.

Was ferner die bauliche Anlage des Tempels betrifft, so ist die Theilung in eine höher gelegene östliche Hälfte mit dem einen Eingang von Osten, und in eine tiefer gelegene Westhälfte mit drei Eingängen, von Norden, Westen und Süden, unlegbar. War letztere das Erechtheion, so kann erstere nach dem Gesagten nur die Poliascella gewesen sein. Ich glaube, das, was ich vor Jahren über Pausanias' Wanderung durch diesen Doppeltempel gesagt habe⁴⁵, in gewissen Hauptpunkten auch jetzt noch aufrecht erhalten und besser stützen zu können; nur




Abb. 4.

Ergänzter Durchschnitt des Tempels der Polias und des Erechtheus.

habe ich meine Meinung über die Zweistöckigkeit der Westhälfte längst aufgegeben⁴⁶. Ein ergänzter Grundriß (Abb. 3) und ein ergänzter Durchschnitt (Abb. 4), mit einigen Verbesserungen aus der *Arx* entnommen (*Tab. XXVI. XXVII*), werden meine Ansicht deutlich machen; die litterarischen und epigraphischen Zeugnisse sind dort S. 65 ff. gemäß dem Wege des Pausanias, wie ich ihn verstehe, geordnet. Man möge das Folgende als Rechtfertigung jener Rekonstruktion auffassen.

Zunächst ein Wort über die Götterwahrzeichen. Daß der Ölbaum (*Arx* zu Kap. 27, 9^a) im Pandroseion westlich vom Tempel stand, wird ebenso allgemein angenommen, wie es zugestanden wird, daß das *τραίνιον* ἐν τῷ πύργῳ σχήμα (*Kap. 26, 31*) in jenen drei Löchern im Felsboden zu erkennen ist, über denen im Marmorboden der Nordhalle eine Lücke gelassen worden war (*Tab. XX. XXI, C⁹⁸ bei k, s. unten*

⁴⁵) Athen. Mitteil. 1877 S. 15 ff. Dagegen Petersen ebenda 1885 S. 1 ff. Andere Verteilung der

Räume bei Furtwängler, Meisterwerke S. 165 ff. und Körte S. 262 ff.

⁴⁶) Seit Bormanns Aufsatz ebenda 1881 S. 372 ff.

Abb. 5—7). Die Belehrung, daß das ὄνομα θαλάσσιον ἐν φρεσὶν oder die θαλάσσια Ἐρεχθίδης (Kap. 26, 9) sich unter der westlichsten der drei Abteilungen des Gebäudes (D) befand, verdanke ich Dörpfeld, der mir 1886 zeigte, daß die Bodenplatten dieses Raumes doppelt so stark sind wie die übrigen (vgl. Tab. XXIII, A*. XXIV, D*. XXV, D und C* bei u), was sich nur so erklärt, daß hier ein Hohlraum zu überdecken war, derselbe, der auch in türkischer Zeit, neu überwölbt, als Cisterne diente.

Pausanias, dem wir den einzigen zusammenhängenden Bericht über das Gebäude verdanken, beginnt bekanntlich mit dem (westlichen) οἶκον Ἐρεχθίδων. Vor dem Eingange der Altar des Zeus Hypatos; drinnen (ἐνδοῦ) die drei Altäre des Poseidon Erechtheus, des Butes und des Hephästos nebst den Gemälden des Butadengeschlechtes; ferner — ἐκτὸν γὰρ ἐστὶ τὸ οἶκον — die Salzwassercisterne, endlich das Dreizackmal im Felsen. Darauf folgt die (östliche) Abteilung des Tempels mit dem alten Bilde der Polias und mit dem Leuchter des Kallimachos, ferner — ἐν τῷ ναῷ τῆς Πολιάδος — mit einem auf Krokops zurückgeführten Schnitzbilde des Hermes, dem angeblich dädalischen Sessel und einigen persischen Trophäen.

Welches ist die ἑστὸς, durch die Pausanias den Tempel betritt? Ich habe mich früher für die Korenhalle, Petersen, dem man meistens zustimmt, für die Nordhalle, die πρόστασις πρὸς τοῦ θορύματος, entschieden. Aber wäre dies der Fall, so müßte auch hier gleich das nur hier sichtbare σχῆμα τριῶνς erwähnt sein; daß dies erst später geschieht, beweist, daß Pausanias erst später die Nordhalle betritt. Wenn ferner Petersen aus dem Ausdruck πρὸ τῆς ἑστῆος schließt, damit könne nur der Haupteingang, das nördliche θύρωμα, gemeint sein, so verkennt er den schon von Ulrichs⁴¹⁾ richtig bemerkten Sprachgebrauch des Pausanias, der mit dem bestimmten Artikel denjenigen Gegenstand bezeichnet, den er vor Augen oder im Sinne hat; so gleich im folgenden (27, 5) ἐπὶ τοῦ βᾶθρου. Mag auch der Festeingang zum Erechtheion durch jene Prachthür geführt haben, für Pausanias war bei seiner pedantisch-systematischen Art der südliche Eingang durch die Korenhalle der natürliche, weil dieser ihm auf seiner Wanderung am nächsten lag; es würde eine unnötige und unerklärliche Verwirrung abgeben, wenn Pausanias, wie Petersen will, am Athenatempel vorbei zur Nordhalle und dem Erechtheion gehen, dann den Athenatempel besuchen und endlich, sei es durch das Erechtheion und dessen Westthür, sei es durch die Nordhalle, jedenfalls unter Wiederaufnahme seines ersten Weges, zum Ölbaum hätte gehen wollen. Überdies konnte Pausanias sehr wohl durch die Lage des Altars des Zeus Hypatos, den er nicht übergehen wollte, dazu bestimmt werden, den Tempel durch die Korenhalle zu betreten. Diesen Altar mit dem βωμὸς τοῦ θυγατρὸς in der Nordhalle (Arx zu Kap. 26, 31*) zu identifizieren liegt gar kein Grund vor. Denn daß auf jenem nur trockene Kuchen, auf diesem anscheinend nur ὄσπρ geopfert wurden, beweist doch, selbst wenn man gelegentlich Weihrauch mit Gerste als Opfer mischte, nicht die Gleichheit der beiden Altäre,

⁴¹⁾ Reizen und Forschungen II, 149.

sondern höchstens Ähnlichkeit des Opferbrauches; und daß der Zeus Hypatos, wie Petersen behauptet, mit dem Götterstreit in Verbindung gestanden habe, läßt sich durch nichts beweisen; dies kommt vielmehr ausschließlich dem Zeus Polieus zu⁴⁴. Andererseits scheint mir der βωμός τοῦ θεοῦ Ἰδαίου, da er in der Eingangshalle zum Erechtheion stand, überhaupt nichts mit Zeus zu thun zu haben, sondern am wahrscheinlichsten dem Poseidon Erechtheus, allenfalls der Athena Polias gehört zu haben.

Läuft man Pausanias durch die Korenhalle, die ja nichts als ein schmuckreich ausgestattetes Treppenhaus war⁴⁵, das Erechtheion betreten, so fügt sich alles einfach und klar. Da er die in der Abteilung *D* befindliche Cisterne erst an zweiter Stelle des δειλοῦν οἴκημα nennt, so begibt er sich zuerst in den Hauptraum, die mittlere Cella *C*, in der sich also die drei Altäre und an den Wänden die Butadengemälde befanden. Hiermit stimmt überein, daß das eine Gemälde des Erechtheus ἐπίσω τῆς θοοῦ, also an der Ostwand dieses Gemaches, angebracht war (S. 14). Die Scheidewand zwischen *C* und *D* stand nach einer von Dörpfeld mir gegebenen Aufklärung nicht da, wo ältere Pläne sie ansetzen, sondern etwas weiter östlich, genau in der Fortsetzung der Ostwand der Korenhalle⁴⁶. Sie reichte nach den Spuren ebenso hoch hinauf, wie der untere geschlossene Teil der Außenwand des Gemaches *D*, und schloß oben vermutlich mit einem ähnlichen Gesims ab. Wenn darüber, wiederum der Westwand entsprechend, vier ionische Säulen standen (wie auch Fergusson⁴⁷ schon vermutet hat), so war für die Beleuchtung der Cella *C* ausreichend gesorgt. Von einer unterirdischen Verbindung zwischen dieser Cella des Poseidon-Erechtheus mit dem Felsmal des poseidonischen Dreizacks in der Nordhalle (Tab. XXV, C* bei *a*) wird unten die Rede sein.

Unter Bezugnahme auf die Zweiteiligkeit des οἴκημα Ἐρεχθεῖον⁴⁸ geht dann Pausanias zur Salzwassercisterne über, deren Platz in dem Westgemach *D* schon oben sichergestellt ward. Da die Cisterne, wie Dörpfeld bezeugt, nach allen Seiten

⁴⁴) Er hatte bekanntlich seinen Altar auf der Höhe der Burg, an der Nordostecke des Parthenon (Paus. I, 24, 4). In der Nähe befanden sich wohl die mit dem Götterwahrspruch verknüpften ἄλς ὕδατος καὶ πικρῆς (Arx zu Kap. 24, 24⁴⁹).

⁴⁵) Die südliche Hälfte der Halle wird durch den Stylobat des Hekatompedon ausgefüllt, ohne daß sie zu irgend etwas gedient hätte; die Halle ward nur aus ästhetischen Gründen so weit gegen Süden vorgeschoben, um nicht allzu schmal an die Tempelmauer angelehnt zu erscheinen. Zwischen dem Stylobat und die Tempelmauer ist die schmale Treppe eingeklemmt. Der im Nordwesten übrig bleibende Raum ward vielleicht noch von dem Bau, in dem Dörpfeld das Kekropion erblickt (S. 9) beansprucht; der kolossale Marmorblock v. (Tab. XXIV, D*).

Dreizacksmal zu einer gemeinsamen Krypta wird durch das oben im Text Gesagte widerlegt.

XXV, D) überspannt hier eine durch modernes Mauerwerk angefüllte Lücke.

⁴⁶) So zuerst von Dörpfeld angegeben auf dem Plane Ant. Denk. I, 1. Siehe die Bezeichnung des Ansatzes an den Wänden Tab. XXIII, A*. XXV, C* bei *c*.

⁴⁷) Das Erechtheion, Leipzig 1880, S. 14.

⁴⁸) Dümmler bei Pauly-Wissowa II, 1935 und Körte S. 262 kehren zu der Erklärung von δειλοῦν als zweistöckig zurück, die ich einst, wenn auch in anderem Sinne, vertreten hatte. Da es sich aber bei dem ὄψας nicht um eine Krypta, sondern lediglich um eine (unbetretbare) Cisterne unter dem Fußboden handelt (siehe Fig. 4), so wäre hierfür jene Bezeichnung sehr seltsam. Die von Dümmler angenommene, anscheinend von Korie gebilligte, Vereinigung der Cisterne und des

geschlossen, auch nicht etwa mit dem Dreizackmal unterirdisch verbunden ist, so bedurfte sie einer Öffnung im Fußboden, schon damit das angebliche Rauschen der θαλάσση Ἐπαιθής beim Südwind hörbar werden konnte. Ganz überzeugend hat Furtwängler¹³⁾ mit dem *προστώμιον* oder *puteal* der Cisterne den in der Inschrift überlieferten Namen *προστομίαϊον* (*Arx* zu Kap. 26, 29), der früher anders gedeutet ward¹⁴⁾, zusammengebracht. Dieses ist also die offizielle Bezeichnung des Raumes *D*. Die architektonische Anordnung des *Prostomiaion* ist klar. Beide Längswände waren in gleicher Weise gegliedert; in ihrem oberen Teile waren jederseits Säulen angeordnet, und zwar so, daß an der Außenwand die nördlichen *μεταίωνα τέτραπα ὄντα τὰ πρὸς τὸν Πανδρεοσίον* (*Arx* a. a. O.) nur mit Holzgittern verschlossen waren, das südlichste *Intercolumnium* dagegen offen blieb (*Tab.* XXVIII)¹⁵⁾. An welcher Stelle des Gemaches das *Prostomion* angebracht war, ist nicht auszumachen. Die drei erhaltenen Thüren sind sämtlich nicht in der Mitte ihrer Wände angelegt. Das erklärt sich bei der nördlichen Hauptthür von selbst aus deren centraler Stellung innerhalb der *πρόστας* πρὸς τὸν θυσιαστήριον, wohin ja auch ihre Prachtfront gerichtet war. Die Thür zur Korenhalle nicht in die Mitte der Südwand, sondern jener Thür gerade gegenüber zu legen, mußte an sich natürlich erscheinen, empfahl sich aber auch um der Treppe willen, deren untere Hälfte, um überhaupt den Boden des *Prostomiaion* zu erreichen, mit einer Stufe in den mittleren Absatz einschneiden, die Thürschwelle in zwei Stufen zerlegen und mit zwei weiteren Stufen in das *Prostomiaion* hineinreichen mußte. Die auffällige Lage der Westthür, nicht unter dem mittleren *Intercolumnium*, sondern gerade unter der südlich angrenzenden Säule, scheint wiederum im Zusammenhange mit der Außenfront zu stehen, wovon unten die Rede sein wird. Alle diese nicht eben schönen Anordnungen der Thüren, sowie deren nach innen ganz schmucklose Gestaltung, würden für einen Hauptraum, eine Cella, schwerer erträglich sein als für ein bloßes Vorgemach und Brunnenhaus; die von hier zur Cella *C* führende Thür darf man dagegen wohl in der Mitte der Scheidewand annehmen.

Nach der Cisterne erwähnt Pausanias das *τραίνης ἐν τῇ πέτρᾳ σχῆμα*. Dies führt uns in die Nordhalle *F*, wo allein dies Götterzeichen sichtbar war; unser Führer hat also das Erechtheion durch das nördliche *θύρασμα* verlassen. Die Breite der Nordhalle und ihr Übertagen nach Westen über das Tempelhaus (das außen gegen Süden zu einer nicht eben glücklichen Lösung geführt hat, s. *Tab.* XXV, C* bei *E* und XXVIII unten) ergab sich aus dem Wunsche, in dieser Halle das Wahr-

¹³⁾ Meisterwerke S. 196.

¹⁴⁾ Bötlcher deutete ihn auf den Windfang des Thürchens zwischen Nordhalle und Pandroseion (*Tab.* XXI, XXV, C* bei *F*), ich auf den Raum *D* als »Thürenevorplatz«, Petersen auf den Raum *C* als vor dem *στέψον* zum Dreizackmal gelegen. Letzteren Raum versteht auch Furtwängler, während Körte an die vermeintliche »Krypta« (*Ann.* 52) denkt.

¹⁵⁾ Letzteres ward zuerst 1879 von Fergusson bemerkt (*R. Inst. Brit. Archit.* = *Erechtheion* S. 25), sodann von Borrmann (Athen. Mittell. 1881 S. 386 ff.) der ursprüngliche Zustand mit Bezug auf die Angabe der Inschrift klargelegt. Dörpfeld hat sich nach eigener Untersuchung damit einverstanden erklärt. Zweifel erhebt, aber ohne eigene Nachprüfung, Koldewey. Die griech. Tempel S. 162.

zeichen Poseidons und wenigstens den Zugang zum nahen Ölbaum Athenas zu vereinigen; in der Mitte zwischen beiden führte das Prachtportal zum Erechtheion, zu dessen auszeichnenden Bestandteilen die Götterzeichen ja von jeher gehört hatten. Die Tiefe der Halle war, abgesehen von ästhetischen Rücksichten, durch jenen βωμὸς τῷ θεῷ (S. 16) gefordert, der hier seinen Platz erhielt. Von der Vertiefung, in der die Felslöcher des Dreizackmals jedermann sichtbar sich befanden (Abb. 5)¹⁴, führte eine Öffnung unter dem Fußboden der Halle und der Nordmauer des Tempels in die Nordwestecke der Erechtheuscella C. Es war sicherlich nicht, wie man wohl liest, eine für den gewöhnlichen Verkehr bestimmte Verbindung, sondern nur ein Notzugang; denn die »Thür« ist nur 1,22 m hoch und 0,66 m breit, so daß man sich nur gebückt hindurchzwängen kann. Überdies beweisen die Zusammensetzung und Bearbeitung der Blöcke aus Marmor und Poros gegen die Nordhalle hin (Abb. 6) ihr unregelmäßiges Vor- und Rückspringen, sowie die außen sichtbaren eisernen Klammern deutlich, daß diese Seite nicht als fertig gelten sollte; für eine etwaige Ergänzung und Ausgleichung durch weitere Blöcke fehlt es aber an jeder Bettung im rauh gelassenen Felsboden. Die gegen die Cella C gerichtete Seite (Abb. 7), aus zwei Marmorblöcken mit zurückliegender marmorner Oberschwelle gebildet, sieht regelmäßiger aus. Ob etwa hier eine Vertiefung im Fußboden einen Zugang zu jener »Thür« bildete, kann ich nicht entscheiden; es mag aber wahrscheinlich sein, da man sonst den Zweck des Durchlasses nicht verstehen würde. Gegen Westen war diese Vertiefung unmittelbar von den rauhen Fundamentblöcken der Scheidewand zwischen




Abb. 5.
Grundriss des Dreizackmals.

¹⁴ Die antike Öffnung im Fußboden, von 1,31 m im Quadrat, hatte schon Tétaz bemerkt (*Rev. archéol.* 1851, VIII, Taf. 158), sodann Bormann (s. a. O. S. 381 ff.). An dem von Tétaz zuerst aufgedeckten Dreizackmal selbst haben wohl außer Bötticher (Unters. auf der Akrop. S. 191) Wenige gewweifelt, die die Stelle selbst gesehen oder sie durch den Bericht der Kommission von 1853 kennen gelernt haben. Aus deren ἱστορία sind, mit Benutzung einer von mir 1860 vorgenommenen Nachprüfung, die es

namentlich auf die Bearbeitungsart der Steine abgesehen hatte, die Figuren 5–7 entnommen, deren Mitteilung wünschenswert erschien, um stets mit neuem auftauchenden falschen Angaben und Kombinationen entgegenzutreten. (Die wenig kunstgemäße Durchführung der Skizzen wolle man dem Dilettanten verzeihen.) Nach den Angaben der Kommission hat von den drei Felslöchern A¹ eine Tiefe von 1,25, A² von 2,79 m; A³ ist in einer Tiefe von 0,70 m verstopft.

den Räumen *C* und *D* begrenzt — wiederum ein Zeichen, daß es sich nur um eine in Notfällen benutzbare *προπή εἰσοδος* handelt.




Abb. 6.
Zugang zum Dreisackmal, von Norden gesehen.

Dörpfeld hat in seinem letzten Aufsatz von 1897 bekanntlich die These aufgestellt, daß Pausanias nach Betrachtung des Erechtheion zum Hekatompedon übergegangen sei, auf den sich alles beziehe, was er vom Athenatempel berichte.




Abb. 7. Zugang zum Dreisackmal, von Süden gesehen.

Meines Erachtens ist diese Theorie von Körte und Furtwängler mit guten Gründen zurückgewiesen worden. Die Beweise für die Eigenschaft des Tempels als Doppeltempel kommen dabei nicht zur Geltung; den Athenern wird zugetraut, den Hauptraum ihres neuen Prachttempels, *ἐν ᾧ τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα*, zu gunsten des Hekatompedon unbenutzt gelassen zu haben¹⁾ Dazu kommt der Gang der Beschreibung des Pausanias. Dörpfeld läßt diesen allerdings durch die Nordhalle ins Erechtheion treten (seltsam genug, da er deshalb um Hekatompedon und Marmortempel ganz

¹⁾ Die Hauptstelle findet sich S. 177: »Das Erechtheion . . . hieß ursprünglich Erechtheus-Tempel, erhielt während des Neubaues vorübergehend den Namen ναὸς ἐν ᾧ τὸ ἀρχαῖον ἄγαλμα, weil er das alte Cultbild aufnehmen sollte, und wurde später, als nach seiner Vollendung das Bild nicht hinübergeschafft wurde, wieder Erechtheion genannt . . . In welcher Weise die öffentliche Cella, die gewiß für diesen Cult bestimmt war, verwendet worden ist, entzieht sich unserer Betrachtung.« Hierfür weiß Cooley

hatte dann die Anlage der Korenhalle?

(*Amer. Journ.* 1899 S. 390 ff.) Rat, indem er in der Ostcella, die Pausanias zuerst betrete, die drei Altäre ansetzt und den Westteil als die zweite Hälfte des *ἱεροῦς οἴκου* betrachtet — anscheinend ganz folgerichtig, aber in bestimmtem Widerspruch mit den Zeugnissen über den Doppeltempel. Der Mittelraum *C* findet dabei keine Verwendung. Wenn überhaupt der Marmortempel von Anfang an für Erechtheus bestimmt war und das Hekatompedon als Pollastempel daneben bestehen bleiben sollte, welchen Sinn

herumgehen mußte) und durch den engen Winkel zwischen Korenhalle und Hekatompedon zu letzterem weitergehen, um später von Norden ins Pandroseion hinabzusteigen. Da ich nachgewiesen zu haben glaube, daß Pausanias das Erechtheion durch die Korenhalle betrat und durch die Nordhalle verlief (von wo der Weg ins Pandroseion so nahe lag), so wird die ganze Wanderung überaus wunderbar. Ich stimme mit Körte und Furtwängler darin ganz überein, daß das Hekatompedon für Pausanias gar nicht mehr in Betracht kommen konnte (s. u.), und daß das Heiligtum der Polias da zu suchen ist, wohin es — auch nach Dörpfeld — die Athener verlegen wollten: im Ostteile des Doppeltempels.

Die alte Streitfrage, ob Pausanias vom Erechtheion zur Cella der Polias *B* auf einer Treppe im Inneren oder außen herum gelangt sei, scheint mir durch den oben dargelegten Gang des Pausanias ihrer Lösung näher gebracht zu sein. Sichere Spuren einer inneren Treppe sind nicht nachgewiesen. Die bekannte Hundedgeschichte des Philochoros (*Arx* zu Kap. 27, 9*) würde nur dann dafür beweisend sein, wenn da stände: *κύων εἰς τὸν τῆς Ἥρας οὐκ εἰσέλθοντα καὶ διὰ τοῦ Ἐρεχθεῖου οὐκ εἰς τὸ Πανδρῶσειον*; da die gesperrten Worte aber fehlen, konnte der Hund füglich seinen Weg außen um den Tempel herum nehmen. Da nun Pausanias, als er das Dreizackmal betrachtete, das Erechtheion selbst bereits verlassen hatte, so vermute ich, daß auch er die Stufen der breiten Freitreppe im Norden des Pronaos (*K*) hinaufgegangen und von Osten die Poliascella *B* betreten haben wird. — Für das hölzerne Bild der Göttin habe ich eine eigene Aedieula angenommen, weil die *αἰθὺς ὑπὲρ τοῦ ἀγάλματος* einer Bauinschrift (*Arx* zu Kap. 26, 36*) darauf zu führen scheinen. Den Leuchter des Kallimachos habe ich angegeben, den Palmbaumschlot darüber aber nicht anzudeuten gewagt.

Wenn Pausanias auf die Poliascella mit ihren Sehenswürdigkeiten unmittelbar den Ölbaum folgen läßt, so setzt er nach Beschreibung des Doppeltempels seine Wanderung gegen Westen fort. Es ist kaum anders denkbar, als daß er zur Nordhalle *F* zurückkehrt und durch das Pfortchen das Pandroseion betritt, wo ihm zunächst die *παχυρὸς ἑλπίς* mit dem Altar des Zeus Herkeios (*Arx* zu Kap. 27, 9*) begegnet. Unmittelbar daran schließt sich der *Πανδρόσου ναὸς τῇ νασὶ τῆς Ἀθηνᾶς συνεχρῆς*. Wenn hier sowohl *ναὸς* (vgl. *Arx* zu Kap. 24, 16) wie *συνεχρῆς* im eigentlichen Sinne zu verstehen sind, so muß der Pandrosostempel in jenem Bau gesucht werden, dessen Spuren Dörpfeld in der Westmauer wiedererkannt hat (s. oben S. 9). Die moderne Zerstörung und Wiedervermauerung dieses Teiles der Mauer (*Tab.* XXV, D) hat alle anderen Reste jenes Baues beseitigt. So viel ergibt sich aus der abweichenden Richtung und aus der Art der Einfaltung dieses Gebäudes in den Haupttempel, daß es sich um ein altes unverrückbares Heiligtum handeln muß. Ob eine Kapelle der Pandrosos auf so viel Rücksicht Anspruch hatte, während der Haupttempel eine so wesentliche Umwandlung erfuhr, darf fraglich scheinen. Wenn vollends Dörpfeld aus den stehen gebliebenen Bossen (*ῥῶα*) und teilweise mangelnder Bearbeitung der Westmauer südlich von der Westthür mit Recht schließen sollte, daß die Terrasse des Hekatompedon sich im Altertum bis an jene Thür erstreckte

(Abb. 3 und Tab. XX bei *e f*), so wäre jenes Gebäude unterirdisch gewesen und würde sich daher eher zum Kekropion (oben S. 9) als zu einer Pandrososkapelle eignen³⁵. Dann würde man jedenfalls Pausanias Ausdruck *συνχῆς* nicht in strengem Sinne fassen dürfen; für den Tempel der Pandrosos würde, wenn man nicht etwa auch *ναός* in weiterem Sinne deuten will, der Platz anderswo im Pandroseion, dessen Umgrenzung neuerdings aus sicheren Fundament Spuren festgestellt worden ist, gesucht werden müssen.

Soweit der Neubau des ἀρχαῖος ναός, der 408 oder 407 fertig war, unmittelbar vor dem Zusammenbruch der athenischen Macht. Dafs er mit dem Fortbestande des Hekatompedon auch in dessen eingeschränkter Gestalt, ohne Ringhalle, unveränderbar war, ist offenkundig, da dann die schönen Koren nur etwa 2 m von der Tempelmauer entfernt, also nicht zu sehen waren. Es ist denn auch allgemein zugestanden, dafs das Hekatompedon nunmehr fallen sollte. Aber in Wirklichkeit geschieht ja manchmal das Vernünftige nicht, vollends wenn so bedrängte Zeiten eintreten wie die Schlufsjahre des grossen Krieges. Somit bliebe es ja immerhin denkbar, dafs die Athener auch noch fernerhin das an sich Unerträgliche ertragen und für den Fortbestand des Hekatompedon den nunmehr entstandenen garstigen Winkel an der Korenhalle in den Kauf genommen hätten. Das müssen diejenigen annehmen, die im Hekatompedon den ἀρχαῖος ναός erblicken, da dessen weiterer Fortbestand inschriftlich und durch Strabon gesichert ist. Hier aber tritt ein Zeugnis ein, dessen Beweiskraft allerdings nicht genügend anerkannt zu werden scheint: die bekannte Nachricht Xenophons (*AA* 131 und *Arx* zu Kap. 26, 24), dafs im Jahre 406/5 ὁ παλαιὸς τῆς Ἀθηνᾶς ναὸς ἐναπλήσθη. Allgemein nimmt man hier παλαιός als gleichbedeutend mit ἀρχαῖος, was doch sprachlich unstatthaft ist. ἀρχαῖος verleugnet nie seinen Ursprung von ἀρχή; es bezeichnet immer das Anfängliche, Ursprüngliche, gern mit einem Anklang an die darin begründete Ehrwürdigkeit oder Heiligkeit³⁶, während παλαιός lediglich den Begriff des langen Bestandes, des Alters enthält. Daher kann man sehr wohl einen erst eben neu entstandenen, seinem Wesen nach aber »ursprünglichen« Tempel als ἀρχαῖος ναός bezeichnen, aber nimmermehr wird die Bezeichnung παλαιός ναός einem Gebäude zukommen, das erst vor einem oder zwei Jahren fertig geworden ist. Unter παλαιός ναός kann also — von philologischer Seite, die hier allein in Betracht kommt, fürchte ich keinen Widerspruch — in

³⁵) Ich will nicht leugnen, dafs mir die ganze Anlage etwas künstlich vorkommt. Sollte sich das Stehenlassen der ὤτα nicht hier so gut wie bei den Propyläen so erklären lassen, dafs die Not der Zeit die letzte Vollendung verhindert hätte? Oh das Κεκρόπειον oder Κέκροπος ὑπὸν (*Arx* zu Kap. 27, 13) wirklich das Kekropsgrab enthielt, ist nicht sicher, da die Stellen bei Clemens, Theodoret und Arnobius alle auf das eine Zeugnis des in hadrianischer Zeit gefälschten An-

tiochos (Ed. Schwartz bei Pauly-Wissowa I, 2493) zurückgehen. Auch das Aufstellen einer Inschrift ἐν τῷ τοῦ Κέκροπος ὑπὸν spricht nicht für einen unterirdischen Raum. Über Furtwänglers von Körte S. 262 f. gebilligten Ansatz des Κεκρόπειον in dem Cisternengemach oder προτομαεῖον *D* vgl. oben Anm. 31.

³⁶) Auch Dörpfeld, der dies anfangs nicht anerkannte (1887 S. 41 f.), gab es bald zu (ebenda S. 202).

³⁷) Vgl. Keil, *Anon. Argentin.* S. 91 Anm.

unserem Falle nur das Hekatompedon gemeint sein. Dieses also geriet 406/5 in Brand, ἐνέπρησθη. Dafs es ganz niedergebrannt sei, besagt der Ausdruck nicht, aber wer wird glauben, dafs die Athener, wenn ihnen das Schicksal selbst so zu Hilfe gekommen war, nun doch eigensinnig den Tempel wiederhergestellt hätten, der schon seit dreissig Jahren überflüssig geworden war und jetzt den Praetbau des verjüngten ἀρχαῖος νεώς um einen bedeutenden Teil seiner Wirkung brachte? Die Korenhalle mit ihrem eigenartigen Schmuck war sicherlich mit Rücksicht auf den grossen Burgweg angelegt, der zwischen ihr und dem Parthenon hinführte; wie hätten die Athener auf diese Absicht verzichten sollen?

Damit wäre also das Ende des Hekatompedon fest datiert. Es ist sehr begreiflich, dafs bei dessen Brand auch der unmittelbar daneben gelegene Poliastempel Schaden gelitten hat, wie das aus der leider so stark zerstörten Inschrift von 395/4 (*CIA* II, 829 = *AE* 30) hervorzugehen scheint: τοῦ νεώς (so, ohne weiteren Zusatz, am Anfang der Inschrift, s. oben S. 8 f.) τὰ κακαυμένα u. s. w. Auf diese nach elf Jahren erfolgte Wiederherstellung des Poliastempels bezieht sich ja auch die Schenkung einer Cypresse durch die Eteokarpathier ἐπὶ τὸν νεών τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Ἀθηναίων μεθεστώσας (*AE* 31), vermutlich um dort als neuer Firstbalken zu dienen. Der so wiederhergestellte Tempel führte nun wiederum den alten Namen ὁ ἀρχαῖος νεώς, wie eine beträchtliche Anzahl von Inschriften des vierten Jahrhunderts beweist (*Arch.* zu Kap. 26, 25^{***}); ihnen schliesst sich erst erheblich später, um 100 v. Chr., eine Inschrift mit der ausführlichen Bezeichnung ὁ νεώς ὁ ἀρχαῖος τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Πολιάδος an (ebenda), wonach die kürzeren Ausdrücke ὁ νεώς τῆς Ἀθηνᾶς, ὁ νεώς τῆς Πολιάδος, ὁ νεώς τῆς Ἀθηνᾶς τῆς Πολιάδος hergehen (zu Kap. 26, 25^{***}, vgl. zu Kap. 27, 8^{***}). Noch dem vierten Jahrhundert⁴¹ gehören die Bruchstücke eines Inventars des ἀρχαῖος νεώς an (*AE* 32 f.), in denen nacheinander folgende Teile des Baues genannt werden: ἡ παραστάς, ἡ πύλη, ὁπισθεν τῆς θύρας, δεξιὰ εἰσόντι, τὸ ὑπερνώμιον, ἡ παραστάς ἡ ἀριστέρᾳ (εἰσόντι), ἡ παραστάς ἡ δεξιὰ εἰσόντι. In der grossen Bauinschrift von 409 (*AE* 22, I, 73) wird nur einmal ἡ παραστάς als Teil des Poliastempels erwähnt, und zwar in einer Ausdehnung von mindestens 12 Fufs (τῆς παραστάδος τετραποδός I(II)). Was auch hier die Bedeutung des Wortes sein mag⁴², so ist hierdurch wenigstens festgestellt, dafs der Poliastempel eine παραστάς hatte, die sich kurz als ἡ παραστάς bezeichnen liess; die beiden anderen παραστάδες, links und rechts vom Eintretenden, werden allgemein für Thürpfosten gehalten⁴³. Zuletzt

⁴¹) Dafs in der panathenäischen Opferinschrift *CIA* II, 163 = *AE* 34 Z. 9 f. nicht mit Using ἐν τῷ ἀρχαίῳ νεώ (θεο)μένῳ ergänzt werden darf, ist längst aus dem dabei unpassenden ἐν geschlossen worden.

⁴²) Thürpfelds Beziehung auf den unteren Teil der Zwischenwand von Cond D (Athen. Mittell. 1887 S. 197 f.) würde gut zu der Reihenfolge in der Inschrift passen, doch weifs ich mir den Namen nicht zu erklären.

⁴³) Das oft wiederholte Argument, dafs sich an marmornen Pfosten, wie sie der alte Tempel hatte, nichts anhängen lasse, hierzu vielmehr holzerne Pfosten nötig seien (Athen. Mittell. 1887, 196 f. u. ö.), wird meines Erachtens durch die auf das Brauronion bezüglichen Inschriften (*Arch.* zu Kap. 23, 42) widerlegt, wo verschiedene Gegenstände πρὸς τῇ παραστάδι oder πρὸς τῇ τοίῳ aufgehängt sind.

tritt der ἀρχαῖος νεώς bei Strabon auf (*Arx* zu Kap. 26, 25**), wo der Leuchter des Kallimachos im Hinblick auf Pausanias Beschreibung meines Erachtens keinen Zweifel zuläßt, daß der Poliaestempel gemeint ist. Ebenso geht aus der oben analysierten Wanderung des Pausanias hervor, daß dieser das Hekatompedon nicht erwähnt, es also auch nicht mehr vorfand. Erst in diesem Falle erklärt sich auch, daß der Altar des Zeus Hypatos vor dem Eingange zur Korenhalle (S. 16) stehen konnte, was neben dem Hekatompedon nicht wohl möglich gewesen wäre.

III. OPISTHODOMOS.

In der bisherigen Erörterung ist die schwierige Opisthodomosfrage bei seite gelassen worden, da sie eine gesonderte Behandlung erheischt. Bekanntlich erblickt Dörpfeld den Opisthodom in der westlichen Hälfte des Hekatompedon, das er durch das ganze Altertum fortbestehen läßt. Ist die oben begründete Behauptung, daß dieser Tempel das Ende des fünften Jahrhunderts nicht überlebt habe, richtig, so fällt damit diese Ansicht. Dies gilt meines Erachtens auch von der modifizierten Meinung von Curtius und White, die lediglich jene Westhälfte als »Opisthodom« oder als Schatzhaus des athenischen Staates nach der Perserzerstörung wiederaufbauen oder weiterbestehen lassen. Ist es irgendwie wahrscheinlich, daß die Athener den halbierten Torso eines schon vorher seiner Ringhalle beraubten Tempels hätten stehen lassen sollen, der, wenn er auch nicht mehr unmittelbar vor dem Antlitz der Koren stand, doch mit seiner kahlen Rückseite den Anblick des Poliaestempels auf das empfindlichste störte? Und das ohne allen zwingenden Grund, da für die Bergung von Schätzen längst ein viel besserer Raum zur Verfügung stand?

Zunächst läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß für den westlichen Teil des Hekatompedon die Bezeichnung ὁ Ὀπισθόδομος als offizieller oder auch nur üblicher Name nicht bestand, denn dann würde Herodot (*AA* 43) dafür nicht die umständliche Bezeichnung τὸ μέγρον τὸ πρὸς ἑσπέρην τετραμήκονα gebraucht haben. Vielmehr sind dieser Ausdruck und der weitere τὰ οὐκίματα τὰ ἐν τῷ Ἑκτομπίδῳ (*AE* 20, 17 f.) die einzigen sicher bezeugten Benennungen dieser westlichen Räume des Hekatompedon, wenn auch die Bestimmung, daß die genannten οὐκίματα dreimal im Monat einem schaulustigen Publikum unter bestimmten Vorsichtsmaßregeln geöffnet werden sollten, darauf hinzuweisen scheint, daß schon vor den Perserkriegen darin Kostbarkeiten aufbewahrt wurden. So boten sich denn auch — wenigstens so weit wir über die damalige Burg urteilen können — diese Räumlichkeiten am einfachsten dar, als 450 der delische Schatz auf die Burg⁶¹ gebracht ward und wenigstens ein vorläufiges Unterkommen heischte. Aber der Name Opisthodomos erscheint auch hier nicht. Er tritt vielmehr auf der Burg zum erstenmal in der von Kallias beantragten Neuordnung der Schatzmeisterkollegen

⁶⁰) Curtius, *Arch. Anz.* 1890 S. 163. Stadtgeschichte von Athen S. 132. 152. White, *Harvard studies of class. philology* VI, 1895, S. 1 ff.

⁶¹) Dies ist gegenüber Furtwänglers Zweifeln (Meister-

werke S. 174 f.) durch das als τὴν πύλιν des Straßburger Papyrus erwiesen, siehe Keil, *Anon.* Argentin. S. 127¹.

und der Schätze vom Jahre 435 auf, in unmittelbarem Zusammenhange mit dem kürzlich benutzbar gewordenen Parthenon (*CIA* I, 32; Dittenberger 21, z. T. *AE* 11). Dessen von Ussing und Dörpfeld⁶⁸ richtig bestimmte drei Teile, πρόναος, ἑκατόμπεδος νεώς und ἰσθμῶν, werden infolge dieses Beschlusses fortan zur geordneten Aufbewahrung der Schätze Athenas und der anderen Götter in Gebrauch genommen; der übrigbleibenden vierten Abtheilung, der offenen Westhalle, kommt nach sicherem antiken Brauche der Name ὑπισθόδιμος zu — muß es da nicht von vornherein am natürlichsten erscheinen, daß der in jenem Beschlusse den Verwaltern der genannten Schätze angewiesene ὑπισθόδιμος eben dieser vierte Raum desselben Tempels ist? Darunter eine andere Lokalität, sei das nun die Westhälfte des Hekatompedon, sei es ein selbständiges Gebäude, zu verstehen, ist geradezu ausgeschlossen, weil die ἐνὰ χρέματα, über die allein hier bestimmt wird, thatsächlich in keinem jener anderen Lokale, sondern im großen Tempel Unterkunft gefunden haben. Aber, wird man entgegen, hier auch nicht im Opisthodom, wenn dies die Westhalle ist. Gewiß nicht, aber die Inschrift spricht auch garnicht von der Verwahrung der ἐνὰ χρέματα, sondern verlegt zweimal deren ταμιεύειν in den Opisthodom, d. h. die Verwaltung der Schätze. Eben weil diese nicht im Opisthodom, sondern in den drei anderen Räumen des Tempels aufbewahrt werden, kann ταμιεύειν hier nicht aufbewahren heißen. Wir werden uns somit in der luftigen und hellen, nach Abend blickenden, also am Tage meist schattigen Halle das Amtslokal der Schatzmeister denken (στοιὰ dienten ja gern als Geschäftslokale): ταμιεύειναι τὰ μὲν τῆς Ἀθηνᾶς χρέματα ἐν τῷ ἐνὶ δεξιᾷ τοῦ Ὑπισθόδμου, τὰ δὲ τῶν ἄλλων θεῶν ἐν τῷ ἐν' ἀριστερᾷ⁶⁹. Dafür war der Raum auch passend hergerichtet. Die Intercolumnien des Opisthodomos waren bis an das Epistyl hinauf mit metallenen Gittern verschlossen⁷⁰, so daß der Geschäftsraum völlig gesichert war und sich leicht absperren liefs. Auf die große Gitterthür des mittleren Intercolumnium bezieht sich also, wenigstens in erster Linie, die Bestimmung: οὕτοι (die neu eingesetzten Schatzmeister der anderen Götter) ταμιεύοντων ἐν πόλει ἐν τῷ Ὑπισθόδμῳ τὰ τῶν θεῶν χρέματα ὅσα δυνατόν καὶ ὄκιν, καὶ συναγογόντων καὶ συγκαλαινόντων τὰς θύρας τοῦ Ὑπισθόδμου καὶ συσσεγμαινόμενων τοῖς τῶν τῆς Ἀθηνᾶς ταμίαις.

Außer den ἐνὰ χρέματα handelt es sich aber auch um baares Geld. In der großen Abrechnung der Logisten (*CIA* I, 273) findet sich unter dem Jahre Ol. 88, 4 = 425 ein Posten τὰς παρόδους οἱ ταμίαι — στρατηγῶς παρ[η] Περικλέωνος — [ἐκ τοῦ Ὑπισθόδμου] ᾠϙϙ. Hier kann nicht wohl der Opisthodom als bloßes Geschäftslokal gemeint sein, da von diesem aus sämtliche Zahlungen jener Urkunde geleistet wurden; wohl aber beweist der Umstand, daß trotz so vieler Zahlungen die Worte ἐκ τοῦ Ὑπισθόδμου nur dies eine Mal hinzugefügt werden, daß

⁶⁸ Ussing, *de Parthenone eiusque parib[us]*, Kopenh. 1849. Griech. Reisen S. 145 ff. Dörpfeld, Athen. Mitteil. 1881 S. 296 ff.

⁶⁹ Die Beziehung dieser Worte auf die beiden οὐκίματα des Hekatompedon (zuerst bei Dörpfeld,

Athen. Mitteil. 1887 S. 40 ff.) halte ich mit vielen anderen für irrig; gerade die allgemeine Fassung, statt ἐν τῷ ἐνὶ δ. οὐκίματι usw., spricht dagegen.

⁷⁰ Michaelis, Parthenon S. 22. 115 ff.

es sich um eine Ausnahme handelt, wenn hier einmal eine größere Summe im Opisthodom verwahrt worden war⁹⁹. Im übrigen bestimmte das Dekret von 435/4 (B. 49ff.) [ἐκ τῶν φόρων] κατατιθέναι [ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς τὰ ἐκστροτα παρίοντα¹⁰⁰ παρὰ τοῖς ταμίαις τῶν [τῆς 'Αθ]ηναίας τοῦς ἑλλήνο[ταμίαις]]. Hier ist von Deponierung von Überschüssen der Tribute die Rede, aber nicht etwa ἐν τῷ Ὀπισθοδόμῳ, sondern παρὰ τοῖς ταμίαις. Dafs die Schatzmeister ausser ihrem Amtslokal noch einen sicheren Ort für die Aufbewahrung der Gelder haben mußten, versteht sich von selbst, und gewifs war von den ihnen zu Gebote stehenden Räumen kein anderer dazu besser geeignet als der unmittelbar angrenzende und vom Opisthodom aus direkt zugängliche »Parthenon«. Dafs die verhältnismäfsig wenig zahlreichen und nicht allzu viel Platz einnehmenden ἱερὰ χρήματα, die wir im fünften Jahrhundert im »Parthenon« verzeichnet finden¹⁰¹, den mächtigen Raum von nahezu 300 Quadratmeter Flächenraum nur ungenügend füllten, leuchtet ebenso ein, wie dafs dieser überaus fest ummauerte Raum ein ausgezeichnetes Schatzhaus darbot. Bekanntlich war die Eingangsthür vom Opisthodom aus nicht blofs durch feste Thürflügel, sondern im Innern noch durch eine schwere Gitterthür geschlossen, deren Stäbe tiefe Rillen in den Marmorfufsboden gezogen haben (Tab. IX, 2). Das Gleiche gilt vom benachbarten Hekatompedos Neos, wo es aber auch ausser viel zahlreicheren und kostbareren ἱερὰ χρήματα das grofse Goldelfenbeinbild zu schützen galt; jene Geräte im Parthenon würden so grofser Schutzvorrichtungen nicht wert gewesen sein. Wenn so der Parthenon der ergänzende Aufbewahrungsraum für den unmittelbar damit verbundenen Opisthodom als Verwaltungs- und Zahlungslokal war, so begreift es sich, wenn im Volksmunde der Opisthodom als das Schatzlokal genannt ward und wenn Aristophanes im Jahre 388 Plutos wiederum τὸν Ὀπισθοδόμον τῆς θεοῦ πολέταιν läfst (Arx zu Kap. 24, 34†).

Eine andere Frage ist es, ob auch im offiziellen Sprachgebrauch der Name Ὀπισθοδόμος für den Parthenon gebraucht worden ist. Ich glaube nicht. In den Schatzverzeichnissen aus dem vierten Jahrhundert wird der Opisthodom nur während der Periode der vereinigten Schatzmeisterkollegien, also bis zum Jahre 385, genannt, und zwar in doppelter Weise. Erstens wird den Verzeichnissen der heiligen Schätze ἐν τῷ νεῷ τῷ Ἐκτοροπέδῳ ein doppeltes Verzeichnis angefügt von Gegenständen ἐκ τοῦ Ἡραθελώνος und ἐκ τοῦ Ὀπισθοδόμου. Wie Köhler richtig erkannt hat¹⁰², waren die letzteren Schätze aus den beiden genannten Räumen in den Hekatompedos als das nunmehrige Hauptschatzhaus übergeführt worden; spätestens Ol. 95, 2 = 399/8, wo wir sie in obiger Weise inventarisiert finden¹⁰³. Von den dem Opisthodom entnommenen Gegenständen¹⁰⁴ lassen sich erkennen drei Körbe aus vergoldetem Holz

⁹⁹) Drei weitere Erwähnungen des Opisthodomos (CIA IV, 1 S. 169 n. 225 c, 36, I, 109, 191) sind zu zerstört, als dafs sich darüber Sichereres sagen liefs.

¹⁰⁰) So Dittenberger nach J. Christ, *de publ. rei p. Athen. rationibus* S. 14.

¹⁰¹) CIA I S. 73—77. Michaelis, Parthenon S. 296.

¹⁰²) Zu CIA II, 645. Vgl. Lechner, Athen. Schatzverzeichnisse des 4. Jahrh., S. 18 ff. 26.

¹⁰³) CIA II, 645. IV, 2, 645 f. Ähnlich II, 685.

¹⁰⁴) CIA IV, 2, 645 f und 653, 14 ff. (Ol. 95, 3 = 398/7.)

oder Erz im Gewichte von 2406, 3581, 3690 Drachmen (ungefähr 10,5 — 15,7 — 16,1 Kilogramm), ein Räuhergefäß von vergoldetem Erz, 1355 Drachmen (etwa 5,9 Kilogramm) schwer, und eine Anzahl silberner Kannen im Gewichte von 1426 Drachmen (etwa 6,2 Kilogramm). Von diesen Geräten (es sind meistens ziemlich schwere, aber nicht besonders kostbare Stücke) hatte anscheinend bis zum Ende des großen Krieges noch nichts im Opisthodom gestanden; wenigstens giebt es keine Spur eines Opisthodomosinventars aus der Kriegszeit. Also sind die Stücke nach dem Friedensschluß einmal dort deponiert, aber sehr bald in den Hekatompedos verbracht worden. Warum dies nicht möglich sein sollte, ist nicht einzusehen, wenn man bedenkt, daß von 434 bis gegen Ende des großen Krieges in dem genau ebenso eingerichteten Proneos ein großes goldenes Weihwasserbecken und zahlreiches Silbergeschirr aufbewahrt war¹⁵. Es hat also nicht das mindeste Bedenken, daß in dem gleichen Jahre 399/8 der »Parthenon« und der Opisthodom neben einander als ehemalige Aufbewahrungsorte genannt werden; dies ist nur dann unerklärlich oder auffällig, wenn man den Opisthodom für identisch mit dem »Parthenon« hält¹⁶.

Eine zweite Art, den Opisthodom in diesem Zusammenhange zu erwähnen, findet sich in einer Inschrift von Ol. 95,3 = 398/7¹⁷, einem Jahre, in dem auch die eben besprochenen Geräte ἐκ τοῦ Ὀπισθοδόμου genannt werden. Hier folgt wiederum auf ein Inventar des Hekatompedos zunächst der Jahreszuwachs (Z. 14 τὰς ἐπείτα παρῆσαν), und demnächst (Z. 23) τὰς ἐν τῷ Ὀπισθοδόμῳ. Es wird ein Kasten (κιβωτός) und eine Anzahl von Kästchen (κιβωτίδια) aufgezählt mit allerlei Schmuckgegenständen und sonstiger kleiner Habe, Pferdegeschirr, Flötenfutteral u. s. w., ganz oder zum Teil der brauronischen Artemis gehörig. Dieselben Dinge erscheinen auch noch acht Jahre später an gleicher Stelle, hinter dem Jahreszuwachs des Hekatompedos vom Jahre Ol. 97,3 = 390/89¹⁸, wo allerdings die Überschrift τὰς ἐν τῷ Ὀπισθοδόμῳ nur auf Ergänzung beruht. Auch hier ist nicht recht abzusehen, warum diese ziemlich wertlosen Kästen nicht neben den Aktenkästen und sonstigem Mobiliar der Schatzmeister in der Westhalle einige Jahre ein Unterkommen gefunden haben sollten; für ihre Sicherheit war ja genügend gesorgt.

Seit der Neuordnung der Schatzverhältnisse und der Wiedereinführung der beiden Schatzmeisterbehörden im Jahre Ol. 98,4 = 385 verschwindet der Opisthodom völlig aus den Schatzverzeichnissen¹⁹; die ἐκ τοῦ Ὀπισθοδόμου herrührenden ἐσθὰς χρεμᾶται gehen ebenso wie die aus dem »Parthenon« einfach in die Inventare des Hekatompedos auf, und wenn auch noch zwanzig Jahre später ein Teil der ἐν τῷ

¹⁵) CIA I, S. 64—69. Michaelis, *Parthenon* S. 295.

¹⁶) Was ja, wenn auch in verschiedenen Abstufungen, bei denen der Fall ist, die gleich mir den Opisthodom im großen Tempel annehmen.

¹⁷) CIA II, 652, B, 23 ff.

¹⁸) CIA II, 660, 61 ff., vgl. 663.

¹⁹) CIA IV, 2, 552 A ist kein Schatzverzeichnis,

überdies paläographisch auffällig. Lehners Ansicht, daß Androtion in den sechziger Jahren in den Inventaren die Angabe ἐκ τοῦ Ὀπισθοδόμου wiederhergestellt habe (S. 87 ff. 97), ist nicht über allen Zweifel erhaben; ist sie richtig, so würde sie für die Hauptfrage nichts neues lehren.

Ὀπισθόδομος aufbewahrten Kästen in den Inschriften auftritt⁹⁰, so läßt sich doch nicht mehr erkennen, wo sie sich damals befanden. Lehnert's Vermutung⁹¹, daß nunmehr die Schätze der ἄλλοι θεοὶ im Opisthodom (wobei Lehnert an den »Parthenon« dachte) untergebracht worden seien, ist nicht sicher zu beweisen. Vielmehr scheint es, daß Parthenon und Opisthodom seit dem Jahre 385 nicht mehr für die ἱερὰ χρήματα verwandt worden sind. Wozu dienten denn fortan diese großen Räume? Die schon oben angeführte Stelle aus Aristophanes Plutos 1191, vom Jahre 388, giebt die Antwort:

ἱερίσματα δ' αὐτίκα μάλ', ἀλλὰ περιμένε,
τὸν Πλούτων οὐκ ἐπὶ πρότερον ἢν ἱερῶμενος,
τὸν Ὀπισθόδομον αἰεὶ φυλάττων τῆς θεοῦ.

Die westliche Hälfte des Tempels war jetzt ganz für die öffentlichen Gelder frei, und wenn Aristoteles (St. der Ath. 44) vom Epistates der Prytanen sagt, daß er τηρεῖ τὰς κλεῖς τῶν ἱερῶν ἐν οἷς τὰ χρήματα ἐστὶν (Parthenon) καὶ (τὰ) χρήματα (Metreon) τῇ πόλει, so war keine Gefahr mehr, daß er dadurch in Kollision mit den Schatzmeistern käme, denen einst der Volksbeschluss von 434 das Öffnen, Schließen und Versiegeln der Thür des Opisthodomos zur Pflicht gemacht hatte (S. 25). Freilich hatten auch jetzt noch die beiden Schatzmeisterkollegien die Verantwortung für den ganzen Tempel, so z. B. als zwischen 385 und 343 ein Brand im Opisthodom ausbrach⁹². Dieser Brand erklärt sich leichter in der offenen Westhalle als im festummauerten »Parthenon«; vollends ist die andere Nachricht, daß der Opisthodom einmal erbrochen worden sei⁹³, nur bei dem Gitter des Opisthodom, nicht bei der starken Mauer des »Parthenon« verständlich⁹⁴. Aber sehr leicht versteht man, daß in demselben Maße, wie der ursprüngliche Spezialname ἱερῶν schon im vierten Jahrhundert auf den ganzen Tempel der ἱερῶν überging (Arx zu Kap. 24, 32), der Name Ὀπισθόδομος sich im Volksmunde immer mehr auf den benachbarten, gewissermaßen seines alten Namens beraubten »Parthenon« miterstreckte und die gesamte Westhälfte des Tempels, Saal und Vorhalle, in sich begriff. Beide Namenswandel liegen in Plutarch's Erzählung von Demetrios vor, der 304 τὸν Ὀπισθόδομον τοῦ ἱερῶν, natürlich den Saal mit seiner Vorhalle, zur Wohnung angewiesen erhielt (zu Kap. 24, 34⁹⁵); es sieht wenigstens so aus, als ob Plutarch diesen Ausdruck seiner Quelle⁹⁶ entnommen hätte. Um diese Zeit hatten Opisthodom und »Parthenon« ihre Bedeutung als Schatzhaus ganz verloren, weil es nach der Zeit des Lykurgos kaum noch einen athenischen Staatsschatz gab; schon vorher mag er oft genug leer gewesen sein.

⁹⁰) C¹A II, 682, 10 ff. 683.

⁹¹) S. 78.

⁹²) Demosth. 24, 136 = A¹ 148. Daß Dörpfeld's Identifizierung dieses Brandes mit dem des παλαιῶς νόου von 406 mit den Worten des Redners nicht vereinbar ist, wird heute wohl ziemlich allgemein zugestanden.

⁹³) ἀνέφθην Demosth. [C], 14 = Arx zu Kap. 24, 34⁹⁵.

⁹⁴) Gar kein Gewicht ist der Lucianstelle Tim. 53 (Arx ebenda) beizulegen. Abgesehen davon, ob Lucian eine klare Vorstellung vom Opisthodom hatte, handelt es sich dort beim θεωρεῖται ja um einen rein erdichteten und sofort widerlegten Vorwurf.

⁹⁵) Philochoros? Vgl. Reufs, Hieronymos von Kardia S. 136.

Unter allen bisher betrachteten zeitgenössischen, zum großen Teil offiziellen Zeugnissen ist, so viel ich sehe, keines, das mit der vorgetragenen Ansicht in Widerspruch stünde, keines, das den Opisthodom anderswo als im Parthenon zu suchen zwänge. Anders steht es mit den Grammatikerzeugnissen, in denen die Erinnerung an die einstige Bedeutung des Opisthodomos als athenischen Schatzhauses nachklingt (*Arx* zu Kap. 24, 34¹¹). Dafs sie erst in zweiter Linie in Betracht gezogen werden dürfen, werden auch die nicht leugnen, die in ihnen echte Kenntnis bewahrt glauben. White hat diese Zeugnisse nach den drei Stellen geschieden, auf die sie sich zunächst beziehen (*Dcm.* [13], 14; 24, 136; *Aristoph. Plut.* 1191 ff.), doch besteht unter ihnen so viel Übereinstimmung, dafs sie wenigstens zum größten Teil nur verschiedene Brechungen einer einzigen Angabe darstellen. Dabei dürfen wir wohl annehmen, dafs hier der Name Opisthodom in der erweiterten volkstümlichen Bedeutung aufgefaßt werden darf.

Am meisten Anklang an die offizielle Sprache bietet, wenn auch in verdorbener Form, das Scholion zu *Dem.* 24, 136: *χρήματα καὶ τῶν ἄλλων [ἱερῶν τῶν] θεῶν καὶ τῆς Ἀθηνᾶς ἕκαστο ἐν τινὶ οἰκίῳ ὅπισω τῆς ἀκροπόλεως, τῇ καλουμένῃ Ὀπισθόδομῳ*. So vertrauenerweckend der Anfang klingt, so thöricht ist die Bezeichnung οἰκίω ὅπισω τῆς ἀκροπόλεως. Und doch ist sie nicht eine Erfindung des Scholiasten, sondern stammt aus einer älteren Quelle, da auch *Pollux* 9, 40 lehrt, dafs man τὸ κατόπιν τῆς ἀκροπόλεως Ὀπισθόδομον nennen könne. Hier liegt so wenig eine wirkliche anschauliche Kenntnis vor, wie bei dem Scholiasten zu *Aristophanes Plut.* 1193 (= *Suid.* Ὀπισθόδομος), wenn er den Opisthodom als μέρος τῆς ἀκροπόλεως bezeichnet, oder in dem Scholion zu *Demosthenes* 13, 14, wo der Opisthodom ein τόπος ἐν τῇ ἀκροπόλει genannt wird. Es ist klar, dafs die Urheber dieser vagen Ortsbeziehungen von der Beschaffenheit des Opisthodomos keine Vorstellung hatten. Sonst enthalten die Zeugnisse zweierlei Angaben, einmal über den Zweck des Opisthodomos: dafs er ein ταμειῶν (τῶν ἱερῶν χρημάτων) oder ein *θησαυροφυλάκιον* gewesen sei, dafs in ihm ἀκατέμνητο τὰ χρήματα oder τὸ θεμίσιον ἀργύριον ἀπέκλυτο καὶ ὁ φόρος — dies alles unanstößig —; und zweitens über die Lage: ziemlich übereinstimmend heisst es ὀπισθεν τοῦ νεῶ τῆς Ἀθηνᾶς¹², ὀπισθεν τοῦ τῆς Ἀθηνᾶς νεῶ¹³, ὀπισθεν τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἀθηνᾶς¹⁴, wobei zweimal jenes μέρος π τῆς ἀκροπόλεως¹⁵, zweimal ὁ οἶκος ὁ ἐπ.¹⁶ vorausgeschickt wird. Es ist klar, dafs alle diese Angaben auf ein einziges Zeugnis zurückgehen, das vermutlich irgend einem Lexikon (*Pausanias?*) entstammt. Dafs diese Quelle unter dem Opisthodom eine gesonderte Lokalität »hinter dem Athentempel« verstand, nicht einen Hinterraum des Tempels, ergibt der Ausdruck. Ob aber die zweimalige Bezeichnung ὁ οἶκος ὁ ὀπισθεν τοῦ νεῶ τ. Ἀθ. mehr Gewähr hat als die anderen (μέρος, τόπος), ob sie nicht lediglich aus dem ὀπισθόδομος entnommen ist, bleibt fraglich. Jedenfalls kann darin bei dem Schwanken der Einzelzeugnisse in diesem Punkte keine urkundlich

¹¹) *Schol. Demosth.* [13], 14. *Harpekr. Hk. Anecd.* I, 286, 26.

¹²) *Schol. Plut.* 1191. *Etyim. M.*

¹³) *Schol. Plut.* 1193. *Suid.*

¹⁴) *Schol. Aristoph. Plut.* 1193. *Phot. Suid.*

¹⁵) *Schol. Demosth.* [13], 14. *Harpekr.*

gesicherte Thatsache erkannt werden; es bleibt vielmehr die Frage offen, ob in dieser Version nicht nur der Versuch eines Grammatikers vorliegt, die bloße Bezeichnung ὁ Ὀπισθόδομος, ohne Angabe eines Gesamtgebäudes, zu dem er gehörte, zu erklären. In der That liegen auch noch Zeugnisse für eine andere Erklärung vor. In den Lucianscholien²¹ heisst es τὸ ὀπισθεν τοῦ ἀδύτου οὗτος διαγων, ἐν ᾧ καὶ (τὰ) δημόσια ἀπέκειτο χρήματα, in den Aristophanesscholien²² τὸ ὀπισθεν τοῦ οἴκου, ἔχουν τοῦ ναοῦ oder τὸν ὀπισθεν οἶκον τῆς θεοῦ, in den Demosthenesscholien²³ mit ungeschickter Kürzung τὸ ὀπισθεν τῆς θεοῦ, ἔπου ἦν τὰ χρήματα. Hier wird der Opisthodom als hinterer Teil oder hinterer Saal des Tempels aufgefasst, in völligem Einklang ebenso mit dem literarischen Gebrauche des Wortes, wie mit den allgemeineren Grammatikererklärungen²⁴ und mit der grammatischen Bildung des Wortes: so wenig wie πρόδομος, πρόναος, προνήπιον, πρόκυλον jemals für ein gesondertes Gebäude vor dem Tempel oder dem Thore gesagt wird, so wenig ist dies für ὀπισθόδομος gebräuchlich gewesen, ja überhaupt nur denkbar.

Aus der Masse der angeführten Zeugnisse hebt sich ein kurzes Scholion zu Aristophanes Plut. 1183 ab: ὁπίσω τοῦ νεῶ τῆς καλουμένης Πολιάδος Ἀθηνᾶς ἀπλοῦς τοίχος ἔχων θύραν, ἔπου ἦν θησαυροφυλάκιον. Da hier an die Stelle des »Athenatempels« der Tempel der Polias gesetzt ist, so halte ich es noch für wahrscheinlich, daß in dem Folgenden eine Reminiscenz an Pausanias ἀπλοῦν οἶκον zu erkennen, also etwa οἶκος zu schreiben ist²⁵; wie das ἔχων θύραν hineingekommen, weifs ich freilich nicht zu sagen. Trotz seiner anscheinenden Bestimmtheit glaube ich kaum, daß diesem Scholion mehr Gewicht beizulegen ist als denen, die die Chariten des Sokrates ὀπισθα (ὁπίσω) τῆς Ἀθηνᾶς ἐγγεγραμμένας τῷ τοίχῳ sein lassen (Arx zu Kap. 22, 46*). Wenn aber jenes Zeugnis (nach dem dann der νεῶς τῆς Ἀθηνᾶς in den übrigen Stellen ebenfalls den Poliastempel bedeuten würde) eine Stütze für die Ansicht abgeben soll, daß unter dem Opisthodom der stehen gebliebene Westteil des Hekatompedon zu verstehen sei²⁶, so mufs doch nachdrücklich darauf hingewiesen werden, daß die Nordhalle des Erechtheion niemals als Front des Poliastempels gelten, vielmehr was etwa hinter diesem lag, nur im Westen des Tempels gesucht werden darf. Den Opisthodom aber überhaupt hier im Norden der Burg zu suchen, verbietet die Stelle bei Aristides 51, 57 Keil (27 p. 548 Ddf. = Arx zu Kap. 24, 34??), wo der Redner träumt, von seiner Wohnung im Süden der Burg²⁷ τοῦ νεῶ τῆς Ἀθηνᾶς τὸν ὀπισθόδομον zu sehen. Von dieser Seite her würde der Annahme Milchhöfers²⁸ nichts im Wege stehen, der seinen Einzelbau Opisthodomos

²¹⁾ Fugit. 7. Tim. 53.

²²⁾ Plut. 1191. 1193.

²³⁾ Sehn. RV zu 24, 136.

²⁴⁾ Poll. 1. 6. Varro de Lingua Lat. 5, 160. Photios τὸ ὀπισθεν παντὸς οἴκματος (ebenso Et. M. und Bk. Anecd. a. a. O.).

²⁵⁾ Dübners *Requies* (Paris, 2821) liest ἀπλοῦν ἦν τοίχος ἔχων, womit man meines Erachtens nicht weiter kommt.

²⁶⁾ Diese Ansicht vertritt White S. 38 ff.

²⁷⁾ Ἐπίσθεν τῆς ἀγοράς. Der Ausdruck wird schon von White, der zuerst auf die Stelle aufmerksam gemacht hat (S. 15), durch Hinweis auf Herod. 8, 53 richtig gedeutet. Zu der in meinem Kommentar hinzugefügten Stelle aus Aeschines 1, 97 kommt noch die in den Scholien dazu angeführte seltsame Wendung: Σπῆτις ἄλμος ὀπισθεν τῆς ἀγοράς.

²⁸⁾ Philol. LIII, 360f. Vgl. dagegen White S. 48 ff. Körte S. 254. Furtwängler 1895 S. 356¹.

vermutungsweise in den Mauerresten in der Südostecke der Burg (*Tab. XXXIII*) unterbringen möchte. Aber abgesehen von allen sonstigen, im Vorigen enthaltenen Bedenken, sind jene Mauern viel zu schwach für einen Bau, für welchen es seiner Bestimmung gemäß besonders fester Mauern bedurfte.

Dafs es übrigens ausser dem Opisthodom wenigstens noch einen anderen Opisthodomos auf der Burg gab, den der Chalkothek, hat Körte⁹⁹ richtig hervorgehoben. Die Erwähnung des *ἐπισθόδου* in den Chalkothekinschriften (*Arx* S. 87) und der Gegensatz *ἐν τῇ χάλκοθῃ* *αὐτῇ* ergibt dies mit Sicherheit. Ist es dann aber thunlich, die Chalkothek in jenem Hallenbau westlich unter dem Parthenon (*Tab. XVI, 3*) zu erkennen?¹⁰⁰ Er bietet keine Spur eines Opisthodomos dar, der auch durch die Gestalt des Baues ausgeschlossen zu sein scheint. Wo die Chalkothek gelegen haben mag, weifs ich freilich nicht zu sagen; jene von Milchhöfer für das Schatzhaus in Anspruch genommenen Reste (*Tab. XXXIII*), die man anfangs für die Chalkothek zu halten geneigt war, besitzen freilich einen Opisthodom, sind aber wohl auch für diesen Zweck zu schwach gebaut.

Straßburg.

Ad. Michaelis.

ZUM BARBERINISCHEN FAUN.

In Heft I dieses Jahrbuchs (1901 S. 1), hat H. Bulle den Versuch gemacht, den Barberinischen Faun einer Neuauftellung zu unterziehen. Vor mehr als fünf Jahren habe ich mich mit derselben Frage beschäftigt und damals in Gemeinschaft mit dem Bildhauer Th. v. Gosen eine Ergänzungsskizze hergestellt, die aus den gleichen Gründen wie der Bulle'sche Vorschlag im Grofsen unausgeführt bleiben mußte. Wenn ich auf diesen Versuch, der noch H. Brunn seine Anregung verdankt und nur einem kleinen Kreise von Fachgenossen bekannt wurde, hier zurückkomme, so geschieht es, weil die Ergebnisse meiner damaligen Untersuchung von denen Bulles fast in allen wesentlichen Punkten abweichen.

Ich ging von dem wohl ziemlich allgemein geteilten Eindruck aus, dafs der Faun so wie er in der gegenwärtigen Aufstellung sitzt, sich unmöglich im Schläfe halten könne. Welche Ansicht man auch wählen mag: man wird das Gefühl nicht los, der Schläfer werde im nächsten Moment vorwärts vom Felsen herabgleiten. Eine entschiedene Neigung der ganzen Figur rücklings schien daher die erste Bedingung. Einen greifbaren Anhalt findet diese sozusagen instinktive Forderung in der Statue selbst, nämlich in dem zwischen den Beinen des Satyrs am Felsen herabhängenden Fellstück (s. Bulle S. 9 Abb. 3). Dieser schmale Streifen (eine Tatze oder der Schwanz des Tierfells) befindet sich nämlich bei der jetzigen Aufstellung

⁹⁹) S. 257.

¹⁰⁰) Dörpfeld, Athen. Mittell. 1889 S. 304 ff.

des Originals nicht im Loth, sondern hängt — dem Gesetze der Schwerkraft zum Trotz — schief nach innen in der Luft¹⁾.

Zunächst wurde also die Statue so weit nach rückwärts geneigt, daß der Fellzipfel sich in der Vertikalen befand²⁾. Diese geringe Neigung genügte bereits, um den Gesamteindruck aufs Günstigste zu verändern. Vor allem wurde der Sitz



Abb. 1.

sicherer und bequemer: Oberschenkel und Glutäen liegen nunmehr prall auf ihrer Unterlage. Man beachte ferner, wie anders die reiche Modellierung des Unterleibs mit der fein beobachteten Einsenkung unterhalb des Rippenkorbs in dieser Lage motiviert und verständlich erscheint. Erhebliche Vorteile brachte die so

¹⁾ Die gegenteilige Angabe von Furtwängler, Beschreibung der Glyptothek S. 203, beruht auf einem Irrtum. Genau gemessen, weicht das Fellstück in einem Winkel von immerhin 19 bis 20° aus der vertikalen Achse. Der andere Zipfel (außerhalb des l. Beines) liegt am Felsen an.

²⁾ Eine etwas stärkere Neigung, die später als übertrieben empfunden ward, wurde vor Publikation der Skizze gemildert. Wir bedienen uns bei der vorliegenden Ergänzung der von Prof. Schwabe (Nürnberg) hergestellten kleinen Copie, die infolgedessen vor dem Original einer genauen Durchsicht unterzogen wurde.

gewählte Aufstellung auch für die Erseheinung des Oberkörpers. Indem nämlich die Neigung der Figur nach ihrer linken Seite leise verstärkt wurde, erhielt die linke Schulter — wodurch das ganze Motiv erst seine volle Bedeutung gewinnt — die kräftige Stütze, welcher der Körper bedarf, um in dieser Lage zu verharren. Auf diese Weise findet zugleich der rechte, erhobene Arm eine feste und bequeme



Abb. 2.

Ruhelage an der rechten Hinterhauptseite während der linke, in der Hauptsache wohl richtig ergänzte, aber bisher steif genug über den Fels herausstehende Arm nun in einer, seiner natürlichen Schwere folgenden, überaus lebendigen Bewegung frei herabhängt¹ (vergl. die Vorderansicht Abb. 1 mit Bulle Abb. 1). Kurz, alles wird in Haltung und Bewegung natürlicher, zwangloser und bequemer, und die geringfügige Änderung genügt, um den Ausdruck des Schlummerns zumal in Kopf und Gesicht aufs Günstigste zu beeinflussen.

¹) Für einen Thyrsos, wie ihn Bulle zur Unterstützung der l. Hand beigiebt, dürfte in der Jahrbuch des archäologischen Instituts. XVII.

antiken Kunst wohl schwerlich eine statuarische Analogie zu finden sein.

Größeren Schwierigkeiten begegnet die Neugergänzung des rechten Beines. Die Stellung im Original, gegenwärtig für jeden mit der antiken Kunst auch nur oberflächlich vertrauten Beschauer im höchsten Grade befremdlich, ward durch die veränderte Aufstellung vollends unhaltbar. Der erste Gedanke, dem Bein, wie Bulle gethan, nach Analogie zahlreicher antiker Darstellungen von Schlafenden — auch der Neapler Faun, den ja schon Clarac der barberinischen Figur gegenüberstellt¹, blieb nicht unberücksichtigt — eine gerade abgestreckte Lage zu geben, wurde baldigst verworfen, da mir einerseits — im Gegensatz zu Bulle — keine Möglichkeit gegeben schien, den Felsen unterhalb des rechten Beines weiter fortzusetzen, dann aber hauptsächlich deshalb, weil die prachtvoll kompakte Komposition ihre geschlossene Silhouette vollkommen einbüßte, indem sie sich in ausdrucksloser Linie darüber hinaus verlor².

Es war meiner Meinung nach ein Irrtum von Bulle, ausschließlich von jenen typischen Darstellungen auszugehen, deren Wesen das des idyllischen Schläfers ist und zu denen auch, trotz seiner Satyr-Abzeichen, der Bronze-Knabe in Neapel gehört. Über den inneren Gegensatz zwischen diesen süßen Schläfern, Adonis, Endymion Eroten, Nymphen³ u. s. w. und unserem derben, vom Weine übermannen Schnarcher, bedarf es keines Wortes. Übrigens ist das Motiv der herkulanensischen Bronze, worauf sich Bulles Ergänzung vorwiegend stützt, von unserem Faun wesentlich verschieden, so sehr bei der geschickten Gegenüberstellung (Bulle S. 14 und 15) eine gewisse Ähnlichkeit der Silhouetten, aber auch nur dieser, darüber hinweg täuschen mag. Nicht nur daß der linke Arm lose herabfällt, wodurch das ganze Motiv der unterstützten Schulter von Grund aus verändert erscheint, ist auch der rechte Unterarm keineswegs wie bei der Münchener Figur ausdrucksvoll an der

¹) Vgl. auch Uriel's Glyptothek S. 35, Anm. 1.

²) Die »gerade schmale Kante oben 20 unten 10 cm breite am Vorsprung des Felsens unterhalb des 1. Fußes, welche Bulle für die fragmentierte Stelle hält, wo der Felsen sich vorher fortsetzte, ist allerdings eine rohe Bruchfläche, die mit dem Spitzhammer nur grob zugehauen ist, aber sie ist ursprünglich und bezeichnet den Zustand des Blockes, wie er aus dem Steinbruch kam. Auch die Rückseite des Felsensitzes (siehe Bulle S. 12, Abb. 4), die nur zum Teil mit einem Spitzstein oberflächlich übergegangen scheint, hat, wie auch Fortwängler (S. 201/202) annimmt, im wesentlichen ihre originale Gestalt. Demnach wäre jene Kante viel zu schmal, um hier an eine Fortsetzung des Steins denken zu lassen. Eine ähnliche Oberfläche wie diese Kante weist auch, wie Bulle (S. 13) richtig bemerkt, die Stelle neben dem linken Schulterblatt (Bulle Abb. 4: C') auf. Auch hier handelt es sich um den ursprünglichen Bruch. Mit dieser Seite lag die Figur bei der antiken Aufstellung, die eine

landschaftliche Umgebung voraussetzt, auf ihrer Felsenunterlage auf. — Vermutlich war sie in natürlichen Fels eingebettet. Wie ein nur roh angelegtes, etwa 35 cm langes und 15 cm breites Stück unterhalb des linken Schulterblattes erkennen läßt, griff dieser Felsen noch ein gut Stück auf den Rücken der Figur über, wodurch die Komposition bedeutend an Halt gewinnen mußte. Nur an dieser Stelle läßt sich übrigens auch für den rätselhaften »Baumstamm«, welcher den Rücken der Statue teilweise verdeckte (Bulle S. 11 Anm. 16), ein Anhalt finden. Vielleicht liegt hier Uriel's Darstellung, die auf dem Briefwechsel Wagners mit dem Kronprinzen Ludwig faßt, ein Irrtum zu Grunde, der durch die doppelte Bedeutung des Wortes »tranco« (Baumstamm) hervorgerufen sein könnte, ein im älteren Bildhauerjargon sehr gebräuchlicher Ausdruck für jeden stehengeliebenden oder freistehenden Marmorrest: Stumpf, Strunk.

³) Vgl. besonders auch die Mänade Samml. Sabouroff II, 90.

Seite des Kopfes hintüber gehoben, sondern ganz der allgemeinen Typik entsprechend, zierlich über den Kopf gebogen. Endlich unterscheidet sich die Stellung des linken Beines, dessen Fuß lediglich mit der Spitze den Boden berührt, wesentlich von derjenigen der Marmorfigur. Es ist überhaupt wohl ein mißlich Ding, zwei Figuren, von denen die eine sicherlich in Bronze, die andere ebenso sicher von vorn herein in Stein concipiert ist, in Bezug auf das Bewegungsmotiv ohne Weiteres zu vergleichen. Ein viel schlagenderes Beispiel böte z. B. der schlafende Eros (Abb. 3, Coll. Mattei pl. 16. Clarac pl. 650 c No. 1459 A). Hier stimmt wenigstens die unterstützte linke Schulter wie auch der rechte Arm mit der barberinischen Figur überein.

Doch sehen wir ab von diesen »arkadischen« Schläfern, die schon deshalb nicht in Betracht kommen, weil der süße Schlummer, der ihre Glieder löst, mit dem weinschweren Schlaf unseres Faun nichts zu thun hat. Einen robusteren, derberen Gesellen, der gleich unserem Faun von übermäßigem Trunk übermannt, auf seinem Felsensitz hintübersinkt und sich in dem heißen, schweren, unruhigen Schläfe dehnt, den der Wein giebt, haben wir in der antiken Kunst, so viel ich sehe, nur in der Darstellung des trunkenen Polyphem. Auf einem (Sarkophag?) Relief findet sich der schlafende Cyklop in einer Darstellung, die sich in mehr als einem Punkt mit der Barberinischen Figur berührt (Abb. 4)¹. Schweren Hauptes ist der Unhold auf den mit einem Fell bedeckten Felsensitz zurückgesunken; der herabhängenden Hand entfällt der Becher. Wie bei unserem Faun sucht das rechte Bein eine Stütze und findet eine solche, indem es entschieden angezogen und auf dem Sitze selbst aufgestellt ist. Bulles Annahme, das Motiv des angezogenen Beines, wie es die älteren Ergänzungen unserer Statue gaben, »weiche von allen Kompositionsregeln der griechischen Plastik ab«, erweist sich also nicht als stichhaltig.

Nach dem Vorbild der Polyphem-Darstellung blieben wir bei diesem ausdrucksvollen Motiv, setzten aber den Fuß ein gut Stück weiter vor, nämlich mit der Ferse in jene, mit Stuck ausgefüllte Vertiefung am äußersten Vorsprung des Felsens, die einzige Stelle, wo die Oberfläche des Steins die Möglichkeit eines alten



Abb. 3.

¹) Robert, *Ant. Sark.* II. LIII. 147, 147'. R. Rochette, *Mon. ined.* I. XIII. 2. Auf diese wohl kaum ganz zufällige Ähnlichkeit hat außer Robert

(S. 159), auch B. Sauer, *Torso von Belvedere* S. 48, hingewiesen.

Ansatzes annehmen liefs⁹. Der vordere Teil des Fusses bleibt auf diese Weise frei in der Luft stehen. Was hiergegen Bulle aus formalen Gründen einwendet (S. 14), ist zu entkräften durch den Hinweis auf den linken Fuß, der, gleichfalls stark unterarbeitet, die Felsenbasis frei überragt.

Dem rechten Bein suchte der mit mir arbeitende Künstler eine möglichst ungezwungene Stellung zu geben, indem er den Fuß vorwiegend mit dem äußeren Rand der Sohle aufrufen liefs. Von der akademisch-modellmässigen Art, wie Bernini das Bein im rechten Winkel steil auf-



Abb. 4.

stellte, suchten wir unsere Skizze ebenso frei zu halten, wie von der barocken Übertreibung Pacettis, der den Oberschenkel schlaff nach hintenüber fallen läßt.

Die betreffende Vertiefung am Vorsprung des Felsens ist inzwischen von der darin haftenden Stuckmasse befreit worden. Eine antike Ansatzspur hat sich dabei nicht ergeben, wohl aber der Beweis, daß die ganze Stelle modern überarbeitet ist, wie denn die vorspringende Felsenspitze selbst, namentlich an der inneren Seite, moderne Splitterung erkennen läßt. Furtwängler glaubte nun, Bernini habe bei seiner Ergänzung die vorhandenen Ansätze abgearbeitet und in die entstandene Lücke die Ferse eingesetzt.

Dies ist aber schon deshalb unmöglich, weil Bernini, wenn die allerdings nicht sehr genaue Zeichnung bei Maffei (Bulle S. 9 Abb. 3) einigermaßen zutrifft, den Fuß viel weiter zurück (nur etwa handbreit von dem Rand des untergebreiteten Felles entfernt) aufgestellt haben muß, während der Abstand der Eintiefung, also der Stelle, wo wir die Ferse einsetzen, bis zum Fellerand 18 cm beträgt¹⁰. Das fragliche Loch ist meines Erachtens entstanden beim Einsetzen der Eisenstange, deren Bernini für seine Stucco-Ergänzung bedurfte; hier war die Eisenstütze eingepist und lief durch den Fuß, dann in einer rechtwinkligen Krümmung senkrecht durch den Unterschenkel. Später bei seiner eigenen Restauration vernichtete Pacetti alle Spuren seines Vorgängers ziemlich gewaltsam und verschmierte die Stelle obendrein mit Stuck¹¹. Nach alledem war nicht zu erwarten, daß sich von dem antiken Fuß noch Ansatzreste vorfinden würden.

⁹ So inzwischen auch Furtwängler, Beschreibung der Glyptothek (München, 1900). S. 201.

¹⁰ Der Abstand von der Berninischen beträgt etwa 11 cm, zu der Pacettischen etwa 22 cm.

¹¹ An der Bruchfläche des Felsenvorsprungs unter-

halb des Fusses ist bei genauerem Zusehen noch der Rest eines (durch die moderne Splitterung ausgeschrobenen) kleinen Dübellochs zu bemerken, das ebenso wie das Bohrloch innerhalb des linken Fusses unklar bleibt.

Schließlich haben wir einer leichten Änderung Erwähnung zu thun; sie betrifft den linken Fuß. Hier ist nur die Ferse antik und in der ursprünglichen Lage befindlich. Der schlecht gezeichnete vordere Teil des Fußes mit seiner sandalenartigen Unterlage ist eine besonders unglückliche Leistung des Ergänzers. In der Weise des Barock ist der Fuß viel zu weit auswärts gestellt; nach Ausweis des vorhandenen Fersenrestes muß er entschieden nach innen gedreht werden¹¹⁾ und steht dann, soweit er den Felsen nicht frei überragt, vorwiegend mit dem äußeren Rand der Sohle auf. Auch diese Änderung ist nicht belanglos. Ein Vergleich unserer Abb. 2 mit Abb. 5 bei Bulle läßt den Unterschied, trotz der skizzenhaften Anlage unseres kleinen Modells, mit hinreichender Deutlichkeit hervortreten.

Noch ein Wort über die Wahl des Ansichtspunktes. Aus der veränderten Aufstellung der Statue ergab sich, wie Bulle, auch uns ein vorwiegend seitlicher Standpunkt als die günstigste Ansicht der Statue, ohne daß jedoch die Vorderseite in Wegfall gekommen wäre. In beiden Gesichtspunkten aber bedarf die Statue eines Hintergrundes; zwar keiner architektonischen Wand, wohl aber einer Folie malerisch-landschaftlicher Art¹²⁾.

Weit entfernt dagegen blieb unserem Aufstellungsprojekt die ausschließlich einseitige, reliefartige Anordnung, wie sie Bulle vorschlägt¹³⁾. Das Beste ginge dabei dem Werk verloren: sein plastischer Reichtum. Auf Hildebrands bekannte Schrift durfte jene Ansicht sich jedenfalls nicht stützen¹⁴⁾, denn das »Problem der Form« erfährt keine Lösung; dazu fehlt hier Bulles Projekt vor allem die Raumeinheit im Hildebrandschen Sinne. Jeder Versuch, diesem Entwurf gegenüber eine einheitliche Raumvorstellung zu gewinnen, scheitert gerade an der neuen Ergänzung. Namentlich fehlt dem höchsten Punkt in der hinteren Begrenzungsfläche (dem Ellenbogen des erhobenen rechten Armes) ein entsprechender zweiter Punkt, dessen

¹¹⁾ Vielleicht findet hierin auch das oben erwähnte Bohrloch unterhalb dieses Fußes eine Erklärung.

¹²⁾ Die Figur eines jugendlichen Fliehenden mit nachflatterndem Fell (etwa das Motiv des zum Altar flüchtenden Telephos auf Urnen) auf einem Goldglas: *osservazioni sopra alcuni frammi. di pavi ant.* Taf. 28, 2, die Fortwängler (Glyptothek S. 206) für die Vorderansicht geltend macht, scheint mir ohne Beziehung zu der Statue.

¹³⁾ Auch für diese Frage sind daher Bulle's Ermittlungen über die Aufstellung der Statue als Garten- resp. Brunnenfigur dankenswert.

¹⁴⁾ Wenn auch Hildebrand bei jeder Rundfigur das Vorhandensein einer Hauptansicht zur Bedingung macht, so ist er doch weit entfernt, die Rundplastik auf eine flächenartige Anordnung im Sinne des Reliefs zu beschränken. »Wenden wir, so bemerkt er vielmehr, die Reliefauffassung speziell auf die runde Darstellung einer Figur

an, so stellt sie die Anforderung, daß die dargestellte Figur für verschiedene Ansichten die Reliefaufgabe erfülle, sich als Relief ausdrücke. Das heißt aber wieder, daß die verschiedenen Ansichten der Figur stets ein kenntliches Gegenstands- und als einheitliche Flächenansicht darstellen. Es handelt sich darum, daß die Figur für jede Ansicht die Vorstellung einer einheitlichen Raumschicht erweckt und somit einen Gesamtraum beschreibt von klarer Flächeneinheit.« (Problem der Form 3. Aufl. S. 86.) Bei unserer Figur ist es völlig unthunlich, auf die Fülle ihrer wechselnden Ansichten, zumal auf die prächtvolle Frontalansicht, zu Gunsten einer einzigen reliefmäßigen Silhouette zu verzichten. Übrigens ist selbst die von Bulle ausschließlich betonte Seitenansicht nicht frei von mancherlei Überschneidungen und Verkürzungen.

das Auge unbedingt bedarf, um für die Vorstellung einer räumlichen Begrenzung in der Tiefe, der hinteren Begrenzungsebene einen Anhalt zu finden.

Betrachten wir dagegen unser Modell einen Augenblick unter diesem Gesichtspunkt! Zunächst die seitliche Ansicht. Hier ergeben ohne Weiteres die drei höchsten Punkte, Knie, Fußspitze und Hand der linken Seite die vordere Begrenzung: eine schief gestellte Ebene. Dieser entspricht in der Tiefe eine rückwärtige Begrenzungsfläche, die sich durch die drei tiefstliegenden Punkte: rechter Ellbogen, rechte Schulter und rechtes Knie, bestimmt. Diese gleichfalls geneigt stehende Ebene bildet nun eine vollkommene Parallele zu der gefundenen vorderen Raumbegrenzung. Ergeben diese beiden Parallelebenen schon eine Raumillusion von sehr geschlossener Wirkung, so ist das nicht minder der Fall, wenn man die Statue in ihrer Frontalansicht ins Auge faßt. Verbindet man nämlich hier die drei höchst liegenden Punkte, welche durch die beiden Kniee und die Spitze des rechten Fußes gebildet werden, so erhält man eine Ebene, die in überraschender Weise wiederum parallel liegt zu der ihr in der Tiefe entsprechenden Fläche des Thorax. Hier wie dort fallen also die Flächenschichten für das Auge aufs Glücklichste zusammen.

Um aber schließlich den Augenpunkt zu finden, den der Künstler selbst beim Heraushauen der Figur dem Marmorblock gegenüber vorwiegend einnahm, muß die Figur in einer dritten Ansicht, nämlich von einem ziemlich hoch liegenden Punkte etwa über der Mitte des Unterkörpers betrachtet werden. Von hier aus erkennt man die ursprüngliche vordere (Haupt-)Fläche des ganzen Blocks; sie lag etwa in der Ebene, welche durch die beiden Kniee und den rechten Ellenbogen als den höchsten Punkten der Komposition gegeben sind. Es ist einigermaßen überraschend, daß auch diese Ebene eine ausgesprochene Parallelebene in der Tiefe findet, nämlich in der zum Teil roh belassenen Rückseite der Statue. So offenbart sich der ganze Vorgang der Arbeit: Gang und Richtung, welche die eigentliche Bildhauerarbeit genommen. Von dieser oberen Ebene ging der Künstler in die Tiefe, und dank des gerade unter dem Gesichtspunkt der Steinbildhauerei höchst plastischen Motivs konnte der Künstler einen letzten Rest des »Steinhintergrunds« in Gestalt des Felsensitzes stehen lassen, ein Kunstmittel, von dem er Gebrauch machte, soweit die kompositionelle Übersichtlichkeit es irgend zuließ. Auf Grund der beschriebenen Begrenzungsflächen, die sich in allen drei Dimensionen als Parallelebenen herausstellten, erhält man die Vorstellung eines Raumes von großer Einfachheit der Verhältnisse; um es stereometrisch zu bezeichnen, ein regelmäßiges, mehr breites als hohes Parallelepedon von nahezu rechtwinkligen Hauptflächen¹¹. So erkennt man in dem vollendeten Werk noch den Block, aus dem es entstanden und man wird sich der Kraft des plastischen Konzentrationsvermögens bewußt, das in dem eng begrenzten »Steinraum« eine so zwanglos schöne Ordnung lebendig bewegter Glieder zu schauen imstande war.

¹¹) Wollte man Bulles Rekonstruktion in dieser Weise nachmessen, so erhielte man allenfalls einen

schiefstehenden, unregelmäßig verschobenen Keil.

Man mag über diese Art Formbetrachtung denken, wie man will, im Sinne einer Gegenprobe wird man sie gelten lassen. Worauf es hier ankommt, sind, um das Gesagte nochmals kurz zusammenzufassen, folgende Punkte, in denen sich unsere Ergänzung von denjenigen unserer Vorgänger, Bernini¹⁶ und Pacetti sowohl, wie H. Bulle, unterscheidet: 1. Neigung der Statue rücklings; 2. leichte Neigung nach der linken Schulter; 3. Aufrichtung des rechten Beines in einer Stellung, die zwischen der Berninischen und der Pacettischen etwa die Mitte hält und wobei der Fuß derart auf den Felsenvorsprung zu stehen kommt, daß Ballen und Zehen frei überragen; 4. leichte Wendung des linken Fußes nach einwärts; 5. der Felsensitz (eventl. auch die roh belassene Stelle des Rückens unterhalb des linken Schulterblatts) erhält eine Unterlage, die bei der Originalaufstellung in landschaftlicher Umgebung als natürliches Gestein zu denken ist. Schließlich unterscheidet sich unser Vorschlag von demjenigen Bulles noch dadurch, daß (6.) der linke Arm in seiner jetzigen Lage ohne weitere Unterstützung belassen ist.

Sind diese Abänderungen im Vergleich zu Bulles Ergänzung sehr zurückhaltend zu nennen, so bedeuten sie für den Gesamteindruck doch nicht wenig. Im großen Originalmodell müßte sich die Wirkung bedeutend steigern. Nur an diesem ließen sich natürlich auch die feineren Umriss der Silhouette erst ins Reine bringen. Vielleicht hat der vorliegende Restaurationsversuch, der, wie er zwischen den beiden alten Ergänzungen die Mitte hält, in gewissem Sinne auch zwischen Bulles Projekt und den gegenteiligen Anschauungen Furtwänglers vermittelt, bei einer mit größeren Mitteln vorgenommenen Lösung der Frage einigen Anspruch auf Beachtung.

München.

Georg Habich.

LEBENSWEISHEIT AUF GRIECHISCHEN GRABSTEINEN.

Hierzu Tafel 1.

Seit vor nun vierzig Jahren die Grabstele mit der Künstlerinschrift 'Ἀλξίνοιο [ἱ]π[τ]ῶσαν ὁ Νάβιος· ἀλλ' ἐπὶ δὲ [ἡ]ς] beim böotischen Orchomenos von Conze und Michaelis wiederentdeckt und in ihrer kunstgeschichtlichen Eigenart erkannt worden ist, gehört sie zusammen mit dem Grabstein im Neapler Museum, welcher ganz ähnlich einen Mann auf seinen Stock gelehnt und neben ihm den Hund zu ihm auf-

¹⁶) Die in dem Stich bei Maffei (Bulle S. 9, Abb. 3) überlieferte Ergänzung Berninis war uns bei

unserer Restauration ebenso wie Bulles Versuch unbekannt.

blickend darstellt, zum Gemeingut der kunstgeschichtlichen Handbücher. Dieselbe behagliche Gestalt ist auf ebenso hoher Stele vor wenigen Jahren im Gebiete der milesischen Colonie Apollonia an der Westküste des Pontos aufgetaucht¹. Sie wird auf Tafel I nach dem Abgufs abgebildet. Hier ist über den Kopf die Inschrift gesetzt:

Ἐνθάδ' Ἀν' ἀθανάτοισι δ' ἡνὶ ῥ' ἀγκυρώτατος ἀσπὴν
κεῖται ἀμώμητος? τέρμα λαχὼν θανάτου.

Als ein viertes Exemplar darf dieser Reihe wohl eine Stele aus Korsica dem Grenzorte von Lokris und Böotien, hingefügt werden². Von ihr ist zwar nur die obere Hälfte des Reliefs erhalten, aber ergänzt man die untere, so liegt es nahe, neben den Beinen des auf seinen Stab sich lehnenen Mannes in dem sonst leeren Felde rechts unten den Hund zu vermuten.

Der Einzelbeschreibung der Reliefs wird sich nichts hinzufügen lassen. »Der Verstorbene« — so faßt Friederichs den einfachen Hergang zusammen — »ein bärtiger älterer Mann, ist in einer Handlung des alltäglichen Lebens dargestellt: bequem in seinen Mantel gehüllt, den langen knotigen Stab unter die Achsel gestützt und dessen Druck durch die dazwischen gelegten Mantelfalten mildernd, steht er da und reicht seinem Hunde eine Heuschrecke hin. Es ist das sprechendste Bild eines guten, behäbigen Landmannes, der in lässiger Ruhe es doch nicht versäumt, das schädliche Insekt zu vernichten und daraus zugleich Anlaß nimmt, mit seinem Hunde zu scherzen.« Auch die Zeitbestimmung ist in den Grenzen dessen, was sich mit gutem Gewissen heutzutage behaupten läßt, unanfechtbar; es ist rund die Zeit der Perserkriege, aus der die Reliefs herrühren, unter ihnen sind das orchomenische und apollonische, vielleicht etwas älter, das Neapler und die lokrisch-böotische Stele nicht eben viel jünger.

Hinzufügen möchte ich zunächst eine Überlegung dessen, was sich für die Verbreitung des Typus aus der Verschiedenheit der einzelnen Reliefs ergibt. Sie erscheinen nicht unmittelbar von einander abhängig. Die beiden am längsten bekannten Reliefs möchten noch am engsten verwandt sein. Denn das Neapler ahmt in der Handhaltung und in der Vorderansicht des rechten Knies den Typus des Alxenor nach; aber die Haltung des Kopfes und der Brust, die Gewandung, die Fußstellung und die Bewegung des Hundes, das alles ist so abweichend, daß gewiß mit Recht Conze sich gegen eine unmittelbare Abhängigkeit ausgesprochen hat³. So führt schon der Vergleich dieser beiden darauf, daß dieselbe Scene noch öfter auf Grabmälern zu finden gewesen ist. Vollends aber sind die beiden Reliefs, welche den Vorgang mit aller Frische ursprünglicher Empfindung wiedergeben, unabhängig von einander. In anmutiger Natürlichkeit neigt sich der Apollonier Anaxandros zu seinem Hunde; bei dem Orchomenier ist die Haltung des Hundes und des Mannes gequält. Das Einzige, worin sie sich gleichen, ist die Wendung

¹) Anzeiger 1896 S. 136.

²) G. Körte, Ath. Mitt. III 313,7; IV 271 Taf. 14, 2.

Friederichs-Wollers No. 46.

³) Beiträge zur Geschichte der griechischen Plastik

S. 34.

nach rechts; aber die ist auf den archaischen Stelen so allgemein üblich, daß sie nicht als etwas dem Typus Besonderes gelten kann. So ist es viel weniger die Abhängigkeit von dem Werke eines einflussreichen Künstlers, als vielmehr die Gleichheit des Gedankens, welche diese Steine als eine Gruppe zusammenzufassen zwingt. Welches war der Gedanke — das ist die Frage, die sich aufdrängt —, daß man in Naxos, der Heimat des Alxenor, in Orchomenos, Apollonia, Korseia und zweifellos in gar manchen andern Hellenenstädten für das Grabmal des vornehmen Mannes diesen Vorgang so besonders gern gewählt hat?

Denn so lange nur ein oder noch ein zweiter Stein dieser Art bekannt war, mochte man sich begnügen, von der Behaglichkeit der Scene auf die besondere Charaktereigenschaft eines einzelnen Hellenen zu schließen und sich zu freuen, daß dieser Charakterzug bei dem einen so lebendig und glücklich vom Künstler wiedergegeben sei. Aber sobald sich der Alte mit seinem Hunde in einer nicht weit begrenzten Periode als ein Typus herausstellt, da liegt die Berechtigung und Verpflichtung vor, ihn gleich den »Marathonomachoi« als eine Zeitphysiognomie zu betrachten und zu erklären.

Aber nicht nur diese Erwägung ist es, die für eine allgemeine Bedeutung des Typus spricht. Die Grabmalplastik des sechsten Jahrhunderts gelte noch nicht auf individuelle Darstellung einzelner Persönlichkeiten aus, sondern es herrschen die Typen in ihr vor. Deutlich erkennen wir das zwar nur für Athen; aber es kamen doch die Künstler vom Osten dorthin, und trotzdem besteht kein Anzeichen dafür, daß sie wesentlich andere Typen eingeführt und zur Wirkung gebracht hätten, als eben die, welche im Leben der Gemeinde üblich waren. Noch ist das Leben nicht so frei, daß der Tote ein Denkmal von individuellem Gepräge erhielt. Ja, nicht einmal eine Wiedergabe des Familienlebens finden wir zu jener Zeit, noch dürfen wir erwarten, es zu finden. Die von Winckelmann Leukothea genannte Frau ist ihrer Aufgabe als Mutter der Familie gerecht geworden, ihre Kinder umgeben sie, und der Spinnkorb steht neben ihrem Stuhl, aber der Gatte fehlt dabei¹. Wohl reicht auf einem Relief, das in Aegina zu Tage gekommen ist, der Mann seiner Frau die Hand², aber die Hinzufügung des Ehesymbols in der Form des Granatapfels verleiht der Scene einen feierlichen Zug, der sie über die Alltäglichkeit hinaushebt; nicht so sehr ein einträchtiges Eheleben dieser Beiden, als vielmehr der vollgültige Ehestand, die rite vollzogene, dem Geschlecht und der Gemeinde rechtmäßige Nachkommen verbürgende Confarreatio ist es, was der Stein bekrunden soll. Wo wir sicher sind, daß wir Denkmäler von Männern vor uns haben, fehlt die Frau durchweg. Von Anaxandros sagt die Inschrift selbst, daß er angesehen wie nur einer unter seinen Mitbürgern sein Leben untadelig geführt habe; daß er, ἀνέμνητο[ς] oder ἀνέμνητο[ν] τ[η]ν ἐξου[σ]αν λα[γ]ν[ος] θανάτου gleich dem Solonischen Tellos von Athen, eine Familie begründet hatte, konnte für den Griechen nicht zweifelhaft sein; aber auf seinem Grabstein fehlte die Frau.

¹) Friedrich-Wolters No. 243.

²) Ath. Mitt. VIII Taf. 17, 2, dazu Furtwänglers Ausführungen S. 377.

Nicht die Individualität, nicht das Familienleben bestimmt den Typus des Grabreliefs zu jener Zeit, sondern mindestens in der Hauptsache der Stand des Mannes, seine Stellung in der Gemeinde. Das ist ohne Weiteres einleuchtend für die athenischen Grabsteine von dem Typus des Aristion. Das untere Feld mit dem Reitknecht auf dem Pferde, sowohl bei den Stelen der stehenden Hopliten, wie bei dem Lyseas⁴ erhebt es über allen Zweifel, daß die Dargestellten der bevorrechteten Klasse der Ritter angehörten. Lyseas erscheint in seinem Priesteramte, zu dem sein Geschlecht oder die Gemeinde ihn bestellt hatte, so wie er im öffentlichen Leben gesehen wurde. Dementsprechend wenden sich auch die Grabinschriften dieser Zeit mit besonderer Vorliebe an die Öffentlichkeit. Sie rühmen es, daß der Stein nahe am Wege steht, sie laden zum Betrachten ein, sie preisen die Bürgertugenden des »guten und verständigen Mannes«, sie weisen auf die Kämpfe, die er für seine Heimat bestanden hat, hin, sie entlassen die Wanderer *νισθῆ ἐν πρᾶγμα ἄγαθόν*. Am naivsten bezeugt die Inschrift der Stele von Sigeion den öffentlichen Charakter des Grabmals, indem sie die Stiftungen aufführt, die der verstorbene Prokonnieser in das Prytaneion der Sigeier gemacht hatte.

So am öffentlichen Wege sprechen die Steine zu den Bürgern und ihre Bilder gehen harmonisch in das Leben der Gemeinde auf. Ist es nun nicht ein merkwürdiger Gegensatz, in welchem sich der *δοκίμωτατος ἀνὴρ* 'Αντίπατρος befindet zu dem wenig älteren Aristion? Hier der πολίτης, der Bürger in seinem vollen Glanze, dort der ἰδιώτης, der Privatmann in seiner beschaulichen Ruhe, und doch bezeugt die Stattlichkeit seines Denkmals ebenso wie die Inschrift, daß er dem geachteten Stande der Bürgerschaft angehört hat.

Diese Widersprüche zu verstehen, schwanke ich zwischen zwei Erklärungen. Das Relief von Orchomenos, auf dem der Herr die Heuschrecke dem Hunde hält, hat immer als die Darstellung eines Landmannes angesprochen. Welche Bedeutung in der ständischen Entwicklung des sechsten Jahrhunderts aller Orten gerade die Gutsbesitzer beanspruchen, ist offenkundig. Es wäre sowohl aus den allgemeinen Verhältnissen der hellenischen Politien, wie aus dem Zuge zu bestimmten Standestypen zu verstehen, wenn ein agrarischer Standestypus geschaffen wäre und Verbreitung gefunden hätte. Die Vertilgung schädlicher Insekten spräche für die peinliche Sorgfalt des Mannes um seine Felder. Man könnte sich an eine Geschichte des Herodot⁵ erinnern fühlen, nach welcher die Parier einige Zeit vor dem ionischen Aufstande von den Milesiern berufen worden sind, um bei ihnen Ordnung zu schaffen. Da gingen die Edelsten der Parier durch die Felder von Milet, und wo sie einen Acker in gutem Stande antrafen, schrieben sie den Namen des Herrn auf. Als sie aber in die Stadt zurückgekehrt waren, da riefen sie die Bürger zusammen und gaben denen die Stadt zu verwalten, deren Äcker sie gut bestellt gefunden hatten.

Indessen so sehr auch die athenischen Rittergrabsteine mit ihrem Standesbewußtsein bei der Würdigung dieser anderen Gruppe zu berücksichtigen sein

⁴) Conze, Attische Grabreliefs 1 ff.

⁵) V 29.

werden, so würde doch die agrarische Deutung in mehr als einer Hinsicht nicht recht befriedigen. Mit der Sorge um das Feld läßt sich schon nicht vereinigen, daß der Bissen für den Hund auf dem Anaxandros-Relief, wie nach dem deutlichen Umriss nicht mehr anzuzweifeln sein wird, ein Tierfuß, ein Stück von einem Braten ist¹. Eine Scene wie die letztere hat schon dem Dichter der Kirke-Episode vorgeschwebt, da wo er schildert, daß die in Wölfe und Löwen Verwandelten die ankommende Schar der Gefährten des Odysseus bewillkommend umwedeln,

ὥς δ' ἔτ' ἂν ἀμφὶ ἄνακτα κύνας ἑατήθεν λόντα
σαίνωσι, αἰεὶ γάρ τε φέροι παλῆματά θυμοῦ. (x 216, 17.)

Die Parallele läßt sich noch weiter führen: das Mahl sowohl des homerischen ἀνὰ wie des δεξιμώτατος ἀστῶν Ἀναξάνδρος wird oder kann das Gemeindemahl sein.

Aber ferner und vor allem fehlt doch diesen Darstellungen an und für sich der klare Ausdruck des Standesbewußtseins und des Stolzes, wie er aus der aufgerichteten Gestalt des Aristion spricht. Was die Steine jetzt in unseren Museen uns unmittelbar verraten, und was die hochragenden Male ursprünglich dem Besucher und dem Bürger der Stadt, vor deren Thore sie am Wege ins Auge fielen, erzählen sollten, das ist doch vielmehr, daß es hochachtbare Menschen gegeben hat, die in allen Kämpfen des Lebens, an denen sie thätig und tüchtig teilhatten, den stillen Frieden des Hauses und die behaglichen Freuden ihres Hofes als ihr Höchstes betrachteten.

Daß eben diese Lebenswahrheit zu eben dieser Zeit um 500 herum so eindringlich und typisch zum Ausdruck gekommen ist, das hängt, möchte ich glauben, nicht von einer künstlerischen Laune, sondern von der Zeitstimmung ab.

Der Typus der Aristion und des Lyseas ist gleichzeitig mit den Bildnissen jener Damen, die ein wenig respektvoller Jargon mit dem Namen der Akropolistanten belegt hat, jener Damen, die in ihren aufs Feinste plissierten und dekorierten Gewändern, ihren gewählten Haarfrisuren und ihrer tadellosen selbstbewußten Haltung die lydische *τροπή* in der Form veranschaulichen, welche sie an griechischen Tyrannenhöfen angenommen hatte. Noch kurz vor den Perserkriegen, als die Tyrannen gestürzt waren, da beginnt, so lehren die Funde an Statuen und Vasen auf der Akropolis, der Wechsel in der Tracht, der in wachsendem Zuge zu hellenischer Einfachheit bei den Frauen allmählich zu immer klarerer Annahme des glatten Chitons führt, den wir dorisch nennen mit Aeschylus, welchem 472, als er die Perser dichtete, diese Tracht als bezeichnend für die Nation galt². Jenen Damen hatten die Männer in Zierlichkeit der Tracht nichts nachgegeben; was sie vordem ausgezeichnet hatte, die kunstvolle Flechtung des Haars, der lange ungegürtete Chiton unter dem Mantel, das wird in derselben Zeit ungebräuchlich wie die künstliche Mode der Frauen. Es war eine gesunde Reaktion gegen den Luxus, den die Griechen selbst im letzten Grunde auf das lydische Ausland zurückführten, ein Besinnen auf das, was das griechische Haus von sich aus zu liefern im Stande war.

¹) So erkannt Anzeiger 1896 S. 136.

²) Perser v. 187.

Lyscas schreitet wie seine Zeitgenossen im langen Chiton und Himation einher, Anaxandros und der von Alkenor dargestellte Gutsbesitzer aus Orchomenos sind bereits schlicht in das Himation gekleidet.

Der Wechsel der Tracht ist eine Äußerlichkeit, so sehr daraus eine andre Lebenshaltung spricht. Zu innerlichem Ausdruck sind diese Stimmungen in den Sprüchen der sieben Weisen und in der gnomischen Poesie von Solon an bis zu Phokylides und Theognis gekommen. Ἄριστον μέτρον, das könnte man etwa als den Grundton, auf den diese gestimmt sind, bezeichnen. Unter die sieben Weisen ist auch Myson gerechnet worden, »der Bauer vom Oeta, den Apollo für den weisesten der Menschen erklärt hat (Hipponax fr. 45), der Repräsentant des behaglichen Friedens des in seinem Kreise aufgehenden Landmanns im Gegensatz zu den nie endenden Mühen des Staatsmanns und Denkers«¹⁰. Dieselbe Stimmung spricht aus dem, was Herodot den König Demarat dem Xerxes entgegenhalten läßt. Er sagt, um zu bezeichnen, worauf die Stärke der Hellenen beruhe¹¹: τῇ Ἑλλάδι πινύ μὲν αἰεὶ κατὰ σύντροφέ: ἐσσι, ἀρετὴ δὲ ἑπακτός: ἐστι ἀπὸ τοῦ σοφίης καταργησμένη καὶ νόμου ἰσχυροῦ.

Dieser nach den vorausgegangenen Zeiten stolzer Prachtentfaltung bewußt empfundene und ins Leben durchgedrungene Zug zur Einfachheit ist es, der den vornehmen Hellenen so schlicht darstellen läßt, wie er auf den Stelen von Orchomenos und Apollonia erscheint. Mit den Tugendlehren, die schon Hipparch auf die Hermen an den Landstraßen setzen liefs, teilen die Steine nicht nur den Ort, sondern auch die Absicht. Μῆλιν ἄγαν σπουδαίαν· πάντων μετ' ἄριστα, die Sprüche der Weisen, so wie sie Theognis v. 335 faßt, mögen dem Wanderer eingefallen sein, wenn er der typischen Figur des Alten mit dem Hunde begegnete. Irre ich nicht, so hat für den Hellenen in dem harmlosen Spiel eine freundliche und zu ihrer Zeit tief empfundene Mahnung gelegen.

Friedenau bei Berlin.

Alfred Brueckner.

¹⁰) So Ed. Meyer, Geschichte des Altertums II, S. 716.

¹¹) VII 202.

Bei der Stahel'schen Verlags-Anstalt in Würzburg (Kgl. Hof- und Universitäts-Verlag) ist erschienen:

ZU GRIECHISCHEN AGONEN

VON

PAUL WOLTERS

MIT EINER TAFEL UND MEHREREN ABBILDUNGEN IM TEXT

PREIS MARK 1,50.

VERLAG VON GEORG REIMER IN BERLIN.

CORPVS INSCRIPTIONVM GRAECARVM PELOPONNESI

ET INSVLARVM VICINARVM

CONSILIO ET AVCTORITATE

ACADEMIAE LITTERARVM REGIAE BORVSSICAE EDITVM

VOLVMEN PRIMVM

INSCRIPTIONES GRAECAE AEGINAE
PITYONESI CECRYPHALIAE ARGOLIDIS

EDIDIT

MAXIMILIANVS FRAENKEL

PREIS Mk. 48.—.

PROSOPOGRAPHIA ATTICA

EDIDIT

IOHANNES KIRCHNER

VOL. I (A—K). PREIS Mk. 24.—

Nachdem die Sammlung der attischen Inschriften zu einem gewissen Abschluss gelangt war, erschien es wünschenswerth — in gleicher Weise, wie es für die römische Kaiserzeit der drei ersten nachchristlichen Jahrhunderte in der Prosopographia Imperii Romani geschehen ist —, eine Personengeschichte für Attika ausarbeiten. — Die Prosopographia Attica umfasst sämtliche attische Bürger und deren Frauen von der Zeit der zehnjährigen Archonten an bis auf das Zeitalter des Augustus, soweit sie durch schriftstellerische Ueberlieferung, durch Inschriften und Münzen auf uns gekommen sind. Das Werk enthält in seiner ersten Abtheilung in alphabetischer Reihenfolge sämtliche Personennamen unter Anführung alles dessen, was zur Lebensgeschichte jedes einzelnen bekannt ist; in der zweiten Abtheilung wird ein ebenfalls alphabetisches, ganz knapp gehaltenes Verzechnis der attischen Demoten gegeben unter Beifügung der Zahlen, die den betreffenden Personennamen in der ersten Abtheilung vorgesetzt sind. Ganz besonders gewinnbringend ist vorliegende Arbeit für die Fixirung der attischen Archonten wie für die Zeitgeschichte der drei letzten vorchristlichen Jahrhunderte gewesen, in welchen die Quellen der Schriftsteller nur sehr spärlich fliessen. Verzeichnisse der datirbaren Archonten des eben genannten Zeitraums sollen den Schluss des Ganzen bilden.

Der erste Band, Buchstabe A—K der ersten Abtheilung enthaltend, erschien vor kurzem; der zweite, an Umfang nicht stärkere Band ist im Druck und soll im Laufe des Jahres 1902 ausgegeben werden.

INHALT

	Seite
Ad. Michaelis Ἀρχαῖος νεώς. Die alten Athenatempel der Akropolis von Athen. Mit 7 Abbildungen	1
Georg Habich Zum Barberinischen Faun. Mit 4 Abbildungen	31
Alfred Brueckner Lebensweisheit auf griechischen Grabsteinen. Mit einer Tafel	39

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

	Seite
Das Pergamonmuseum (E. Winnefeld). Mit einer Abbildung	1
Der Römerplatz bei Haltern in Westfalen (Conze). Mit einer Abbildung	4
Archäologen-Versammlung in New York (Ernst Riefs)	7
Archäologische Gesellschaft zu Berlin (Januar-, Februar- und Märzsitzenng). Mit 3 Abbildungen	9
Signaturen auf archäologischen Karten. Mit einer Abbildung	21
Bibliographie	21

J A H R B U C H
DES
KAISERLICH DEUTSCHEN
ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

BAND XVII
1902

ZWEITES HEFT

Ausgegeben am 8. Juli.

BERLIN
W. Lützowstraße 107-8
DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER
1902

Jährlich ein Band von 4 Heften; Preis M. 20.—.

Hierzu eine Beilage der Verlagsbuchhandlung Georg Reimer in Berlin.

**Die deutsche Centralstelle
für Gypsabgüsse**
AUGUST GERBER, KÖLN A. RH.

ist das bedeutendste Etablissement seiner Art nicht nur in Deutschland,
sondern auf dem Continent überhaupt, und liefert



Gypsabgüsse
antiker, mittelalterlicher und
moderner
Bildwerke

(Statuen, Büsten, Reliefs etc.)

fast aller Sammlungen Europa's, soweit solche überhaupt erhältlich sind
oder die Abformung gestattet ist.

Die Kataloge umfassen mehrere tausend Nummern (auch Redu-
ctionen der Antike und der Neuzeit) und stehen jedem Interessenten
kostenfrei zu Diensten.

Alle nicht in den Katalogen enthaltenen, aber sonstwie im In-
oder Auslande erhältlichen Abgüsse können durch die Centralstelle
beschafft werden.

Atelier zur Ergänzung antiker Sculpturen

Abformung von Sculpturen jeder Art
durch eigene zuverlässige Kunstformer

Imprägnierung (neues Verfahren zur Reinhaltung),
Tönung und Bronzenachbildung auf Gypsabgüssen
in mannigfachster Weise

wurden ausgeführt in vielen archäologischen Sammlungen und Museen und
liegen darüber viele Anerkennungsschreiben vor

Sämmtliche Abgüsse in den Sculpturensälen des Wallraff Richartz Museum
in Köln wurden imprägniert und getönt oder in Bronze imitiert.

MITTELALTERLICHE KOPIEN EINER ANTIKEN MEDIZINISCHEN BILDERHANDSCHRIFT.

Die Bedeutung der antiken Buchillustration für die Geschichte der spätantiken Malerei ist anerkannt, und es liegt wohl mehr an der üblichen methodischen Trennung der klassischen Altertums- und Kunstwissenschaft von der christlichen, als an der künstlerischen Inferiorität der Denkmäler, wenn gerade auf diesem Gebiete die Archäologie der letzten Jahrzehnte geringere Fortschritte machte, als sonst. Die drei berühmtesten Bilderhandschriften der Antike gehören mit zum ältesten Inventar der archäologischen Forschung, und seit den von Strzygowski veröffentlichten späten Kopien der Kalenderbilder des Chronographen vom Jahre 345¹ ist eine wesentliche Materialerweiterung nicht erfolgt. Von jenen drei berühmten antiken Bilderhandschriften geben zwei den Vergil, eine die Ilias: Kein Zufall; denn jede Zeit illustriert ihre Klassiker, und die auffallend größere Anzahl der erhaltenen christlichen Miniaturhandschriften aus der gleichen Epoche bezeugt nicht etwa einen Wechsel der künstlerischen Tradition, sondern daß die Klassiker in ihrer Eigenschaft als Lieblingschriftsteller der ost- und weströmischen Kaiserzeit durch die biblischen Bücher ersetzt wurden. Bei all diesen Bilderhandschriften, Erbauungsbüchern dichterischer oder religiöser Art, ist die Illustration eine freie, künstlerische Zuthat, die man nicht aus sachlichen, inneren Gründen dem Text hinzufügte, sondern gleichsam zur Auszeichnung für den Autor, aus der Bewunderung für sein Werk, steigerte man gelegentlich den Wert und die Erscheinung auch des einzelnen Exemplars durch einen malerischen Schmuck.

Anders liegt der Fall bei einer anderen, weniger beachteten Klasse antiker Bilderhandschriften, deren Illustrationen eine sachlich begründete, mehr oder minder notwendige Ergänzung zum Texte bilden. Es sind das die wissenschaftlichen Werke, denen Abbildungen zur Erläuterung der textlichen Ausführungen gegeben werden. Die bisher näher bekannt gewordenen antiken Illustrationswerke dieser Art, soweit sie einen höheren Kunstwert beanspruchen, gehören zwei bestimmten Stoffgebieten an: der Astronomie und Medizin. Von derartigen medizinisch-naturwissenschaftlichen Bilderhandschriften ist das für Julia Anicia, eine Enkelin Valen-

¹) Jahrb. des kais. d. deutschen archäol. Instituts. 1. Ergänzungsheft. Berlin 1888.

tinians III., gearbeitete Prachtexemplar des Dioskorides in Wien² etwa um die Wende des 5. zum 6. Jahrhundert entstanden. Dagegen sind die astronomischen Bilderhandschriften der Antike nur in getreuen frühmittelalterlichen Kopien erhalten, deren beste einer nordfranzösischen Schule des 9. Jahrhunderts angehört.³ Die künstlerische Tradition der »antiken Himmelsbilder« im Bereiche des lateinischen Abendlandes liegt in monographischer Bearbeitung vor⁴, während eine Untersuchung der entsprechenden byzantinischen Denkmäler noch aussteht. Doch hat hierauf Franz Boll bereits hingewiesen, dem es durch scharfsinnige Beobachtungen gelang, in den Bildern einer byzantinischen Prachthandschrift des frühen Mittelalters getreue Kopien aus einer künstlerisch hervorragenden, antiken astronomischen Bilderhandschrift der beginnenden 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts nachzuweisen.⁵

Auch aus der zweiten bekannten Kategorie antiker, wissenschaftlicher Bilderhandschriften, den medizinischen, haben sich Kopien aus dem Mittelalter erhalten. Das bekannteste Beispiel, die Illustrierten *Θεριακά* des Nikander⁶ in der Bibliothèque Nationale, sind ein Erzeugnis byzantinischer Kunst des 10. Jahrhunderts. Aber auch die lateinisch-abendländische Kunst des Mittelalters hat uns eine große, noch unbeachtete, kunstgeschichtlich äußerst wertvolle Reihe derartiger Bilder aus einem antiken medizinischen Buche in Kopien überliefert, die teilweise sogar auf eine gewisse stilistische Treue dem antiken Original gegenüber Anspruch erheben dürfen. Ich will hier nur kurz, mit aller Bescheidenheit, die dem Nichtphilologen vor Erledigung der philologischen Vorfragen zukommt, auf ihre Bedeutung hinweisen.

Es handelt sich hierbei um eine Sammlung verschiedener medizinischer Schriften des ausgehenden Altertums in lateinischer Sprache. Den charakteristischen, regulären Bestand der Sammlung bilden Schriften, die sich als Arbeiten des Antonius Musa⁷, Apuleius⁸, Sextus Placitus⁹ und Dioscorides¹⁰ ausgeben. Dazu treten

²) S. Nessel, *Breviarium et suppl. Comment. Lambec.* (1690). Lambecius-Kollar, *Comment. de Aug. Bibl. Caes. Vindob.* (1776) III. D'Agincourt, Pl. 26. Schnaase, *Geschichte III*, S. 238. Louandre, *Les Arts somptuaires I*. Labarte, *Histoire II*, Taf. 78 (43). Waagen, *Die vornehmsten Kunstdenkm.* in Wien II, S. 5 ff. Bruun in Ritschl's *Opuscula III* S. 576 f. Jahn in *Abhandl. derächs. Ges. d. Wiss. V. S.* 301 ff. Woltmann-Wormann, *Geschichte der Malerei I*, S. 186 ff. Kondakoff, *Histoire de l'art byz.* I, S. 167 ff. Kraus, *Gesch. d. christl. K. I.* S. 460 f. Wattenbach, *Anleit. zur griech. Palaeogr.* 3. Aufl. S. 33. Archiv f. lat. Lexikogr. XI, 1.

³) Der berühmte Vossianus, S. Swarzenski, *Karolingische Malerei und Plastik in Reims. Jahrb. d. k. preuss. Kunstaamml.* XXIII. 1902. S. 88.

⁴) Georg Thiele, *Antike Himmelsbilder*. Berlin 1898.

⁵) Cod. Vat. gr. 1291. S. Fr. Boll, *Zur Überlieferungsgeschichte d. griech. Astrologie u. Astronomie.* S.-B. der philol.-philol. und der hist.

Klasse der k. bayer. Akad. der Wiss. 1899, S. 110 ff. Vergl. De Nolhæ, *La Bibliothèque de Fulvio Orsini*. Paris 1887, p. 168 ff.

⁶) Lenormant und De Chanot in *Gazette Archéologique I* (1875) und II (1876). Kondakoff a. a. O. Abb. zu S. 168. Georg Thiele, *De Antiquorum libris pictis*. Marburger Habilitationsschrift 1897, S. 31. Bisher nur flüchtig von mir eingesehen das neueste Werk von Anslow, *Die hellenistischen Grundlagen der byz. Kunst (russisch)*, das wichtige Bemerkungen über diese und andere Hss. bietet.

⁷) *De herba Belonica und de tuenda Valetudine. S. Antonii Musae fragm. quae extant collig. F. Caldanii*, Bassano 1800. Vergl. Teuffel, *Gesch. d. röm. Litt.* 4. Aufl. S. 574. Über Ant. M., den Plinius und Galen nennen, a. E. Meyer, *Gesch. der Botanik*. III. S. 48.

⁸) *Herbarium odet De herbarum virtutibus medicaminibus.* S. J. C. G. Aekermann, *Parh. medic. scriptores antiqui*. Nürnberg 1788. S. 127.

unter anderem zwei Gedichte¹¹ in Senaren, einleitende und eingeschobene Briefe, die sich an Persönlichkeiten des Augusteischen Zeitalters wenden: Maecenas¹², Agrippa¹³, Octavian.¹⁴ Sie sind selbstverständlich unecht; spätere Erzeugnisse zur besseren Autorisierung des Ganzen. Ebenso stammen die Schriften selbst größtenteils aus späterer Zeit, als die Autoren, denen sie untergeschoben sind. Sie werden von der modernen Forschung teils ins 4., teils ins 5.—6. Jahrhundert gesetzt.

Das Zustandekommen der Sammlung als solcher, d. h. das Zusammenfügen der einzelnen Schriften zu einem Sammelband, dürfte kaum später fallen, als die Abfassung der in ihr enthaltenen jüngsten Einzelschriften, da diese teilweise zum Zwecke der Sammlung, also für die gemeinsame Edition geschrieben scheinen und auch ihre literarische Tradition durchaus im Rahmen der Sammlung erfolgte. Der künstlerische Charakter des Bildsehmuekes würde sogar leicht für eine frühere Entstehung sprechen, wenn hier nicht ältere Vorlagen benutzt sein dürften.

Vom kunsthistorisch-archäologischen Standpunkt hat die Sammlung noch keinerlei, vom philologischen Standpunkt nur gelegentliche Beachtung erfahren, obgleich sie in mehreren Exemplaren, die mehr oder minder deutlich das alte Original erkennen lassen, erhalten ist. Ich begnüge mich hier, die wichtigsten der mir bisher — unter ergiebiger Unterstützung Ludwig Traubes — bekannt gewordenen, nicht immer vollständigen Exemplare aufzuzählen, mehr, um die Aufmerksamkeit der Forscher auf sie zu lenken, als sie selbst an dieser Stelle behandeln zu wollen.¹⁵

Breslau, Univ.-Bibl. Cod. III. F. 19. s. XI. A. G. E. Th. Henschel, *Catal. Codd. medii aevi medicorum ac physicorum qui manuscripti in bibliothecis Vratislaviensibus asservantur*. Breslau, ohne Jahr, S. 21. Ders. Janus. I. S. 639. Hoffmann v. Fallersleben, *Fundgruben*. I. 1830. S. 326. E. C. Chr. Schneider, *Index. lect. hib. univ. Vratislav*. 1839. Erwähnt von Haupt s. u. Vergl. Kästner a. a. O. Köbert S. 5.

Florenz, Laur. Plut. LXXIII. Cod. XVI. s. XIII. Italienisch. Ausführlich beschrieben bei Bandini, *Cat. Codd. lat. Bibl. Mediceae*.

Gleibfalls unecht, obwohl Preisean *medicinalia* des A. erwähnt. S. Teuffel, a. a. O. S. 860, 855. Meyer, a. a. O. S. 316. H. Haeser, *Gesch. der Medicin*. 13. S. 628. Köbert, *De Pseudo-Apulei herb. medicaminibus*, Münchener Inauguraldissertation 1888.

¹¹ *Liber medicinarum ex animalibus*, Aekermann, a. a. O. S. 23, 115. Teuffel, a. a. O. S. 1062. ¹² *De herbis femininis*. S. Kästner, *Pseudo-Disco-rides de herbis femininis*. Hermes (1896). XXXI, S. 578 und XXXII, S. 160.

¹³ *Præcatio terræ et Præcatio omnium herbarum*. Bei Riese, *Anth. lat.* 5. 6. Böhrens, *Poet. lat. min.* I, 138. S. Teuffel, a. a. O. S. 574.

¹⁴ *Hippocratis ad Maccenatem, Antonii Musæ de heredis valetudine ad Maccenatem*. Bei Caldani a. a. O. S. 105 f. Teuffel, S. 574.

¹⁵ *A. Musa M. Agrippæ (Cossari) Solutum*. Caldani, a. a. O.

¹⁶ *Regis Aegyptiorum epistola medicinalis . . . ad Octavianum Augustum*. Als Epitome des Constantinus Africanus bei Ackermann, a. a. O. S. 115.

¹⁷ Die in den alten Editionen (Aldus, Albanus Torinus, Hummelberg, Fabricius u. a.) erwähnten Hs. unserer Texte versuche ich hier nicht zu identifizieren. Nähere Angaben bei Bandini s. u. Am wichtigsten das seltene mir von Traube nachgewiesene Buebi J. Gerarde, *The herball or generall historie of plants. Enlarged and amended by Th. Johnson*. London 1636, wo in der Vorrede vier derartige Hs. in England beschrieben werden.

Laurentianae. III. 1776. S. 35 ff. Erwähnt von Endlicher s. u. S. Kästner a. a. O.

Florenz, Laur. Plut. LXXIII. Cod. XLI. s. XI. Beneventanisch. War 1474 in Verona. Bandini, a. a. O. S. Kästner a. a. O.

Leyden, Voss. lat. IV⁶. 9. *»horrendae vetustatis«*. Nach Traube erst s. VII. S. Rhein. Museum f. Philol. N. F. XXIII. 1868, S. 188 ff. G. Thiele, *De antiqu. libr. pict.* p. 34. Köbert, S. 3.

Leyden, Voss. lat. IV⁶. 13. Leydener Catalog von 1716. S. 377. Köbert, S. 9.

London, Brit. Mus. Ayscough 1975. Kaestner in Hermes, a. a. O.

London, Brit. Mus. Cott. Vitell. C. III. s. XI.—XII. Angelsächsische Übertragung. Der alte Katalog der Cottonianischen Bibliothek sagt bereits von den Bildern: *ad elegantissimum et antiquissimum exemplar videntur delineatae et depictae*.¹⁹

London, Brit. Mus. Harl. 4986 (und 5294). XI. und XII. Jht. Italienisch. Aus Cortona, dann in Besitz Peutingers. Mit altenglischen und mittelhochdeutschen Glossen. Cockayne, a. a. O. S. LXXXII. Valentin Rose, *Ancedota graeca et graecolatina*. II. 1870. S. 59 f. Anthimus, *iterum ed.* V. Rose. 1877. Priebisch, Verz. d. deutschen Hsn. in England. II. 1901. S. 17.

London, Brit. Mus. Harl. 1585. s. XIII in. Cockayne, S. LXXXIII. Montecassino, Cod. XCVII. s. IX. S. Bibl. Cas. II. 389. Vergl. Kästner und Köbert.

Paris, Bibl. Nat. Ms. Lat. 6862. s. X. Kaestner in Hermes, a. a. O.

Oxford, Ashmol. 7527. Vergl. auch Ashmol. 7523 (aus Canterbury).

Wien, Hofbibl. Cod. 93. Italienisch, XIII. Jht. S. Endlicher, *Cat. Codd. Philol. lat. Bibl. Palat.* Vindob. 1836. No. CCLXXV. S. 155 f. Haupt, Über das mhd. Arzneibuch des Magister Bartholomaeus. S. B. der Kais. Akad. d. Wiss. phil.-hist. Cl. LXXI. Wien 1872. S. 527 f. und Anm. Kästner a. a. O. Katalog der Miniaturen-Ausstellung. K. K. Hofbibliothek. Wien 1901, S. 2 No. 4.

Die bildliche und dekorative Ausstattung der Sammlung ist eine denkbar reiche. Bei einem für die Benutzung einer antiken Vorlage an sich schon bezeichnenden, völligen Zurücktreten der im Mittelalter sonst beliebten Initialornamentik, finden wir statt dieser die mannigfaltigste Anwendung der charakteristischen In-

¹⁹⁾ Über diese und verwandte englische Hsn. (ich bemerke z. B. Harl. 585, Hatton 76) sind zu vergleichen: Cockayne, *Leechdoms etc.* Vol. I. London 1864. (*Rev. Brit. med. av. Script.*)

Ten Brink, *Gesch. d. engl. Litteratur*. 2. Aufl. 1899. I. S. 117. 172. Wülcker, *Grundriss der angels. Litteratur*. 1885. S. 507 ff. II. Herberich, *Das Herbarium Apulei*. (Angels. Forschungen, herausg. von Hoops.) Heidelberg 1902.

ventarstücke antiker Dekoration, über deren buchmäßige Verwerthung in der späten Antike Wickhoff bei seiner Veröffentlichung des Wiener Rufin gehandelt hat.¹⁷ Ein markanter Schriftsatz nach Inschriften- oder Diptychenart gerahmt von einem kranzartigen Kreise, der in eine Schleife unten endigt; Titel, einleitende Präfationen und Kapitelverzeichnisse unter Säulenarkaden gestellt, die von einander gegenübergestellt, in lebendigster Naturtreue gegebenen Vögeln flankiert werden. Dabei beobachtet man, daß in diesen Dekorationen der für die letzte Phase des antiken Buchschmuckes charakteristische Umschwung von einer malerischen zu einer flächenhaft ornamentalen Behandlung noch kaum zu konstatieren ist. Es liegt deshalb die Annahme nahe, daß bereits bei der Ausgabe des illustrierten Original-exemplars Vorlagen benutzt und nachgeahmt wurden, die älter waren, als die Abfassung der Texte selbst, wie ja auch diese thatsächlich sich durch usurpierte Namen das Ansehen höheren Alters geben. Wie die Dekoration, spricht auch der eigentliche Bildschmuck für eine derartige Annahme.

Der Bildschmuck der Sammlung ist zweierlei Art. Zunächst finden wir Bilder, welche fast keinem der erhaltenen Exemplare fehlen und oft gerade soviel Raum einnehmen, wie der Text, sodaß die Handschriften zu reinen Bilderbüchern werden. Es sind dies rein illustrative Darstellungen zum Text: Abbildungen von Pflanzen und Tieren, Darstellungen der Gewinnung und Verabreichung der Medikamente, Arzt und Kranker bei den verschiedensten Kuren und Manipulationen, — ohne oder mit nur geringem scenischen Apparat. Diese Bilder stehen in der Regel ohne jede bildmäßige Umrahmung oder Grundierung mitten im Text, — ganz so, wie die auf antike Vorlagen zurückgehenden Terenz- und Prudentiusillustrationen. Das Interesse ist bei diesen Darstellungen zunächst ein inhaltliches; es liegt vor allem in ihrer Bedeutung für die Spezialgeschichte gerade dieses wissenschaftlichen Illustrationsgebietes, ähnlich wie bei dem von Hermann Schöne veröffentlichten Apollonius von Kitium.¹⁸ Dagegen ist die zweite, kleinere Serie der Bilder in unserer Sammlung von dem größten allgemeinen Interesse; besonders für die Typenentwicklung, — für das Verhältnis einer ganzen Klasse christlich-mittelalterlicher Darstellungen zur Antike sogar ganz entscheidend. Es sind dies Darstellungen, welche nicht, wie die oben berührten Illustrationen, ihren Inhalt aus einem speziellen, sachlichen Verhältnis zum Texte nehmen, sondern aus einer allgemeineren Beziehung zu der Persönlichkeit des Verfassers: Autorenbilder. Sie stehen nicht, wie jene, innerhalb des laufenden Textes, sondern nur zu Beginn der einzelnen Bücher und ihrer wichtigsten Abschnitte. Sie treten darum an Anzahl weit hinter der ersten Kategorie zurück; auch finden sie sich nicht in fast allen Exemplaren, sondern nur in den künstlerisch wertvolleren. Die Qualität der Ausführung ist bei ihnen eine sorgfältigere, bessere, und der Anschluß an das antike Original ein absolut treuer, während in den eigentlichen Textillustrationen in Tracht und Beiwerk der Einfluß der zeitgenössisch-mittelalterlichen Auffassung gelegentlich fühlbar wird.

¹⁷ Jahrb. d. Kunstsamm. des A. H. Kaiserb. XIV. ¹⁸ Herm. Schöne, Apollonius von Kitium. Leipzig 1893. S. 196 ff.

1896.

Diese Autorenbilder treten in höherem Maße, als die anderen Darstellungen, als selbständige, malerische Leistungen mit eigener, ausgesprochener, bildmäßiger Wirkung auf. In den besten Exemplaren nehmen sie den Raum einer Seite für sich in Anspruch, ohne dem Texte neben sich Platz zu lassen. Sie haben einen eigentlichen Bildrahmen, aber nicht die reich ornamentierte Rahmenbordüre des Mittelalters, sondern den einfachen, schmalen, fast ornamentlosen Farbstreif, den die Bilder der ältesten illustrierten Vergilhandschrift der Vaticana¹⁹⁾ und der noch älteren Quedlinburger Italafragmente in Berlin²⁰⁾ zeigen. Sie haben, wie diese, einen leicht getönten, farbigen Hintergrund, der atmosphärisch oder jedenfalls im Sinne eines räumlichen Zusammenschlusses wirken will, und nichts zu thun hat mit den ornamentalen Teppich- und Goldhintergründen der originalen Malerei der Zeiten, denen die Kopien selbst angehören.

Über die große Beliebtheit und Verbreitung antiker Autorenbilder seit relativ früher Zeit sind wir aus Widmungsgedichten, Epigrammen u. s. w. gut unterrichtet. Erhalten sind — von gleichzeitigen christlichen Darstellungen abgesehen! — aus lateinischem Gebiete nur zwei Autorenbilder aus spätantiker Zeit: Ein Schulbeispiel, das rohe Vergilbild in dem jüngeren illustrierten Exemplar der Vaticana²¹⁾ und eine so gut wie nicht beachtete, dafür aber künstlerisch hervorragende Zeichnung der gleichen Zeit in den Agrimensores zu Wolfenbüttel.²²⁾ Zu diesen tritt nun in teilweise denkbar treuesten Kopien in unserer Sammlung eine ganze Reihe derartiger Autorenbilder. Wir finden da Darstellungen des »Plato«, Hippocrates, Dioscorides, Homer, Musa, Chiron, Scolaapius. Die Darstellungen sind typisch: Der Autor sitzt auf dem Schemel und ist beschäftigt mit seinem Buche, das entweder auf seinem Schofse, oder vor ihm auf einem Pulte liegt. Als Umrahmung eine stereotype Architektur, bei deren Betrachtung man aber weniger an Pompeji, als an die in der Monumental- und Kleinkunst verbreitete Nischendekoration erinnern sollte. An den Seiten Säulen, darüber ein Bogen oder eine Wölbung gespannt; gelegentlich zwischen den Säulen Vorhänge und im Bogenfelde zwei Vögel neben einer Vase. Zu diesen Einzelbildern der Autoren treten gemeinsame Darstellungen von mehreren auf einem Bilde. So sehen wir in dem oberen Teile eines Bildes die drei sitzenden Gestalten des »Plato«, »Ypocras« und »Dioscurus« mit ihren Büchern im Arme, während im unteren Teile zwei unbezeichnete Gestalten sitzen, wie im Gespräche miteinander, die eine eine Pflanze in den Händen haltend.

Derartige Darstellungen führen über zu einer mehr schildernden, dramatisierenden Umbildung des ursprünglich repräsentativen Autorenbildes, die ihre

¹⁹⁾ Cod. Vat. lat. 3225. Jeist maßgebend: *Codices e Vaticanis selecti phototypice expressi iussu Leonis p. XIII. . . .* Romae, Damesi, 1899. Vol. I. *Fragmenta et picturae Vergilianae* cod. Vat. 3225 etc.

²⁰⁾ Königl. Bibl. Theol. lat. fol. 485. Vorzügliche Publikation von Victor Schultze. 1898.

²¹⁾ Vat. lat. 3867. Photogr. Reprod. bei Beissel, malerei S. 8, 17, Anm. 21.

Vatik. Miniaturen, Taf. 2. Über die Hs. zuletzt Traube in *Strena Helbigiana*. Leipzig 1900. S. 307 f.

²²⁾ Hofbibl. Cod. 2403. (Aug. fol. 36. 23.) Gute Abb. in v. Heinemann's Katalog III, 3, S. 124 f. S. F. Marx, *Digitis computant*, in *Festschrift für C. F. W. Müller* (Suppl. zu *Fleckensens Jahrbüchern*). Swarzenski, *Regensburger Buchmalerei* S. 8, 17, Anm. 21.

eigene Geschichte hat. Das interessanteste Bild dieser Art findet sich in dem jüngeren Florentiner Exemplar, als Illustration zur »herba immolus«, die nach Homers Zeugnis von Merkur entdeckt sei. In der Mitte die sitzende Gestalt des »Homerus auctor«, das offene Buch in der linken, die rechte redend erhoben, neben ihm auf der einen Seite »Archiaters« stehend mit Schriftrolle, auf der anderen Merkur, nackt, beflügelt, die betreffende Pflanze in den Händen haltend. Einfachere erzählende Bilder dieser Art bieten ferner Darstellungen des Scolapius als Entdeckers der herba Vellonica, indem er schreitend die wundersame Pflanze pflückt oder mit dem Messer schneidet. Als besonders merkwürdig verweise ich auf die Titelbilder zu der *Precatio terrae* und *Precatio herbarum*. Bei jener sehen wir den Arzt oder Autor halb schreitend, halb knieend vor der rechts sitzenden Tellus, — einer schönen weiblichen Gestalt, mit gut drapiertem Gewande, zu ihren Füßen die Schlange²³, in ihrer Rechten das Füllhorn. Im unteren Bildfelde der liegende Wassergott, in üblicher Charakterisierung. Der Inhalt des Bildes ergibt sich aus dem Texte der *Precatio terrae*: Die Erde vom Autor angerufen als die

*Dea sancta tellus rerum naturae parens
quae cuncta generas et regeneras*

Zweck der Anrufung:

*hoc quod peto a te, diua, mihi praesta volens:
herbas quascumque generat tua maiestas
salutis causa tribuis cunctis gentibus.*

In diesem Bilde wird die antike, atmosphärische Stimmung des Ganzen am besten erreicht (s. die Abbildung). Seine Fortsetzung findet der Inhalt dieses Bildes in dem Titelbilde der nun folgenden *Precatio omnium herbarum*: Die gleiche Persönlichkeit steht jetzt inmitten verschiedener Pflanzen, zu denen sie, wie bittend, die Arme erhebt. Nach dem Inhalt des Textes bittet und beschwört sie die Pflanzen, den Menschen zu helfen, da die Erde, ihre Mutter, es bereits zugesagt habe.

Eine äußerst merkwürdige, künstlerische Gepflogenheit, für die mir Parallelen weder aus den Denkmälern noch aus den Schriftquellen bisher bekannt sind, ent-



Precatio terrae. Cod. Vind. 93. Fol. 30.

²³) Dies vielleicht wichtig für die Datierung, da die frühere Antike und noch Sarkophagreliefs selbst des II. bis III. Jahrh. Ge-Tellus ohne Schlange bilden. Auf dem schönen Wiener Sarkophag mit dem Raub der Proserpina (Bau-

meister, Abb. 461) gehört die Schlange zu Enkelados, und nicht zu Tellus. Auf dem Sarkophag mit dem Lykargoamytos (Baumeister II, 837) Gaia mit Schlange am Hals wahrscheinlich, aber nicht sicher.

nehmen wir schliesslich aus einer Reihe von Bildern, in denen man (nach den Inschriften) Abbilder der Geburts- oder Wohnorte der Autoren und der Persönlichkeiten, an die ihre Schriften gerichtet sind, zu sehen hat. Typische Architekturbilder ohne jegliche Charakterisierungsabsichten. So finden wir die *Urbs Coa* des Hippocrates, die *Urbs Apolya Platonis* (aus *Apuleius Platonius* ist *Plato Apolyensis* geworden!), die *Urbs Placiti Papirom* mit der *Urbs Octaviani*.²⁴

Bereits die Thatsache, daß sich diese Bilder in Handschriften verschiedenster örtlicher und zeitlicher Entstehung finden, beweist, daß sie aus einem älteren Originale geschöpft sein müssen, — teils direkt, teils durch Filiation. Und zwar scheint es bereits auf den ersten Blick hin als völlig unmöglich, daß diese Kompositionen im Mittelalter entstanden sind, sondern alles erweist sie als Erfindungen der Antike. Aber es ist nicht nur der Charakter der Kompositionen, sondern die künstlerische Ausführung selbst, die ohne den Einfluss antiker Malereien gar nicht zu denken wäre. Denn auch in stilistischer Beziehung fallen diese Bilder ganz aus der mittelalterlichen Kunsttradition heraus. Statt der sonstigen Buntheit finden wir eine geschlossene, sorgsame Zusammenstimmung weniger, aber mannigfach abgestufter Töne; statt der fast ornamentalen, mittelalterlichen Gegenüberstellung kontrastreicher Lokalfarben einen etwas schweren Gesamtton; entschiedenes Streben, zeichnerische Mittel bei der malerischen Ausführung zu vermeiden, die Konturen kaum fühlbar. In dieser Weise malerisch hat man im Mittelalter nur einmal gearbeitet: in den unter dem stärksten Einfluss antiker Vorbilder stehenden karolingischen Renaissanceschulen des nördlichen Frankreich. Man könnte darum versucht sein, die Entstehung dieser Malereien statt in die Antike, in diesen merkwürdigen, frühmittelalterlichen Kunstkreis zu verlegen. Aber das ist ausgeschlossen. Es fehlen durchaus die speziellen Merkmale der entsprechenden karolingischen Arbeiten, und das Gemeinsame erklärt sich daraus, daß eben auch diese von der Antike abhängig sind. Auch würde, wenn die Schaffung dieses Bildercyklus erst ein Werk karolingischer Renaissance wäre, die handschriftliche Tradition in Frankreich und Deutschland sich abspielen, während sie in Wahrheit auf Italien und England weist. So muß die Entstehung dieser Bilder notwendig in die Antike verlegt werden, und es scheint als das wahrscheinlichste, sie auf den Zeitpunkt der Abfassung, resp. ersten Edition der Sammlung zu datieren, wobei jedoch der Möglichkeit einer starken Benutzung noch älterer antiker Vorlagen aus stilistischen Gründen Rechnung getragen werden muß. Also der Zeitpunkt der Edition nicht als terminus post, sondern ante! In der That erwähnt ja bereits Plinius²⁵ derartige farbig illustrierte Bücher in Rom, und der einleitende Hippocratesbrief der Sammlung selbst be-

²⁴) Aus dem originalen Zusammentreffen dieser beiden Bilder, als der Adressen des Absenders und Empfängers, darf geschlossen werden, daß der dem Texte des Sextus Placitus Papiensis vorausgehende Passus: *Rex Aggyphorum Octaviano Augusto* nicht dem mittelalterlichen Epitomator Const. Africanus (S. Ackermann a. a. O.

S. 115), wie Teuffel a. a. O. S. 1063 will, zugehört, sondern dem Placitus selbst. Auch nach Traubes Mitteilung erscheint die Stelle alt und echt.

²⁵) Hist. Nat. XXV, 2, 8. S. Wattenbach, Schriftwesen, 3. Aufl. S. 353, Anm.

zeichnet diese als *libellum ornatissimum*. Daß der zeitgemäße Stil der Kopisten — besonders im Gewandstil — in den erhaltenen Exemplaren zu erkennen ist, beweist nichts gegen die frühe Datierung des Originals.

Es liegt nahe, auch diesem Denkmale des späten Altertums gegenüber die jetzt aktuelle Frage aufzuwerfen: Orient oder Rom? An der Entstehung auf italisch-weströmischen Boden ist ja nicht zu zweifeln, aber östliche Vorbilder könnten sehr wohl hier im Spiele sein. Die etwas phantastischen Architekturen finden sich sehr ähnlich auf ägyptischen Elfenbeinschnitzereien des 6. Jahrhunderts.¹⁸ Einige Teile der Sammlung geben sich auch textlich als lateinische Übertragungen aus dem griechischen zu erkennen, wie solche — gleichfalls illustriert — Cassiodor ausdrücklich erwähnt¹⁹, und die Mehrzahl der übrigen fußt wenigstens auf griechischen Autoren. Doch gehen andere, wie der S. Placitus auf original-lateinische Quellen (Plinius) zurück²⁰, sodafs die Frage z. Z. noch nicht spruchreif ist. Als charakteristisch bemerke ich nur, daß das Fehlen des oströmischen Apparates an inspirierenden, psychischen Personifikationen allen Autorenbildern unserer Sammlung mit den übrigen uns aus weströmischem Gebiet überkommenen Darstellungen des gleichen Gegenstandes gemeinsam ist, — im Gegensatz zu den oströmischen Denkmälern (Constantinopel: Wiener Dioscorides. Syrien(?): Codex Rossanensis). Doch sollte die Lückenhaftigkeit und Zufälligkeit bei unserem Denkmalsbestande gerade hier zur Vorsicht stimmen.²¹

G. Swarzenski.

ZU ZWEI BERLINER VASEN.

1. Die Kanne No. 1731, die L. Adamek¹ dem Amasis zuweist (abgebildet Abb. 1, nach Adamek, Unsignierte Vasen des Amasis S. 40 Abb. 15), zeigt einen Vorgang, der bis jetzt eine befriedigende Erklärung nicht gefunden hat. Furtwängler hat sich für keine der beiden von ihm angeführten Deutungen entschieden. Eine Frau wird von zwei jugendlichen Specrträgern an den Armen festgehalten, — weggeführt kann man nicht sagen, da die beiden jungen Männer einander gegenüberstehen. Die Frau wird von dem zur Linken fest am rechten, von dem zur Rechten

¹⁸ Über diese S. Graeven in Röm. Quartalschrift. XIII. 1899. S. 109 ff. Zur gleichen Schule eine Tafel im Musée Clany No. 1048 (Phot. Gimudon 282).

¹⁹ *Inst. div. litt.* 31. S. Teuffel, a. a. O. S. 102.

²⁰ S. Teuffel, S. 1062.

²¹ Als Ausnahme von der Regel innerhalb der lateinisch-abendl. Tradition sei deshalb an die zweifelloso ein antikes Vorbild wiedergebende Darstellung des Arat mit der inspirierenden

Muse in Madrid (Bibl. Nac. Cod. A. 16) erinnert, übereinstimmend mit einem Trierer Mosaik (Antike Denkm. 1889, Taf. 47, 48). Doch kann auch hier eine griechische Quelle mitspielen. S. Bethé, Rhein. Mus. 1893. S. 94 f. Abb. auch bei Maass, *Comm. in Arat. rel.*

¹⁹ Unsignierte Vasen des Amasis, Prager Studien zur Altertumswissenschaft, Heft V, 1895.

mit beiden Händen am linken Unterarm gepackt. Dieses Anfassen ist nicht das einer freundlichen Führung, sondern ein sehr kräftiges Anpacken, wobei der zur Rechten in seiner Linken noch den Speer hält und dadurch einen schmerzlichen Druck auf den Arm verursachen muß. Das verbietet, an die friedliche Wegführung der Aithra durch ihre Enkel, wofür Adamek S. 37 eintritt, zu denken. Außerdem müßte diese doch wohl als alte Frau gekennzeichnet sein, und der Kranz in ihren Haaren paßt nicht zu der Lage, in der sie von ihren Enkeln gefunden wird. Aber auch die Rückführung der von Theseus geraubten Helena durch



Abb. 1.

die Dioskuren, zu der Engelmann⁷ unter Hinweis auf die Darstellung am Kypseloskasten hinzuneigen scheint, ist abgesehen von dem Fehlen der Aithra, die dort am Boden liegend zu sehen war, durch das harte Anfassen der Frau ausgeschlossen; und der Kranz, den die angebliche Helena hier trägt, paßt auch nicht zu ihrer jeweiligen Lage. Wir haben vielmehr deutlich einen Frauenraub vor uns, genauer zwei Jünglinge, die eine Frau geraubt haben, welche ihnen ihrer Kopfhaltung nach widerwillig gefolgt ist, genau so, wie Pausanias 3, 18, 15 eine Scene am amykläischen Thron beschreibt: *Ἰπυθῶς τε καὶ Θραῦς ἑρπαιότας εἰσὶν Ἑλένην*. Das ist genau die Situation auf unserem Vasenbild. Und die Bekränzung der Helena paßt hierzu

⁷) Roschers Mythol. Lexikon 1, 1957.

vorzüglich: vom Opfer im Haine der Artemis wird Helena von Theseus und Peirithoos hinweggeraubt¹. Die Angabe Plutarchs, daß nach Hellanikos Theseus bei diesem Raub schon 50 Jahre, Helena fast noch ein Kind gewesen sei, fällt gegen diese Erklärung nicht ins Gewicht, da dies selbstverständlich eine Erfindung der Logographen ist, für die eine Chronologie der Thaten ein Bedürfnis war, um die sich naive Sage und Kunst nicht im mindesten kümmern; sonst könnte man z. B. mit Lukian (gall. 17) berechnen, daß Helena in Troia schon eine alte Frau gewesen sei. Eine Situation, nicht eine bewegte Aktion zeigt unser Vasenbild übereinstimmend mit dem am Thron von Amyklä. Der Meister des Throns war von Magnesia. Nach Jonien weisen auch manche Eigentümlichkeiten des Malers unserer Vase, in dem Adamek gewiß richtig den älteren Amasis erkannt hat, wie die Vergleichung




Abb. 2.

zwischen signierten und verwandten unsignierten Vasen, namentlich Berlin 1688 bis 1691 zeigt. Unter diesen kehrt eine Scene, die gleichfalls am Thron zu Amyklä zweimal dargestellt war (Paus. 3, 18, 11 und 19, 5), mehrmals wieder, die Einführung des Herakles in den Olymp durch Athene, bezw. durch diese und »die anderen Götter«, so Berlin 1688A, 1689B, 1691A. Unwillkürlich wird man dadurch versucht, an eine nähere Beziehung zwischen Bathykses und Amasis zu denken, die einander nicht nur landschaftlich, sondern auch zeitlich nahe zu stehen scheinen; vergl. Adamek S. 48, so daß es nicht unmöglich ist, daß Amasis von Bathykses schon in der gemeinsamen Heimat Anregungen empfangen hat.

2. Zur Erklärung der Vase des Olto und Euxitheos, Berlin 2264. Auf der einen Seite, B bei Furtwängler, Berliner Vasensammlung 2264. ist der Kampf um die Leiche des Patroklos dargestellt. (Vgl. Abb. 2 und 3 nach Wiener Vorlegeblätter D, Taf. 2.) Dieses Bild giebt zu der Beobachtung Veranlassung,

¹) Plut. Thes. 31; Hygin fab. 79. vergl. Athen. 13, 557 A.

dafs der Maler sich nicht an die epische Darstellung gehalten hat. Denn die Kämpfer auf griechischer Seite sind Aias und Diomedes, auf trojanischer Aineias und Hippiasos. Von diesen allen kommt in der Ilias allein Aias vor, denn Diomedes nimmt seit seiner Verwundung A 376 an den Kämpfen überhaupt nicht mehr teil und erscheint erst wieder bei den Leichenspielen des Patroklos. Hippiasos ist zwar der Name eines Trojaners A 447, P 348, er tritt aber im 17. Gesang nicht auf, sondern nur sein Sohn Apisaon, 348 in der Nähe des Aineias, und Aineias tritt in diesem Gesang nirgends dem Aias direkt im Kampf um die Leiche entgegen, nicht einmal in den Versen 322–345, wo er nach Erlegung des Leiokritos vom Dichter wieder ganz vergessen wird, bis v. 484; auch nicht in der Schilderung von 484–535, wo er nach dem Tode des Aretos zagend zurückweicht, um erst am Schluß bei der Verfolgung der fliehenden Griechen wieder hervorzutreten, v. 754




Abb. 3.

und 758. Der Maler behandelt also eine Episode des vielfach wechselnden Kampfes, die in der Ilias gar nicht vorkommt. Dies ist wichtig für die Erklärung des Gegenbildes.

A. Achills Auszug. Abgebildet Abb. 3. Auf der linken Seite steht Nestor nach rechts, dem völlig gerüsteten bärtig gebildeten Achill (nach links) gegenüber, zum Abschied ihm die Hand reichend. Hinter Achill steht ein Viergespann, das Phoinix, die Zügel und das Kentron haltend, aber ungerüstet, schon bestiegen hat, während Antiochos gleichfalls völlig gerüstet, eben den Wagen besteigt. Jenseits der Rosse schreitet Iris den Kopf nach links gewendet nach rechts dem Wagen zu; in der Linken hält sie das Kerykeion, in der Rechten eine Blume. Diese Scene entspricht wie die erste keiner einzigen Stelle der Ilias. Das Bild hat daher die verschiedensten Auslegungen gefunden. Dafs es aber doch dem Kreis der Ilias angehört, beweist das Gegenbild. An Achills Aufbruch zum troischen Krieg und seine Abholung durch Nestor Il. 11, 780 ist nicht im Ernst zu denken. Dazu fehlen doch, von allem anderen Unwahrscheinlichen abgesehen, zu wesentliche Personen, wenn man z. B. die Dar-

stellung dieser Scene auf dem Berliner Kantharos 1737 vergleicht. Canino und Otfried Müller¹⁾ wollten darin die Aussöhnung des Achill und Nestor infolge der Verteidigung der Leiche des Patroklos erkennen, und so bezeichnet auch noch R. Weil²⁾ den Gegenstand. Allein eine solche brauchte doch nicht stattzufinden, da Achill mit Nestor nie verfeindet war. Und wollten wir sie annehmen, so müßte sie nach der Nachricht vom Tod des Patroklos erfolgt sein, wo Achill waffenlos war. Was soll ferner Iris dabei? Overbeck³⁾ erklärt daher den Gegenstand als die Meldung vom Tode des Patroklos. Allein mit aller Annahme »rein freier und geistiger Behandlungsweise des Gegenstandes«, die wir bis zu einem gewissen Grad allerdings auch für unsere Erklärung beanspruchen müssen, kommen wir über die Schwierigkeit nicht hinweg, daß Achill bewaffnet ist. Überdies zerfällt dann das Bild in zwei ungleiche und zeitlich getrennte Hälften⁴⁾. Antilochos soll eben den Wagen besteigen, um die Botschaft zu überbringen. Hat denn der Wagenlenker Phoinix den Kampf mitgemacht? In der Ilias P 701 eilt er zu Fuß in das Lager. Und die Iris soll dann »das göttliche Walten, das erst Sarpedon durch Patroklos, dann Patroklos selbst fallen ließ und endlich auch Achills Haupt den Keren dahingab, auch in diesem Thun der Menschen andeuten«, d. h. wohl in dem Wagenbesteigen des Antilochos? Das ist keine Erklärung; noch weniger das, daß der Handschlag des Nestor und Achill auf die Folge des Unglücks hindeute, das Achills starren Sinn brach und ihn wieder der Sache der Griechen zurückführte. Das wäre ja doch wieder die Versöhnung, die Overbeck nicht dargestellt sehen will. Auch Brunn⁵⁾ ist noch nicht frei von diesem Gedanken der Aussöhnung. Nur bezieht er das Vasenbild auf die in Ilias A angedeutete Scene, wo Achill dem Nestor die Teilnahme am Kampf zusage. Allein im ganzen elften Gesang findet sich keine Spur einer Andeutung von solcher Zusage. Patroklos wird zu Nestor geschickt, um sich nach dem verwundeten Machaon zu erkundigen und Nestor benutzt die Gelegenheit, um durch Patroklos auf Achill einzuwirken. Hier ist auch nicht die leiseste Spur einer Begegnung zwischen Achill und Nestor zu finden. Luckenbach⁶⁾ meint, es handle sich um den Abschied des Achill und Antilochos von Nestor beim Aufbruch zu irgend einer sonst nicht bekannten Expedition. Aber dann sollte man doch in erster Linie Nestor und Antilochos zusammengestellt finden. Weniger ins Gewicht fällt der Einwand Engelmanns¹⁰⁾, daß dann für Achill kein Wagen da wäre, da der Wagen des Antilochos schon besetzt sei.

Wir müssen allerdings darauf verzichten, eine Stelle der Ilias zu finden, die ersterem Bild unmittelbar zu Grunde läge. Aber im Geiste der Ilias und noch mehr der durch Homer beeinflussten und später das Verhältnis noch weiter aus-

¹⁾ Gött. Gel. Anz. 1831, 134 ff.

²⁾ Arch. Ztg. 1879, 183.

³⁾ Die Bildwerke des thebanischen und troischen Sagenkreises S. 428.

⁴⁾ Auch im Text zu Müller-Wieseler I, n. 207 ist diese Trennung aufrecht erhalten: einerseits

Überbringung der Unglücksbotschaft, andererseits Verhandlung über die Aussöhnung mit den Griechen.

⁵⁾ Troische Miscellen I. Sitzungsber. der bayr. Akad. 1868, S. 68.

⁶⁾ Fleckeisens Jahrb. Suppl. XI, 547.

¹⁰⁾ Bilderatlas zu Homer n. 62.

spinnenden Dichtungen ist der Vorgang gedacht. Zunächst ist es augenfällig, daß es sich um einen Aufbruch und Abschied handelt, bei dem Achill, Nestor und Antilochos in Betracht kommen. Wenn sich Achill von Nestor verabschiedet, während Antilochos den Wagen besteigt, so ist vor allem klar, daß es sich um keine Scene vor dem Tod des Patroklos handeln kann, da das Freundschaftsverhältnis zwischen Achill und Antilochos erst nach dem Tod des Patroklos so innig ward, daß Antilochos eigentlich als der Ersatzmann und Nachfolger des Patroklos erscheint, und zwar schon in der Ilias, vergl. Quint. Smyrn. 2, 447f.: "Ἐκτορα Πατρόκλοιο, ὃς δ' Ἀντιλόχῳ γινώσκεις τίσσομαι". Fällt aber die Aufbruchscene nach dem Tode des Patroklos, so wird man nicht fehlgehen, wenn man sie mit diesem in irgend eine Beziehung setzt. Und dann ist doch eben das Natürlichste, darin den Aufbruch Achills zum Rachekampf zu sehen. Eine frühere Scene kann deswegen nicht in Betracht kommen, weil Achill bereits gewappnet erscheint, und die Wappnung erfolgte nach T 365ff. erst nach der Aussöhnung mit Agamemnon und den Fürsten. Nur die Atriden, Odysseus, Nestor, Idomeneus und Phoinix bleiben zurück, v. 310 und 338. Wann auch sie ihn verließen, wird nicht gesagt. Es liegt aber nahe, daß der Maler die sich nahe berührenden Scenen von der Klage des Achill im Kreise der γέροντες und von seinem Aufbruch in eins zusammennahm. Dabei zog er die große Gruppe zu einer kleineren zusammen, indem er nur die wirklichen γέροντες Nestor und Phoinix beibehielt, und verließ dem Vorgang dadurch einen tieferen Gehalt, daß er den Achill sich von Nestor besonders verabschieden läßt, der an den folgenden Kämpfen nicht teilnimmt und dessen Sohn Antilochos er sich seit Patroklos zum besonderen Waffengefährten und Freund ersehen hat, man vergleiche die Bevorzugung desselben bei den Leichenspielen. Wir haben uns also den letzten Moment vor dem Aufbruch zu denken. Phoinix, der ja gar nicht gerüstet ist, und bis jetzt nur die Pferde hält, wird die Zügel dem Antilochos geben und Achill den Wagen besteigen. Es widerspricht zwar der Ilias, daß Antilochos des Achilleus Wagenlenker ist, aber es entspricht der im Epos beliebten freundschaftlichen Beziehungen zwischen Achill und der Familie Nestors, daß er sich gerade Nestors Sohn zum Begleiter im Rachekampf wählt und darum von Nestor, der ihn ihm mitgibt, besonders verabschiedet. Auch Iris ist bei dieser Scene völlig am Platze. Wird sie auch bei Achills Auszug nicht erwähnt, so erscheint sie doch in einer ähnlichen Scene 2 165 von Hera gesendet bei dem Peliden, um ihn zum Aufbruch gegen die Troer zu mahnen; es ist daher für den Vasenmaler nicht zu fernliegend, sie auch vor dem eigentlichen Aufbruch auftreten zu lassen. Eben hat sie dem scheidenden Achill die Mahnung zur Eile gebracht, und eilt nun dem Phoinix zu, um ihn zum Absteigen zu veranlassen, und dem Anti-

¹²⁾ An die Aithiopis und den nicht näher bekannten Aufbruch Achills gegen Memnon, der dann den Antilochos tötet, möchte ich, von anderen Gründen abgesehen, deswegen nicht denken, weil hierbei die Anwesenheit der Iris nicht

genügend motiviert ist und weil dies kein geeignetes Gegenbild zum Kampf um die Leiche des Patroklos wäre, während Achills Aufbruch zum Rachekampf für Patroklos wohl das allergeringste ist.

lochos die Blume zu überreichen, ein häufig wiederkehrendes Motiv in Abschieds- und Begrüßungsszenen. Indem sie aber hierbei nach Achill zurückblickt, will sie sich zugleich von der Befolgung ihres Auftrages überzeugen, so daß gerade dieses hübsche Motiv die beiden Teile des Bildes enger verbindet.

Es wird sich kaum ein Vorgang im Rahmen der Ilias nachweisen lassen, der besser als der angenommene, zwischen den Zeilen der Dichtung zu lesende, zu dem Vasenbilde des Oltos passen würde. Wir haben damit wieder eines der nicht seltenen Beispiele — auch das Gegenbild ist ein solches —, wo der Maler sich aus dem Epos eine Scene herauswählt, die dort nicht ausdrücklich geschildert und doch ganz im Sinne und Geiste derselben gedacht ist.

Calw.

P. Weizsäcker.

DIE ERECHTHEION-PERIEGESE DES PAUSANIAS.

(Zu oben S. 15 f. Heft 1.)

Nachdem Michaelis' Fleiß und Sorgfalt uns das unvergleichliche Hilfsmittel der *Arx Athenarum* geschenkt, hat er, wie kein anderer dazu berufen, auch die viel erörterte Streitfrage über den »alten Tempel« der Burg mit so viel Umsicht und Klarheit behandelt, daß der wahre Sachverhalt einem jeden klar vor Augen gelegt ist. Hier soll indessen nicht das treffliche Neue gerühmt werden, was in jener Darlegung enthalten ist, wie z. B. die schwerwiegende Ergänzung des Kekropion in der Hekatompedoninschrift oder die Deutung des παλαιὸς ναός bei Xenophon (Hell. I 6, 1), der im Jahre 406/5 verbrannte, auf den von Dörpfeld entdeckten Tempel¹⁾, vielmehr gilt es einen Punkt richtig zu stellen, in dem Michaelis, seiner älteren Ansicht treu geblieben, m. E. nicht glücklich gewesen ist. Es handelt sich um die Reihenfolge, in welcher Pausanias die einzelnen Teile des Erechtheus-Polias-tempels besucht und beschreibt, mit anderen Worten darum, ob Pausanias den komplizierten Bau, wie Michaelis jetzt noch besser beweisen zu können glaubt, durch die Korenhalle, oder, wie andere meinen, durch die Nordhalle (πρὸς τοῦ θυσιαστηρίου) zuerst betreten habe.

»Es würde«, sagt Michaelis, »eine unnötige und unerklärliche Verwirrung abgeben, wenn Pausanias . . . am Athenatempel vorbei zur Nordhalle und dem

¹⁾ Für und wider die Erhaltung des alten Tempels wird, wie neuerdings zwischen den Archäologen, so um das Jahr 408 zwischen Konservatoren und Fortschrittlern im alten Athen Streik gewesen sein. Daß, wie Michaelis S. 22 sagt, »das Vernünftige«, nämlich die Wegräumung

des alten Tempels nach Erbauung des mit ihm unverträglichen Erechtheus-Poliasheiligtums, nicht geschah, wird sich wohl aus dem Widerspruch der mit jenem Neubau Unzufriedenen erklären. Da kam diesen der Brand zu Hilfe, kaum zufällig, wie auch mit Xenophons ἐνερπιδῆ ausgesprochen wird.

Erechtheion gehen, dann den Athenatempel besuchen und endlich, sei es durch das Erechtheion und dessen Westthür, sei es durch die Nordhalle, jedenfalls unter Wiederaufnahme seines ersten Weges zum Ölbaum hätte gehen wollen.« Nun besteht die gerügte Verwirrung oder Unordnung aber doch eigentlich darin, daß Pausanias, obgleich von Osten herkommend¹⁾, nicht mit der Osteella beginnt, sondern mit der westlichen, von dieser sich zur Polias im Osten wendet, um dann abermals nach der Westseite zurückzukehren. Dies Hin- und Herspringen zwischen Ost und West bleibt aber ganz dasselbe, mag man nun Pausanias durch die südliche Korenhalle oder durch die nördliche mit der schönen Thür eintreten lassen. Das Befremdliche dieser Periegese entspringt, wie mir scheint, lediglich aus dem Streben, die Monumente nach ihrer mythisch-geschichtlichen Folge zu betrachten oder zu nennen: Pausanias beginnt mit dem, welcher der erste am Platze war, mit Kekrops und seinem Zeusaltar; das zweite ist das Erechtheion mit dem zuerst geschaffenen Wahrzeichen des Poseidon. Nach Poseidon erst bringt Athena ihr Zeichen, den Ölbaum, hervor: so ist denn auch bei Pausanias ihr Tempel und daran schließend der heilige Baum das Dritte.

Wo war nun der Altar, den Kekrops dem Hypatos errichtet hatte, und den Pausanias vor dem Eingang ins Erechtheion sah? Strenggenommen müßte er, wenn Pausanias durch die Korenhalle eintrat, nicht vor, sondern innerhalb dieser gestanden haben. Aber weder drinnen noch draußen vor dieser Halle ist eine Spur oder auch nur ein schicklicher Platz für ihn zu finden. Da der »alte Tempel«, wie Michaelis selbst erwies, noch ein paar Jahre nach Fertigstellung des Erechtheions bestand, und der Altar des Hypatos doch wohl nicht jünger ist als der ganze Erechtheionskomplex, so könnte er, den Pausanias erst nach Erwähnung des *ναῖος* nennt, wenn überhaupt draußen, kaum anders als in der engen Gasse zwischen dem Erechtheion und dem alten Tempel gestanden haben. Wer kann das glauben? Und warum denn? Doch nur deshalb, weil, wie Michaelis meint, Pausanias nach seiner pedantischen Weise lieber den näheren als den ferneren Eingang gewählt haben würde, wo doch gar nicht ausgemacht ist, ob es südlich oder nördlich um den Poliastempel zu gehen für Pausanias näher war²⁾.

Mit Bursian also gehen ich und andere den Periegeten vielmehr durch die Nordhalle eintreten lassen und den Altar, welcher innerhalb dieser wirklich vor dem Eingang ins Erechtheion stand, mit dem von Pausanias erwähnten des Zeus Hypatos identifiziert, obgleich er in Inschriften nur der *βωμὸς τοῦ Ὑπάρχοντος* genannt wird. Zu solcher Identifizierung liegt, wie Michaelis S. 16 sagt, »gar kein Grund vor«, »und

¹⁾ Genau zu bestimmen sind die zuletzt vor dem Erechtheion genannten Punkte (die Leukophryne und die Athena des Endoios), so viel ich weiß, nicht; sie müssen aber eher östlich als nordöstlich gelegen haben, so daß Pausanias auf alle Fälle erst am Poliastempel vorbeigegangen ist.

²⁾ Über einen anderen Grund, der nicht sowohl für die Korenhalle als gegen die Nordhalle

sprechen soll, sogleich. Warum ging denn aber Pausanias, wenn er schon so pedantisch und bequem war, nicht gleich in die Osteella und dann hübsch gen Westen weiter? Warum auch beim Parthenon erst ganz vom Westende zur Ostfront, um nun erst den Ostgiebel und danach den lange vorher gesehenen Westgiebel zu erwähnen?

dafs der Zeus Hypatos . . . mit dem Götterstreit in Verbindung gestanden habe, läfst sich durch nichts beweisen», sagt derselbe S. 17. Es wäre beschämend, so grundlose Behauptungen aufgestellt zu haben. Nun ist aber erstens, wenn der Altar des Hypatos, wie wir soeben sahen, vor dem Südeingang keinen Platz findet, die notwendige Folge, dafs er vor dem nördlichen gestanden hat. Dort findet sich nun in der That ein Altar, der nur nicht nach einem Gotte, sondern nach dem Opferbrauch oder dem Opferer genannt wird. Liegt denn etwa ein Grund vor, diesen Altar nicht dem Zeus Hypatos, sondern lieber einer anderen Gottheit zuzuschreiben? Michaelis allerdings (S. 17) scheint der Altar, »da er in der Eingangshalle zum Erechtheion stand, überhaupt nichts mit Zeus zu thun zu haben, sondern am wahrscheinlichsten dem Poseidon Erechtheus, allenfalls der Athena Polias, gehört zu haben«. Das sind, wie man sieht, nur Mutmafsungen und, soweit sie Poseidon oder Athena betreffen, gewifs nicht besser als die von Michaelis zurückgewiesene Ansicht. Denn jene beiden Götter haben ja schon anderswo im Bereich des Doppelheiligtums ihren Kultus; warum also nicht Zeus, da doch auch Hephaistos nicht fehlt, und da doch Pausanias selbst den Zeus eben vor jenen Göttern als wirklich dort vor dem Erechtheion mit uraltertümlichem Altar geehrt nennt? Wie ist es nur zu verstehen, dafs ein Altar des Zeus vor dem einen Eingang zum Erechtheion möglich befunden wird, vor dem andern aber nicht? Ist ferner für Athena oder Poseidon der blutlose Opferkult, der für den Altar des *Θυγχις* aus dem Namen erschlossen wird, bezeugt, so wie er es eben für den Hypatos ist? Ist es endlich wirklich so gewifs, dafs dieser Zeus mit dem Götterstreit »in keiner Verbindung gestanden hat, dies vielmehr ausschliesslich dem Polieus zukommt? Michaelis bemerkt in seiner Anmerkung 48: »in seiner (des Polieus) Nähe befanden sich wohl die mit dem Götterwahrpruch verknüpften *Δῖος θᾶνοι καὶ παρσίοι*. Auch das ist, wie man sieht, nur Vermutung, deren einziger Grund der ist, dafs das Opfer des Polieus legendarisch mit dem Götterstreit in Verbindung gesetzt wird (*Arr* 24, 24). Ehe wir noch diese Verbindung ins Auge fassen, konstatieren wir zunächst, dafs die Stätte für das Schiedsgericht doch am natürlichsten in der Nähe des Streites gesucht wird, nicht etwa 76 m (nach Michaelis' eigenem Ansatz) davon entfernt. Nun ist aber gerade in der für die entferntere Ansetzung geltend zu machenden Legende der Altkult des Polieus beim Götterstreit nicht schon vorhanden, sondern eine Folge desselben; denn Athena gewinnt nach dieser Legende die ausschlaggebende Stimme des Zeus dadurch, dafs sie ihm verspricht, es solle ihm fortan das (bekannte) Opfertier auf einem Altar geopfert werden: καὶ ὑποσχέσθαι ἀντὶ τούτου τὸ τοῦ Πολιεύως ἱερτεῖον πρῶτον (zum erstenmal) θέσθαι ἐν βασιλῇ (statt der *τράπεζα*, die in der anderen, mehr euhemeristisch pragmatischen Legende dem Zeus früher eignete und beim Polieus später wirklich vorhanden gewesen ist⁴⁾). Der blutlose Kult aber, der in der erstangeführten Legende nur vorausgesetzt, in der ausführlicheren Aitiologie (*Arr* 24, 25 f.) aber geschildert wird mit *πλάνος ψαστά* und *θυλάγματα* (bei Por-

⁴⁾ *Arr* 24, 25 θέντες γὰρ ἐν τῇ χαλκῇ τραπέζῃ πλάνων u. s. w.

phyrius-Theophrast) oder κόπανον (bei Suidas), ist eben der von Pausanias beim Altar des Zeus Hypatos angegebene. Also selbst dann, wenn nicht der dem Erechtheus zugeschriebene Polieusaltar beim Parthenon eine Abzweigung des Hypatoskultes war, sondern dieser, trotzdem er bei dem ältesten Burgheiligtum lag, nur eine vom Polieus ausgegangene Repristination wäre, kann doch bei Pausanias, auf den es hier ankommt, nur der Zeus Hypatos des Kekrops, nicht der Polieus des Erechtheus³ der Schiedsrichter im Götterstreit sein, den Athena durch das Versprechen eines reichlicheren Opfers gewinnt. Geradeso auch wie der blutlose Kult des Hypatos und der blutige des Polieus in enger Beziehung zu einander stehen, hatten der Priester des Polieus und der Thyechos ihre Throne im Theater nebeneinander, während ein Priester des Hypatos dort nicht genannt wird.

Dies also sind die Gründe, die mich zum Teil auch früher schon⁴ bewogen haben, den Altar des Hypatos mit dem des Thyechos zu identifizieren.

Michaelis findet S. 16 aber noch einen Grund gegen diese Identifizierung und dagegen, daß Pausanias durch die Nordhalle das Erechtheion betreten habe: der Perieget hätte dann, meint er, bei dem Altar des Hypatos auch gleich das σῆμα (so scheint mir richtiger als στήμα) τριάνης bemerkt haben müssen. Hier liegt wohl der wahre Grund von Michaelis' Auslegung der Erechtheionsperiege. Der genaue Kenner des Periegeten übersieht aber, daß Pausanias hier wie so oft, trotz räumlicher — in unserem Falle nur sehr geringer — Trennung, zwei Dinge zusammenfaßt, weil sie eng zusammengehören: hier das Dreizackmal und den Salzwasserbrunnen. Michaelis gibt dem letzteren einen falschen Platz und läßt, das von Pausanias Zusammengefaßte auseinanderreißen, den Periegeten, ohne daß er, wie bei den anderen Teilen des Erechtheions, den Raumwechsel andeutete, die Bemerkung καὶ ὕδωρ ἐστὶν . . ἐν ᾧ ῥέει drinnen machen, die folgende, nach einer Parenthese unmittelbar anschließende καὶ τριάνης ἐστὶν ἐν τῇ πέτρᾳ σῆμα draußen, nachdem er zur Nordhalle hinausgegangen sei, durch die er in Wahrheit hereinkam. Dies ist wirklich der wundeste Punkt der ganzen Darlegung. Folgen wir dem Pausanias: Nach den Angaben über den draußen gelegenen Hypatosaltar sagt er, daß, wenn man eingetreten sei, man dort die Altäre des Poseidon-Erechtheus, des Butes, des Hephaistos finde, ferner die Bilder der Butaden, und in einem zweiten Gemach bemerkt er dann den Salzbrunnen und im Gestein das Dreizackmal. Eine unbefangene Exegese kann dies nicht anders verstehen, als daß die drei Altäre sich in dem zuerst betretenen äußeren Gemach befanden, daß Pausanias danach, in das zweite innere eintretend, den Brunnen sah und dabei nun auch das Dreizackmal erwähnte. Pausanias macht ja auf den Raumwechsel mit den Worten ἀπλοῦν γὰρ ἐστὶ τὸ οἶκημα aufmerksam; und daß nicht das eben verlassene, sondern das nun erst betretene Gemach das weiter innen gelegene ist, setzt er durch die Ortsangabe ὕδωρ ἐστὶν ἐνδὸν θαλάσσιον außer allem Zweifel. Michaelis, der das Wort nicht zu

³) Paus. I, 28, 10: Ἀθηναίων βασιλευσάντων Ἐρεχθίδος τότε πρώτων βῶν ἔκτισαν ὁ βουρβός ἐπὶ τοῦ βουρβὸς τοῦ Πολυεύς Διός. Nach den vorher an-

geführten Worten des Hesychius müßte hier eigentlich der Artikel fehlen.

⁴) Vgl. Athen. Mittell. 1885 S. 10.

beachten scheint, konstatiert mit Dörfeld unter dem Pflaster des äußeren Gemachs einen Hohlraum, und setzt darin, als Vorläufer der türkischen Cisterne die Erechtheis an. Infolgedessen muß Pausanias, entgegen seinen eigenen Worten und dem gesunden Menschenverstand, erst das innere Gemach beschrieben haben und danach das vorliegende äußere, und bei diesem Krebsgang soll er, der doch stets den Augenschein voraussetzt, die Bemerkung *ὁκλοῦν γὰρ ἐστὶ τὸ οὐκ ἔχειν* machen nicht da, wo er zum erstenmal das zweite Gemach, sondern wo er zum zweitenmal das erste betritt.

Nun muß aber bekanntlich auch das innere Gemach, wo Pausanias selbst den Brunnen angibt, teilweise wenigstens einen Hohlraum unter dem Fußboden gehabt haben. Das beweist unwidersprechlich die auch von Michaelis auf S. 19 und in drei Abbildungen 5—7 in Erinnerung gebrachte kleine Thür, welche von dem Raum mit dem Dreizaekmal, aufsen unter der Nordhalle, nach dem Unterraum des inneren Gemaches hindurch eine Verbindung eröffnete. Auch ohne daß jetzt zu erkennen wäre, wie dieser Unterraum und seine Verbindung mit dem oberen eingerichtet war, erhellt doch zur Genüge, wie Pausanias dazu kam, die aufgesparte Erwähnung des Dreizaekmals mit dem Brunnen im Innengemach zu verbinden. Denn das kann doch flüglich nicht bezweifelt werden, daß erstens der in diesem Gemach befindliche Brunnen mit diesem Hohlraum eins sein muß, und daß zweitens der Brunnen mit dem *σῆμα τριάντης*, der Ursache des Brunnens, in Verbindung gestanden haben muß, was bei Michaelis' Konstruktion unmöglich ist. Einen Fingerzeig gibt uns aber wenigstens noch der Name *προστομαῖον*, welchen eines der beiden Erechtheionsgemächer laut Inschrift (bei Michaelis *A. E.* 22, I 71) führte. Ich hatte das darin steckende *στόμιον* richtig von der Brunneneinfassung verstanden, aber erst Furtwängler erkannte das Wort etymologisch nicht als *προστομαῖον*, sondern als *προστομα-αῖον*, also nicht als Vor-Brunnengemach, sondern als Gemach mit der Brunneneinfassung, oder Schranke vor dem Brunnen-στόμιον.

Es ist aber noch ein Argument zu erwähnen, welches Michaelis zweimal (S. 14 und 16) dafür geltend macht, daß die Erechtheuscella, das Gemach nämlich, in welchem neben anderen der Altar des Erechtheus stand, und dessen Wände mit den *γρᾶσαι τοῦ γένους τῶν Βουταῶν* geschmückt waren, unmittelbar hinter der Poliascella gelegen, mit dieser eine Wand gemein gehabt haben müsse. Das bezeuge nämlich der Scholiast zum Aristides I 107, 5 mit den Worten *παρεῖρον ἔκ τῆς θεοῦ τὸν Ἐρεχθεῖα φησὶν, ἐπειδὴ ἐν τῇ ἀκροπόλει ὁπίσω τῆς θεοῦ ὁ Ἐρεχθεὺς γέγραπται ἄρμα ἱλαυνόν*. Aristides selbst sagt, indem er Athena als Erfinderin der Streitwagen preist, vom Erechtheus: *καὶ ζεύγυσαν ἐν τῷδε τῇ γῇ πρῶτος ἀνθρώπων ὁ τῆσδε τῆς θεοῦ παῖδερος ἄρμα τέλειον οὖν τῇ θεῷ u. s. w.* Hier wollte der Sophist mit *παῖδερος* gewiß nur das sagen, was Plutarch (bei Michaelis *Arx* 26, 25) von Poseidon sagt: *νέω κοινωνεῖ μετὰ τῆς Ἀθηνᾶς*. Der Scholiast aber, meint Michaelis, habe dabei nicht an das Numen, sondern an eine gemalte Darstellung des Erechtheus im Erechtheion gedacht, als ob alle, deren gemalte Bilder in einem Tempel verwahrt wurden, *παῖδεροι* der Tempelgöttheit heißen könnten. Und wo wäre denn der gemalte

Erechtheus gewesen? Ὀμίω τῇς θεῶ; ja freilich, das hiesse aber doch wohl zunächst: an der Wand hinter dem Bilde, in der Poliascella selbst. Wenn aber nicht da, sondern weiter rückwärts verstanden werden soll, dann macht es freilich nicht viel Unterschied, ob an der ersten oder an der zweiten Querwand weiter westlich.

Ist nun aber das ὀμίω τῇς θεῶ; wegen seiner Unbestimmtheit als Ortsbezeichnung für das Gemälde wunderbarlich und ungeschickt, dazu die Erklärung des *παράθερος* durch ein Gemälde verfehlt, während ein solches für die Hauptsache in Aristides' Worten kein unpassender Belag ist, so wird man wohl das Scholion für verkürzt halten dürfen: die Erklärung des *παράθερος* ist in der That ausgefallen, und nur der Beweis dafür, daß Erechtheus mit Athena zusammen ein Viergespann vor den Streitwagen gespannt habe, ist übrig geblieben. Oder könnte in dem Gemälde selbst etwa die *παρεπρία* ausgedrückt gewesen sein? Es gibt bekanntlich viel schwarzfigurige Vasenbilder, welche Athena mit Herakles zusammen auf einem Wagen, von anderen Göttern begleitet, zeigen¹⁾. Ähnlich, aber auch beide hinter einander auf besonderen Wagen, ließen sich Athena und Erechtheus in dem Gemälde des Erechtheions denken. Ich bin augenblicklich nicht in der Lage, diesen Gedanken zu verfolgen, vielleicht thut es ein anderer.

Anzunehmen, daß Pausanias durch die Korenhalle eintrat, liegt also kein stichhaltiger Grund vor. Vielmehr fügt sich alles wohl, wenn er durch den Haupteingang von der Nordhalle eintretend gedacht wird. Michaelis' Hauptresultate werden durch diese Zurechtstellung in keiner Weise alteriert.

Rom.

E. Petersen.

¹⁾ Vgl. O. Jahn, Arch. Beiträge S. 96.

Publikationen der Königlichen Museen zu Berlin.

Vor kurzem erschienen

Der
Hildesheimer Silberfund.

Herausgegeben und erläutert von

Erich Pernice und Franz Winter.

Mit 46 Lichtdrucktafeln und 43 Textabbildungen.

Gross 4°. Preis gebunden M. 50.—.

Die
Italienische Plastik

von

Wilhelm Bode.

Dritte Auflage.

Oktav. IV. 194 Seiten. Mit 95 Abbildungen im Text.

Geheftet M. 1.25. — Gebunden M. 1.50.


Verlag von Georg Reimer in Berlin W.35.

INHALT

	Seite
G. Swarzenski Mittelalterliche Kopien einer antiken medizinischen Bilderhandschrift. Mit 1 Abbildung	45
P. Weizsäcker Zu zwei Berliner Vasen. Mit 3 Abbildungen	53
E. Petersen Die Erechtheion-Periege des Pausanias	59

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

	Seite
Jahresbericht über die Thätigkeit des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts	37
Archäologische Funde im Jahre 1901	41
Funde in Südrussland (G. von Kieweritzky). Mit einer Abbildung	44
Griechisch-römische Funde in Ägypten (O. Rukenstein). Mit 2 Abbildungen	46
Funde in Italien (E. Petersen)	49
Archäologische Neuigkeiten aus Nordafrika (A. Schulten). Mit 6 Abbildungen	52
Funde in Frankreich (E. Michon). Mit einer Abbildung	65
Bericht über die Arbeiten der Reichs-Limeskommission im Jahre 1901	66
Die Süd- und Westdeutschen Altertumssammlungen (E. Jacobs). Mit 3 Abbildungen	71
Archäologische Gesellschaft zu Berlin (April, Mai, Juni-Sitzung). Mit 2 Abbildungen	79
Österreichisches Archäologisches Institut	87
Gymnasialunterricht und Archäologie	87
Institutsnachrichten	88
Ordnung für die italienischen Museen	90
Verkäufliche Gipsabgüsse	91
Verkäufliche Diapositive	91
Bibliographie	91



J A H R B U C H

DES

KAISERLICH DEUTSCHEN

ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

BAND XVII

1902

DRITTES HEFT

Mit Tafel 2 und 3

Ausgegeben am 22. Oktober.

BERLIN

W. Lützowstraße 107-8

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER

1902

Jährlich ein Band von 4 Heften; Preis M. 20.—.

Hierzu eine Beilage von der N. G. Elwert'schen Verlagsbuchhandlung in Marburg.

**Die deutsche Centralstelle
für Gypsabgüsse**
AUGUST GERBER, KÖLN A. RH.

ist das bedeutendste Etablissement seiner Art nicht nur in Deutschland,
sondern auf dem Continent überhaupt, und liefert



Gypsabgüsse
antiker, mittelalterlicher und
moderner
Bildwerke

(Statuen, Büsten, Reliefs etc.)

fast aller Sammlungen Europa's, soweit solche überhaupt erhältlich sind
oder die Abformung gestattet ist.

Die Kataloge umfassen mehrere tausend Nummern (auch Red-
uctionen der Antike und der Neuzeit) und stehen jedem Interessenten
kostenfrei zu Diensten.

Alle nicht in den Katalogen enthaltenen, aber sonstwie im In-
oder Auslande erhältlichen Abgüsse können durch die Centralstelle
beschafft werden.

Atelier zur Ergänzung antiker Sculpturen

Abformung von Sculpturen jeder Art
durch eigene zuverlässige Kunstformer

Imprägnierung (neues Verfahren zur Reinhaltung),
Tönung und Bronzenachbildung auf Gypsabgüssen
in mannigfachster Weise
wurden ausgeführt in vielen archäologischen Sammlungen und Museen und
liegen darüber viele Anerkennungsschreiben vor

Sämmtliche Abgüsse in den Sculpturensälen des Wallraff Richartz Museum
in Köln wurden imprägniert und getönt oder in Bronze imitiert.

ZU DEN SARKOPHAGEN VON KLAZOMENAI.

Die Sarkophage von Klazomenai zeigen mit Ausnahme der wenigen rechteckigen Exemplare übereinstimmend einige eigentümliche Erscheinungen in der Ausbildung ihrer Form und Dekoration, welche wegen ihrer Gleichartigkeit nicht als zufällige betrachtet werden können. Zunächst ist auffallend, daß die vordere Fläche (Fußseite) immer einen genau oder fast genau rechten Winkel zur Oberfläche des Sarges bildet, während sich die Seitenflächen und die Kopffläche nach unten konisch einziehen (vgl. Abb. 1 und 2). Auch an den Exemplaren, an denen



Abb. 1.



Abb. 2.

die Vorderfläche mehr oder minder zerstört ist, läßt ihr oberer Ansatz erkennen, daß die Fläche nicht konisch verlief. Ferner ist beachtenswert, daß das Profil, welches den oberen Rand der Seiten- und Kopfflächen umgibt und meist (wie an den Berliner und Dresdener Särgen) mit Blattreihungen bemalt ist, an der Vorderseite fehlt, an der Kopfseite aber nicht bemalt ist. Wo sich, wie an einigen Särgen im Louvre und im Britischen Museum, an der Fußseite ein Profil angewendet findet, ist es von ganz verschwindendem Durchmesser, während das der Seitenflächen kräftig, das der Kopfseite aber ungewöhnlich weit ausladend gebildet ist¹. Der letztere Umstand erklärt sich ohne weiteres aus der Absicht, auf der Oberfläche des Sarges über dem Kopfteil der Sargöffnung eine größere Fläche für die dekorative Bemalung zu schaffen, welche an dieser Stelle bekanntlich immer am reichsten auftritt, während die schmälere, die Längsrichtung der Sargöffnung begleitenden Flächen meist nur mit flechtbandartigem Ornamente verziert sind. — Da nun der Unterteil der Sargoberfläche (vgl. Abb. 3) mit seinen genau wie am Kopfteil in die Sargöffnung einspringenden Ecken nahezu die gleichen Bedingungen für die Breitenentwicklung einer ornamentalen Dekoration bietet wie der Oberteil

¹) Vgl. Abb. 1 und 2. Besonders weit ausladend das Profil an einem Pariser Sarkophag.

des Sarges, so muß es auffallen, daß diese Flächen nicht auch gleich der des Kopfendes durch ein weiter ausladendes Profil vergrößert wurde. Es mußte also ein zwingender praktischer Grund vorliegen, wenn man die Verlängerung des Fußteiles der Sargoberfläche durch ein starkes Profil unterließ. Ebenso mußte es auch einen Grund haben, warum man das Profil am Kopfende des Sarges im Gegensatz zu den gleichartigen Profilen der Seitenflächen, ebenso aber auch die glatte Vorderfläche des Sarkophages ganz unbemalt ließ. Daß das Profil des Sarges an seinem Kopfende nicht geschmückt wurde, ließe sich aus der Richtung des Sarges erklären, nicht aber der Mangel von Profil und Bemalung an der Fußfläche, welche dem Zutretenden doch zunächst sichtbar wurde.




Abb. 3.

Daß die letztere bei den Leichenfeierlichkeiten durch vorgestellte Gegenstände, etwa durch einen Tisch mit Totenspenden oder dergleichen verdeckt gewesen sei, könnte zwar den Mangel einer Verzierung, nicht aber erklären, warum die Vorderfläche des Sarges nicht konisch gebildet wurde. Beides erklärt sich aber ohne weiteres, wenn man annimmt, daß die Särge, wenn auch nicht dauernd, so doch zeitweise, genau so wie es zur besseren Übersicht im Louvre geschehen ist, senkrecht aufgestellt wurden. Dies war aber nur bei einer rechtwinklig zur Oberfläche laufenden Fußfläche des Sarges möglich, weil dieser sonst, namentlich wenn noch an ihrer Oberkante ein weit ausspringendes Profil angebracht worden wäre, nach hinten umgekippt wäre.

Daß die Särge diese Stellung bei der eigentlichen Gelegenheit, wo sie besonders betrachtet werden konnten und sollten, also während der Leichenfeierlichkeiten wirklich einnahmen, wird schon bei Vergleichung der Wirkung ihrer Aufstellung im Louvre und im Berliner Museum recht augenscheinlich. Jene Stellung erklärt sofort, warum nur die Profile der Seitenflächen, nicht aber das Profil des Kopfendes, welches unsichtbar bleibt, ebenso aber auch die Seitenflächen des Sarges selbst nicht dekoriert waren. Diese blieben der vor dem Sarge stehenden Versammlung wegen ihrer konisch zurückweichenden Richtung und wegen ihrer vorspringenden Profile unsichtbar, brauchten also nicht dekoriert zu werden, während bei einer wagerechten Stellung des Sarkophages, wie sie das Berliner und Dresdener Museum zeigt, der Mangel einer Dekoration an der Seitenfläche gegenüber der reichen Bemalung der Oberfläche ungünstig ins Auge fällt. Die Bemalung der Sargoberfläche kommt überhaupt erst zu geschlossener Wirkung in der Vertikallage, während sie in der wagerechten durch die perspektivische Verschiebung der Flächen unübersichtlich bleibt.

Die Oberfläche des offen aufgestellten Sarges war bestimmt, einen reichen ornamentalen Rahmen zu bilden, welcher die Leiche würdig umschloß. Dies wird

durch den eigentümlichen Ausschnitt der Sargöffnung mit seiner konischen Linienführung und den an Kopf- und Fußteil einspringenden Ecken, welcher ungefähr der Form des menschlichen Körpers folgt, noch wahrscheinlicher.

Wenn der Sarg mit der sichtbaren Leiche aber senkrecht stand, so machte dies, wenn dieselbe nicht in sich zusammenknicken sollte, eine feste Umwicklung mit Binden nötig, wie sie in Ägypten angewendet wurde.

Für den aufrechten Stand der Leiche sprechen ferner die über die Sarghöhlung übergreifenden Flächen der Oberseite (vgl. Abb. 2), welche nur diesen Sarkophagen aus Klazomenai eigentümlich sind, während sie an den rechteckigen Särgen gleicher Herkunft fehlen: Flächen, die meines Wissens zur Zeit noch keine recht überzeugende Erklärung gefunden haben. Sie dienten dazu, das Herausfallen der Leiche aus dem Sarge zu verhüten, verhinderten aber nicht, dieselbe halb seitlich in den Sarg hineinzuschieben. Als demselben Zweck dienlich werden auch die einspringenden Ecken der Öffnung verständlich.

Unbekannt ist mir, ob Leichenreste in den Särgen gefunden wurden und ob Überbleibsel von Stoffen die vorausgesetzte Einwicklung der Leiche zu beständigen vermögen. An eine Einbalsamierung des Toten wie in Ägypten wird kaum zu denken sein, schon wegen der verschiedenen Art der Beisetzung, abgesehen davon, daß sich Mumien wohl in einigen Exemplaren erhalten haben würden.

Das Aufrichten der Mumienkapseln bei den Leichenfeierlichkeiten der Ägypter ist in vielen Darstellungen überliefert; während sie auf den Totenbarken und in den noch erhaltenen oft reich architektonisch ausgebildeten Gehäusen der Totenschlitten in wagerechter Lage an den Ort ihrer Bestimmung gebracht wurden, sehen wir sie auf Papyrusmalereien zur Vornahme der vorgeschriebenen Leichenzeremonien immer auf den Füßen stehen.

Die Verzierung der klazomenischen Särge spricht dafür, daß der Tote auch in Kleinasien zu jener Zeit bisweilen zu bestimmtem Zwecke, sei es bloß zur Ausstellung oder zur Abhaltung bestimmter Riten, auf die Füße gestellt wurde.

Wenn schon das Ornament der Sarkophage, namentlich aber die auf ihren seitlichen Profilen aufgemalte Blattreihung, wie ich seinerzeit nachgewiesen zu haben glaube, in bestimmten Elementen auf ägyptische Prototypen zurückzuführen ist, so scheint es mir nicht ohne Interesse, falls es nicht schon geschehen, zu untersuchen, in wie weit auch eine Übertragung des Leichenkultus vom Nil nach Kleinasien stattgefunden hat. Die phönizischen Steinsärge aus Sidon und anderen Orten mit ihren mumienkapselartigen Formen und bisweilen ganz ägyptischem Holzschnucke (Sarkophag des Tabnit), welche zum größeren Teile auch so beschaffen sind, daß sie auf die Fußfläche gestellt werden können, dürften dafür als Mittelglieder manchen Aufschluß geben. Sie haben meist eine Postamentplatte unter den Füßen, welche deutlich auf ihre vertikale Stellung hinweist, in der Horizontallage aber keine Bedeutung hat. Nach ihrer ganzen Erscheinung sind sie, im Gegensatz zu den klazomenischen Särgen, sicher nicht offen, sondern geschlossen aufgestellt worden, da sie in ihrer plastischen menschlichen Erscheinung gleich den ägyptischen Mumien-

kapseln den Toten repräsentieren, während der klazomenische Sarg nur ein Gehäuse der sichtbaren Leiche bildet.

Will man meine Voraussetzungen gelten lassen, so könnte man annehmen, daß die rechteckigen Formen der klazomenischen Särge einer Zeit angehören, in welcher andere Leichencereemonien aufgenommen wurden. Denn daß diese Sarkophage nie vertikal aufgestellt wurden, ist nicht nur aus ihrer größeren rechteckigen Öffnung, sondern auch aus ihren gleichmäßig umlaufenden und reicheren seitlichen Profilen und ornamentalten Malereien ersichtlich, die nur in wagerechter Stellung völlig zur Erscheinung kommen. Aber es ist auch möglich, daß eine Sitte neben der anderen berging. Die Malereien der Sarkophage bieten zur Entscheidung dieser Frage keinen Anhalt.

M. Meurer.

AKTOR UND ASTYOCHÉ, EIN VASENBILD.

Hierzu Tafel 2.

Bekanntlich ist die Sammlung Bourguignon in Neapel, die manches interessante Stück enthielt, vor kurzer Zeit in Paris verkauft und in alle Welt zerstreut worden. Um so willkommener wird hier die Abbildung eines früher in ihr vorhandenen hervorragenden Stückes, eines in Vico Equense gefundenen Skyphos sein (Höhe 0,18), dessen Zeichnung ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. Fr. Hauser verdanke (vgl. *Bull. d. Inst.* 1881, S. 147). Man



erblickt auf der einen Seite zur Linken einer ionischen Säule einen älteren bärtigen Mann, mit ionischem Chiton und Himation bekleidet, in das der linke Arm ganz eingewickelt ist; den rechten Arm hat er nach unten gesenkt und die rechte Hand an einen Krückstock gelegt; während er im Begriff ist nach links (vom Beschauer aus) zu schreiten, wendet er den Kopf nach rechts, wo jenseits der Säule eine junge Frau steht, en face, Kopf nach links

gewandt, die gleichfalls mit ionischem Chiton und Himation bekleidet ist; sie trägt auf dem Kopfe eine Haube; die rechte Hand hat sie, wie in Verlegenheit, an dem unteren Teil des Gesichtes gelegt (vgl. *Mon. d. Inst.* XI, T. 8), mit der linken Hand trägt sie ein nacktes mit einer Art Guirlande über der Brust geschmücktes Knäblein, das sich mit dem Oberkörper an ihren Körper anschmiegend, auf dem untergelegten linken Arm zu schlafen scheint. Dem Greise ist die Inschrift AKTOR, der Frau ASTTVO+E beigeschrieben.

Auf der Rückseite steht ein nackter, mit dunklem Haar und Bart versehener Krieger, der an das rechte Bein eine Beinschiene angelegt hat und eben im Begriff ist, mit beiden vorgestreckten Händen die zweite Beinschiene auseinander zu biegen, sie gleichsam auszuweiten, um sie über das linke Bein, das er zu diesem Zwecke emporhält, hinüberzustreifen. Vor ihm steht, ihm zugewandt, eine Frau mit Kopftuch, Chiton und Himation, die für die weitere Bewaffnung des Helden den Helm in der vorgestreckten rechten Hand und den Schild in der linken Hand bereit hält. Die Gewandung ist nicht ganz klar, sowohl die senkrechten Chitonfalten des rechten Ärmels als das unter dem Schild hervorkommende hängende Stück des Himation mit Saum sind auffällig, auch das Auge, das Ohr und die Haare sind merkwürdig gebildet. Dem Manne ist beigeschrieben **NESSTOR**, die Frau ist **EVAI+ME** genannt.

Die Sonderbarkeiten in der Bildung der Euaichme erklären sich aus Restaurationen. Herr Dr. Hauser schreibt mir: »Zu der Aktorvase, von der Sie eine von mir gefertigte Zeichnung besitzen, habe ich Ihnen einige nicht unwesentliche Bemerkungen mitzuteilen. Als ich meine Zeichnung anfertigte, befand sich der Skyphos in der Sammlung Bourguignon, und zwar war er sehr sorgfältig von dem berühmten Francesco Raimondi restauriert, namentlich in manchen Teilen übermalt. Die teure Ergänzung zu entfernen wurde mir natürlich nicht gestattet, damit war es mir auch unmöglich gemacht, den Umfang der Ergänzungen anzugeben. Wie Sie wohl wissen, kam inzwischen die Sammlung Bourguignon unter den Hammer. Der Skyphos befindet sich jetzt in einer englischen Privatsammlung, in welcher ich ihn vergangenen Sommer mit aller Mühe betrachten konnte¹⁾. Der kunstverständige neue Besitzer ließ die Ergänzungen abnehmen, und es stellte sich heraus, daß die Übermalung eine recht umfangreiche war, dennoch hat alles für die Darstellung und die Deutung Wesentliche standgehalten. Auf der Seite mit Nestor sind die Figuren innerhalb des schwarzen Contours sehr stark corrodirt. Am Nestor fehlt der Rücken, die Partie um den Mund, der vordere Teil des linken Fusses, die Beinschiene in den Händen. Von Euaichme blieb außer dem Contour nur übrig: der Helm, die Haube, ein Stück vom Schild am Ornament, ein Teil vom Mittelstück des Schildes mit undeutbaren Resten vom Schildzeichen. Die starken Ergänzungen erklären Ihnen auch, warum besonders die Euaichme in meiner Zeichnung ein so stilwidriges Aussehen bekam. Auf der Seite mit Astyoche blieb alles Wesentliche intakt, namentlich haben sämtliche Inschriften standgehalten.«

So sehr auch die Gestalt der Euaichme dem Restaurator mißlungen ist, daß er im wesentlichen etwas Falsches gegeben habe, läßt sich nicht behaupten. Die Ergänzung der zweiten Beinschiene in den Händen ist eine Notwendigkeit, ebenso wenig ist auch an der Haltung und Handlung der Frau zu zweifeln. Die Deutung der Handlung ist demnach klar: Ein Mann, Nestor, wappnet sich zum Kampf, er

¹⁾ Von dort ist der Skyphos inzwischen weiter gewandert, er befindet sich jetzt in Boston im Museum of Fine Arts.

beginnt, wie gewöhnlich, damit, daß er die Beinschienen anlegt, weil dazu der Körper noch frei sein muß, nicht durch andere Waffenstücke in der freien Bewegung gehindert sein darf (*κνημίδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμηςιν ἔθηκεν* Γ 330. Α 17. II 131. T 369. Vgl. Wiener Vorlegebl. VII 1. W. Reichel, *Hom. Waffen*, 2. Aufl., Fig. 32); Helm und Schild, die darauf folgen sollen, werden von einer Frau (Euaehme, der Name kommt hier zum ersten Male vor, ist aber an sich für die kriegerische Situation wohl erfunden) bereit gehalten. Daraus, daß der Panzer fehlt, darf man wohl keine Schlüsse zu Gunsten der Behauptung von Wolff. Reichel ziehen, denn sonst müßte man auch auf das Nichtvorkommen von Lanze und Schwert Wert legen; der Vasenmaler hat sich begnügt, einige Waffenstücke vorzuführen, so viele genügen, um den Begriff: Waffnung zum Kampf, deutlich auszudrücken.

Über das Verhältnis der beiden Figuren auf der Hauptseite genügen wenige Worte. Die Scene spielt, nach der Säule zu schließend, offenbar im Innern des Hauses. Aktor, im Begriff wegzugehen, schaut vorwurfsvoll auf Astyoche, die verlegen die rechte Hand zum Munde führt. Es handelt sich offenbar hier um ein Verhältnis wie zwischen Akrisios und Danae (vgl. *Mon. d. Inst.* 1856, T. 8), mit anderen Worten, die Frau ist wider Willen des Alten, der doch wohl ihr Vater ist, Mutter geworden, und der alte Herr, Aktor, ist darüber nicht wenig erzürnt. Und doch wagt er nicht, zu einer Strafe zu schreiten, wahrscheinlich aus Respekt vor dem Schwiegersohn. Was für ein Aktor ist damit gemeint?

Von den bei Roscher, *Myth. Lex.* angeführten zehn verschiedenen Männern namens Aktor ist No. 4, der bei Homer B 513 genannte Orchomenier, Sohn des Azeus, Vater der Astyoche, mit welcher Ares den Askalaphos und Jalmenos zeugte, (οὗς τέκεν Ἀστυόχη ὄρουμ Ἀκτορος Ἀζεῖδα παρθένος αἰδοίη, ὑπερώου εἰσαναβᾶσα, Ἀρχὴ κρατερῆ· ἢ ἑὲ οἱ παρελῆσαν λάβρη), offenbar der für unser Vasenbild geeignetste, weil wir hier die Tochter Astyoche haben und zugleich das Verhältnis erkennen, das auf der Vase deutlich zum Ausdruck gebracht ist (Ἀρχὴ κρατερῆ, ἢ ἑὲ οἱ παρελῆσαν λάβρη), die heimliche Geburt und dennoch die Scheu des Vaters, die Tochter zu bestrafen. Aber die Zweizahl der Kinder (Askalaphos und Jalmenos) spricht dagegen; hätte der Vasenmaler aus Homer B 513 geschöpft, dann hätte er notwendig der Astyoche Zwillinge in die Arme geben müssen. Derselbe Umstand hindert auch, an den Aktor No. 3 zu denken, welcher der Sohn des Phorbas, Bruder des Augieas und Gemahl der Moline oder Molione ist, mit der er den Kleatos und Eurytos zeugte

(Α 750 καὶ νῦν κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ' ἀλάπατρα
εἰ μὴ σφεος πατὴρ εὐρυκτείων ἐνοσίχθων
ἐκ πολέμου ἐσάωσε

und Ψ 638 οἷσιν ἔποισε παρήλασαν Ἀκτορίωνε
κλέθει πρόσθε βελόντες).

Das Verhältnis, das nach dem Vasenbild zwischen Aktor und der Frau herrscht, würde bei der vorausgesetzten Vaterschaft des Poseidon (nach Α 751) auch

in diesem Falle erklärlich sein, ja das Gegenbild, Nestors Rüstung, spricht wegen der aus Homer bekannten Feindschaft zwischen Nestor und den beiden Molionen sogar für die Beziehung auf Elis, aber auch in diesem Falle hätte der Maler unzweifelhaft Zwillinge der Frau an die Brust legen müssen, ganz abgesehen davon, daß die Frau in diesem Falle niemals Astyoche, sondern Moline oder Molione genannt wird, und daß sie zu Aktor im Verhältnis der Ehegattin zum Mann, nicht, wie es doch offenbar auf dem Vasenbild gemeint ist, der Tochter zum Vater steht. Also diese Beziehung ist zu verwerfen.

Geht man von dem einen Knäbchen aus, dann könnte man auch an die 'Astόρχεια denken, die von Herakles Mutter des Tlepoemos wurde

(Hom. B 658 ὃν τέκεν 'Αστούρχεια βίη 'Ηρακλῆϊ
τῇν αἴσῃ' ἐξ Ἐφώρης, ποταμοῦ ἅπῃ Σαλλήεντος,
πέρας αἴσας πολλά ὑποτρύφων αἰζήων),

die zwar gewöhnlich Tochter des Phylas genannt, nach Schol. Pind. Ol. 7, 42 aber auch als Aktors Tochter bezeichnet wird. Doch bei ihr ist das Wesentliche, daß sie erst nach des Vaters Tode fern von der Heimat im Hause des Herakles Mutter wird, also kann sie nicht in dem vorliegenden Vasenbilde vorausgesetzt werden, wo gerade die Begegnung des Aktor, der Großvater wider Willen geworden ist, mit seiner Tochter und ihrem Sohne geschildert wird.

So bleibt nichts übrig, als zu dem Orchomenier zurückzukehren, indem man annimmt, daß der Maler aus einer anderen Quelle schöpfte, die nicht zwei Söhne, den Askalaphos und Jalmenos, sondern nur einen von ihnen kannte. Was das für eine Quelle gewesen ist, steht freilich dahin.

Und der Nestor der Rückseite? Daß der Maler blindlings in die in der Werkstatt vorhandenen Vorlagen hineingegriffen und ohne jede Beziehung eine zur Ausschmückung der Rückseite genügende Scene genommen hat, scheint mir bei einem so sorgsam ausgeführten Vasenbilde ausgeschlossen. Eher halte ich einen Irrtum für möglich; ich vermute, daß der Vasenmaler durch das Bild der Vorderseite an die Aktorionen von Elis erinnert worden und dadurch auf Nestor verfallen ist, der wiederholt bei Homer seine Gegnerschaft zu den Aktorionen hervorhebt.

Ich bin mir bewußt, wieviel ich bei der Untersuchung habe ungelöst lassen müssen. Aber vielleicht ist ein anderer glücklicher. Gerade um anderen die Möglichkeit zu bieten, mitzuarbeiten und womöglich eine endgültige Lösung zu finden, habe ich es über mich gewonnen, dies interessante Vasenbild zu veröffentlichen, auch ohne daß ich selbst die Deutung zu Ende führen kann.

R. Engelmann.

ANTIOCHOS SOTER.

Hierru Tafel 3.

Für den Benennungsversuch eines antiken Porträtkopfes ist erste Vorbedingung seine kunstgeschichtliche Datierung. Ehe nicht dadurch der Kreis der Möglichkeiten für die in Betracht kommenden Persönlichkeiten verengt ist, bleibt jeder Versuch einer Benennung ein blindes Raten. Zufällige Ähnlichkeiten trügerischer Art können über Jahrhunderte hinaus täuschen und haben es oft gethan. So zum Beispiel neuerdings noch bei dem Versuch, den herrlichen Cäsarkopf im Louvre für ein Porträt des Antiochos III zu erklären¹. Erst wenn auf Grund der Erkenntnis der Entwicklung der Kunst ein Kopf im großen und ganzen zeitlich sicher eingeordnet ist, darf man daran gehen, ihn mit einem Münzbilde zu vergleichen. Aber es gibt auch hier noch trügende Ähnlichkeiten, die auf zufälligen Übereinstimmungen beruhen und irre führen können. Die kleinen Münzbilder erheischen oft eine sehr starke Vereinfachung der Form, ganz abgesehen von der griechischen Kunst in ihren Hauptepochen eignenden Empfindung für Stil. Ferner: auch ganz ohne die bekannten oft erwähnten und arg mißbrauchten Erfahrungen, die an modernen Bildnissen derselben Persönlichkeit gemacht worden sind, lehren die inschriftlich bezeugten Köpfe derselben Person auf verschiedenen Münzen, wie willkürlich die Stempelschneider verfahren und wie ihr Sinn nur auf das allgemeinste des Eindruckes der Persönlichkeit gerichtet war. Dabei soll noch ganz unberücksichtigt bleiben der Wunsch der Nachfolger Alexanders, ihre Erscheinung im Leben und noch mehr im Bilde ihrem großen Vorbilde möglichst anzugleichen.

Die meist übliche Methode, einen Porträtkopf in die Seitenansicht zu rücken und dann Zug um Zug mit einem Münzbilde zu vergleichen, muß also notwendig irre führen, wenn nicht vorher eine methodische Kritik der Münzbilder — sofern mehrere vorliegen — vorausgegangen ist. Eine solche Kritik muß notwendigerweise halb divinatorisch sein. Zunächst handelt es sich darum, die Absichten des Stempelschneiders zu verstehen, ob er einen im allgemeinen gefälligen Kopf bilden, ob er sein Objekt auf einen bestimmten Typus hin stilisieren wollte, oder ob charakteristische Ähnlichkeit sein Ziel war. Das technische Können steht nicht immer im Einklang mit den künstlerischen Absichten. Bei den Münzen des Perseus von Makedonien zum Beispiel zeigt die Münze², die nicht nur am geschicktesten und am elegantesten geschnitten ist, sondern auch in der subtilen Behandlung der reichen Modellierung im kleinen Maßstab ein bewundernswertes Können verrät, doch so konventionelle Formen, daß man den anderen mit geringerer Kunstfertigkeit hergestellten einen größeren Glauben entgegenbringen wird. Hier muß das im Sehen von Formen durch lange Schulung geübte Auge die Züge herauszufinden wissen, die für den Gesamteindruck die maßgebenden sind. Ein solcher Eindruck muß

¹) Arndt Nr. 103, 104. Vgl. Bernoulli, Röm. Ikonographie II. 18. VI.

²) z. B. Imhoof-Blumer, Porträtköpfe Taf. II, 13.

also überhaupt erst mit Bewußtsein empfangen worden sein. Wer ohne durch das Münzbild eine deutliche und vollständige Vorstellung zu gewinnen, dessen Züge einzeln mit einem Porträtkopf vergleicht, wird immer fehl gehen. Wem aber aus der Betrachtung des Münzbildes ein starker lebendiger Eindruck erwächst, der bedarf nicht eines in die Seitenansicht gerückten Kopfes, um ihn damit zu vergleichen. Er wird die Vorderansicht auf die Ähnlichkeit mit der Münze hin ansprechen. Ich schrecke nicht vor dem Paradoxon zurück, dieses als den eigentlichen Prüfstein aufzustellen. Ist das Münzbild gut und der Beschauer im Sehen geübt, so müssen die Verkürzungen der Seitenansicht seiner Phantasie die Anregung zu einer vollständigen körperlichen Vorstellung geben können. Hans von Marées verlangte von sich und seinen Schülern, daß sie eine vor dem Objekt in irgend einer Ansicht angefertigte Zeichnung ohne erneute Betrachtung des Objektes in eine andere Ansicht transponieren könnten¹. Nur wenn auf Grund der Münzen ein so klares Vorstellungsbild gewonnen worden ist, haben die Übereinstimmungen, die mit einem plastischen Kopf gefunden werden, methodischen Wert. Es gilt nun weiter zu untersuchen, ob diese auf wesentlichen Zügen beruht. Ist das der Fall, so kann irgend eine etwas anders geführte Linie die Ähnlichkeit nicht mehr widerlegen, wie umgekehrt ohne eine solche Übereinstimmung die zufällige Gleichheit irgend eines Umrisses nicht ins Gewicht fällt.

Der Versuch, einen bedeutenden Kopf der Vatikanischen Sammlung als Antiochos Soter zu erweisen, welcher durch diese Worte eingeleitet werden soll, kann eine Auseinandersetzung nicht vermeiden mit einem anderen Versuche, ein Porträt dieses Fürsten zu entdecken, der Billigung gefunden hat. Paul Wolters hat in der Archäologischen Zeitung 1884, Taf. 12, einen bekannten Münchener Kopf mit drei verschiedenen Münzbildern des Antiochos zusammengestellt. Wohl lassen sich gewisse Ähnlichkeiten im Untergesicht finden, sehr genau stimmt zum Beispiel die Linie vom Nasenflügel zum Mund auf der Münze unten rechts auf der Tafel überein mit dem Marmorkopf, das zeigt aber nur, wie unwesentlich sie ist. Denn so verschieden die Münzbilder auch untereinander sein mögen, so stimmen sie doch im Gesamtcharakter vollständig überein. Und dieser ist von dem des Kopfes ganz verschieden. Erstens in der äußeren Form: Mögen auch scharfe Linien an der Nase beim Münzbilde sein und auch die Muskulatur der Wangen ausgeprägt erscheinen, dennoch ist der Münzkopf deutlich nicht mager wie der Münchener, sondern voll. Auch der Hals ist voll und rundlich auf den drei Münzen, während sich bei dem Marmorkopf in besonderer Schärfe der Kehlkopf herausdrängt. Noch mehr lehrt der Ausdruck: der Marmorkopf erscheint leer gegenüber dem ausdrucksvollen und stark wirkenden Kopf der Münze, und das, obgleich er sorgfältig ausgearbeitete reich bewegte Formen hat. Alle äußerlichen Mittel einer entwickelten Kunst sind angewendet: lebhaft bewegte Haare, deren überhängende Masse tief unter schnitten

¹) »Aus der Werkstatt eines Künstlers«, Erinnerungen an den Maler H. v. Marées von K. von Pidoll, 1890 als Manuskript gedruckt. S. 7.

ist, um die Stirn stark zu beschatten, Falten auf der Stirn, plastische Angabe der Augenbrauen, eingefallene Wangen, reich modellierte Muskulatur um den Mund, und doch wirkt das ganze akademisch und leblos. Man könnte einwenden, der Münchener Kopf sei nur eine flauere Kopie, doch bliebe der Unterschied bestehen: wenige, aber stark wirkende Formen auf der Münze, viele und ganz anders wirkende beim Marmorkopf. Er wirkt unschlacht, übertrieben, etwas schematisch, und wenn man den Eindruck, den die Mundfalten in der Ökonomie des Ganzen machen, mit dem der Augen vergleicht, möchte man fast sagen, unorganisch.

Brunn wollte den Kopf in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts vor Chr. setzen, Furtwängler (der in der Beschreibung der Glyptothek Nr. 309 auch die Deutung auf Antiochos bestreitet) setzt ihn in die letzte Zeit der römischen Republik. Beide Ansätze beruhen auf der deutlich erkennbaren Beziehung zur hellenistischen, besonders der pergamenischen Kunst, die auch Wolters empfand. In der That hat der Kopf seine nächsten Analogien unter den Galliertypen. Sie umfassen Werke recht verschiedener Zeit und Kunstweise, aber keines ist älter als die ausgebildete pergamenische Kunst. Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis läßt sich mit Sicherheit behaupten, daß der Münchener Kopf frühestens ein halbes Jahrhundert nach Antiochos, wahrscheinlich aber noch später entstanden sein muß¹.

Es mögen nun die Münzbilder etwas genauer betrachtet werden². *Selucid Kings*, Taf. III, 2 und 3, die ein jugendlicheres Bild des Königs geben, sollen außer Betracht bleiben, aber auch die übrigen erstrecken sich noch über verschiedene Lebensalter und sind verschieden. Doch sind bei allen übereinstimmend in dem fülligen Kopfe Augen und Mund Träger eines wirksamen eindeutigen Ausdrucks. Die Augen blicken aus tiefen Höhlen, die durch mächtiges Vordringen des Knochens seitlich über dem Auge in ihrer Form und Wirkung bestimmt sind. — Man vergleiche noch einmal, wie wenig ausgebildet unter den dicken Augenbrauen der Knochen bei dem Münchener Kopfe ist. — Ganz seltsam ist nun die Mundbildung auf der Münze. Das Übereinstimmende und Bezeichnende ist die lange und ganz gerade Oberlippe. Wenn man bedenkt, wie sehr eine kurze und lebhaft geschwungene Oberlippe in den Traditionen griechischer Kunst lag, so wird man ermessen, wie charakteristisch für den Kopf des Antiochos diese Mundbildung gewesen sein muß. Mit dieser Form hängt zusammen, daß die Lippen ganz das Gegenteil von voll oder gar aufgeworfen sind, sondern schmal und angezogen. Und endlich muß die Unterlippe der Oberlippe entsprechen: ihr unterer Teil ist stark ausgebildet, um den oberen fest gegen die Oberlippe zu schließen. Das

¹) Der etwa auftauchende Einwand, das Bildnis sei in späterem Geschmacke umgearbeitet, darf hier wohl unberücksichtigt bleiben.

²) Vgl. Imhoof-Blumer, Porträtköpfe, Taf. III, 9 u. 10, *Mémoires grecques*, Taf. II, 10 u. 11, *Halbeton, Les rois de Syrie*, Taf. IV, 9 ff., Friedländer-Sallet, das Kgl. Münzkabinett, Taf. V No. 404 (stark

entstellt), Gardner, *Types*, Taf. XIV, 29. *Catalogue of Greek Coins. Seleucid Kings of Syria*, Taf. III, ferner die Berliner Exemplare bei Wolters Arch. Ztg. 1884, Taf. 12 und auf unserer Taf. 3. Bei dem Studium der Exemplare des Berliner Cabinets durfte ich mich der freundlichen Belehrung von H. Dressel erfreuen.

stimmt auch auf allen Münzbildern überein. Dieser charakteristische, so ganz unideale und unklassische Mund findet sich auch bei anderen Seleukiden. Aber von hellenistischen Herrschern auf Münzbildern nur bei dieser Familie. Und nur Antiochos I. vereinigt ihn mit einem sonst so groß angelegten Kopfe und so bedeutenden Augen.

Dem Bilde, das die eingehende Betrachtung der Münztypen ergibt, entspricht ein ganz anderer Kopf als der Münchener. Es ist der herrliche Kopf im Vatikan: Arndt-Bruckmann 105, 106 (Helbig, Führer 219). Mit Recht ist er gegen die frühere Benennung »Augustus« jetzt als hellenistischer Herrscher bezeichnet. — Der Kopf, welcher hierneben nach Arndt, Porträts Taf. 105, wiederholt ist, wird außerdem auf Taf. 3 nach einer neuen Aufnahme abgebildet. Ich habe dafür die linke Seitenansicht gewählt aus einer Erwägung, auf welche die Verkürzung der rechten Gesichtshälfte führt. Denn die Schiefheiten des Kopfes sind nicht derart, daß sie auf solche des abgebildeten Menschen zurückgeführt werden könnten. Das ginge vielleicht für die Ungleichheit der beiden Augen allein an, obwohl auch hier die Formen keineswegs so unübersetzt aus der Natur genommen scheinen, daß man an die Nachbildung einer so zufälligen Verschiedenheit glauben möchte, wie die verschieden starke Bedeckung des oberen Augenlides.



Der ganze Stil des Kopfes ist überhaupt nicht der der Nachahmung von Zufälligkeiten der materiellen Erscheinung. Nun sieht man aber, daß die Ungleichheiten der Gesichtshälften genau nach demselben System geordnet sind, wie ich es *Sirena Helbigiana* 104 bei dem Helioskopf aus Rhodos auszuführen versucht habe. Das etwas mehr zusammengedrückte Auge folgt nur der Verjüngung aller Formen auf der rechten Kopfseite. Man möchte demnach annehmen, daß der Kopf einst auf einer Statue mit einer merkwürdigen Drehung nach seiner rechten Seite gesessen habe. Vielleicht hängt damit auch die starke Vernachlässigung des rechten Ohres zusammen. Leider läßt sich das linke Ohr nicht vergleichen, da es fast ganz ergänzt ist. Aber auch die Haare und das Diadem, welche, wie der ganze Kopf,

hinten vernachlässigt sind, sind es rechts noch viel mehr als links, wie mir Walther Amelung auf meine Anfrage freundlichst mitgeteilt hat. Auch er glaubt, daß der Kopf von einer Statue stammt und nach rechts gewendet war.

Die Abbildung auf Taf. 3 läßt die Vernachlässigung der Rückseite deutlich erkennen, zeigt aber auch, daß im übrigen, so weit nicht die Ergänzungen an Nase und Ohr und die Flecken in den Wangen den Kopf entstellen, die Arbeit mit Recht von Amelung als vorzüglich bezeichnet wird. Auch sind die Bohrlöcher erkennbar, welche die Blätter des Diadems unterhöhlen. Die Formen des Kopfes machen nicht den Eindruck, als ob ein Kopist wesentliches an ihnen verändert hätte, denn sie wirken unmittelbar und gehen Zug für Zug restlos in der starken Gesamtwirkung auf: nichts fällt heraus. Gleichwohl wird der Kopf kein griechisches Originalwerk sein: an der etwas schematischen Zeichnung und leblosen Ausführung der Augenlider glaubt man die Hand des Kopisten zu spüren, wenn man sie mit der lebensvollen Behandlung der Muskulatur des Gesichtes vergleicht. Es fragt sich nun — immer in der Voraussetzung, daß wir eine im wesentlichen getreue Kopie vor uns haben —, ob sich die Zeit des Originalen einigermaßen bestimmen läßt.

Die Erkenntnis der geschichtlichen Entwicklung der antiken Porträtkunst, trotz einzelner eindringender Vorstöße, noch in ihren Anfängen. Aber die Entwicklung von dem Auftreten des Lysipp und Silanion* an läßt sich doch in einigen Hauptwerken festlegen. Daß der in Frage stehende Kopf nicht gar lange nach Lysipp und Silanion entstanden sein kann, wäre ohne weiteres einleuchtend, wenn für eine Reihe von Porträtköpfen, die neuerdings von verschiedenen Seiten in das fünfte Jahrhundert gesetzt worden sind, dieser Ansatz feststände und die damit meist im Zusammenhang stehende Rückführung auf die Kunst des Demetrios von Alopeke eine kunstgeschichtliche Tatsache wäre¹. Ich meine das Original der bekannten Euripidesköpfe, deren bestes Exemplar sich in Neapel befindet, den von Wolters erkannten

*) Silanion ist ein Zeitgenosse des Lysipp, das hat J. Delamarre bewiesen *Revue de philologie* XVIII, 1894, S. 162 ff. Die Widersprüche von Furtwängler, Reinach und Klein (Praxiteles p. 30) können das Resultat nicht erschüttern, so lange wir nur ein einziges mit Wahrscheinlichkeit auf Silanion zurückführbares Werk besitzen. Der Platonkopf, den wir ja nur in schlechten Repliken besitzen, würde diesem Ansatz keineswegs widersprechen, so bleibt seine oft und zuletzt von Winter, *Jahrbuch V*, vermutete Rückführung auf diesen Künstler möglich und wahrscheinlich. Anders steht es mit der Sappho, die Winter in dem merkwürdigen Kopfe der Villa Albani (*Jahrbuch V*, Taf. 3) vermutete. Der Kopf gehört ins V. Jahrhundert. Ihm nahe steht etwa der Kopf der eigenartigen Statue der Sammlung Jacobsen (*La glyptothèque Ny-Carlsberg*, Taf. 51, 52), welche in das V. Jahrhundert zu

setzen niemand anstehen wird, wenn man auch Furtwänglers Kombination (Sitzungsberichte der bayer. Akademie 1899, Bd. II Heft II) nicht wird folgen können. Daß der Kopf der Villa Albani und der analoge der Münzen nicht Sappho, sondern eine Göttin, vielleicht Aphrodite darstellt, hat bereits Furtwängler überzeugend ausgeführt (Meisterwerke S. 104 ff.). Vgl. *Catalogue of Greek Coins-Troas etc.*, p. LXX (Wroth) und Inhof-Blumer, *Ztschr. f. Numism.* XX, 286. Was Winter sonst noch auf Silanion zurückführt auf Grund einer Stilkleichheit mit dem Platonkopf, ist nicht so überzeugend, daß es Schwierigkeiten bereiten könnte. Ebenso steht es mit der überdies höchst unsicheren Koriona (Literatur bei Bernoulli, *Gr. Ikonographie* S. 88) und den von Furtwängler (Sammlung Somaie S. 27) herangezogenen Werken (vgl. Statuenkopien I, 58).

*) Furtwängler, Meisterwerke 275, 2 und 550, 1.

Arehidamos aus der Villa in Hereulanum⁹ und das Porträt des Antisthenes⁹. Wenn diese Köpfe wirklich um die Wende des fünften und vierten Jahrhunderts entstanden wären, wie behauptet wird, so müßte man den Vatikanischen Kopf noch hoch in das vierte Jahrhundert setzen, das heißt in eine Zeit, in der es noch gar keine »hellenistischen Herrscher« gab. Jedenfalls aber müßte er zu den allerältesten zählen. Daß das in der That der Fall ist, läßt sich aber erweisen, auch ohne daß man den frühen Ansatz jener anderen Porträts annimmt. Um von ganz Sicherem auszugehen, erinnere man sich an die Porträts des Aischines und Demosthenes, die jedenfalls nicht älter als die Lebenszeit dieser Redner sein können¹⁰. Gegenüber dem Porträt des Aischines, dessen Kopf sich noch aus der Tradition des vierten Jahrhunderts verstehen läßt, vertritt die des Demosthenes eine neue Entwicklung, welche mehr von dem rein Körperlichen in das Kunstwerk aufnimmt, als es früher geschah. Das zeigt der charakteristische, oft gewürdigte Kopf ebenso, wie der magere, schlaffe, unathletische und doch von nervöser Energie durchbelebte Körper. Die letzte Steigerung eines solchen Bestrebens zugleich mit genialer Künstlerschaft im Sinne der malerischen Entwicklung der westeuropäischen Kunst des siebzehnten Jahrhunderts gepaart, vertritt der berühmte sogenannte Zenon im Capitol (Arndt-Br. Nr. 327—329) eines der bedeutendsten Originalwerke, das wir besitzen. Auf dem Wege vom Demosthenes bis zu diesem Werke ist kein Platz für die Stufe des Vatikanischen Kopfes. Aber auch die ganz andere Entwicklung, die zum Homerkopfe führt, könnte nur in ihren frühesten Anfängen sich mit seiner Kunstweise berührt haben. Endlich gibt es eine Reihe von Philosophenporträts, die weder eine starke Steigerung des Charakteristischen, noch jene leidenschaftliche und geniale Hingabe an die Erscheinung bekunden, sondern mit großer Schlichtheit, aber weitgehendem Studium der Wirklichkeit die Züge wiedergeben, und nur gewissermaßen implizite den Charakter zeigen, Meisterwerke ehrlicher Bildniskunst: ich meine den wirklichen Zenon¹¹ und unter anderen die Porträts der Epikuräer. Es ist nun wohl deutlich, daß bei dem Kopf des Vatikans die Wiedergabe der körperlichen Eigentümlichkeit noch nicht so weit ist, wie bei diesen Köpfen, bei denen allen nicht nur die einzelnen Formen, sondern bereits der gesamte Bau des Kopfes stark individuell ist. Gerade dies ist bei dem Vatikankopfe noch nicht der Fall, der gesamte Aufbau ist noch stark mit der Erinnerung an die typischen Köpfe behaftet und es sind nur einige charakteristische Einzelzüge, die dem Kopfe das individuelle Gepräge geben. Diese haben wir streng zu verhören, um über die wirkliche Erscheinung des Dargestellten etwas zu erfahren. Da ist zunächst eine wichtige Einzelheit zu besprechen; die Nase ist ergänzt. Der Ergänzer hat eine feine gebogene Nase von

⁹) Literatur bei Bernoulli, Gr. Ikonogr. I, 121.

¹⁰) Literatur bei Bernoulli, Gr. Ikonogr. II, 6.

¹¹) Die Statue des Aischines ist in ihrer künstlerischen Eigenart und Bedeutung gewürdigt von Benndorf: Samothrake II, 74. Die Statue des Demosthenes kann mit größter Bestimmtheit für eine Wiederholung der im Jahre 230 von

Polyeuktos geschaffenen angesehen werden, seitdem das einzige Hindernis, die Hände des Demosthenes Knote, beseitigt ist. Sie sind modern nach einer Mitteilung von E. Strong-Sellers in Amelung's binnen kurzem erscheinenden Vatikankatalog S. 81.

¹²) Bernoulli, Gr. Ikonographie II, 135.

geringem Umfange und sehr regelmässigen Formen in den Kopf gesetzt. Diese Nase ist »hübsch« und paßt nicht zu dem kräftigen Charakter des Kopfes, das liegt daran, daß die stark vorspringende Unterstirn, wie sie die Seitenansicht deutlich hervortreten läßt, eine Nase fordert, die nicht sich mit der bescheidenen Ausladung der ergänzten begnügt, sondern weit und kräftig hervorspringt. Ferner ist an der ergänzten Nase der Schwung der Nasenflügel und der Übergang von der Nasenscheidewand zur Oberlippe in der üblichen eleganten Weise griechischer Idealköpfe gemacht. Bei solchen pflegt sich aber die Linie in einer sehr kurzen und in der Seitenansicht ebenso elegant konkav geschwungenen Oberlippe fortzusetzen. Die lange und ganz gerade Oberlippe verlangt aber hier natürlich auch dem entsprechend weniger zierliche und gefällige Formen am unteren Teile der Nase. Man sieht also, daß eine Nase wie die des Antiochos I. auf den Münzen in der That durch den Charakter des Kopfes fast gefordert wird. Durch die weit vorspringende Stirn werden die Augenhöhlen besonders tief und der eigentümliche Blick, der so wesentlich den Eindruck des Kopfes bedingt, ist wesentlich durch jene Gestaltung der Augenhöhlen hervorgebracht. Es liegt nahe, auf den ersten Blick diese tiefen Augenhöhlen mit der typischen Tradition des vierten Jahrhunderts in Verbindung zu bringen, aber man wird bald zweierlei beobachten, erstens daß die Anordnung der Formen um die Augenhöhlen fern von jedem konventionellen oder auch nur typischen Charakter ist, daß vielmehr alles, auch die verhältnismässige Kleinheit des Auges selbst, durchaus individuell ist, und zweitens, daß, wo die übrigen Züge so eigenartig sind, wir hier die ganze Mundpartie, auch das Auge, nicht aus Anlehnung an typische Formen, sondern aus individuellen Gründen seinen Charakter erhalten haben mufs. Endlich gibt der Vortrag der übrigen Formen uns auch das Vertrauen, daß keine wesentliche Steigerung oder gar Übertreibung der zu grunde liegenden Naturform hier vorliegen kann, sondern das wesentliche — die auffallende Tiefe — der Höhlen der Wirklichkeit entsprechen mufste. Denn jene Form des Mundes, die so ganz von der typischen Art griechischer Idealköpfe abweicht, nämlich die schon erwähnte Bildung der Oberlippe, die Schmalheit der Lippen und ihr schwungloser Verlauf, alles das im stärksten Gegensatz zu den vollen schöngeschwungenen Lippen der »klassischen« Köpfe, jene Form ist ohne die geringste Neigung zur Übertreibung oder auch nur zur besonderen Betonung, äußerst schlicht aber bestimmt und wirkungsvoll vorgetragen. Meisterhaft behandelt ist die Bewegung der Formen um den Mund, durch die der sogenannte »Ausdruck« entsteht. Das Muskelspiel scheint die Mundwinkel in die Breite und nach abwärts zu ziehen. Das ist nicht sowohl durch einzelne scharf ausgeprägte Linien oder Faltenzüge erreicht, als vielmehr durch die Lagerung der Formen im grofsen: Höhen und Tiefen gruppieren sich im ganzen zu einem Bilde, das die Vorstellung jener Bewegung erzeugt. Erhebt sich auch hierin der Kopf noch nicht zu jener wunderbaren Meisterschaft späterer Werke, so hält er sich anderseits auch ganz frei von der übertreibenden an Verzerrung grenzenden Art, die durch Festlegen der Bewegung in eine einzelne Form leicht den Eindruck der Starrheit hervorbringt,

wie etwa bei einem bekannten Porträtkopf eines Feldherrn aus Neapel oder einigen der Köpfe des attalischen Weihgeschenkes. Das Muskelspiel ist beim Vatikanischen Kopfe so decent angegeben, daß es nur wirkt, wenn man es in seiner Gesamtheit überschaut, in der Vorderansicht, wo die auseinanderstrebende Bewegung auf beiden Seiten sich gegenseitig steigert. In der Seitenansicht verschwindet es fast ganz. Wer in der Seitenansicht einen ebenso starken Eindruck hervorbringen wollte, müßte die Formen ganz anders behandeln, er müßte viel stärker aufragen. Und hier sind wir an dem Punkte angelangt, an dem für den Vergleich der Münze mit dem Kopf die größte Schwierigkeit besteht, freilich aber auch die interessanteste Lehre zu gewinnen ist: die energische Faltenlinie, die auf den Münzen des Antiochos I für die Mundpartie bezeichnend ist, namentlich auf der aus seinem Alter, von der das vorzügliche Berliner Exemplar Archäol. Ztg. 1884, Taf. XII unten links abgebildet ist, sie entspricht genau dem, was bei dem Kopfe in der Vorderansicht erstrebt wurde. Was in der Vorderansicht mit leichten Mitteln gelang, erfordert in der Stilisierung auf die Seitenansicht jene Steigerung, wie sie die Münze zeigt. Ein Wort noch über die Augenhöhlen. Auch hier verliert der Marmorkopf in der Seitenansicht vollständig den machtvollen Eindruck, den die Augen in der Vorderansicht machen, denn von der Tiefe der Höhlen, die gerade am inneren Augwinkel so stark wirkt, zeigt die Seitenansicht kaum etwas. Wer von diesem Eindruck etwas in die Seitenansicht retten wollte, konnte irgend einer Umstilisierung schlechterdings nicht entgehen. Es ist bezeichnend, daß die Münzen des Antiochos in diesem Punkte am meisten von einander abweichen, die Stempelschneider haben auf verschiedenem Wege dem Eindruck beizukommen gesucht. Am leichtesten hat es sich der gemacht, dessen Münze auf der Tafel der Archäologischen Zeitung oben abgebildet ist: er führt die Linie des oberen Augenhöhlenrandes ganz hoch in einer eleganten Kurve hinauf, um so wenigstens eine sehr große Höhle zu gewinnen. Diese Form ist freilich mit der des Marmorkopfes ganz unvereinbar. Aber es ist auch die Münze — wie ich im Gegensatz zu der Wertschätzung, die sie durch Wolters erfahren hat, aussprechen muß —, die am wenigsten Glauben verdient. Die gefällige Anordnung des Haares und der flatternden Enden der Binde muß schon Bedenken erregen, die Augenhöhle aber ist so in der Natur unmöglich: Eine Höhle, die fast die Hälfte des Gesichtes einnimmt, die Stirn und Wangen zum großen Teil aufrifft, wäre monströs. Ähnlich sind: Babelon, *Les rois de Syrie*, Taf. IV, 9 und 12. Also hier wäre die Verwertung einer einzelnen Linie sehr verhängnisvoll. Die Münze, welche in ihrer Kleinheit den plastisch am meisten durchgebildeten Kopf zeigt, und den, weil er keine Unmöglichkeiten enthält, auch glaublichsten, und zugleich den eindrucksvollsten, ist auf der Tafel der Archäologischen Zeitung rechts unten und auf unser Tafel 3 abgebildet; sie ordnet sich etwa zwischen die unter Nr. 4 und 5 auf der Tafel III des Londoner Kataloges abgebildeten ein. Hier hat denn auch die Augenhöhle eine ganz andere Form und öffnet sich nur um so viel mehr seitlich als beim Marmorkopf, wie notwendig ist, um den gleichen Eindruck intensiven durchgeistigten und energischen Blickens zu machen.

Nicht anders ist es bei denen, welche Antiochos in höherem Lebensalter zeigen, links unten auf der Tafel der Archäologischen Zeitung und Nr. 6 auf der des englischen Kataloges. Hier stimmen die Formen um den Mund besonders mit dem Marmorkopfe überein. Ähnlich ist das andere auf Taf. 3 abgebildete Exemplar des Berliner Kabinetts.

Wir haben also in dem Kopf des Vatikanischen Museums einen hellenistischen Herrscher, der zeitlich unter die ältesten Diadochen gehören muß, und dieser Kopf stimmt durchaus zu dem Bilde, welches die Münzen des Antiochos I bei kritischer Betrachtung von dessen Kopf erzeugen. Diese kann nur zur Prüfung und Überwachung des Eindrucks dienen, überzeugen kann sich nur, wem unmittelbar die Münzbilder einen solchen persönlichen Eindruck hervorrufen.

Der Kranz, welcher den Marmorkopf schmückt, um den Fürsten als neuen Dionysos zu kennzeichnen, paßt für einen Seleukiden besonders gut, denn Seleukos war es, der mit Alexander und Dionysos wetteifernd einen Zug nach Indien unternommen hatte¹⁹. Den Seleukos selbst aber in dem Kopfe des Vatikan zu erkennen, verbietet sein Porträt auf den Münzen, trotz einiger Ähnlichkeiten, die ich nicht verkenne. Dafs die Tradition seiner indischen Expedition am Seleukidenhofe lebendig blieb, würde eine Untersuchung der Überlieferung über den indischen Zug des Dionysos ergeben. Sie würde zu der Vermutung führen, dafs die zweite Sagenform, welche ich *De Bacchi expeditione Indica* S. 6 bei Nonnus nachgewiesen habe, und deren Spuren sich bei Ovid finden, auf Euphorion von Chalkis zurückgehen, der am Hofe des dritten Antiochos lebte. So vermutete schon Meineke, *Analecta Alexandrina* S. 21 und 50, und wies einige Spuren auf, zu denen auch Frgmt. XCIV noch gerechnet werden darf.

Wir wissen, dafs Eutychides, ein Schüler des Lysipp, für Antiochia die Tyche geschaffen hat. Die kleine elende und verstümmelte Replik, in der das Werk auf uns gekommen ist, läßt doch noch erkennen, dafs es ein bedeutendes Kunstwerk war, wundervoll in seinem Aufbau und von erstaunlicher Kühnheit in der Ausbildung der Tiefendimension. Dafs das ein Erbe Lysippischen Wirkens ist, hat E. Löwy wiederholtlich betont. Auch in dem Kopf des Antiochos wird man gern die Anregungen der Kunst des Lysipp wiederfinden, die durch seinen Schüler in das Reich der Seleukiden verpflanzt worden ist. Vielleicht darf man einstweilen frageweise auch hierfür den Eutychides verantwortlich machen.

Berlin.

Botho Graef.

¹⁹⁾ Droysen, Hellenismus III, 1. S. 78.

DIE BESTIMMUNG DER RÄUME DES ERECHTHEION.

EPIKRITISCHE BEMERKUNGEN ZU E. PETERSENS AUFSATZ (S. 59 F.).

Petersen sucht (S. 62) den wahren Grund meiner Auslegung von Pausanias Erechtheions-Periegeese anderswo, als wo ich selbst (oben S. 16) ihn angegeben habe. Der Ausgangspunkt für meine Ansicht über die Bestimmung der beiden Räume des Erechtheion war nicht eine immerhin bestreitbare Deutung von Worten des Pausanias, sondern die von Dörpfeld erkannte bauliche Thatsache, daß die Fußbodenplatten des Westraums (*D* auf S. 14 f.) doppelt so dick waren (etwa 0,45 m) wie die übrigen; daraus zog er die Folgerung, daß diese Platten einen Hohlraum überdeckt haben müssen. Dies erwähnt auch Petersen (S. 63), würdigt aber diesen doch sehr der Erklärung bedürftigen Umstand keiner weiteren Beachtung. Die Tafeln zur *Arch. XXIII, A** und *XXV, C** (bei *n*) machen den Sachverhalt deutlich; die Innenansicht der Westmauer auf Tafel *XXIV, D** zeigt weiter, daß diese dicke Quaderschicht, unmittelbar unter den Orthostaten der Mauer, sich längs der ganzen Westwand hinzieht. Einzelne Quadern springen noch heute aus der Flucht der Wand soweit vor, daß ihre einstige Fortsetzung nach dem Raum *D* hin keinem Zweifel unterliegt. Also war dieses ganze Westgemach mit jenen starken Platten belegt; sie überdeckten einen unterirdischen (später von der türkischen Cisterne eingenommenen) Raum von ungefähr 80 Kubikmetern Inhalt (Länge 9,75, Breite 4,30, Höhe etwa 2,00 m). Dieses geräumige Souterrain mußte einen bestimmten Zweck gehabt haben. Was kann es aber wohl anders gewesen sein als eine Cisterne? Petersen wollte doch angeben, wozu der Raum sonst gedient haben sollte. So lange dies nicht in annehmbarer Weise geschehen ist, muß ich hierin mit Dörpfeld das *ερείμα* erkennen, in dem sich das *ὕδωρ θαλάσσιον* befinden sollte. Auf diesen tatsächlichen Befund hin habe ich die *θαλάσσια ἑστραχίη* in dem Westraume *D* angesetzt; dieser muß also auch das *προσδύμειον* enthalten haben, nach dem das Gemach in den Inschriften als *προσδυμαῖον* bezeichnet wird. Dem widerspricht auch durchaus nicht das Wort *ἐνδόν* bei Pausanias, denn die Cisterne ist in der That *ἐνδόν*, im Inneren des Ge-

¹⁾ Die Durchschnitte bei Middleton, *Plans and Drawings of Athenian Buildings* (*Journ. Hell. Stud., Suppl. paper no. 3*), Taf. 19 und insbesondere Taf. 22, sind irreführend, indem hier ohne Grund angenommen wird, daß die dicken Deckplatten der Cisterne auf die Hälfte ihrer Dicke reduziert worden wären mit Ausnahme einer Stufe, die sich auch im Innern, ebenso wie außen, längs der Westmauer hingezogen hätte. Aber erstens lag für eine solche Stufe im Innern gar kein Grund vor, zweitens würde diese Ab-

arbeitung der Platte auf fast zwei Drittel ihrer Länge eine zwecklose Materialvergeudung gewesen sein, die drittens überdies die Haltbarkeit der Cisternendecke ganz unnötigerweise geschwächt haben würde. Falsch ist dort ebenfalls die Annahme, daß die ursprüngliche Westthür ebenso tief hinausgegangen wäre, wie die heutige Thür der späteren Kirche; für diese ist vielmehr, wie die rohe Bearbeitung zeigt, die Schwelle der Thür um eine Stufenhöhe tiefer gelegt worden.

bäudes, während das $\tau\pi\alpha\iota\nu\gamma\epsilon\iota$ $\epsilon\nu$ $\tau\eta$ $\pi\acute{\epsilon}\tau\eta\gamma$ $\sigma\chi\eta\mu\alpha$ draussen, in der offenen Nordhalle, sich befindet¹⁾.

Petersen sucht das $\pi\tau\omicron\sigma\tau\omicron\mu\alpha\iota\nu$ im Mittelraume *C*, verlegt also hierher auch die Cisterne. Dem gegenüber muß hervorgehoben werden, daß weder auf dem Felsboden noch an der Nordmauer die geringste Spur zu finden ist, die sei es auf stärkere Bodenplatten, sei es auf den festen Mauerumschluß einer Cisterne hinwiese, während beides in *D* noch heute besteht. Die in der Nordwestecke jenes Raumes anzunehmende Vertiefung (oben S. 19) kann daher nicht füglich eine Cisterne mit einem $\pi\tau\omicron\sigma\tau\omicron\mu\alpha\iota\nu$ darüber gewesen sein (der Felsboden neigt sich hier überdies nach Norden gegen die Maueröffnung²⁾), sondern sie vermittelte nur den Zugang zum Dreizackmal durch die niedrige Öffnung im Fundamente der Nordmauer (oben S. 20).

Wenn sich nun die Cisterne im Westgemache *D* befand, so folgt aus Pausanias Worten mit Notwendigkeit — und diesen Schluß habe ich daraus gezogen —, daß die drei Altäre und die Butadengemälde in den Mittelraum *C* gehören. In der That, betrachtet man unbefangen beide Räume, einerseits den schmaleren westlichen *D* mit seinen vier Thüren (darunter dem großen Nordportal) und nach obiger Darlegung mit dem $\pi\tau\omicron\sigma\tau\omicron\mu\alpha\iota\nu$, andererseits den grösseren Mittelraum *C* mit seiner einen Thür und seinen grossen freien Wänden, und bedenkt man die Lage beider Räume zu einander, so scheint es doch unverkennbar, daß *C* der Hauptraum, *D* nur der Vorraum ist. In diesem nur etwa 4,30 m breiten Vorgemach sollen nun nach Petersen — ausser dem von ihm dort gelegneten Prostomion — noch drei Altäre untergebracht werden und an den verhältnismässig geringen Wandflächen (eigentlich kommt nur die östliche Zwischenwand in Betracht)

¹⁾ Nilsson (*Journ. Hell. Stud.* XI, 1901, S. 325 ff.) macht auf Reste der tiefeingerissenen Zeichnung eines Dreizacks im Felsboden aufmerksam, die eben in jener Nordwestecke des Gemaches *C*, wo Petersen das $\pi\tau\omicron\sigma\tau\omicron\mu\alpha\iota\nu$ ansetzt, gegenüber dem unterirdischen Zugang unter die Nordhalle sich fanden. Hierin erblickt er das von Pausanias erwähnte $\tau\pi\alpha\iota\nu\gamma\epsilon\iota$ $\epsilon\nu$ $\tau\eta$ $\pi\acute{\epsilon}\tau\eta\gamma$ $\sigma\chi\eta\mu\alpha$, indem er auf das Wort $\sigma\chi\eta\mu\alpha$ Gewicht legt und gegen das Dreizackmal unter der Nordhalle Bedenken erhebt, besonders weil die drei Löcher nicht in gleicher Linie stehen (vgl. oben S. 19). Ich kann diese Ansicht nicht für wahrscheinlich halten. $\tau\acute{\omicron}$ $\kappa\epsilon\tau\iota$ $\tau\eta\varsigma$ $\tau\pi\alpha\iota\nu\gamma\epsilon\iota\varsigma$ $\alpha\pi\epsilon\iota\sigma\iota\nu$ (Strab. p. 396, vgl. Platon Pollt. p. 268 E $\tau\acute{\omicron}$ $\kappa\epsilon\tau\iota$ $\tau\eta\varsigma$ $\gamma\pi\omicron\sigma\tau\iota\varsigma$ $\theta\epsilon\iota\omicron\tau\epsilon\varsigma$ $\alpha\pi\epsilon\iota\sigma\iota\nu$) war doch das Erzeugnis des Stofes, durch den Poseidon den Salzquell hatte aufsprudeln lassen. War dafür das Abbild eines Dreizacks geeigneter oder drei 1,25–2,79 m tiefe Löcher im Felsboden, selbst wenn diese nicht ganz gerade zu einander stehen? Und weshalb liefs man oberhalb dieser Löcher eine in dem Platten-

boden der Nordhalle künstlich ausgesparte Öffnung, wenn sie nicht eine ganz besondere Bedeutung hatten? Welche Bedeutung aber sollten sie sonst gehabt haben? Mir scheint auch diese »Figur« des Dreizacks ganz wohl $\sigma\chi\eta\mu\alpha$ heissen zu können; sollte aber geändert werden müssen, so würde ich Wieseler's $\sigma\chi\eta\mu\alpha$ für noch bezeichnender halten, als das von Götting vorgeschlagene (aber auf das Erechtheusgrab der $\mathcal{M}\alpha\chi\alpha\iota$ [zu *Ara* 28, 18**] bezogene), von Petersen (oben S. 62) wieder aufgenommene $\sigma\eta\mu\alpha$.

²⁾ Nilsson a. a. O. S. 325. Der auffällige Umstand, daß Cisterne und Dreizackmal nicht miteinander verbunden waren (Petersen S. 63), erklärt sich einfach daraus, daß in diesem Falle das Wasser der Cisterne immer dem Verdampfen durch die Bodenöffnung über den Dreizackspuren ausgesetzt gewesen, auch diese Löcher kaum sichtbar geblieben wären. Da beide Räume unterirdisch waren, blieb der Mangel an Zusammenhang zwischen ihnen dem Publikum verborgen.

sollen die Gemälde mit wenigstens teilweise lebensgroßen Figuren (πρὸς τῶναις s. zu *Ars* 26, 28*) Platz finden, das geräumige Hauptgemach dagegen bleibt leer bis auf den Zugang zum Dreizackmal in seiner einen Ecke. Jedermann wird fragen, wozu denn dieser ganze stattliche Raum, der an GröÙe wenig hinter der Poliascella *B* zurücksteht, an Höhe sie weit überragt (vgl. Abb. 4 auf S. 15) und durch hohes Seitenlicht von Westen her eine wohlthuend gedämpfte Beleuchtung erhielt¹, wozu er denn eigentlich bestimmt war. Petersen gibt darauf keine Antwort; denn selbst wenn er das Prostomion enthalten hätte, wäre damit der Raum doch nicht gefüllt. Alles erklärt sich angemessen, wenn hier, etwa auf die drei Hauptwände verteilt, die drei Altäre standen und die großen Wände mit den Gemälden geschmückt waren. In der westlichen Tempelhälfte, dem Erechtheion, ist ohne Frage der Altar des Erechtheus oder Poseidon-Erechtheus die Hauptsache, ihm gebührt der vornehmste Platz in der eigentlichen Cella, die außerdem noch den Zugang zum Dreizackmal enthielt, während die Cisterne in der Vorhalle, die durch ihre drei Ausgänge als geschlossener Pronaos charakterisiert ist, ihren Platz hatte.

Freilich erklärt Petersen (S. 63) meine Annahme für ganz unstatthaft, daß Pausanias zuerst das innere Gemach, dann das Vorgemach beschreibe. Aber beim Zeustempel von Olympia (Paus. 5, 10ff.) folgt auf die Schilderung des Äußeren und der Metopen über Pronaos und Opisthodom unmittelbar die Cella mit all ihrem Zubehör, und dann erst wird bei Gelegenheit der Weihgeschenke nachgeholt, was im Pronaos zu sehen war (Kap. 12, 5). Ob für den Parthenon etwas ähnliches gilt, ist unsicher, da die Bedeutung der Worte κατὰ τὴν ἑστῶσαν hinsichtlich der Statue des Iphikrates (1, 24, 7) bestritten ist. Auffällig ist beim Erechtheion nur, daß die Worte ἐνέκλινον γὰρ ἔστι τὸ οὐκῆμα erst kommen, wo Pausanias zum zweitenmal die Thür zwischen den beiden Gemächern durchschreitet und aus dem Hauptraum wieder in den Vorraum zurückkehrt, den er schon einmal passiert hatte. Allein auch dies ist nicht schwer zu erklären. Pausanias sucht, ebenso wie er beim Parthenon und in Olympia sich sogleich dem großen Bilde zuwendet, alsbald die Hauptsache, den Altar des Tempelinhabers Erechtheus, auf, indem er sich die Cisterne für gemeinsame Behandlung mit dem Dreizackmal aufspart; da er deshalb den Vorraum zunächst gar nicht erwähnt, kann er auch nicht schon hier auf die Doppelräumigkeit hinweisen, dies geschieht vielmehr ganz sachgemäß da, wo er den zweiten Raum zu beschreiben beginnt. Der Zusatz wird vollends erklärlich, weil es sich nicht, wie gewöhnlich bei Tempeln, um eine Cella und einen offenen Pronaos, sondern in der That um etwas Ungewöhnliches, ein doppeltes geschlossenes οὐκῆμα, handelt. Ich glaube daher, daß auch mit diesem Argument meine Auf-

*) Nach Nilsson S. 329 freilich *it must have been quite dark in the cella [C] and still darker in the crypt* [unter der Nordhalle, trotz der Öffnung im Fußboden], *but the αὐχῆμα* [die Dreizackzeichnung Anm. 2] *receives some light from the passage in the north wall, which is just opposite.* Dies Licht könnte doch nur von der Krypta

ausgehen, die ja aber noch dunkler sein soll als die ganz dunkle Cella. Die ἑστῶσα versteht Nilsson wie Petersen unter die Cella *D*, die selber auch bei ihm unbenutzt bleibt — ganz natürlich, wenn sie »ganz finstern war. Ich sollte denken, daß diese Auffassung, falls ich sie richtig verstehe, sich selbst richtet.

fassung nicht aus dem Felde geschlagen wird, die, ich wiederhole es, nicht von einer vorgefassten Deutung des Pausanias ausgeht, sondern von einer sicheren, aber bisher nicht genügend zur Geltung gebrachten Thatsache, auf Grund deren ich die unbestimmten und verschiedener Auffassung fähigen Angaben des Pausanias zu deuten suche.

Gegenüber dem richtigen Verständnis der Räume des Erechtheion tritt die Frage, ob Pausanias durch die Nordhalle oder durch die Korenhalle eingetreten sei, an Bedeutung ganz zurück. Ich kann durchaus nicht sagen, daß ich durch Petersens Ausführungen von der ersteren Eventualität ganz überzeugt worden wäre, und glaube, daß einige von mir angeführte, der Reihenfolge bei Pausanias entnommene Gründe durch ihn nicht entkräftet worden sind, will aber die eine Schwierigkeit offen zugestehen, daß sich für den Altar des Zeus Hypatos, wenn er »vor dem Eingange« der Korenhalle stand, schwer ein angemessener Platz in dem Winkel zwischen dem Erechtheion und dem Hekatompedon finden läßt. —

Addenda werden leicht übersehen. So möchte ich hier (allerdings wiederum als Addendum!) auf die nachträgliche Bemerkung am Schlusse von Seite 88 meiner *Arx* hinweisen, in der ich ein Versehen gut mache, das durch Übersehen eines Addendum in *CIA*. II, 3, S. 349 verschuldet worden ist. Die vielbesprochene Stelle Paus. I, 27, 4: $\pi\rho\acute{o}\varsigma \delta\acute{\epsilon} \tau\omicron \nu \nu\alpha\theta\rho \tau\acute{\eta}\varsigma \text{'A}\theta\eta\nu\acute{\alpha}\varsigma \acute{\epsilon}\sigma\tau\iota \mu\acute{\epsilon}\nu \epsilon\upsilon\chi\epsilon\rho\iota\varsigma$ (so haben fast alle Handschriften) $\pi\rho\iota\sigma\theta\acute{\epsilon}\tau\iota\varsigma \delta\epsilon\sigma\sigma\iota \tau\alpha \pi\acute{\epsilon}\lambda\lambda\epsilon\iota\varsigma \mu\acute{\alpha}\lambda\iota\sigma\tau\alpha, \varphi\alpha\rho\iota\acute{\nu}\eta \delta\iota\acute{\alpha}\kappa\alpha\tau\omicron\varsigma \epsilon\iota\sigma\iota \Lambda\upsilon\sigma\iota\mu\acute{\alpha}\chi\eta$ hatte ich, einer Anregung Benndorfs folgend, vor $\delta\iota\acute{\alpha}\kappa\alpha\tau\omicron\varsigma$ durch die Worte $\delta\acute{\alpha} \tau\epsilon\sigma\sigma\acute{\alpha}\mu\epsilon\sigma\iota \kappa\alpha\iota \acute{\epsilon}\zeta\acute{\iota}\chi\omega\sigma\iota\alpha \acute{\alpha}\tau\omicron\upsilon\iota \tau\acute{\eta}\varsigma \text{'A}\theta\eta\nu\acute{\alpha}\varsigma$ ergänzt, allerdings mit nicht ganz gutem Gewissen, da die von Benndorf herangezogene Basis (*CIA*. II, 1376) auf eine etwa dreimal so große Statue schließens liefs (s. zu *Tab.* XXXVIII, 9) und ich mich daher genötigt sah, bei Pausanias $\delta\epsilon\sigma\sigma\iota \tau\alpha \tau\omicron\pi\acute{\alpha}\lambda\lambda\epsilon\iota\varsigma$ statt des überlieferten $\delta\epsilon\sigma\sigma\iota \tau\alpha \pi\acute{\epsilon}\lambda\lambda\epsilon\iota\varsigma$ (so) zu vermuten. Alles fällt zusammen durch die an der angegebenen Stelle des *CIA*. durch ein neues Bruchstück glücklich ergänzte Inschrift *CIA*. II, 1378 (*AE* 129), bei der man sich nur wundern muß, daß der gelehrte und scharfsinnige Herausgeber sich der Pausaniasstelle nicht erinnert hat. Danach trug die auffallend kleine Basis (27 × 20 cm), deren Oberfläche zerstört ist, die Statuette einer $\Sigma\eta\tau\epsilon$, die als $\Lambda\upsilon\sigma\iota\mu\acute{\alpha}\chi\eta\tau\epsilon \delta\iota\alpha\{\mu\epsilon\}\nu\epsilon$ bezeichnet wird. Toup hatte also richtig bei Pausanias in $\epsilon\upsilon\chi\epsilon\rho\iota\varsigma$ einen Namen vermutet, nur daß dieser nicht $\epsilon\upsilon\chi\epsilon\rho\iota\varsigma$ gelautet hat, sondern $\Sigma\eta\tau\epsilon$; natürlich ist nachher mit den meisten Handschriften $\varphi\alpha\rho\iota\acute{\nu}\eta \delta\iota\acute{\alpha}\kappa\alpha\tau\omicron\varsigma \epsilon\iota\sigma\iota \Lambda\upsilon\sigma\iota\mu\acute{\alpha}\chi\eta$ zu lesen. Herr Dr. Wilhelm, der auf meine Bitte die Güte hatte, mir einen Abklatsch der Inschriftfragmente zu schicken und diesen mit seinen Bemerkungen zu begleiten, erkennt in den obersten Zeilen, auf die es hier allein ankommt, folgendes:

Ε Υ Η Ε Α Υ Ε Ι Μ Δ Χ Η Ε Δ Ι Α	2 6 4 0 5	ΟΥ
--	-----------------------	----

Hiernach steht also der Anfang des Namens Ση— fest, ebenfalls, daß er nur sehr kurz gewesen sein kann, da am Ende der Zeile, wo die Buchstaben allerdings dichter zusammengedrängt sind, nicht das von mir vermutete τῆθι gestanden hat, sondern mit Wilhelm der Rest eines Vaternamens (—τῶν oder —γῶν) erkannt werden muß. Die Corruptel bei Pausanias würde auf Σηθῆς führen, was aber kein Name ist; auch Σηήν oder Σηνίς ist nicht ohne Schwierigkeit. Möge Dr. Wilhelms Suchen nach dem fehlenden Bruchstück von Erfolg gekrönt werden. Das wäre auch für Zeile 2 erwünscht, da ein mit Σ beginnendes Demotikon von solcher Kürze nicht leicht zu finden ist.

Wir haben also nach diesem Funde zwei Standbilder zu unterscheiden; erstens die von Pausanias erwähnte ellenhohe Statuette der Dienerin der Lysimache, ein Werk des Nikomachos, nach Köhler aus dem dritten Jahrhundert; zweitens die etwa dreimal so große eiserne Statue einer Frau, in der Benndorf gewiß mit Recht nach den Worten —ντ ὁ ἕτη [x]αί τίσσα[α] 'Αθίνα Demetrios Statue der Lysimache erkannt hat, *quae sacerdos Minervae fuit LXXX annis* (Plin. 34, 76). Diese Lysimache (vgl. Töpfer, Att. Genealogie S. 128) lebte etwa hundert Jahre früher als jene andere Lysimache mit ihrer Dienerin; die Ergänzung der metrischen Inschrift auf ihrer Basis habe ich zur *Arx* 27, 24. *AE* 69 etwas weiter zu führen versucht.

Straßburg, im Juli.

Ad. Michaelis.

DER HILDESHEIMER SILBERFUND.

HERAUSGEGEBEN UND ERLÄUTERT VON

ERICH PERNICE UND FRANZ WINTER.

MIT 46 LICHTDRUCKTAFELN UND 43 TEXTABBILDUNGEN.

GROSS 4°. PREIS GEBUNDEN MK. 50.—.

ALTERTÜMER VON PERGAMON.

Herausgegeben im Auftrage

des Kgl. Preuss. Ministeriums der geistl.,
Unterr.- und Medizinal-Angelegenheiten.
Imperial-Format.

Band II. Das Heiligtum der Athena Polias
Nikephoros. 5 Blatt Titel und Inhalt
und 50 Gräviere-Tafeln in Mappe nebst
Textband von Richard Bohn, mit einem
Beitrag von Hans Driessen. 4°. XII
und 144 Seiten und 49 Abbildungen,
geb. 1885 Mk. 180.—

Band IV. Die Theater-Terrasse. 3 Blatt
Titel und Inhalt und 46 Gräviere-Tafeln
in Mappe nebst Textband von Richard
Bohn. 4°. VI und 83 Seiten und 22 Ab-
bildungen, geb. 1896 Mk. 260.—

Band V. 2. Das Traianaeum. 4 Blatt Titel
und Inhalt und 34 Gräviere-Tafeln in
Mappe nebst Textband von Hermann
Stiller, mit einem Beitrag von Otto
Rasebdriff. 4°. VIII und 70 Seiten,
1 Gräviere-Tafel und 41 Abbildungen,
geb. 1895 Mk. 210.—

Band VIII. Die Inschriften von Pergamon.
Unter Mitwirkung von Ernst Fabricius
und Carl Schuchhardt herausgegeben von
Max Fraenkel. 4°.

I. Bis zum Ende der Königszeit. XX
und 176 Seiten mit vielen Abbildungen
und 1 Karte, geb. 1890 Mk. 40.—

II. Römische Zeit. — Inschriften auf
Thon. VIII und Seite 177—336 mit
vielen Abbildungen und 1 Karte, geb.
1895 Mk. 68.—

DIE ATTISCHEN GRABRELIEFS.

Herausgegeben im Auftrage

der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften
zu Wien

von Alexander Conze

unter Mitwirkung von Ad. Michaelis,
Achill. Postlakkas, Robert von Schneider,
Emanuel Löwy, Alfred Brückner.

Folio. à Lieferung Mk 60.—.

- I. Lief. 16 Seiten mit Abbildungen und Tafel
1—25. 1890.
- II. Lief. Seite 17—40 mit Abbildungen und
Tafel 26—50. 1891.
- III. Lief. Seite 41—64 mit Abbildungen und
Tafel 51—75. 1892.
- IV. Lief. Seite 65—96 mit Abbildungen und
Tafel 76—100. 1893.
- V. Lief. Seite 97—130 mit Abbildungen und
Tafel 101—125. Titel zu Text und Tafel-
band I und Nachweis der Abbildungen zu
Band I. 1893.
- VI. Lief. Seite 131—170 mit Abbildungen und
Tafel 126—150. 1894.
- VII. Lief. Seite 171—194 mit Abbildungen und
Tafel 151—175. 1895.
- VIII. Lief. Seite 195—218 mit Abbildungen und
Tafel 176—200. 1896.
- IX. Lief. Seite 219—242 mit Abbildungen und
Tafel 201—225. 1897.
- X. Lief. Seite 243—262 mit Abbildungen und
Tafel 226—250. 1898.
- XI. Lief. Seite 263—286 mit Abbildungen und
Tafel 251—275. 1900.

VERLAG VON GEORG REIMER IN BERLIN.

INHALT

	Seite
M. Meurer Zu den Sarkophagen von Klazomenai. Mit 3 Abbildungen	65
R. Engelmann Aktor und Astyoche, ein Vasenbild. Mit Tafel 2 und einer Abbildung	68
B. Graef Antiochos Soter. Mit Tafel 3 und einer Abbildung	72
A. Michaelis Die Bestimmung der Räume des Erechtheion	81

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

	Seite
Skulpturen aus Tralles. Mit einer Abbildung	103
Funde aus Großbritannien 1901. Mit 3 Abbildungen	105
Archäologische Gesellschaft zu Berlin (Juli-Sitzung)	106
Verhandlungen der Anthropologischen Gesellschaft	108
Erwerbungsbericht der Dresdener Skulpturen-Sammlung. 1899–1901. Mit 12 Ab- bildungen	109
Erwerbungen des British Museum im Jahre 1901	117
Erwerbungen des Louvre im Jahre 1901	122
Erwerbungen des Ashmolean Museum zu Oxford	127
Erwerbungen des Museum of fine arts in Boston im Jahre 1901	130
Sammlung des Lyceum Hosianum in Braunsberg, O.-Pr.	132
Institutsnachrichten	134
Zu den Institutschriften	134
Preisaus schreiben	134
Kopien von Skulpturen des Akropolismuseums zu Athen	134
Bibliographie	134

Bitte folgen

JAHRBUCH

DES

KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

BAND XVII

1902

VIERTES HEFT

Mit Tafel 4 bis 10

Ausgegeben am 14. März.

BERLIN

W. Lützowstraße 107-8

DRUCK UND VERLAG VON GEORG REIMER

1903

Jährlich ein Band von 4 Heften; Preis M. 20.—.

**Die deutsche Centralstelle
für Gypsabgüsse
AUGUST GERBER, KÖLN A. RH.**

ist das bedeutendste Etablissement seiner Art nicht nur in Deutschland,
sondern auf dem Continent überhaupt, und liefert



Gypsabgüsse
antiker, mittelalterlicher und
moderner
Bildwerke

(Statuen, Büsten, Reliefs etc.)

fast aller Sammlungen Europa's, soweit solche überhaupt erhältlich sind
oder die Abformung gestattet ist.

Die Kataloge umfassen mehrere tausend Nummern (auch Reducationen der Antike und der Neuzeit) und stehen jedem Interessenten kostenfrei zu Diensten.

Alle nicht in den Katalogen enthaltenen, aber sonstwie im In- oder Auslande erhältlichen Abgüsse können durch die Centralstelle beschafft werden.

Atelier zur Ergänzung antiker Sculpturen

Abformung von Sculpturen jeder Art
durch eigene zuverlässige Kunstformer

Imprägnierung (neues Verfahren zur Reinhaltung),
Tönung und Bronzenachbildung auf Gypsabgüssen
in mannigfachster Weise
wurden ausgeführt in vielen archäologischen Sammlungen und Museen und
liegen darüber viele Anerkennungsschreiben vor

**Sämmtliche Abgüsse in den Sculpturensälen des Wallraff Richartz Museum
in Köln wurden imprägniert und getönt oder in Bronze imitiert.**



ZWEITER JAHRESBERICHT ÜBER DIE AUSGRABUNGEN IN BAALBEK.

Seit dem ersten Berichte, der vor Jahresfrist über die Zeit vom September 1900 bis zum September 1901 erstattet wurde¹⁾, sind die Ausgrabungen in dem großen Heiligtum zu Baalbek gemäß dem Befehle Sr. Maj. des Kaisers und mit den dafür gnädigst bewilligten Mitteln ohne Unterbrechung fortgesetzt und beinahe schon bis zu dem Ziele geführt worden, das überhaupt für die Freilegung sowie für die wissenschaftliche Untersuchung der antiken und mittelalterlichen Baulichkeiten erreicht werden sollte. Nur unbedeutende Schuttreste sind hier und da abseits von den eigentlichen Arbeitsplätzen liegen geblieben, die noch wegzuschaffen wären, einige Konservierungsarbeiten sind notwendig, es ist dafür zu sorgen, daß die Ruine dem Publikum bequem zugänglich sei und ohne Gefahr besichtigt werden könne, endlich wird noch vielerorts Hacke, Spaten und Besen angesetzt werden müssen, um die abschließende Untersuchung und graphische Darstellung des ganzen großen Objekts in allen Einzelheiten zu ermöglichen. Diese Untersuchung kann aber jetzt, ohne daß sie wie bisher durch das Anstellen und Beaufsichtigen der Arbeiter eine wesentliche Störung erleide, unverzüglich in Angriff genommen werden, und dann wird baldmöglichst das Gesamtergebn des großen Sr. Maj. dem Kaiser verdankten Unternehmens in Photographien, Zeichnungen, Rekonstruktionen und erläuterndem Texte in einer dem bedeutenden Gegenstande angemessenen Form vorzulegen sein.

In der Leitung des Unternehmens hatte sich in dem verflossenen Jahre nichts geändert; sie lag an Ort und Stelle wiederum in den Händen des Regierungsbaumeisters Bruno Schulz, nur daß dieser im Winter beurlaubt und daher vom 6. November 1901 bis zum 21. Februar 1902 von Baalbek abwesend war und so lange Regierungsbauführer Daniel Krencker allein den Arbeiten vorstand. Beide Architekten waren dann im Sommer ungefähr vier Monate abwesend, indem sie die später noch besonders zu erwähnende Reise durch Syrien machten. In dieser Zeit waren die sämtlichen Ausgrabungsarbeiten dem Regierungsbauführer Heinrich Kohl aus Kreuznach anvertraut, der bereits seit dem 21. Februar daran teilgenommen hatte. Professor Puchstein hielt sich im Herbst 1901 bis zum 10. Oktober, 1902 im April, im August und einige Tage zu Anfang Oktober in Baalbek auf; das Großherzoglich Badische Ministerium hatte ihn freundlichst ein Semester beurlaubt.

¹⁾ In diesem Jahrbuche XVI 1901, 133 ff.

Im Frühjahr 1902 war auch der Geheime Baurat Dr. A. Meydenbauer nach Baalbek gekommen, um in der Zeit vom 4. April bis zum 4. Mai, unterstützt von Professor W. Schleyer von der polytechnischen Hochschule in Hannover und von Regierungsbauführer Th. v. Lüpke eine photogrammetrische Aufnahme der Ruine sowie des ganzen Stadtterrains zu machen und zugleich die für die Publikation der Tempel wünschenswerten Photographien herzustellen. Diese Arbeit wäre vielleicht besser einige Monate später ausgeführt worden, aber die Umstände und das Klima ließen keine andere Disposition dafür zu.

Bei der Grabung und dem Schutttransport, in den schlimmeren Wintermonaten nur wenig durch Regen und Schnee beeinträchtigt, waren im Durchschnitt 100 Arbeiter täglich beschäftigt. Sehr vorteilhaft war es, daß eine Anzahl von Besitzern erlaubte, den Erdschutt in ihren dicht bei der Ruine gelegenen Gärten abzuladen und so das Ackerland aufzuhöhen. Zu den aufgehöhten Teilen gehört allerdings auch eine Strecke des arabischen Festungsgrabens, südlich und westlich von dem antiken Heiligtum, so daß hier der mittelalterliche Zustand etwas verundeutlicht, aber der antike so zu sagen wiederhergestellt worden ist. Die von uns verworfenen und aus der Ruine hinausgeschafften Quadern und Bruchsteine, fast nur von den arabischen Bauten stammend, hat die türkische Regierung an die Bewohner von Baalbek verkauft, bei denen sich infolgedessen eine schwunghafte Bauthätigkeit entwickelt hat.

Was nun an den verschiedenen Teilen der Ruine neu geleistet und erreicht worden ist, ist folgendes.

Im ersten Grabungsjahre waren der rechteckige Vorhof und der Altarhof vom Schutt gesäubert worden, aber noch die vor dem Vorhof gelegenen Propyläen zu erledigen geblieben (vgl. den Plan im Jahrbuch XVI, 1901, Taf. IV). Jetzt ist von den Propyläen die nördliche Hälfte bis auf den Stylobat der Frontsäulen und bis auf die Schwelle des Mittel- und des nördlichen Seitenportales ausgegraben; die südliche Hälfte griffen wir nicht an, weil hier die Nordfront des Nebenraumes eingestürzt ist und kolossale Trümmer den Boden bedecken. Es zeigte sich bei der Grabung in den Propyläen, daß das lange Gewölbe darunter eingestürzt war, aber wenig antike Bauglieder, fast nur nachträglich aufgeschüttete Erde enthielt. Besser erhalten sind die Gewölbe unter den beiden Nebenräumen; sie waren ehemals von außen zugänglich, ihre Wände sogar mit prostylen Aedikulen dekoriert, der Schlussstein des einen mit einem Merkurstab, und sie hatten je eine Thür zu dem langen dunklen Gewölbe unter der Propyläenhalle. Es erschien nicht nötig, dies letztere auszuräumen; nur vor dem Mittel- und dem nördlichen Seitenportal wurde bis auf den Fußboden des Gewölbes gegraben, um nach einem Zugang zu den Gewölben unter dem rechteckigen Hof zu suchen. Dergleichen wurde jedoch hier nicht gefunden; es gibt nur von außen Thüren dazu (im Norden und im Süden) und die sind von den Arabern zugemauert worden. Diese Gewölbe unter dem Vorhof scheinen ebenfalls ganz mit Schutt und Erde angefüllt zu sein und eine gründliche Untersuchung nicht zu lohnen.

Die Säulen der Propyläenhalle sind bis auf die Sockel verschwunden und der ganze ehemalige Eingang des Heiligtums ist durch eine arabische Curtine verbaut. Von dieser haben wir das erste Intercolumnium im Norden abgebrochen, um den Schutt dahinaus zu transportieren, und auch einige Pfeiler der Sehartenkammern beseitigt, damit auf eine kleine Strecke der Stylobat und die Säulensockel sichtbar würden. Es bleibt zu erwägen, ob auch noch andere Teile dieser arabischen Curtine abgebrochen werden sollen, damit der Eingang zur Ruine für die modernen Besucher wieder an die ursprüngliche Stelle gelegt werden könnte. Als die Außenfront der Propyläen, wo ehemals die große, im Mittelalter abgebrochene Freitreppe gesessen hat, von Bäumen und Sträuchern gesäubert wurde, kam an dem Sockel der zweiten Säule von Süd eine bisher nicht beachtete Inschrift zu Tage, ähnlich den beiden des Longinus *C.I.L.* III p. 970, n. 138, die auf anderen Säulensockeln der Propyläen stehen:

*Ἰ. Ο.] Μ. pro salute] d. [n.] imp. Antonin[?] Pii Felicis . . .
 . . . Sep[?]tim[?]us] . . . bas Aug. lib. caput columnae arcum auro inf[?]minat]um
 votum sua pecunia l. [a. s.]*

In den beiden Höfen war die eigentliche Grabung bereits im Vorjahre vollendet. Aber auf eine Anregung hin wurden die Fundamente der Basilikapfeiler rechts und links von dem großen Brandopferaltar von neuem untersucht, ob darin etwa Reliefs, die zu dem Altar gehören könnten, steckten — jedoch ohne Erfolg. Sonst beseitigte man mit den letzten Schuttresten die Geleise der Feldbahn und rückte alle Werkstücke und Trümmer so zurecht, daß sie in den photographischen Aufnahmen nicht die Gesamtbilder beeinträchtigten. Auch wurde der für den Schutttransport gebrauchte Damm bei *a* auf Tafel IV des ersten Berichtes längs der Ruine abgetragen und die hier in den Kellern befindliche Exedra freigelegt; ihr Gewölbe ist eingestürzt und die einst gewiß reliefierten Gewölbsteine sind verschwunden.

Die Arbeit in den Höfen förderte eine Anzahl interessanter Inschriften zu Tage, die das ergänzen, was im ersten Bericht S. 153 f. gesagt worden war⁷⁾. Eine griechische Weihung auf einem im Vorhofe gefundenen Postament einer Bronzestatue bietet den griechischen Namen des Heliopolitanus:

θεῶι μεγίστῳ
 Ἡλιουπολίτῃ
 ἁσπρότῃ
 Κ)άσσιος Οὐῆρος
 ἄμα Χερσίνῃ
 σ]υμβίῳ τῇ ἀῖω-
 λογ]ωτάτῃ καὶ . .

⁷⁾ An den a. a. O. gegebenen Citaten ist zu verbessern, daß die Inschrift des Demetrianus, S. 144, im *C.I.L.* III suppl. p. 2328⁷⁶ n. 143875 erhalten

hat, die des Tittius, S. 145, p. 2328⁷⁶ n. 14386d, die an Balmarcod, S. 154, n. 14385a, die der Salina, ebenda, n. 14387b.

Einige lateinische Weihungen mit einfachem Texte, wie die eines *Claudius* (schon im *C.I.L.* III, *suppl.* p. 2328¹⁶, n. 14386a veröffentlicht) oder die folgende (ebenda n. 14386):

J. O. M. H.

Q. Baebius Q. f. Fab.

Rufus et Baebii

Sex(tus), Raius, Q(uintus), filii eius, v. s.

fallen durch ihre Größe und Monumentalität auf. Von den Ehreninschriften gilt eine einem Priester des Jupiter Optimus Maximus Heliopolitanus, dem *T. Alfus* (ebenda 14387 *ovo*), eine andere einem Enkel dieses Priesters (n. 14387 *ooo*), eine dritte (n. 14387 *ff*) dem Tribunen *Antonius Naso*, wie es scheint aus der Zeit Neros; hier ist dieselbe Bemerkung zu machen wie bei den gleichzeitigen Inschriften des Gerellanus und denen des Königs Agrippa und des Königs Sohaemus (im ersten Bericht 155), insofern die Widmungen älter sind als der erhaltene Tempel. Endlich sind auch einige römische Kaiser in den Inschriften erschienen, so Hadrian auf zwei Bruchstücken eines Sockels:

.....
 Διτ' Ἰδ[ι]οπο-
 λιτῆς ὁπάρ
 τῆς σ[αυ]τοῦ
 ας Κε[ισα]ρὸς Ἀ-
 δρια[νοῦ, Κε]ισα-
 ρὸς Τραιανοῦ
 [οἰοῦ]

Ferner Antoninus Pius, der Erbauer des großen Tempels von Baalbek, auf einem westlich vom sog. Jupitertempel gefundenen Postament, das von demselben Manne gestiftet ist, dem wir den in Athen gefundenen Altar der drei heliopolitanischen Götter (*C.I.L.* III, 7280) verdanken:

J. O. M. II.

pro salute imp.

Caes. T. Aelii Hadri-
 ani Antonini Aug.

Pii P. P. Quintus Te-
 dius Maximus

pro salute sua et filiorum)

et nepot(um) v. l. a. s.

und Septimius Severus auf zwei Bruchstücken eines Postaments aus den Fundamenten der Basilika, von 199 n. Chr.:

imp. Caes. L.] Septimi[o] Seve[ro Pio Pertinaci Aug.

Arabico Adiabenco [P]arthis[co maximo Britannico

maximo trib. p[ot]. VII imp. XI cos. [II]

..... ex r[es]ponso Iovis O[ptimi Maximi Heliopolitani].

Daß der Gott von Heliopolis gefragt wurde und Antworten erteilte, ist aus dem von Macrobius *Sat.* I 23, 10 erzählten Erlebnis des Kaisers Trajan bekannt.

Außer diesen Inschriften sind im letzten Jahre nun auch ein paar erwähnenswerte Skulpturen gefunden worden, namentlich ein kleines Kalksteinrelief von 21 cm Höhe und 19 cm Breite, das sich als ein Votiv an die drei heliopolitanischen, aus Inschriften bekannten Götter darstellt (s. d. ersten Ber. 154), in der Mitte Zeus, rechts von ihm Hermes, links Aphrodite, alle drei in klassischer Tracht und klassischem Stile römischer Zeit; sie stehen in einer Aedikula ruhig neben einander, Zeus in Chiton und Mantel, das Scepter in der Rechten, Hermes nackt, seinen Stab im linken Arm tragend, in der Rechten vermutlich den Geldbeutel, Aphrodite ganz in den Mantel gehüllt. — Hermes allein ist auf der Vorderseite eines kleinen einfachen Sockels aus grauem Kalkstein dargestellt (hoch 0,21, breit ehemals 0,22, tief 0,13), ganz wie vorhin, stehend, mit dem Kerykeion und dem Beutel; jederseits von ihm befindet sich etwas, das wie eine Spitzamphora aussieht, die in einem hohen, sie überragenden Gestell steht. — Dem Men wird ein kleines Kalksteinaltärtchen gewidmet gewesen sein, das vorn der Halbmond mit einem Stern, rechts eine Kanne, links ein Stab und hinten ein Kranz ziert. — Endlich sei noch kurz ein einzelnes Werkstück von einem sonst nicht bekannten Fries mit starkem Hochrelief erwähnt, das als Teil einer ausgedehnteren Scene in unterlebensgroßen, halb zerstörten Figuren Hermes in der Chlamys und mit dem Kerykeion und eine Göttin mit Fackel (Persephone oder Artemis), beide sich nach rechts hin bewegend, enthält; die Arbeit ist spättrömisches, derbes, fast plumpes.

Die eigentlichen Ausgrabungsobjekte des verflossenen Jahres waren die beiden Tempel, und hier ist vervollständigt worden, was früher nur angefangen war (Taf. 4).

Von dem großen, zehnsäuligen Tempel mit 19 Säulen längs, der gewöhnlich als Sonnentempel bezeichnet wird und zu dem der Brandopferaltar sowie die ganze Hofanlage gehört, haben wir auf dem Situationsplane zum ersten Bericht bereits die Freitreppe mit ihren nur in Resten erhaltenen Wangen und die Säulenbasen der Front bekannt gemacht, über denen die Westwand der byzantinischen Basilika errichtet worden war. Um die neuen Untersuchungen zu verstehen, muß man sich, etwa mit Hilfe des Schnittes S. 93, die eigentümliche Gesamtanlage des Tempels vergegenwärtigen.

Das kolossale, ganz in der Ebene gelegene Bauwerk hatte der römische Architekt so hoch emporgehoben, daß sein Stylobat ca. 7 m über dem Altarhof und 13,59 m über dem antiken Niveau lag. Dazu waren ebenso hohe Unterbauten nötig gewesen. Man sieht auf dem Schnitt rechts die Fundamente, worauf die Säulenreihe der Nordseite steht, links unter den noch aufrechten Säulen der Südseite den entsprechenden Fundamentrest, diesen aber in Ansicht, nicht durchschnitten. An der Front, im Osten, liegt vor den Säulenfundamenten und verdeckt sie die große Freitreppe; an den anderen Seiten aber, im Norden, Westen und


Süden, werden sie von einer breiten Terrasse umschlossen, deren ganzen Aufbau der Architekt in die äußere Schale und die Hinterfüllung zwischen der Schale und den Tempelfundamenten zerlegt hatte. Die Hinterfüllung war dann massiv aus sehr großen Quadern, jedoch in gewöhnlicher Schichtung hergestellt worden; die Schale dagegen über einem Fundament von Läuferschichten und Binderschichten (es hat im Norden bis auf den gewachsenen Felsboden verfolgt werden können) wie eine Mauer mit den üblichen Podiumprofilen, jedoch nicht aus Quadern des gewöhnlichen, noch einigermaßen handlichen Formats, sondern so zu sagen aus Monolithen, wenigstens der Höhe nach, indem das Fußprofil samt der Plinthe und dem Ansatz des Schaftes (auf dem Schnitt rechts deutlich zu sehen), dann der Schaft selbst, endlich aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Kopfprofil des Podium je aus einer einzigen, gewaltigen Schicht gemeißelt worden war. Der Schichtenhöhe, ca. 4 m, entsprach auch die Länge der Blöcke, so daß sich hier jene kolossalen, an klassischen Bauten nicht übertroffenen Werkstücke ergaben; man pflegt sie in der irrigen Annahme, daß sie von einem älteren, vorrömischen Baue herrührten, meist als phönizisch zu bezeichnen, sie sind aber erst für den Bau des Antoninus Pius versetzt.

Von diesem mit dem Tempel eng verbundenen Terrassenbau war schon immer im Norden und im Westen das Fundament und die Fußprofilschicht der Schale zu sehen, im Westen auch noch die vielbewunderte Schaft- oder Orthostaten-schicht (s. Tafel 6), die hier zwischen den Köpfen der beiden Langseiten des Tempels trotz einer Podiumbreite von ca. 68 m nur drei Quadern umfaßte, drei Läufer zwischen den, von Westen gesehen, sich an der Nord- und Südecke nach Osten zu streckenden Bindern. Es hat schon Wood S. 12 gesagt, daß sich auf diese drei Quadern der Name *ἑρμῶν* bezöge, den nach Malalas *chronogr.* XIII 344, 22, ed. Bonn (wiederholt im *Chron. pach.* zu Ol. 289, vgl. d. erst. Ber. 138) das heliopolitanische von Theodosius d. Gr. in eine Kirche verwandelte Heiligtum führte.

Die Hinterfüllung der Terrassenschale ist an der Nordseite des Tempels größtenteils geraubt und wohl in die nachantiken Bauten, die Basilika und die arabischen Befestigungen gewandert. Der infolgedessen zwischen der Schale, soweit sie noch stand, und dem hoch aufragenden Fundament der nördlichen Säulenreihe des Tempels entstandene Graben (vgl. den Schnitt) hat wohl den Arabern als Zwinger gedient; eine kleine Pforte ist durch die Fußprofilschicht gebrochen (s. den Plan Tafel 4).

Die neue Untersuchung des Tempels und seiner Terrasse mußte sich zunächst der Südseite zuwenden, wo noch ein Teil des Pteronfundamentes unter den sechs aufrecht stehenden Säulen hoch emporragt, aber am Fuß mit Schutt und Trümmern bedeckt war. Die Grabung ergab (vgl. Tafel 7), daß hier noch in der ganzen Ausdehnung von der (durch die Araber überbauten) Südwestecke bis zum Altarhofe, d. i. bis zur Ostfront des Tempels, die Fußprofilschicht der Terrassenschale vorhanden ist, wie an der West- und der Nordseite aus großen Werkstücken von 4,12 m Höhe, 3,12 m Dicke und 9,50 m durchschnittlicher Länge zusammengesetzt;

die Werkstücke haben durchweg wie die an der Nordseite die ganze Bosse, indem nur an den trotz der Größe der Blöcke wunderbar scharf schließenden Stoßfugen die Lehre für das einfache Schrägprofil und den Ansatz des Schaftes ausgearbeitet worden ist. Sie stoßen im Osten an eine wiederum aus großen Blöcken konstruierte Mauer, die der Westseite des Altarhofes als Stützmauer dient; dessen Verbindung mit dem ea. 6½ m tiefer gelegenen Niveau des Terrains zwischen den beiden Tempeln ist an der Mauer nicht kenntlich, auch überhaupt noch nicht verständlich.



QUERSCHNITT DES SOG. SONNENTEMPELS

GEZEICHNET VON D. KRENNER.

Rechts, im Norden, außen die Schale der Terrasse und das Fundament der Nordsäulen noch *in situ*, die Quaderfüllung darzwischen geraubt; links, im Süden, Schale und Füllung zum Teil erhalten. Im Hintergrund die arabische Westmauer.

Ebenso hoch wie die Schale, zum Teil aber auch einige Schichten höher, ist die Hinterfüllung erhalten; an der Südwestecke des Tempels reicht sie sogar bis unter die sehr hohen Säulenplinthen (vgl. den Schnitt; das Gewölbe am Ende der Füllung ist modern). Ob auf der Fußprofilsechicht überall so kolossale Orthostaten standen wie an der Westfront, oder kleinere Quadern, muß erst durch genauere Untersuchung festgestellt werden. Die oberen Schichten der Schale und der Hinterfüllung fehlen schon sehr lange. Denn auf das Erhaltene waren Säulentrommeln, Kapitelle, Epistyllen und Geisa gestürzt und diese hat die junge Schuttedecke gut geschützt, zum Teil wunderbar frisch erhalten; wir besitzen daran schöne Proben römischer Tempelarchitektur des zweiten Jahrhunderts n. Chr., auch wohl die gewaltigsten, die uns diese Kunstepoche hinterlassen hat.


Außer der Südseite haben wir auch die Westseite des Tempels untersucht. Hier knüpfte die Grabung an eine Bresche in der arabischen Festungsmauer an, die wahrscheinlich aus dem Jahre 1759 stammt, als bei dem Erdbeben drei Säulen nach Westnordwesten stürzten und die Mauer durchschlugen. Ein von der Bresche aus durch den Schutt gezogener Graben (vgl. den Plan) lehrte, daß das Fundament der Westsäulen und die Terrassenfüllung auch bereits bis zur Oberkante des »Trilithon«, jener drei kolossalen Orthostaten, abgebrochen war, bevor die arabische Mauer darauf gesetzt wurde. Material, um das Kopfprofil der Terrasse und die Verbindung des Tempelstylobats mit der Terrasse aufzuklären, ist nirgends zu Tage gekommen.

Von der Cella des großen Tempels ist innerhalb der Säulenreihen nichts mehr über der Erde vorhanden, nur etwa einige Estrichpatzen, die schräg nach Osten gerutscht, ungefähr in der Cellamitte liegen. Das Niveau des Cellaterrains befindet sich heutzutage sogar unterhalb des Stylobats und ein tiefer Graben lief vor unserer Unternehmung quer durch die östliche Partie von Süden nach Norden, indem hier bis vor nicht langer Zeit Fundamentquadern geraubt worden waren. Wir hofften, daß wenigstens noch die unteren Fundamentschichten existierten und den Grundriß der Cella erkennen ließen. Das hat sich aber nur zum Teil erfüllt. Unter einer Schuttdecke, die stellenweise 8—9 m dick war, ist nur längs der Nordseite ein breites Fundament zu Tage gekommen, das zugleich die Pteronsäulen und vermutlich die Cellamauern getragen hat; es scheint im Westen, zwischen der dritten und vierten Säule der Langseiten nach Süden umzubiegen und im Osten ist bei dem Abbruch des Tempels zwischen der dritten und achten Säule tief unten ein bis auf den Fels hinabreichendes kompaktes Fundament ohne Gliederung erhalten geblieben. Diese wenigen Reste gewähren keinen unmittelbaren Aufschluß über die Gestalt der Cella und erst die Detailuntersuchung wird lehren, ob eine Rekonstruktion des ganzen Tempelgrundrisses möglich sei.

Dafür ist aber schon jetzt der Grundriß eines heliopolitanischen Tempels bei dem zweiten, kleineren, gewöhnlich dem Jupiter zugeschriebenen Bau, den D. Krencker im Winter 1901/02 ausgegraben hat, vollständig zu übersehen (s. den Situationsplan Tafel 4, wo auch die arabischen Einbauten in der Cella verzeichnet sind, und die Rekonstruktion des Tempels Tafel 5). Auch diesen Tempel hatten die Araber in ihre Befestigung hineingezogen, und daher war die Südseite seines mächtigen, 4,75 m hohen Podium in dem Festungsgraben immer frei und sichtbar geblieben. Jetzt ist auch die Westseite und die westliche Hälfte der Nordseite bis auf die Fundamentkante hinab freigelegt worden. Die Ostfront, die schon früh ihrer Säulen beraubt und sonst arg beschädigt worden war, hatte dann noch mehr dadurch gelitten, das von den Arabern ein Turm, der größte der mittelalterlichen Burg, neben und über der südlichen Treppenwange errichtet und quer über die Treppe eine starke Curtine gezogen worden war. Die Beseitigung des Erd- und Bauschuttes hat aber die gesamte Anlage der Tempeltreppe mit ihren drei

Absätzen vollständig aufgeklärt und auch größtenteils zu Tage gefördert, so daß die Grofsartigkeit dieses Aufganges genügend zur Wirkung kommt.

Der Pronaos des Tempels, aller Pteronsäulen wie auch fast aller Frontsäulen der prostylen Cella verlustig gegangen, war von den Arabern durch eine dicke



Mafsstab 1 : 300. Auf dem Cellafufsboden unten die arabischen, jetzt abgebrochenen Cisternen; rechts von der Thür, im Süden, die einst als korinthischer Pfeiler dekorierte Schale des Treppenhauses abgestürzt. Oben über den Säulenhallen Reste der arabischen Befestigung.

Quadermauer zwischen den Anten gesperrt und die Cella innen mit einer Reihe von Cisternen verbaut worden, über denen sich ehemals wohl auch noch andere Räume befanden. Alles das hat abgebrochen werden müssen, um den antiken Zustand wieder herzustellen, und das ist vor allen Dingen der grandiosen, jetzt von der Schwelle bis zum Sturz sich frei öffnenden Cellathür zu gute gekommen. Nicht unwesentlich hat aber die Thür dadurch gewonnen, daß Bruno Schulz den mittleren

der drei Steine des als scheidtrechter Bogen konstruierten Sturzes, der in neuerer Zeit gesunken und durch einen Pfeiler unterstützt worden war (vgl. den früheren Zustand auf dem Schnitt S. 95, vom Innern der Cella aus gesehen), wieder gehoben und so befestigt hat, daß er frei schwebt und die ganze Öffnung der Thür unbeeinträchtigt zur Geltung kommt¹⁾. Siehe Tafel 8.

Eigentümlich und den älteren Publikationen unbekannt sind an den neu aufgedeckten Teilen der Cellafront die beiden kleinen Thürlein, die rechts und links von der Hauptthür direkt zu den Boden- und Dachtreppe, zugleich aber auch in die Cella selbst führen. Sie sind so niedrig, daß sie nicht über den Gurt hinausreichen, der (trotz Wood S. 25 zu Tafel XXVIII, F) die ganze Cellawand im Pronaos sowie aufsen rings umzieht. Über dem Gurt läuft, ebenfalls ringsum, die Bosse für einen Fries; der Bildhauer hatte davon nur erst die Partie rechts von der Cellathür in Arbeit genommen, aber auch hiervon nur die vordere Hälfte vollendet, die hintere ganz unfertig gelassen. Es sollte die Darstellung eines Opferzuges von zwölf Personen mit zwei Tieren werden: an einem Altar vorbei schreitet Nike, mit einem Palmzweig in der Rechten, auf die unsichtbare Gottheit zu, und zu dem Altar wird ein Stier und ein Fettschwanzschaf geführt; eine von den sonstigen Figuren trägt auf dem Rücken eine große Rolle, einen Teppich, herbei, eine andere auf der Schulter einen Korb, eine dritte auf den Händen eine Cista.

Tritt man durch die Thür in das Innere des Tempels, so übersieht man jetzt den ganzen einst in Cella und Adyton geschiedenen Raum zwischen den vom Fuß bis zum Gesims vollständig erhaltenen Längswänden bis an die Rückwand und man kann sich leicht die verschwundene Holzdecke ergänzen (nicht eine Tonne, wie Wood glaubte) und noch viel von der ursprünglichen Raumwirkung empfinden. Hinderlich sind nur und müssen es bleiben zwei nicht entfernte Treppenhäuser, der eine links in der Ecke, wo die innere Schale des südlichen Treppenhauses abgestürzt ist (s. den Schnitt) und nun Trümmer und Erde noch eine Stütze für die in ihrem Verbande sehr gelockerte Thürwand abgeben, und der andere rechts vor

¹⁾ Bei der Hebung des Schlußsteines über der Thür des kleinen Tempels wurde so verfahren. Zunächst mußte der Stein über dem Schlußstein, der gehoben war und sich gesenkt hatte, in seine frühere Lage gebracht und durch zwei eiserne Träger unterstützt werden. Dann wurde in der Thüröffnung eine Mauer aufgeführt, damit es einen Arbeitsplatz und Standplatz für vier große Schraubenwinden gäbe, die die Bauleitung der damals noch im Bau begriffenen Bahnstrecke Rayak—Ilama freundlichst zur Verfügung gestellt hatte. Nach Abstützung und Verankerung seines großen, stark gefährdeten südlichen Nachbarsteines (rechts auf dem Schnitt) wurde der Schlußstein selbst in anderthalb Ar-

beitstagen in seine ursprüngliche Lage gehoben und dann an zwei eisernen Trägern aufgehängt, von denen der eine, im Innern des Tempels, unmittelbar in den Stein eingelassen werden konnte, der andere aber, auf der Außenseite, wo sich die Thürumrahmungs- und Bekrönungsprofile befinden, über dem Steine ruht und ihn mittels zweier starker eiserner Haken hält, die in den beiden Fugen liegen und in zwei seitlich in den Schlußstein eingearbeitete Löcher eingreifen. Da infolge des Erdbebens von 1759 die beiden Nachbarsteine seitlich angewichen und daher die Fugen auf jeder Seite etwa 10 cm breit sind, sind sie mit Beton ausgestopft worden, wie auch sonst alle Eisenteile in Beton eingebüllt wurden.

dem Adyton, wo der nördliche von dessen beiden Frontfeilern erst in neuerer Zeit samt dem Gebälk vornüber gefallen ist und seine kolossalen Werkstücke der Schuttunterlage bedürfen. Der ursprüngliche Cellafußboden ist geraubt und es haften jetzt hier noch einzelne Reste der mittelalterlichen Cisternen. Die Wände hat Wood auf Tafel XXXV und XXXVI dargestellt, aber den Sockel nicht richtig, da er vor der Ausgrabung nicht zu sehen war; sie sind in der Cella mit Halbsäulen verziert und in den Intercolumnien mit einer zweigeschossigen Dekoration: unten Bogennischen, oben auf besonderer geisonartiger Bank Säulenaedikulen, es ist eine Variante der im ersten Berichte S. 142 f. charakterisierten Wanddekoration (s. Tafel 9 nach einer Photographie von Meydenbauer).

Das interessanteste Ergebnis der Tempelausgrabung ist die Aufdeckung des Adyton am westlichen Ende der Cella. Nur den Hauptteil seiner Front, die beiden sich der Celladekoration anschließenden Halbsäulen, hatte Wood auf Tafel XXXV und XL einigermaßen richtig abbilden können. Alles andere, die Treppe vor der Front, den Eingang zur Krypta, die Grundrissdisposition im Innern des Adyton und der Krypta, haben wir erst jetzt in seinen ungewöhnlichen und überraschenden Formen genauer kennen gelernt (vgl. Taf. 5 und den Blick in die Cella Taf. 8).

Das Adyton lag sehr hoch über dem Cellafußboden. Man mußte auf der dreiteiligen in ganzer Cellabreite davor gelagerten Treppe zunächst neun Stufen hinaufsteigen und gelangte dann auf das Podest, worüber sich die beiden oben genannten Halbsäulen erhoben. Diese teilen die Adytonfront und auch das Adyton selbst in drei Teile oder drei Schiffe. Die beiden seitlichen Intercolumnien waren eng und in ihrer Dekoration noch den Cellalängswänden angepaßt, indem sie ein Bogen auch in zwei Geschosse zerlegte. Unter dem Bogen rechts befindet sich die Thür zu einer Krypta: mehrere Stufen führen zu zwei überwölbten, durch schmale Schlitzle erleuchteten Räumen hinab, über denen der Adytonfußboden ruht. Dagegen führt von dem Podest unter dem Bogen des linken Intercolumnium eine Treppe von sieben Stufen höher hinauf, in das linke Seitenschiff des Adyton, wo der Eintretende gleich rechts hinter dem Frontfeiler einen Opfertisch antraf, dessen Untersatz erhalten ist.

Das mittlere Intercolumnium endlich war sehr groß und für das Hauptschiff des Adyton weit geöffnet. Dazu hat bereits Wood S. 24 bei Tafel XXIII treffend die Beschreibung des Tempels von Hierapolis in Syrien, bei Lucian *de dea Syr.* 31, citiert, und es wird nützlich sein, Lucians Worte hier zu wiederholen: »Das Innere des Tempels bildet nicht ein Ganzes, sondern es ist von demselben ein zweiter Raum abgeteilt (ἑὸς χώρος), wiewohl nicht durch Thüren von dem ersten gesondert, sondern nach vorn ganz offen, in welchen man ein paar Stufen hinaufsteigt. In den vordern großen Raum des Tempels darf jedermann eintreten, in die zweite Abteilung aber nur die Priester, und nicht einmal alle Priester, sondern nur diejenigen unter ihnen, welche der Gottheit am nächsten stehen und denen der gesamte heilige Dienst obliegt. In diesem Raum (ἑὸς χώρος) stehen die Bilder der Götter« (Hera und Zeus u. s. w.). Was hier ἑὸς χώρος genannt wird, deckt sich mit dem Begriff des

ἄδυτον und das ist der uns geläufigere Ausdruck. In Baalbek stand das Adyton zwischen den beiden Halbsäulen auf einem mit Reliefs geschmückten Pluteum, worin eine Treppe von sieben Stufen einsteht. Die gut gearbeiteten Reliefs sind leider arg verstümmelt, doch erkennt man links von der Treppe den Dionysos, an eine Rebe gelehnt und von seinem Thiasos umgeben, rechts das Dionysosknäbchen auf einem Panther hockend und ebenfalls von Baechanten und Mänaden umgeben, endlich noch eine nicht deutliche Scene, die sich auch auf das Leben des Dionysos beziehen sollte.

Oben im Adyton nun war einst wie in Hierapolis die Statue der Gottheit die Hauptsache: der Stufenunterbau für ihr Postament ist noch kenntlich, aber sie stand nicht frei in dem Mittelschiff des Adyton, sondern, wie erst die Ausgrabung gelehrt hat, unter einer baldachinartigen, wiederum dreischiffigen Architektur, deren vier Säulenreihen hinten mit Pilastern an die Cellarückwand stießen, vorn mit den großen Halbsäulen verbunden waren. Hier scheint es nach gewissen Aufschürungen, als wenn die Seitenschiffe des Baldachins oder Tabernakels nicht offen, sondern wenigstens unten etwa wie durch Schranken mit einer Conchendekoration geschlossen gewesen wären. Von dem Aufbau des Tabernakels ist, abgesehen von den Pilastern an der Cellarückwand und von einigen Säulenbasen, leider nichts erhalten. Auch sonst hat die Grabung in dem Tempel keines der in den klassischen Heiligtümern so häufigen Beiwerke, weder eine Skulptur noch eine andere Dedikation, zu Tage gefördert, das über die Gottheit, der er geweiht war, sicheren Aufschluß geben könnte. Eine eigentümliche Inschrift ist auf der Schwelle der großen Cellathür, dicht neben dem rechten Pfosten, vorn am Rande eingemeißelt:

PRO III ALVTE
IM III RATOR
OCCVPATVM
LOCVM
SECVNDQ
T FL SOLANI
LAMPONTIS

*pro [s]alute
im[pe]rator(is)
occupatum
locum
secundo
T. Fl(avii) Solani
Lampontis*

Um die Gottheit zu ermitteln, ließen sich auch die dekorativen Skulpturen an dem Tempel verwenden, aber doch nur mit Vorsicht. Die Unterseite des Thürsturzes der großen Cellathür ist mit einem jetzt wieder vollständig sichtbaren Relief verziert (Wood Taf. XXIV), das einen Adler und zwei Eroten darstellt, die gemeinsam ein Paar Guirlanden tragen; der Adler hält außerdem in seinen Krallen ein geflügeltes Kerykeion. Darnach braucht es noch nicht ein Tempel des Hermes, des dritten Gottes der heliopolitanischen Trias, zu sein; der wird seinen Sitz neben Zeus in dem großen, dem sog. Sonnentempel, gehabt haben. Da sich jene Reliefdarstellung auch anderwärts in Syrien an Thürstürzen findet, in Hösön Soleiman (Baitokaike) an den Peribolosthoren⁴, kann sie sich nach griechischer Auffassung auf den Pfortner Hermes

⁴) Vgl. R. Dussaud, *Rev. archéol.* 3^e sér. XXX 1897, 328. Perdriset, *Compt. Rend. de l'Acad. d. inscr.*

1901, 132 = *Rev. d. étud. asiat.* (*Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux*) III 1901, 258ff.

beziehen. Dafs ferner die Fascien der Thürumrahmung hauptsächlich mit Weinranken und Kornähren verziert sind, läfst ebensowenig sicher auf die Gottheit schliessen wie das Friesrelief an der Cellafront oder die dekorativen Köpfe und Büsten in den Feldern der Kalymmatiendecke des Pteron. Aber die Darstellungen des Dionysos unter dem Platze, wo das Kultbild stand, könnten mit gröfserem Rechte für die Benennung des Tempels verwertet werden. Die übliche Bezeichnung Jupitertempel ist ganz grundlos.

Aufser den beiden grofsen Tempeln blieb noch der zwischen ihnen befindliche Platz auszugraben. Man mußte fragen, wie der im Altertum besehaffen war, und durfte hoffen, hier neue Anlagen zu finden oder sonstige Funde zu machen. Aber die Grabung an dieser Stelle, von H. Kohl im Sommer 1902 geleitet, hat nichts Antikes herausgebracht, dafür aber die Kenntnis der arabischen Anlagen wesentlich gefördert; sie konnte freilich doretwegen nicht überall bis auf den antiken Boden durchgeführt werden. Schon R. Koldewey und W. Andrae hatten im Dezember 1898 die arabische Befestigung gut beobachtet und aufgenommen; jetzt hat sie Kohl von neuem mit den Ergebnissen der Ausgrabung dargestellt (Tafel 5). Dazu soll nur wenig gesagt werden (vgl. den ersten Bericht 135 ff. 141 mit der Tafel IV).

Ob die Stätte auch in byzantinischer Zeit befestigt war, ist nicht mehr auszumachen. Die Araber haben das ganze verfallene Heiligtum in eine Burg verwandelt, die trotz vielfacher Änderungen doch immer den Charakter einer vor Erfindung der Pulvergeschütze erbauten Burg behielt und darin den syrischen Kreuzfahrerburgen gleicht, freilich ohne deren Grofsartigkeit zu erreichen. Zu der Gesamtform der Burg liefsen sich die arabischen Baumeister zunächst durch die Höfe und die beiden Tempel bestimmen, deren Außenwände genügende Sicherheit gewährten und, wo es kleine Lücken in der Enceinte gab, leicht mit einander verbunden werden konnten, so zwischen dem grofsen Tempel und der Nordwand des Altarhofes und zwischen dessen Südwand und dem kleinen Tempel. Um die einzelnen Fronten festungsmäßiger zu gestalten, wurde im Osten (d. i. noch innerhalb der arabischen Stadtmauer) je ein Turm auf die beiden Propyläenflügel gesetzt und an Stelle der bereits verschwundenen Propyläensäulen eine niedrigere Vormauer errichtet. Auch auf die Nordwestecke des Altarhofes kam ein Turm zu stehen, ebenso auf die Nordwestecke der Terrasse des grofsen Tempels, dieser jedoch erst im Jahre 1224 und er stand mit dem kleinen Zwinger in Verbindung, der längs der Nordseite des Tempels durch den Abbruch der Terrasse entstanden war (vgl. oben). Der kleine Tempel ist anscheinend innerhalb der Burg ein Werk für sich gewesen, eine Art Donjon; noch ist dessen Graben samt der gemauerten Contrescarpe an der Nordseite kenntlich und speziell zu seinem Schutze wird dann einmal der grofse Geschützturm an seiner Südostecke gebaut worden sein.

Gröfserer Aufwand war endlich nötig, um die Lücke an der Südwestecke der Burg zwischen den beiden Tempeln zu schliessen, und hier, wo die Ein- und Ausgänge in die Bekaa, die Ebene zwischen Libanon und Antilibanon, lagen,

mufsten die arabischen Architekten mit den römischen konkurrieren und ihre eigene Kunst erweisen. Es hat im Gegensatz zu der Solidität der antiken Mauern mehrfacher Umbauten bedurft, um den sich ändernden Bedürfnissen zu genügen. Die verschiedenen Bauperioden sind auf dem Plane kenntlich gemacht.

Das neu zu befestigende Terrain war das tiefste der ganzen Burg, eine Art Unterburg oder Vorburg; es lag im Niveau des kleinen Tempels, aber ca. 5 m unter dessen Stylobat und $6\frac{1}{2}$ m unter dem Altarhof und noch höher als dieses, um ca. 7 m, lag der Stylobat des großen Tempels, d. i. ungefähr die niedrigste Verteidigungslinie der Nordseite. In der ersten Bauperiode zog man nun im Südwesten eine Mauer in der Richtung der Südfront des kleinen und eine andere in der Richtung der Westfront des großen Tempels. Das Thor, von zwei kleinen, sehr beschidenen Türmen flankiert, wurde inmitten der Westseite angelegt.

Eine zweite Bauperiode kennzeichnet sich durch die Verlegung des Thores an die Südseite, wo der Weg zum Innern der Vorburg durch einen langen überwölbten Korridor und von hier aus durch einen andern ebenfalls gedeckten, allmählich steigenden Gang auf das Niveau der östlicheren Burgpartie geführt wurde, eine Anlage, die mit dem Burgweg von Kalat el Hösn Ähnlichkeit hat¹⁾. An die Stelle des alten Thores und seiner beiden kleinen Türme setzte man einen neuen großen Turm und rechts und links davon zog man nicht weit vor den alten neue Curtinen; an der Südwestecke wird wohl ein Turm gestanden haben.

Einen neuen errichtete dann hier im Jahre 1213 der Sultan Bahram Schah, derselbe, der 1224 den Turm an der Nordwestecke der Burg gebaut hat; auch die Verstärkung der Front des Westturmes darf ihm zugeschrieben werden. Der Südwestturm war von unten auf hohl und hatte in den einzelnen Geschossen Nischen, die je drei kleine Scharten enthielten.

Bedeutendere und sehr starke Neubauten schuf endlich auch noch im 13. Jahrhundert eine vierte Periode. Die beiden Westcurtinen wurden abgerissen und bis an die Front des Westturmes vorgeschoben, auch unter Verwendung großer Quadern in einem neuen Stile gebaut, indem sie, vom untersten den Graben bestreichenden Geschosse auf, Nischen mit je einer mannshohen Scharte erhielten. Ebenso sind auch die kurzen Curtinen nördlich und südlich vom Altarhof zu den beiden Tempeln hinüber eingerichtet, und die südliche auf der Freitreppe des kleinen Tempels stehende ist gegenüber einer älteren Mauer, die auf der Nordwange zurücksprang und dann wohl der Ostfront des Tempels folgte, deutlich als Neubau zu erkennen. Der gewaltige Turm an der Südostecke des kleinen Tempels gehört ebenfalls hierher. Er hat in dem oblongen Saale seines Erdgeschosses nach Westen und nach Osten zu hoch oben an der Wand je eine runde Scharte. Die neue Westcurtine erhielt wieder ein Thor, nördlich von dem jetzt nicht mehr vorspringenden Westturm; man nennt es noch heutzutage das Kupferthor, angeblich von den Thor-

¹⁾ Siehe G. Rey, *Étude sur les monuments de l'architecture militaire des croisés en Syrie* (Collection de

documents inédits sur l'histoire de France), Paris 1871, 47.

flügeln her. Der Zugang führte über den Graben mittels einer Zugbrücke, dann war der Weg innerhalb der Mauer zweimal geknickt und endlich der überwölbte Thorsaal nochmals durch ein inneres 3 m höher gelegenes Thor in der alten vorn verstärkten Mauer verschlossen. Auch das alte einfache Südthor wurde den neuen Anschauungen entsprechend, wie durch eine Barbacane verstärkt, sodass der Weg hinter der Brücke über den Graben und hinter dem äusseren Verschluss einen vierfachen Knick machte, ehe er an das innere Thor gelangte, wo den Feind noch ein kleiner rings von oben zu bestreichender Hof bedrohte. Nur diese Barbacane ist nach der Bauinschrift auf dem herabgefallenen Sturz des äusseren Thores zu datiren, aus der Zeit um 1290; bei allen anderen Teilen fehlen authentische Daten.

So auch für die Bauten, die sich innen an die mit der Westcurtine verbundenen Räume anlehnten, grosse Hallen mit Pfeilern, um die Kreuzgewölbe zu tragen, oben wohl mit einer flachen Terrasse ausgestattet, wie in anderen syrischen Burgen des 13. Jahrhunderts. Vollständig ist im Grundriss nur die Partie im Südwesten zwischen der alten Curtine und dem Thorgang erhalten. Sie umfasst eine Moschee, deren Gebetsnische, hübsch mosaiciert wie die anderen Wände, in die Südmauer der Burg hineingreift; ein rundes Wasserbecken vor ihrer Thür lag wohl unter einer Öffnung in der Decke. Weiter nördlich existiert von der Halle an dem Westthor nur noch eine Pfeilerreihe. Der Saal am Fuß der Südhalle des Altarhofes ist mit den antiken Souterrains derselben verbunden; in ihm befand sich der tiefe Burgbrunnen. Sonstige Bauten aus altarabischer Zeit sind nicht mehr kenntlich; die moderneren, ja meistens von uns beseitigten Häuser haben wir schon in dem ersten Berichte erwähnt.

Nach dem Ende des 13. Jahrhunderts hat die Burgbefestigung keine Änderung mehr erfahren, nur Ausbesserungen, wie sie namentlich für den Graben von 1394 inschriftlich bezeugt werden, an anderen Teilen, besonders an der Mauerkrone, auch ohne Zeugnis sichtbar sind. Von deren Verteidigungseinrichtungen sei hervorgehoben, dass über den antiken Mauern ein Zinnenkranz hinläuft, worin die Zinnen kleine Scharten haben und über allen antiken, aber in arabischer Zeit zugemauerten Eingängen Pechnasen eingebaut waren, während die Curtinen und Türme aus dem Ende des 13. Jahrhunderts unter dem Zinnenkranz noch einen zweiten Wehrgang von fortlaufenden Machicoulis hatten. In den Festungsgraben führten kleine Pfortchen an der Nordflanke des Südwestturmes, unter der Zugbrücke des Westthores, und an der Ostflanke des Nordwestturmes (auf dem Schnitt des grossen Tempels, S. 93, zu sehen).

Das sind die an der grossen Ruine von Heliopolis bisher gewonnenen Resultate. Die Stadt ist sonst, abgesehen von dem Rundtempel, an anderen Ruinen antiker Zeit arm, sie besaß aber in ihrem Nordthor ein ganz hervorragendes Beispiel eines monumental und künstlerisch ausgestatteten Festungsthores. Dies war von den Arabern umgebaut und im 19. Jahrhundert in die von Ibrahim Pascha erbauten Kasernen hineingezogen worden; es steht auch jetzt noch in dem Über-

bleibsel dieser Kasernen, das als Bezirkskommando dient. Wir haben das Thor nicht vollständig ausgegraben, sondern nur so weit untersucht, als es für das Verständnis des Baues nötig war. Zwischen zwei oblongen, außen und innen über die Mauer vorspringenden Türmen von je 7,30 m Breite befanden sich auf einer Strecke von 31,04 m drei Durchgänge, ein großer für den Fahrdrum und zwei sehr niedrige kleine für die Fußwege. Der Aufbau war einst sehr prächtig und ganz im Baalbeker Stil dekoriert: Türme und Mauer ruhten hier auf einem Pluteum, das sich neben den Thoren außen und innen für eine Säulenstellung nach Art der im ersten Berichte S. 147 beschriebenen Exedrenschmalwände verkröpfte, jederseits vom Hauptthor zwei Säulen, einst den durchbrochenen Giebel einer tetrastilen Front tragend, und seitlich von den Nebenthoren je eine detachierte Säule. Über den niedrigen Seitenthoren sowie den beiden Säulenpaaren saßen gewiß noch prostyle Aedikulen, so daß das ganze Thor an Größe und Pracht kaum seinesgleichen gehabt haben wird. Da die Türme an der Stadtseite mit Eckpilastern verziert sind, wird hier ein großer Thorplatz anzunehmen sein; die zu ergänzende Säulenstraße von Nord nach Süd, der *Cardo*, führte an den Propyläen des großen Heiligtums vorbei.

Zufällig beobachtete Funde gaben endlich auch die Veranlassung, etwa 4 km östlich von Baalbek eine Grabung vorzunehmen: hier wurden bei einem Klär- und Schöpfbassin einer Wasserleitung (von der sog. Djusch-Quelle her) eine Anzahl von kleineren Architekturstücken gefunden, die genügen, einen monopterychen Rundbau korinthischen Stiles, aber mit sehr eigentümlichen Basis- und Kapitellformen, zu rekonstruieren; namentlich die Basis ist auffällig, eine Stau- oder ein Blumenkelch von großen, plastisch rund modellierten Blättern, worauf kleine Tiere sitzen. Auf einen Kult in oder bei diesem Leitungsbau weisen mehrere Anatheme hin, so ein Cippus (S. 103), der vorn mit einer Relieffdarstellung des Heliopolitanus, seitlich mit je einem Stier und einem geflügelten Blitz verziert ist (vor dem Postament des Gottes steht eine Herme, d. i. Ἑρμῆς?), und mehrere von Bauern gefundene Bleifigürchen, die ebenfalls den Heliopolitanus, aber auch den Hermes darstellen, und zwar diesen nicht nur in griechisch-römischer, sondern auch in orientalischer Weise, indem die griechische Beischrift die Deutung der heliopolitanusartigen Gestalt gibt, ferner auch den Dionysos, und endlich, wie es scheint, Idole des Sonnen-, wenn nicht vielmehr des syrischen Himmelsgottes. Diese Darstellungen sind für die syrisch-klassischen Kulte in Baalbek um so wertvoller, da die große Ruine fast gar nichts derartiges geliefert hat.


9) Eine Herme auch auf dem »Gewand« des Heliopolitanus auf dem Marceller Stein, s. zuletzt *American Journ. of Archaeol.* VI 1890, 68, und ein Figürchen zu Fuß des Gottes auch auf den beiden Clippen von Niba, die in dem ersten

Bericht S. 158f. erwähnt worden sind. Ähnlich wird man sich die Figur der Atargatis »vor den Füßen« des Adad (d. i. Apollon) denken müssen, der im Tempel des hierapolytanischen Zeus stand, s. Macrobius *Sat.* I 17, 66—70, 23, 17—21 und

Lucian *de deo Syr.* 34.

Weit über das Weichbild von Baalbek hinaus haben wir im Sommer 1902 die römische Architektur studieren und in einem großen Teile von Syrien beobachten können. Auch darüber soll hier summarisch berichtet werden.

Eine Reise durch Syrien war von Anfang an in das für die Untersuchung von Baalbek festgestellte Programm mit aufgenommen und von Sr. Maj. dem Kaiser genehmigt worden; der Archäologe und der leitende Architekt sollten die bedeutenderen syrischen Ruinen römischer Zeit, namentlich die den Baalbeker Bauten gleichartigen Tempel und Heiligtümer, aus eigener Anschauung kennen lernen, damit sie einigermaßen die gesamte Bauthätigkeit in Syrien unter der Herrschaft der römischen Kaiser beurteilen und darin den den Tempeln von Baalbek zu-



Drei Seiten eines Cippus des Heliopolitans von der Djusoh-Leitung bei Baalbek.

kommenden Platz genau bestimmen könnten. Die im Lande gemachten Beobachtungen und Erfahrungen ließen es aber sehr bald wünschenswert erscheinen, daß der Reiseplan erweitert würde: da eine Anzahl wichtiger Bauten bisher nur sehr oberflächlich bekannt geworden sind, mußte man die für die Reise angesetzte Zeit so ausdehnen, daß ein gründlicheres Studium der Ruinen, besonders auch zuverlässige architektonische Aufnahmen möglich wären, und dazu mußten die Mittel erhöht werden, damit geschürft und gegraben werden könnte, wo es zur besseren Erkenntnis der Gesamtanlage oder einzelner Details der Ruine, zur Förderung der Grund- und Aufrissszeichnungen notwendig schiene. Es ist ja von den in den klassischen Ländern reisenden Fachleuten schon immer sehr beklagt worden, daß ihnen unter gewöhnlichen Verhältnissen, wenn es nicht auf die vollständige Freilegung einer bestimmten Ruine ankommt, nicht gestattet wird, Spaten und Hebel anzusetzen, um auch nur einen Stein oder eine Mauer besser sichtbar und genauerem

Studium zugänglich zu machen. Von diesen Gesichtspunkten aus wurde ein neuer, detaillierter Reiseplan ausgearbeitet, wobei jedoch berücksichtigt werden mußte, daß die beiden mit der Ausführung zu betrauenden Fachleute nur etwa vier Monate auf die Reise verwenden konnten. Der Plan wurde Sr. Majestät dem Kaiser von Sr. Excellenz dem preussischen Herrn Kultusminister vorgelegt, und nachdem ihn Professor Puchstein in einer ihm am 3. März 1902 im Königlichen Schlosse zu Berlin gewährten Audienz hatte erläutern dürfen, geruhten Se. Majestät ihn zu genehmigen und die erforderliche Erhöhung der Mittel gnädigst zu bewilligen. Dementsprechend wurde bei der türkischen Regierung durch die Kaiserlich Deutsche Botschaft in Konstantinopel die Erlaubnis, in Syrien zu reisen und je nach dem Ermessen des Leiters der Expedition an den Ruinen zu schürfen, nachgesucht und von Sr. Majestät dem Sultan durch ein Irade erteilt; die Generaldirektion des Kaiserlich Ottomanischen Museums der Altertümer in Konstantinopel bedang sich aus, daß Th. Makridy Bey, der Kommissar für die Ausgrabungen in Baalbek, die Expedition begleitete.

Die Reise wurde von Ende April bis Anfang August und von Ende August bis Anfang Oktober 1902 ausgeführt, indem wir zuerst nach Palmyra und in das Ostjordanland, im zweiten Abschnitt der Reise in den Libanon gingen, jedesmal von Baalbek aus und dahin zurück. Wir zählen hier die einzelnen von uns besuchten Orte mit den Bauten auf, die wir untersuchen konnten, und geben dabei auch an, wie viel Zeit uns jedesmal zur Verfügung stand, damit man (etwa mit Hilfe von Baedekers Palästina und Syrien) unsere Route verfolgen, die Auswahl der Ruinen beurteilen und endlich abschätzen könne, was für Resultate von unseren Beobachtungen und Aufnahmen zu erwarten seien, und wie viel noch in Syrien zu erledigen bleibt, wenn man an neue archäologische Unternehmungen denkt. Se. Majestät der Kaiser hat übrigens schon zu befehlen geruht, daß die architektonischen Aufnahmen, die wir auf der Reise an Ort und Stelle gemacht haben, unverzüglich für die Veröffentlichung bearbeitet würden; es wird daher nicht gar zu lange Zeit vergehen, bis unsere Resultate allgemein zugänglich sind.

IN OSTSYRIEN:

Lebwe (*Libo*) — Mittagsrast.

Ein prostyler Tempel.

Ras Baalbek (*Conna?*) — Nachtquartier.

Zwei christliche Basiliken.

Hauwarin¹⁾ (*Aueria*) — Mittagsrast.

Das turmartige Kastell.

Eine christliche Basilika.

Kasr el Hai (*Heliaramia?*) — Mittagsrast.

Der Kastellturm²⁾.

¹⁾ Vergl. B. Moritz in den Abh. d. Berl. Ak. d. W. 1897, 17; zu dem Kastell F. Sachau, Reise in Syrien und Mesopotamien, Leipzig 1883, 53, zu der Basilika ebenda und Taf. VI.

²⁾ Moritz a. a. O. 12 f. Sachau a. a. O. 49. M. v. Oppenheim, Vom Mittelmeer zum persischen Golf, I 278.

Tudmur (*Palmyra*) — 23 Tage im Mai.

Das große Heiligtum des Sonnengottes oder des Belos (die Peribolosthür von 174 n. Chr.)⁹

Der kleine prostyle Tempel des Zeus (nicht des Helios) oder des Baalsamin von 130 n. Chr.¹⁰

Das große Theater (von Cassas I 53 zu einer Rotunde ergänzt).

Das Dioeletianische Standlager, namentlich dessen Principia¹¹.

Eine christliche Basilika¹².

Nur nebenbei sind von uns beobachtet worden: die große Säulenstraße von Ost nach West, mit der Säulenstraße um das Theater bis zu dem Straßebogen südlich davon¹³, — das große nahegelegene agorartige Peristyl¹⁴, — die zweite große Säulenstraße von Nord nach Süd, zum Damaseener Thor, — die Privathäuser (Peristyllen).

es-Sanamèn (*Acre*) südlich von Damaseus — Mittagstrast.

Das Tychaion von 192 n. Chr.¹⁵

Sehuhbe (*Philippopolis*)¹⁶ — ca. 2 Tage.

Der Marinustempel von 243—249 n. Chr.¹⁷

Das Odeion.

Das Nymphaeum¹⁸.

Kanawat (*Canatha*)¹⁹ — 2 Tage.

Der Peripteros²⁰.

Der prostyle Zeustempel²¹.

Das Brunnenhaus²².

Atil²³ — Mittagstrast.

Der prostyle Tempel von 151 n. Chr.²⁴

Der zweite prostyle Tempel²⁵.

⁹) Pläne bei Wood, *The ruins of Palmyra*, London 1753, Taf. III und bei Cassas, *Voyage pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et de la basse Égypte*, 1799, I 28. 36.

¹⁰) Wood Taf. XXVII. Cassas I 75. 77. Die Inschrift Waddington 2585.

¹¹) Wood Taf. XLIV ff. Cassas I 93. 94. 98. Die Inschrift *C.I.L.* III 133 — p. 1219 n. 6661 — Waddington 2626.

¹²) Auf dem Stadtplane bei Wood Taf. II n. 25.

¹³) Ein größerer Plan der Säulenstraße bei Cassas I 53.

¹⁴) Auf der Vedute Cassas I 74.

¹⁵) Vergl. C. Ritter, *Erskunde* XV 2, Berlin 1851, 812 ff. M. v. Oppenheim I 94. Waddington 2413 f—l.

¹⁶) Ritter XV 2, 880 ff. G. Rey, *Voyage dans le Hauran et aux bords de la mer morte*, Paris (1860), 92 ff. *G.I.L.* III suppl. p. 2303.

¹⁷) Eine Vedute bei L. de Laborde, *Voyage de la Syrie*, Paris 1837, 58 pl. LII 111. Waddington 2076.

¹⁸) Ein Plan bei Rey su S. 94.

¹⁹) Ritter XV 2, 931 ff. Ein Stadtplan bei Rey pl. VI (besser als der im Bädeler wiederholte von J. L. Porter, *Five years in Damascus*, London 1855 II 90).

²⁰) Plan und Vedute Rey pl. VIII. Laborde 60 pl. LIV 114. 115. 118. Oppenheim I 194. Waddington 2333—8.

²¹) Plan und Vedute Rey pl. VII. Laborde 61 pl. LV 117. Waddington 2339 f.

²²) Von Rey S. 134 Nymphaeum genannt.

²³) Ritter XV 2, 924 ff.

²⁴) Veduten, bevor der Tempel in ein Haus verbaut war, bei Laborde 59 pl. LIII 113, Rey pl. IX, Oppenheim I 100, 101, 106. Waddington 2372.

²⁵) Laborde 112. Rey pl. IX. Waddington 2373.

Suweda (*Soada, Dionysias*)²⁶ — 3 Tage.

Der Peripteros mit peristylar Cella²⁷.

Die Reste des trajanischen Nymphaeum²⁸.

Bosra eski-Seham (*Bostra*)²⁹ — 2 Tage.

Die Bühne des Theaters³⁰.

Die beiden an einer Straßenkreuzung gelegenen Nymphaeen³¹.

Der große Straßenbogen (das berühmte Teträpylon der *Expositio tot. mundi* Z. 216?)³².

Djerasch (*Gerasa*)³³ — 30 Tage im Juni und Juli.

Der Peripteros der Artemis mit dem Peribolos und den an der großen Säulenstraße (*cardo*) gelegenen Propyläen von 150 n. Chr.³⁴

Der Platz gegenüber den Propyläen, einschließlich der in eine christliche Basilika verwandelten Säulenstraße (*decumanus*) bis zur Brücke und der *Cardo* bis zu dem Nymphaeum von ca. 185 n. Chr. südlich und bis zu dem Teträpylon nördlich³⁵.

Das südliche Teträpylon.

Der Peripteros (*Bet el-Tai*) beim Theater von 162 n. Chr. samt dem Peribolos, dem Rundplatz am Südende des *Cardo* und dem Südthor der Stadt³⁶.

Das Theater³⁷.

Das Odeion mit der Säulenstraße (cinem *decumanus*) bis zum nördlichen Teträpylon³⁸.

²⁶) Ritter XV 2, 926 ff. Zum Namen Dionysias vgl. außer Waddington 2307 Dussaud in *Compt. rend. de l'Acad. d. inscr.* 1902, 252, sonst Clermont-Ganneau ebenda 1894, 285 ff.

²⁷) Eine Vedute Laborde 62 pl. LVI 120, ein Plan de Vogüé, *Syrie centrale, Architecture*, Paris 1865—77 I pl. 4. S. 39.

²⁸) Vergl. Ritter 928. Waddington 2305, 2308.

²⁹) Ritter XV 2, 968—987. Ein Stadtplan bei Rey pl. X (besser als der im Bäder wiederholte von Porter II 142). Veduten bei Laborde 63 pl. LVII 121, 124. LVIII 123.

³⁰) Vergl. Rey auf dem Stadtplan und pl. XII. XIII. De Vogüé I pl. 5.

³¹) Veduten bei Laborde 64 pl. LIX 125, 126, Rey pl. XI, Oppenheim I 200.

³²) Auf dem Stadtplan bei Rey pl. X als *porte triomphale*.

³³) Ritter XV 2, 1077—1094. Ein Stadtplan bei Rey pl. XXI, ein viel besserer von Dr. G. Schumacher demnächst in der Zeitschrift d. Deutschen Palästina-Vereins zu erwarten; in den Mitteilungen und Nachrichten werden die griechischen Inschriften aus Gerasa, von Dr. H. Lueas

bearbeitet, gedruckt. Veduten bei Laborde pl. LXXVIII ff., Rey pl. XIX. XX, Duc de Luynes, *Voyage d'exploration à la mer morte*, Atlas pl. 50—57, Abamelek Lasarjew, *Djerasch*, Petersburg 1897 (russisch).

³⁴) Veduten Laborde 97 pl. LXXXI 173, 174, Rey pl. XXIII (wo die Unterschriften vertauscht sind). Die Inschrift unvollständig im *C.I.G.* 4661, bei Perdriset, *Rev. archéol.* XXXV 1899, 34 ff. *Rev. bibl.* IX 1900, 93. Mitt. und Nachricht. d. Deutsch. Palästina-Vereins 1900, 19.

³⁵) Das Nymphaeum Laborde 96 pl. LXXIX 172.

Die Inschrift *Rev. bibl.* VIII 1899, 14.

³⁶) Laborde 95 pl. LXXVIII 170. Luynes pl. 52—54. Von der Weibinschrift nur ein Fragment *C.I.G.* 4664.

³⁷) Laborde 95 pl. LXXX 171. Luynes pl. 50, 54.

³⁸) Das Odeion, von außen gesehen, Laborde 97 pl. LXXX 175. Luynes pl. 56. Die Inschrift an dem Thürsturz des Garderobenraumes *Rev. bibl.* IV 1895, 383 n. 12. *MeNDPV* 1899, 4, die auf dem Epistyl der Säulen hinter der Skene an dem Platz, *Rev. bibl.* VIII 1899, 13 n. 12.

Amman (*Philadelphia*)³⁹ — 1 Arbeitstag (ohne Grabung).

Der prostyle Tempel auf der Akropolis.

Das Nymphaeum.

Das Theater⁴⁰.

Das Odeion.

Der arabische Palast auf der Akropolis.

Arak el Emir (*Tyros*) — Mittagsrast.

Palast des Hyrkanos⁴¹.

IM LIBANON:

Kalat Fakra⁴² — 2 Tage.

Der prostyle Tempel mit dem Peribolos.

Die Cella der Atargatis⁴³.

Der Turm des μέγιστος θεός von 43 n. Chr. und ein größerer Altar dabei.

Afka (*Aphaca*)⁴⁴ — 3 Tage.

Der Aphroditetempel (ein Prostylus?).

Januh bei Afka⁴⁵ — 1/2 Tag.

Ein Tempelchen *in antis* (ob prostyl?).

Kasr Neus und Bsisa bei Tripolis⁴⁶ — 2 Tage.

Zwei Prostylloi mit Peribolosmauern (einer dem Helios geweiht?).

Der Prostylus in Bsisa.

Hösn es Sfiri⁴⁷ — 3 Tage.

Der ältere Antentempel.

Der über einer älteren Cella erbaute Prostylus der Kyria.

Der unvollendete Peripteros.

Bet Djalluk bei Akkar — 1/2 Tag.

Der *Maqam er-Rab* genannte Peripteros⁴⁸.

Hösn Soleiman (*Baitokaïke*)⁴⁹ — 9 (bez. 7) Tage.

Das Heiligtum des Zeus mit dem prostylen Tempel, dem großen Altar

³⁹) Ritter XV 2, 1145—1159. Ein Stadtplan von Armstrong im Bideker, dessen Original nicht eingesehen werden konnte.

⁴⁰) Laborde 99 pl. LXXXII 177.

⁴¹) De Vngüé, *Le temple de Jérusalem*, Paris 1864 pl. XXXIV. Luyves pl. 30—33. K. Lange, *Haus und Halle*, 149ff. Taf. VI 5.

⁴²) E. Renan, *Mission de Thénisie*, Paris 1874, 335ff., wo die sonstige Literatur angegeben. Eine Heliopolitanus-Inschrift *Compt. rend. de l'Acad. d. inscr.* 1901, 481.

⁴³) In diesem Tempel (bei Renan Kirche) ist die Inschrift Agrippa II und seiner Schwester Berenike (*Prosopogr. imperii Romanii* II Berlin 1897, 163 n. 89 und 226 n. 431) gefunden worden

ὁὐτὸς τῆς σωτηρίας Μόρ. καὶ Ἰσλάνου | Ἀγρίππας κυρ[ισ]το βασιλεὺς | καὶ τῆς κυρ[ισ]το βασιλοῦσας | Βερενίκης θε[ῆ]ς Ἀγορᾶται Σ[ατ]ράβων ἀνέθεται | θεῷ Παύλου Μανιουῶντος ἀρχιερέως καὶ ἐμπροσθεν.

⁴⁴) Renan 296.

⁴⁵) Renan 301.

⁴⁶) Kasr Neus Renan 135, Rey in den *Archives des missions scient. et. str.* III 1866, 340. — Bsisa Renan 134.

⁴⁷) Renan 130ff. 852f.

⁴⁸) R. Dussaud *Rev. archéol. 3. sér.* XXX 1897, 307.

⁴⁹) Rey *Archives* s. a. O. 336ff. pl. I—IX. Dussaud s. a. O. 319ff. pl. VI—VIII. Fossey und Perdrizet *Bull. de corr. hell.* XXI 1897, 580. Waddington 2720a. *C.I.L.* III 184, p. 972 und 1225.

von 122 n. Chr., den Propyläen und drei anderen Thoren von 171 und 194 n. Chr.

Das zweite, *Ed-Deir* genannte Heiligtum mit der Cella *in antis*, der Peribolosmauer, dem Turm, dem nymphaeumartigen Dekorationsbau und der christlichen Basilika.

Kalat Mudik (*Apamea*)³⁰ — 4 Tage.

Plan der Stadt mit besonderer Berücksichtigung des Cardo von Nord nach Süd und der daran gelegenen Agora.

Zu dieser Liste hoffen wir in der nächsten Zeit noch einige in der Umgegend von Baalbek, in der sog. Bekaa, gelegene Ruinenplätze fügen zu können, zu deren Untersuchung wir im Sommer 1902 keine Zeit mehr behielten. Schon früher hatten wir davon untersucht (s. den ersten Bericht S. 158 f.)

in Nicha den prostylen Tempel des Hadaranes
und einen Antentempel,

in Hösn Nicha im Heiligtum des Mifsenus den prostylen Tempel,
eine kleine Kapelle *in antis*
und eine christliche Basilika.

in Nahle das Podium eines prostylen Tempels.

Dafs wir für unsere Reise durch Syrien den Sommer gewählt hatten, erwies sich als sehr günstig; die Tage waren lang und nur je einmal in Palmyra und in Hösn Soleiman hinderte uns Regen bei der Arbeit. Als wir in den Hauran und das Ostjordanland kamen, war die Körnernte beendet und daher auch jede angebaute Ruinenstätte zugänglich; die Sommerhitze dieser Gegenden liefs sich wegen der Trockenheit und des beständigen starken Luftzuges leicht ertragen, zumal da die Abende und die Nächte stets eine sehr erfrischende Abkühlung brachten.

Arbeiter für die Schürfungen und Ausgrabungen gab es überall, wenn auch nicht immer so billig, wie wir geglaubt hatten; sehr mäfsig waren die Leistungen der arabischen Fellachen, besser, aber unwillig arbeiteten die Drusen im Hauran, stramm und fleifsiger die Libanesen und die Tscherkessen (in Djerash). Das Arbeitsgerät mufssten wir fast immer selbst stellen; wir hatten dazu 15 Spitzhacken, 10 Schaufelhacken, 10 Schaufeln, 20 Körbe, 4 Brechstangen, 1 Steinhammer, 2 Winden, 1 zerteilte Leiter (auf die wir im Libanon wegen der Schwierigkeit, sie auf den schlechten Gebirgswegen zu transportieren, verzichten mufssten), endlich Stricke und anderes kleineres Werkzeug mitgenommen. Ein in Baalbek erprobter Aufseher aus dem Libanon, der uns wegen seiner Kenntnis des Französischen auch als Dolmetscher diente, hatte die Arbeiter im Gebrauch der Geräte zu unterweisen und sie zu beaufsichtigen. Die Sorge für den Transport und die Verpflegung auf der Reise hatten wir einem Beirut'schen Dragoman übertragen.

³⁰⁾ Ritter XVII 2, Berlin 1855, 1070 ff. Sachau, Reise in Syr. u. Mesop. 71 ff. mit einem Plinchen

der Stadt, C.I.L. III suppl. p. 232³⁰.

Außer dem Archäologen und Reg.-Baumeister Bruno Schulz nahm als zweiter Architekt Reg.-Bauführer Daniel Krendker an der Reise teil, während für die photographischen Aufnahmen Leutnant der Reserve Fritz Töbelmann aus Berlin, der sich uns auf eigene Kosten angeschlossen hatte, freundlichst sorgte. Es war auch die Beteiligung eines Orientalisten, des Dr. M. Sobernheim, in Aussicht genommen, aber der erkrankte schon vor dem Beginn der Reise und es war nicht möglich, ihn zu ersetzen. In Djerash arbeitete, leider nur wenige Tage, in förderlichster Weise Ingenieur Dr. G. Schumacher aus Haifa, bekannt durch seine topographischen Aufnahmen des Ostjordanlandes, mit uns zusammen; sehr vertraut mit dem Lande und seinen Bewohnern und besonders mit den Ruinen dieser Stadt, hatte er soeben seine früheren Aufnahmen von Gerasa in den Druck gegeben (in der Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins).

Gute Dienste leistete uns der Kommissar Makridy Bey, und die türkischen Behörden waren sehr zuvorkommend, namentlich im Wilajet Damascus, wo uns der Wali, Excellenz Nasim Pascha, durch 20 Gensdarmen unter dem Kommando eines Bimbaschi eskortieren ließ. Auf Widerstand sind wir nur bei einzelnen maronitischen Priestern, in Afka und in Januh, und bei einem muhammedanischen Großgrundbesitzer, in Bet Džalluk, gestoßen.

Die unter solchen Umständen und mit solchen Hilfsmitteln erzielten Resultate dürfen wir, ohne unbescheiden zu sein, bedeutend nennen. Die Untersuchung der Ruinen hat zwar nirgends vollständig abgeschlossen werden können, aber wir haben doch in jedem einzelnen Falle ihre Kenntnis über die älteren, z. T. ja sehr alten Berichte und Aufnahmen hinaus gefördert und derart vertieft, daß wir eine solide und zuverlässige Grundlage für alle weitere Beschäftigung mit diesen syrischen Baudenkmalern zu bieten vermögen; sie sind meistens sehr interessant und verdienten um so eher eine abschließende Untersuchung, als ihr Verfall rapide Fortschritte macht, ohne daß die einheimische Verwaltung darin etwas ändern könnte.

Über den Charakter und die Bedeutung der einzelnen von uns studierten Ruinen vermögen wir jetzt nur nach dem unmittelbaren Eindruck zu urteilen; es war in der kurzen seit der Reise verflossenen Zeit noch nicht möglich, das reiche Material gründlich durcharbeiten.

Vorklassisches haben wir nicht gesucht und auch nicht zufällig angetroffen.

Aus der hellenistischen Zeit stammt der sog. Palast des Hyrkanos in Arak el Emir; aber abgesehen davon, daß unser Aufenthalt für ein genaueres Studium zu kurz war, sind in dem großen Trümmerhaufen des Gebäudes nur wenige charakteristische Formen sichtbar und diese wenigen schwer zugänglich. Einer ernstlichen Untersuchung der Ruine werden die kolossalen Quadern, woraus der Palast gebaut war und die nun über und durch einander gestürzt sind, große Schwierigkeiten bereiten.

Hellenistisch sind ihrem Stile nach auch einige Bauten mit eigentümlichen, jedenfalls vorrömisch zu nennenden Formen, wie der Turm in Kalat Fakra, der mit Pilasterkapitellen des phönikischen Volutenschema ausgestattet war, oder der Altar daselbst, dessen Bekrönung in einer ägyptischen Hohlkehle und einem Kranze von stufenförmigen Zinnen bestand — aber wie die Inschrift lehrt, gehört der Turm doch schon in die Zeit der ersten römischen Kaiser. Ähnlich scheint es sich mit einer Gruppe von »nabatäischen« Monumenten im Hauran zu verhalten. Am bedeutendsten ist davon der Peripteros in Suweda (bei dem dorischen Grabmale der Chamrate, Wadd. 2320; de Vogüé pl. 1, haben sich Steinmetze etabliert und es stand nur noch wenig davon in situ), und wegen der nabatäischen Inschriften auch für die Orientalisten interessant das Heiligtum von Sia bei Kanawat⁵¹⁾, das wir in seiner modernen, äußerst betrübenden Verwüstung nur flüchtig besichtigten. Dort übliche Formen lehren, daß ferner auch der ältere Teil des großen Peribolos beim Theater von Djerash, ein Cryptoporticus, schon in der Zeit, wo dieser Stil herrschte, entstanden sein muß. Endlich gehört von den Bauten im Libanon sicher der Antentempel in Hösn es-Sfri hierher.

Die Hauptmasse unserer Denkmäler ist römisch, im Geschmacke der späteren Kaiserzeit und in Formen ausgeführt, die aus dem Westen zu stammen scheinen, einheitlichen Stiles, jedoch wie überall mit provinziellen und lokalen Nuancen. Als Maßstab für die Beurteilung dienen uns natürlich die Bauten von Baalbek; von Antoninus Pius soll der große Tempel des Heliopolitanus errichtet worden sein, jünger sind die beiden Höfe samt den Propyläen davor und auch der kleine Tempel und der Rundtempel. Damit lassen sich zu einer Gruppe mehrere sicher datierte Denkmäler vereinigen: aus Antoninus Pius Zeit die Propyläen und vielleicht das Theater von Djerash, von 150 und 153 n. Chr., und der Tempel von Atil von 151, aus Marc Aurels Zeit der große Peripteros in Djerash (Bet et-Tai) von 162, ein Peribolosthor in Hösn Soleiman von 171 und die Thüren, vielleicht das ganze Portal des großen Peribolos in Palmyra von 174, aus Commodus' Zeit namentlich das Nymphaeum in Djerash von ca. 185 und der Tychetempel in es-Sanamen von 192. Dem inschriftlichen Datum nach später sind nur der Tempel in Schuchbe von ca. 248 n. Chr. und die Principia des Diocletianischen Lagers in Palmyra.

Höheren Wert würden wir ja geneigt sein, den älteren Bauten aus der Zeit vor Antoninus Pius beizumessen. Der große Altar in Hösn Soleiman, von 122 n. Chr., also unter Hadrian gestiftet, ist leider nur in der untersten Stufe ohne charakteristische Formen erhalten und in Palmyra oder, wie es nach seinem zweiten Gründer hieß, Hadrianopolis⁵²⁾, giebt es abgesehen von den Gräbern nur einen Bau, der nach diesem Kaiser zu datieren ist, den Tempel des Baalsamin von 130 n. Chr. Das große Heiligtum des Belos ist leider nicht authentisch zu bestimmen. Die Ehreninschrift für die Stifter der Thüren in der Basilike, von 174, wurde schon

⁵¹⁾ de Vogüé, *Syr. centr. Archit.* I pl. 2.-4 der Tempel selbst.

⁵²⁾ Steph. Byz. = Müller *IRG* IV 524; vergl. Waddington zu n. 2585.

erwähnt; an einer Konsole der Südtoa des Peribolos steht aber eine unpublierte(?) Ehreninschrift von 127 n. Chr., sonst sind an den Stöcken noch in den Jahren 142 (Wadd. 2589), 150 und 167 (Wadd. 2580, ohne Datum) Ehrenstatuen aufgestellt worden, sodafs jedenfalls unter Hadrian schon ein Teil des Peribolos fertig war. Eine ganz genaue Zeitbestimmung läfst sich ja aus den Konsolinschriften der Stoa-säulen nicht gewinnen, auch nicht für die Säulenstraßen; vom Decumanus stammt eine Inschrift, westlich von dem Tetrapylon, von 158 (Wadd. 2591), eine andere dicht daneben stehende von 193 (Wadd. 2596), während alle Ehreninschriften östlich vom Tetrapylon wie die der Zenobia, die uns übrigens keine Bauten hinterlassen hat, erst im 3. Jahrh. n. Chr. eingemeißelt worden sind und aus der Damascener StraÙe nur das Jahr 179 n. Chr. bezeugt ist. Die palmyrenischen von E. Littmann »an den Säulen des großen Sonnentempels« gefundenen Ehreninschriften von 8, 28 und 40 n. Chr. sind uns nicht bekannt geworden²². Der Tempel selbst sieht in seinen Formen allerdings etwas älter aus als der Peribolos. Die Grabtürme, die noch dem 1. Jahrh. n. Chr. angehören, haben wir nicht gründlich kennen gelernt.

Trajanisch endlich war das leider bis auf geringe Reste verschwundene Nymphaeum von Suweda und es ist nicht unwahrscheinlich, dafs die Stadt Bostra einen Teil der oben aufgezählten Denkmäler, etwa das Theater, das Tetrapylon und das Westhor, ihrem zweiten Gründer von 105 n. Chr. verdankte.

Von den christlichen Basiliken haben wir wenig neu untersucht; man macht überall die Beobachtung, dafs sie über den Trümmern einer älteren Zeit und mit deren Material gebaut sind, so dafs sie abgesehen von dem Grundriß selten eine neue Form darboten.

Gegenständlich waren von Baalbek her für uns am wichtigsten die Heiligtümer mit ihren Tempeln, Altären und Periboloi, aber so groÙe und mit so viel architektonischem Aufwand hergestellte Anlagen wie dort haben wir sonst nirgends angetroffen. Unter den Tempelgebäuden sind fast alle Typen, die das Heimatland der klassischen Baukunst ausgebildet und die römische Kunst adoptiert hat, auch in Syrien vertreten: einfache Zellen, Zellen mit einem Pronaos *in antis*, prostyle und peripterische Tempel, die letzteren meist mit 6 Säulen in der Front, der in Palmyra mit 8. Rundtempel fehlen auÙerhalb von Baalbek, aber der Tempel in Schuchbe könnte als ein Zentralbau aufgefaßt werden. Charakteristisch ist, dafs die Tempel, auch die Peripteroi, gewöhnlich auf einem hohen mit Fuß- und Kopfprofil verzierten Podium stehen und an der Front eine breite Freitreppe zu ihnen hinaufführt; eine Ausnahme machen hiervon nur die älteren Bauten. Was für Schmuck die breiten Treppengewänge ehemals trugen, ist leider in keinem einzigen Falle kenntlich geblieben.

Die Orientierung der Tempel wechselt wie in Rom; ganz von der klassischen Weise abweichend ist der Belostempel in Palmyra gebaut, indem die von Nord nach Süd gestreckte Cella ihren Eingang an der westlichen Längseite hat, was der

²²) *American Journ. of Archaeol.* 2. ser. IV 1900, 437. *Journ. asiat.* 1901, 379.

altorientalischen Raumdistribution zu entsprechen scheint. Auffallend ist auch die kleine Seitenthür in der westlichen Langwand des Bet et-Tai von Djeräsch, wo der Eintretende zu seiner Linken ein kleines Altärchen sah und als Opferstock benutzen konnte; man vergleiche den oben erwähnten Opfertisch im Adyton des kleinen Tempels zu Baalbek. Der Belostempel zeichnet sich auch durch die Beleuchtung seiner Cella mittels großer Fenster aus, was sonst nur bei der Cella des Baalsamin und dem kleinen Tempelchen in Januh wieder vorkommt. Gewöhnlich mußte die große Cella-Thür dem Innern Licht verschaffen. Häufig finden sich an der Front neben der großen Thür eine oder zwei kleinere, die zu den Treppen führten, während in den griechischen Tempeln diese Boden- und Dachtreppe immer nur vom Innern der Cella aus zugänglich waren³⁴; in die eine Längswand eingebaut und nach hinten zu aufsteigend ist die Treppe nur bei dem Zeustempel in Hösn Soleiman angelegt.

Die hervorstechendste Eigentümlichkeit der syrischen Tempelzellen ist das Adyton, dergleichen man aus diesem Berichte bereits an dem kleinen Tempel von Baalbek kennen gelernt hat. Zellen ohne Adyton sind selten, so in dem »nabatäischen« Peripteros von Suweda, der seinerseits wieder dadurch singulär ist, daß er innen eine Stützenstellung im Schema eines Peristyls besaß, und in dem Antentempel von Hösn Soleiman; nicht ganz sicher läßt sich die des Baalsamin mit einem Adyton rekonstruieren.

Es scheint, als wenn das Adyton ursprünglich über der Cella nicht erhöht gewesen wäre, das ist wenigstens bei dem Atargatistempel in Kalat Fakra der Fall und stimmt mit den älteren griechischen Adytonanlagen überein³⁵. Später ist es aber immer um mehrere Stufen — bis zu 20 — erhoben und das hat dann wohl die Architekten dazu bewogen, den Unterbau nicht immer massiv anzulegen, sondern durch Hohlräume zu dechargieren, wobei jedoch darauf Rücksicht zu nehmen war, daß das in der Mitte des Adyton aufgestellte Kultbild einen genügend festen, fundamentierten Standort hatte. Daher besaßen die beiden Tempel von Kasr Neüs je nur eine kleine Kammer zu ebener Erde seitlich von der vor der Mitte befindlichen Adyontreppe. Meistens sind aber infolge der Höhe des Adyton große, entweder einräumige oder wegen des Kultbildes in der Mitte geteilte Gewölbe oder Krypten entstanden, deren Thür an der rechten Seite liegt und zu denen man auf einer Treppe hinuntersteigen muß, wenn sie bis in das Podium, also unter den Cellafußboden hinabreichen. Gewölbe unter der ganzen Cella einschließlich des Adyton oder gar auch des Pronaos finden sich in dem Artemistempel von Djeräsch, dem Peripteros von Kanawat und den beiden Prostyloi von Atil.

Den Krypten analoge Dechargen und tote Räume ergaben sich bisweilen auch bei dem Aufbau des Adyton. Dieser scheint immer dreiteilig gewesen zu sein und zwar entweder so, daß die Adytonfront geschlossen war und nur in der

³⁴) Kaldewey und Fuchstein, Die griech. Tempel ³⁵) Ebenda 79. 192 f.
in Unteritalien und Sicilien, Berlin 1899, 201.

Mitte eine große, jedoch ihrer Breite proportionale und daher nicht sehr hohe Öffnung besaß, wobei an den von Lucian beschriebenen Thalamos in Hierapolis zu erinnern ist, oder ganz offen wie in Baalbek und mit baldachinartigen Einbauten. Das erstere scheint im Osten und im Süden des Landes üblich gewesen zu sein, das letztere in der Bekaa und im Libanon. Häufig mußten die Verhältnisse eine mehrgeschossige Dekoration der Adytonfront ergeben, was dann über dem Kultbild zur Anlage sekundärer Räume zwang. Wo die Front seitlich geschlossen ist, liegen Bodentreppen oder Nebenräume des Kultbildplatzes dahinter, so besonders in Palmyra, dessen Belostempel sowohl im Norden wie im Süden der Cella ein Adyton hat, und in Djerash beim Artemistempel.

In der äußeren Dekoration wenden die Architekten an den Bauten der späteren Kaiserzeit nur ionische oder korinthische Formen an und zwar überwiegen die korinthischen. Die Steinmetzarbeit ist nie an einem Tempel durchweg vollendet; überall sind Säulen unkannelirt, Kapitelle und Zierprofile in dicker Bosse oder halb geglättet und halb skulptiert stehen geblieben und selbst an den Wandquadern haftet bisweilen noch eine starke Bossenschicht. Man muß fast glauben, daß diese Zeit das Unfertige und Skizzenhafte liebte und mit den rohen Flächen gegen andere reich ornamentierte und mit großem Fleiß stark plastisch ausgearbeitete Partien zu kontrastieren suchte. Die Wanddekoration der Tempel arbeitet da, wo sie plastisch ist und über glatte, einfach bestuckte Flächen hinausgeht, mit den in Baalbek so reich vertretenen und schönen Typen von Conchen und Aedikulen zwischen Halbsäulen oder auch zwischen Pilastern, die in Inkrustation hergestellt waren. Aber die Bildungen sind meistens einfach, wenn auch mancherlei Variationen aufweisend; übertroffen werden die Baalbeker Leistungen von der in großartigen Formen ausgeführten Dekoration der Propyläenwände des Beloshciligums in Palmyra.

Nach den Brandopferaltären der Heiligtümer haben wir in den wenigen Fällen, wo es überhaupt anging, sorgfältig gesucht und geringe Reste davon vor dem Artemistempel in Djerash, vor dem Prostylos in Kalat Fakra, vor dem Antentempel von Hösn es-Sfiri und vor dem Zeustempel in Hösn Soleiman konstatiert. Es waren immer kleine einfache Altäre, der in Hösn es-Sfiri durch die Bekrönung mit der ägyptischen Hohlkehle interessant, wie ein zweiter derartiger von uns bei dem Höhenturm von Kalat Fakra gefunden worden war. Es läßt sich hier jedoch nicht ausmachen, ob der Altar zu dem Turm gehörte; dieser muß jedenfalls als ein von den Tempeln abweichendes Heiligtum, das einen Altar haben konnte, aufgefaßt werden, da er aus den Mitteln des höchsten Gottes gebaut und dem Kaiser Claudius gewidmet war. In Hösn Soleiman stand der Altar auf dem unteren Absatz der langen und hohen Freitreppe, außerdem war aber östlich dicht neben dem nach Norden orientierten Tempel ein großer Altar mit breitem Aufgang von Osten her errichtet worden, im Jahre 122 n. Chr. von einem T. Aurelius Decimus aus Oescus (in Moesien, an der Donau).

Die Umzäunung des ganzen Heiligtums durch einen Peribolos ist nicht so oft erhalten, wie es vorausgesetzt werden mußte. Einen ungewöhnlichen Ausbau hatte der ältere Peribolos vor dem Bet et-Tai in Djeräsch erfahren: rings um den Platz, worauf eine ganz kleine Cella stand, ein Gewölbe mit Fenstern und Türen und außen mit ionischen Halbsäulen verziert, also gleichsam eine Pseudostoa mit gewölbten Exedren, eine Cryptoporticus wie im Gebäude der Eumachia zu Pompeji. Über das Südgewölbe des Peribolos ist dann im Jahre 162 n. Chr. die breite, sehr hohe Freitreppe des auf dem Berge darüber angelegten Peripteros hinweggeführt worden. Einfache, aber den brutalen Kräften der alten Syrer entsprechend aus sehr grofsen, z. T. aus kolossalen Quadern gebaute Mauern mit reich dekorierten Türen schlossen das ganze Terrain der Gottheit bei den späteren Tempeln von Kasr Neüs, von Bet Djalluk und von Hösn Soleiman ein; bei dem letztgenannten Heiligtum hatte das Hauptportal an der Nordseite innen und außen eine sechssäulige Halle, d. h. stattliche Propyläen einfachster Art. In Kalat Fakra lag außen vor dem ganzen Front des Peribolos eine Säulenhalle und innen war er wenigstens vor dem Tempel mit Hallen eingefast; er erstreckte sich nämlich nicht rings um den ganzen Tempel, da man diesen auf einen mitten aus den Felsen herausgemeißelten Bauplatz gesetzt hatte.

Grofsartiger und regelmäfsiger war der Tempelplatz der Artemis in Djeräsch gestaltet: der Tempelform gemäß oblong und ganz wie ein Peristyl ringsum mit Stoen und zwar aufer der Eingangsseite im Osten mit doppelten Stoen, jedoch ohne Exedren dahinter. Die Eingangsseite hatte, statt der Doppelstoa innen, vielmehr außen noch eine zweite sehr tiefe, grofse Halle und diese war einem grofsen Vorhofe zugekehrt, zu dem eine hohe, vielstufige Treppe mit auferordentlich prächtigen Propyläen von der Hauptsäulenstrafse der Stadt hinaufführte. In der Gestaltung des eigentlichen Tempelplatzes ist das Belosheiligtum in Palmyra sehr ähnlich, insofern es auch ein grofses, freilich nicht so gleichmäfsig wie in dem Wood'schen Plane angelegtes Peristyl mit Doppelstoen an drei Seiten hatte; vor der Eingangsseite lag aber nur eine schmale, jedoch sicherlich auch sehr grofsartige Thorhalle (sie ist zerstört und von einem arabischen Kastell überbaut), indem dafür die innen hinter dem Thor befindliche Westhalle des Peristyls gröfsere Mafse erhalten hatte, höhere Säulen und eine Spannweite von 14 m. Sie hiefs βασιλική στήλη⁵⁴ und machte den ganzen Hof zu einem rhodischen Peristyl. Trotz so gewaltiger Leistungen des syrisch-römischen Tempelbaues, zu deren Liste man noch das nabatäische Heiligtum von Sia⁵⁵, den grofsen, aber schlecht erhaltenen und bisher ungenügend untersuchten Peribolos auf der Akropolis von Amman und das merkwürdige, durch Diekies Studien neuerdings aufgeklärte Heiligtum von Damascus⁵⁶ hinzufügen mußte, behauptet das Heiligtum des Heliopolitanus mit seinem sechseckigen Vorhof, dem grofsen Altarhof und den reichen Exedren daran doch den ersten Platz.

⁵⁴) Vgl. über hallenförmige Basiliken A. Michaelis in den *Mémoires Perrot*, Paris 1902, 239 ff.

⁵⁵) Siehe den Gesamtplan bei de Vogüé I 32.

⁵⁶) *Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement* 1897, 268 ff. Eine neue Untersuchung hat Dussaud gemacht, *Compt. rend. de l'Acad. d. inscr.* 1902, 262 f.

Soweit die Tempel innerhalb der Stadtmauern liegen, haben sie meist eine von Natur ausgezeichnete Lage, die auch über das Stadtgebiet hinaus wirkt. Das kommt namentlich bei dem Belosheiligtum in Palmyra von der östlich etwas tiefer gelegenen, flachen Wüste her zur Geltung, und in Djerash sind die Plätze für das Artemisheiligtum und namentlich der für das Bet et-Tai mit höchster Kunst ausgewählt.

Auf freiem Felde errichtete Heiligtümer sind in Syrien wie überall bedeutungsvoll plazierte. Hohe Kuppen über einer Ebene nehmen die Tempel von Kasr Neüs und von Sia ein. Auffallend sind die Stätten für Kalat Fakra, für Afka, für Hösn es-Sfiri, für Bet Djalluk, für Hösn Soleiman und für Hösn Nicha — alle im Libanon und hoch im Gebirge, zwar nicht versteckt, aber doch nicht auf der Höhe, sondern am Fuße des Kammes. In Afka hat sichtlich die am Fuße einer steilen Felswand hervorsprudelnde Quelle des Adonisflusses den romantischen Platz des Aphrodite-tempels bestimmt, und so liegt auch der Zeustempel von Baitokaika am Anfang eines Thales und in der Nähe von Quellen, aber in viel lieblicherer, idyllischer Umgebung. Da sich ähnliches auch bei den vier übrigen, eben genannten Heiligtümern beobachten läßt, so scheint man hierin ein bestimmtes Prinzip befolgt zu haben²². Sollte das nicht auch für Baalbek maßgebend gewesen sein? Der berühmte Tempel des Heliopolitanus war dadurch ausgezeichnet, daß er im Quellgebiet zweier großer Flüsse, des Orontes (Plin. n. h. V 80) und des Litanj lag.

Neben den religiösen haben wir selbstverständlich auf der Reise auch die profanen Bauten nach Möglichkeit berücksichtigt, und das um so mehr, als Syrien deren mehrere von ganz hervorragender technischer und kunsthistorischer Bedeutung besitzt, die bisher keineswegs genügend bekannt geworden sind. Halb mit religiösen Veranstaltungen verbunden waren ja die Theater und sie mögen darum zunächst erwähnt werden. Wir haben uns in der Regel eingehender nur mit den Bühnen, dem interessantesten Teile des ganzen Theatergebäudes, beschäftigt. Von den syrischen Odeien ist das in Kanawat bekanntlich in der Bauinschrift CIG III 4614 authentisch als solches bezeichnet, und zwar als »theaterförmige«, während man aus anderen Quellen weiß, daß zu den Odeien eine Bedeckung gehört (vgl. A. Müller, Lehrbuch d. griech. Bühnenaltert. 69). Wir haben in dem kleinen Theater von Djerash, das nördlich vom Artemistempel liegt, nahe dem äußeren Rande der Cavea inmitten der Sitze regelmäßig verteilte Fundamentierungen und Verankerungsvorrichtungen beobachtet, die wohl auf die Stützen eines festen Daches zu beziehen sind; es wäre also auch hier ein *theatrum tectum*, ein Odeion der theaterförmigen Art nachgewiesen. Wie das ganze Gebäude, ist auch die Bühne eines Odeion immer verhältnismäßig klein; die syrischen in Kanawat, Djerash, Schuchbe und Amman) sind wie die Bühne im Odeion des Herodes zu Athen gestaltet: mit geradliniger, säulen- und nischengeschmückter *scenae frons*, in einem Dekorationsstile, der auch bei großen Theatern, wirklichen Schauspielbühnen, wie z. B. Aspendos, üblich war.

²²) Vergl. W. Robertson Smith, Die Religion der Semiten, übers. v. K. Stübe, Freiburg i. B. 1890, 75 f.

In einem anderen, noch prächtigeren Stile waren aber die großen syrischen Bühnen ausgeführt; davon besitzt das Land, so weit unsere Kenntnis reicht, in Palmyra, Bosra, Djerasch und Amman vier sehr bedeutende Beispiele. Sie gehören zu dem Typus, der im Westen der alten Welt durch Theater wie die von Taormina, Pompeji und Orange vertreten ist: die *scenae frons* ist nicht geradlinig gebaut, sondern geknickt und mit großen eckigen oder runden Nischen versehen, in deren Grunde die drei Bühnentüren, die Regia und die beiden Hospitalien liegen.

Das läßt die Theaterruine von Amman nur eben noch erkennen, da die Bühnenwand bis auf das Fundament herab verschwunden ist. In Bosra steht dagegen fast die ganze Wand bis zur ursprünglichen Höhe aufrecht; an den Versuren sieht man sogar noch, wie in Orange und in Aspendos, die schräge Linie, wo das Bühnendach daran stieß. Die Dekoration freilich, die dreigeschossig war, ist verschwunden; nur eine Säule des ersten Geschosses steht noch *in situ*, in dem Gemäuer und den Gewölben der arabischen Burg versteckt, die im 13. Jahrhundert um das antike Theater und darüber gebaut worden ist und dessen Reste wie eine Schale schützt und verbirgt. Für die Rekonstruktion des ganzen Säulenschmuckes der Bühnenwand, wenigstens dem Schema nach, gewähren Balkenlager und andere Spuren genügenden Anhalt. Auffällig und ungewöhnlich ist, daß die Bühne von Bosra neben den normalen Türen — der Regia in einer großen Rundnische, die einen eckigen Vorbau hat (ähnlich Orange), und den beiden in kleineren Rundnischen befindlichen Hospitalien — auch noch zwei große Türen dazwischen, nämlich in den Frontflächen der großen Regianische, besitzt. Das zweite Geschoss der Versuren war in zwei niedrigere, halb so hohe Geschosse zerlegt, die mit ihren großen, liegend oblongen, einst vergitterten Öffnungen wie Logen aussahen.

Daß auch mitten in Palmyra unter dem Wüstensande ein großes Theater verborgen ist, hat wohl alle neuern Reisenden, die es an den sichtbaren Teilen der Bühne erkannt hatten, sehr überrascht. Um das Niveau der Orchestra und die Höhe des Proskenion zu ermitteln, mußten wir in dem lockeren Sande fast 8 m tief graben. Die Bühnenwand ist nicht so hoch erhalten, wie in Bosra, aber sie hat den Vorzug, daß von der Dekoration das erste Säulengeschoss noch zum großen Teile *in situ* steht (ein zweites muß dazu ergänzt werden), und der höhere, die Regia auszeichnende Thürbaldachin, einst viersäulig, ragt noch mit 3 Säulen, einem Teil des Gebälkes und der Kassettendecke empor — ein im Westen unerhörter Erhaltungszustand. Im Grundriß hat die Bühne die größte Ähnlichkeit mit der von Pompeji (s. den von Koldewey restaurirten Plan im Archäolog. Anzeiger 1896, 30): eine große Rundung für die Regia und zwei eckige Vertiefungen für die Hospitalien. Gut kenntlich sind in Palmyra auch noch die hübschen Säulenaedikulen und Conchen über den Bühnentüren.

Was endlich das große Theater von Djerasch betrifft, so hat es von der Bühne jetzt nur noch das erste Geschoss bewahrt, aber ebenfalls mit einem ansehnlichen Teile der Dekoration aufrecht. Ältere Reisende scheinen auch vom

zweiten Geschosß etwas *in situ* gesehen zu haben⁶⁰, aber das ist inzwischen alles herabgestürzt worden. Hier hat der Architekt die malerische Wirkung, die anderwärts durch die großen Thürnischen der *scenae frons* erreicht worden war, durch eine Art Relieferung der Wand hervorzubringen gesucht: die Wand selbst ist zwar in gerader Linie gebaut, aber die Thürpfosten sind vor die Linie vorgeschoben und andererseits die dicht neben ihnen stehenden Dekorationssäulen in kleine rundliche Wandausschnitte gerückt, endlich zwischen den Thüren, je hinter dem mittelsten Intercolumnium der Dekoration, prostyle Conchen angebracht. Auf diese Weise hatte der Architekt seiner Bühnenwand auch einen sehr reich und tief wirkenden Schmuck verschafft, der wohl in der einstigen Vollständigkeit einen ähnlichen Eindruck machte, wie die gemalten Darstellungen von Theaterdekorationen in den pompejanischen Häusern (s. Archäol. Anz. 1896, 28 ff.). Noch zwei andere Einzelheiten des Theatergebäudes von Djerassî sind neu und lehrreich. Das Proscenium, die Wand, die längs der Orchestra den Bretterfußboden der Bühne stützte, war mit Pilastern dekoriert, was ein Nachklang der griechischen Proskeniumtechnik zu sein scheint, wo ja ursprünglich Pfeiler oder Pilaster, später Halbsäulen üblich waren⁶¹. Dann trugen die sämtlichen Sitze der beiden äußeren Keile des ersten Ranges Nummern, jedesmal von 1—300, in streng dekadischer Zählung von unten nach oben, in z. T. eigentümlicher Schreibung einzelner Ziffern. Der ganze erste Rang hatte demnach Raum für 1200 Personen, aber die Plätze auf den beiden mittleren, von der Bühne weiter ab liegenden Keile waren nicht numeriert⁶².

Weiterer Forschung muß es vorbehalten bleiben, zu ermitteln, in welcher Weise und wann der scheinbar im Westen des römischen Reiches heimische Schauspielbühnentypus nach Syrien übertragen worden sei; nach dem ersten Eindruck könnte man sagen, daß es stadtrömische oder doch italische Architekten im Gefolge der Kaiser waren, die ihn unmittelbar in den Osten brachten.

Die eigentlichen Profanbauten, die wir auf unserer Reise zu sehen bekommen haben, lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Stadtbaues zusammenfassen. Es ist ja bekannt, daß sich gerade Syrien durch eine Anzahl von Ruinenplätzen auszeichnet, die dazu geeignet sind, wesentliche Züge für das Bild einer antiken Stadt zu liefern. Freilich erfordert es sehr viel Zeit, solche Gesamtanlagen von Städten des Altertums in ihrem heutigen Zustande, wo sie größtenteils durch Natur und Menschenhand zerstört, vielfach auch wieder überbaut oder in früheren Jahrhunderten der Neuzeit einmal überbaut gewesen sind, mit Vorteil zu studieren, und wir haben Stadtanlagen wie Bosra, Palmyra, Apamea, Djerassî, Amman und Schuchbe (wenn man einmal versuchen darf, sie in der zu vermutenden Reihenfolge ihrer Entstehung aufzuzählen) meist auch nur im Vorübergehen beobachten können, aber es sei doch gestattet, unsere Eindrücke kurz wiederzugeben, zumal gründliche und erfolgreiche Untersuchungen wie die von Priene, Milet, Ephesos und Pergamon neuerdings das

⁶⁰) Laborde und Luynes.

⁶¹) Puchstein, Die griech. Bühne, Berlin 1904, 17 ff.

⁶²) Unvollständige Abschriften *Rev. Arch.* 1895, 377 n. 4 ZDPV 1895, 134.

Augenmerk auf diesen sehr wichtigen Zweig der antiken Baukunst, so weit der Osten in Betracht kommt, gelenkt haben.

Die genannten Stadtanlagen sind römischen Ursprungs und gehören allem Anschein nach erst dem zweiten Jahrhundert n. Ch. an; ältere Bauten finden sich nur ausnahmsweise (namentlich in Djerash) und niemals als maßgebende Bestandteile der eigentlichen Stadtanlage, so daß wir in Syrien für den hellenistischen Stadtbau nur mittelbar lernen. Es waren Städte hippodamischer Art, mit einem regelmäßigen rechtwinkligen Straßennetz, worin bestimmte Züge von Norden nach Süden (*cardines*) und von Ost nach West (*decumani*) stark hervorgehoben waren, ohne daß man dabei die Terraingestaltung viel berücksichtigt hätte. Von dieser ist meist nur das Mauertracé abhängig gewesen. Bosra, Schuchbe, Palmyra und Apamea liegen auf mehr oder weniger ebenem Felde, Djerash und Amman dagegen an einem Flusse auf den beiden Abhängen des Thales.

Palmyra, Djerash und Apamea sind durch die gute Erhaltung von Säulenstraßen ausgezeichnet. In Djerash und Apamea ist es je der *cardo maximus*, der, in gerader Linie das Stadtgebiet durchziehend, von einem Thor zum andern führt (in Djerash indirekt), in beiden Städten von zwei *decumani* gekreuzt, die ebenfalls mit Stoen ausgestattet waren und an Thoren mündeten; Djerash hatte noch einen dritten Säulendecumanus, der mittels großer Brücke über den Fluß hinweg auf einen Platz vor den Propyläen des Artemisheiligtums führte, wo späterhin sein letzter Abschnitt in eine dreischiffige Säulenbasilika verwandelt worden ist. Palmyra hatte nicht so regelmäßig um- und neugebaut werden können. Der breite vom Damascener Thor ausgehende *Cardo* scheint schon an dem *Decumanus* zu endigen und dieser, jetzt durch die vielen Säulen die Augen auf sich ziehend, wird in spitzem Winkel von einer zweiten Säulenstraße (vielleicht dem *Cardo maximus*) geschnitten, passiert das Theater, an dem östlich parallel mit dem *Cavea* rund eine Straßenstoa vorüberstreicht, und macht dann einen Knick, um die Propyläen des Belosheiligtums zu erreichen.

Sehr regelmäßig waren Bosra und Philippopolis angelegt, das letztere mit seinem Kreuz von 2 Hauptstraßen und mit seinen 4 Hauptthoren an Nicäa erinnernd; aber die schlechte Erhaltung, mittelalterliche Trümmer und moderne Bauten machen es bei flüchtigem Besuch unmöglich, die wesentlichen Züge des Stadtbildes schnell zusammenzusuchen.

Frägt man nach der Beschaffenheit der öffentlichen Plätze in diesen spät-römischen Städten, so fällt zumeist in die Augen, daß sich der *Cardo* in Djerash und in Palmyra dicht vor dem Südthore der Stadt zu einem großen, auch von Säulen eingefassten Rundplatz erweiterte. Den ähnlichen Rundplatz jedoch, der auf dem oben citierten Plan am Nordthor von Apamea verzeichnet ist, haben wir nicht bemerken können. Sonst gab es neben und außerhalb der großen Säulenstraßen Plätze oder Gebäude mit sehr großen platzartigen Peristyllen: so in Palmyra südlich vom Mittelpunkt der Stadt, in Djerash, wie schon erwähnt, vor dem Artemisheiligtum und in Apamea am *Cardo* eine mit Stoen und Propyläen und einem

öffentlichen Gebäude sehr reich ausgestattete Agora. Zu einem zwar kleinen aber würdevollen Vorplatze war in Djerash auch der eine Säulendecumanus da erweitert, wo er das Odcion erreichte.

Straßen und Plätze hatten ein Pflaster aus großen Quadern und waren z. T. mit Trottoirs versehen, obwohl man ja immer unter den Stoen der Säulenstraßen wandeln konnte. Was rückwärts an die Stoen stiefs, scheint in den Hauptstraßen nach der Häufigkeit und regelmäßigen Anordnung der Thüren meistens auf Kaufläden berechnet gewesen zu sein, aber auch die Fronten von größeren, wahrscheinlich immer zu öffentlichem Gebrauch bestimmten Bauwerken waren in die Säulenreihe der Stoen eingefügt, durchbrachen sie freilich auch bisweilen und griffen auf den Straßendamm über. Bestimmt zu nennen sind von solcher Art die Propyläen des Artemisheiligtums und das Nymphaeum am Cardo von Djerash: beider Fassaden stehen mit den Säulen der Straßenstoa in einer Flucht. Man darf sich überhaupt die kilometerlangen Säulenstraßen nicht als von einem bis zum anderen Ende gleichförmig und langweilig vorstellen; sie hatten vielmehr allerhand Abwechslung, nicht nur durch die eben erwähnte Verbindung mit Gebäuden, deren Säulen einen anderen Maßstab hatten, sondern auch dadurch, daß je nach dem Straßenniveau, auch wohl nach dem Charakter der Stadtgegend Stil und Maßstab sich änderte. Endlich gab die Kreuzung mit kleinen Querstraßen Gelegenheit, die Stoenarchitektur zu unterbrechen: am häufigsten ist das hier notwendigerweise größere Intercolumnium durch einen Bogen überdeckt, der auf Pfeilern oder Anten ruht, wobei sich auch die anstoßende Säule in einen Pfeiler verwandeln mußte⁴³. Doch finden sich auch andere sonderbare Formen, deren Rekonstruktion uns nicht gelungen ist.

Viel Aufmerksamkeit wandte man dem architektonischen Schmuck der Kreuzungspunkte zu. In Apamea konnten wir hier mehrmals mitten auf der Straße eine einzelne große Säule auf hohem, mit Sitzen versehenem Unterbau konstatieren, die eine Statue oder dergleichen getragen haben wird. Sonst bezeichnen sog. Teträpyla den Schnittpunkt zweier Säulenstraßen: vier viersäulige Baldachine (Tetrakionien), die auf großen Sockeln über je einem Statuenpostament stehen, so in Palmyra, in Schuchbe und in Djerash, während zu Ephesos in der Arcadiusstraße nur vier einzelne Säulen dergestalt errichtet waren⁴⁴. Djerash besitzt ein zweites Teträpylon von anderer Gestalt, wobei über der Kreuzung eine einst wahrscheinlich auch ein Standbild tragende Kuppel mit 4 Eingängen steht, die Eingänge in der Richtung des Cardo mit zweisäuligem Vorbau, die in der Richtung des Decumanus mit großen prostylen Aedikulen. Ein anderer Straßenkreuzungsbau, in Bosra, ist reicher ausgestaltet und vielleicht eher zu den Straßenbögen zu rechnen; sein westlicher Teil hat in der That mit einem Triumphbogen Ähnlichkeit, östlich ist daran jederseits längs der Straße eine durchbrochene Wand angebaut, die in kräftigen und hohen, selbständigen Pfeilern gleichenden Anten endigt. Einfachere Straßenbögen am Eingang der Querstraßen wurden schon erwähnt; ein größerer und

⁴³) Ein Beispiel aus Palmyra Cassas I 55, 57; vergl. ⁴⁴) Beiblatt der Jahreshfte d. österr. archaeol. Wood Taf. XXXV. •Institut V 1902, 58.

prächtigt ornamentierter, gewöhnlich unter die Triumphbögen eingereichter Bau über dem Knick des Decumanus in Palmyra ist durch Woods und Cassas' Publikation bekannt. Es sind dort aber noch zwei andere Strafsenbögen vorhanden, der eine am Westende des Decumanus, der andere am Südende der Strafe beim Theater; sie sind ganz verfallen und verschüttet, auch nicht so schön, wie die fünf bei den österreichischen Ausgrabungen in Ephesos entdeckten Strafsenbögen.

Bei all diesen Strafsenbauten verdient besonders hervorgehoben zu werden, daß die Stoen und namentlich auch die Stoenrückwände mit den Thüren für die Kaufläden und Häuser den Eindruck machen, daß sie nicht nur nach einem einheitlichen Plane, sondern auch binnen kürzester Frist, wie in einem Zuge gebaut worden seien, so daß man auch in dieser spätrömischen Zeit nicht anders als von dem Stadtbau einzelner Kaiser und einzelner Architekten sprechen kann.

Zu diesen monumentalen Stadtanlagen römischen Ursprungs ist auch das pompöse Lager des Diocletian in Palmyra zu rechnen. Innerhalb der älteren Stadtmauern und unmittelbar westlich von dem Cardo angelegt, der auf das Damascener Thor zuläuft, erstreckte es sich im Nordwestwinkel der Stadt die hier befindliche Anhöhe hinauf, von wo ganz Palmyra und die östliche Wüste mit den Salzseen zu überblicken ist. Die eigentliche Lagerumwallung ist nicht mehr überall festzustellen; möglicherweise fiel sie im Süden, Westen und Nordwesten mit der Stadtmauer zusammen, im Osten muß sie an die Stelle der ehemaligen Häuser des genannten Cardo getreten sein. Hier haben wir das dreifache Lagerthor ausgegraben. Westlich davon ist zwar die Erhaltung der ursprünglichen Bauten ebenso ungünstig wie die Verschüttung, aber die Reste über der Erde genügen, eine breite Strafe erkennen zu lassen, die an beiden Seiten von einer doppelten Säulenreihe eingefast war⁴³. Auch eine sie bald kreuzende zweite Säulenstrafe ist noch vollkommen deutlich, und geringe Schürfungen an dem Schnittpunkt förderten hier den Grundriß eines Tetrapylon zu Tage, wie wir ihn sonst noch nicht besitzen: vier Eckpfeiler und dazwischen je zwei Säulen, eine Variante des Kuppeltetrapylon, aber vermutlich einst mit horizontaler Decke, wie der Kreuzungsbau (»Praetorium«) in Lambaesis.

Der große Decumanus mit den Doppelstoen führt weiter westlich auf das dreifache Thor eines großen Hofes, der wohl an drei Seiten mit Säulenhallen zu rekonstruieren ist, an der vierten aber, im Westen, den ansehnlich höher, nun schon auf halber Höhe des Berges befindlichen Hauptteil des Lagers enthält. Dies ist das von Wood und auch von Cassas sehr verkehrt dargestellte Gebäude, das man Diocletianspalast zu nennen pflegt. Ein französischer Architekt, der kürzlich mit großer Begeisterung und Aufopferung einen ganzen Sommer lang die Ruinen von Palmyra studiert hat, glaubte darin ein Nymphaeum erkennen zu müssen⁴⁴. Aber die lateinische Inschrift auf dem Thürsturz des Hauptraumes (*CIL* III 133 = p. 1219

⁴³) Eine Strafe mit doppelten Stoen jedersits auch in Antiocheia, s. Förster im *Archäol. Jahrb.* XII 1897, 121 ff.

⁴⁴) Émile Bertone nach E. Guillaumes Bericht über seine Arbeit in Palmyra im Sommer 1895, in der *Rev. d. deut. Mondes 4. pér.* CXLII 1897, 374 - 406.

n. 6661) gab schon immer an, daß es sich hier um ein von den Kaisern Diocletian und Maximian (292—305 n. Chr.) gebautes Lager handelte, und in der That stimmt das Hauptgebäude, wenn man ihm seine richtigen Formen wiedergiebt, mit den jetzt in Deutschland so häufig am Limes gefundenen Principia bez. Fahnenheiligtümern oder Lagertempeln (fälschlich Prätorien genannt) überein, nur daß wir an solche Verhältnisse und so monumentalen Stil im Norden nicht gewöhnt sind⁶⁷.

Eine große hohe Freitreppe führte in Palmyra zu den viersäuligen Propyläen und zu den nach spätömischer Art mit Aedikulen reich geschmückten Portalen des Heiligtums hinauf. Der hier Eintretende gelangte in einen langen schmalen Hof und hatte dort im Westen die Cella, den Hauptraum, inmitten von vier Sälen vor sich, die apsidale Cella durch eine Thür geschlossen, die Säle oder Exedren, bezw. Nebencellen, offen und mit je zwei Säulen in der Front, nach Art der Antentempel. Material, um die Culte, die in diesem Heiligtum ausgeübt wurden, oder die Benutzung der Exedren aufzuklären, ist bei unseren Schürfungen leider nicht zu Tage gekommen und konnte auch nicht erwartet werden, da die Ruine in mittelalterlicher wie in neuerer Zeit in Gebrauch gewesen ist. Antik verbaut sind in die Mauern des Fahnenheiligtums mehrere Cippen, die dem Zeus Hypsistos geweiht waren. Dessen Kult könnte wohl vor der Erbauung des diocletianischen Lagers in der Nähe seine Stätte gehabt haben. Vergleiche den Zusatz Anmerkung 71.

Zum Schluß verdient von den syrischen Profanbauten noch eine Gebäudegattung, die Nymphaeen, besonders genannt und auch etwas ausführlicher charakterisiert zu werden. Man kennt diese echt römischen Dekorations- und Luxusbauten monumentaler Art, zum Schmuck von großen Brunnen oder vielmehr Bassins und Teichen errichtet, durch einige, freilich immer nur schlecht erhaltene Beispiele aus Rom, aus Griechenland und Kleinasien, und jedermann erinnert sich wohl der sog. Exedra des Herodes Atticus in Olympia, wo die dankenswerte Rekonstruktion in den Baudenkmälern von Olympia gerade für die Schätzung der syrischen Nymphaeen passend vorbereitet⁶⁸. Es war in Olympia eine große, ganz freistehende und innen mit vielen Statuen geschmückte Apsis und darin, wie etwas tiefer davor, ein Bassin, das unter zwischen zwei kleinen und sekundären Zierbauten. Einen architektonisch sehr ähnlichen Bau haben wir, wie hier nebenbei erwähnt sei, in Hösn Soleiman angetroffen und durch Schürfung aufgeklärt: nämlich auch hier zunächst weiter nichts als eine Apsis, davor dann aber um mehrere Stufen tiefer eine viersäulige Halle wie ein Pronaos oder eine Prostasis. Ein Nymphaeum konnte es nicht sein, da nirgends Platz für ein Wasserbassin darin war. Aber dasselbe Bauschema, eine Apsis — diese jedoch mit breiten flügelartigen Anten — und davor eine tetrastyle, in die Stoa des Cardo eingefügte Prostasis ist in Djerash wiederholt und hier an dem erst von uns ausgegrabenen Bassin als Nymphaeum kenntlich (etwa von 185 n. Chr.).

⁶⁷) A. v. Domaszewski, Die Principia des röm. Lagers, Neue Heidelberger Jahrbücher IX 148 ff. Ein Plan der Principia von Lambesis jetzt Compt. rend. de l'Acad. d. inscr. 1902, 40.

⁶⁸) II Taf. LXXXIII ff.

Aus dem Bassin floss das Wasser in eine große niedrige Schale, ein *labrum*, die geschützt in der Säulenhalle stand, und eine Rinne vor dem Bassin leitete alles überfließende ab. Auch Bosra hatte an der einen Straßenecke so ein schönes und großes Nymphaeum; die vier Säulen der Prothesis stehen noch aufrecht und die Apsis ließ sich durch eine eilige Schürfung sicher nachweisen; nur die Flügel neben der Apsis blieben ohne ausgedehntere Grabung unklar⁶⁸.

Die Vergrößerung einer derartigen Fontänenarchitektur hat man im Altertum durch Wiederholung und Aneinanderreihung der Apsiden ausgeführt, und das geschah z. B. in Rom beim sog. Septizonium, auch in Side und in Aspendos⁶⁹, indem man die Apsiden — gewöhnlich drei, wovon die mittlere größer sein konnte — in gerader Linie aneinander rückte; eine Säulenreihe, nach Art der römischen Theaterdekorationen davorgesetzt, bildete den üblichen Schmuck. Kunstvoller komponierten die syrischen Architekten der Kaiserzeit; sie reihten die Apsiden in einer gebrochenen Linie, etwa halbmondförmig, aneinander und fügten seitlich recht- oder stumpfwinklig umbiegende Versuren hinzu. Ein derartiges Nymphaeum, inmitten der Stadt in ausgesuchter Lage, besitzt Schuchbe: eine große Mittellapsis und zwei kleinere schräg dazu gestellte Seitenapsiden, dazu — nicht der Conchen und Aedikulen an allen Wandabschnitten zu gedenken — sehr lange Versuren, so daß das von der ganzen Schmuckwand rückwärts und seitlich umschlossene, jetzt übrigens vor modernen Häusern nicht mehr sichtbare Bassin sehr groß gewesen sein muß.

In Amman steht ein zweites Beispiel dieses selben Typus, aber in viel größeren Verhältnissen, wahrhaft großartig ausgeführt. Drei Wandabschnitte, jeder mit einer Apsis, die seitlichen Apsiden mit einem Vorraum, also cellaartig, kurze Versuren — und die vordere niedrige Bassinwand folgt der Rückwandlinie, indem sie einer Reihe mächtiger Säulen als Pluteum dient; was sich unterhalb dieses sehr hoch stehenden Bassins befand, müßte durch eine größere Ausgrabung ermittelt werden.

⁶⁸) Man vergleiche auch das ähnliche jüngst in Ephesos an der Arcadiustrasse ausgegrabene Nymphaeum, Beiblatt d. österr. Jahresh. V 1902, 60 (unvollkommen rekonstruiert). Derartige Apsiden an den Säulenstraßen auch je einmal in Apamea und in Palmyra, aber sehr schlecht erhalten.

⁶⁹) Das Septizonium in Rom (s. Chr. Hulsen, Das S. des Septimius Severus, Berlin 1886, 46. Winckelmannsprögr.) betrachte ich trotz des Buches von Ernst Maafs, Die Tagesgötter in Rom und den Provinzen, Berlin 1902, noch als eine von E. Perthesen richtig erkannte Wasserfront, als ein Nymphaeum: denn es kann all seinen Formen nach unmöglich eine gewaltiger Unterbau gewesen sein, zum oben etwas zu tragene S. 101, und auf dem kapitolinischen

Stadtplan bedeutet die vordere Linie, was Maafs S. 47, sowie Hulsen und P. Graef nicht erkannt haben, den vorderen Rand des Wasserbassins. Die höchst wahrscheinlich mit Halbkuppeln zu rekonstruierenden Apsiden hinter dem Bassin dürfen nicht mit Exedren zum Sitzen verwechselt werden. Daß bei Hulsen die Mittellapsis ungenau rekonstruiert ist, hat Maafs S. 4 Anm. 5 richtig gesehen; wahrscheinlich war sie auch größer als die beiden anderen. Der trajanische Bau in Suweda, eine Wasserfront, heißt in der Inschrift Waddington 2305 *vappavv*.

Das Nymphaeum von Side, Lancoroniški, Städte Pamphyliens und Pisidiens I Wien 1890 Taf. XXX, das von Aspendos Taf. XIX. Ähnlich das in Milei, s. Archaeol. Anzeiger 1901, 197 f. Sitz. d. Berlin. Akad. d. W. 1901, 908.

Wie es scheint, sind auch die sonderbaren und interessanten Reste eines zweiten Nymphaeum in Bosra, gegenüber von dem oben genannten, nach den Vorbildern von Amman und Schuchbe zu ergänzen. Erhalten sind hauptsächlich nur die Versuren, hohe und schmale antenförmige Wände, vor denen je eine überaus schlanke, allerdings durch Umschnürungen als mehrteilig charakterisierte Säule steht, die einst mit Metall inkrustiert war, eine auch sonst in Bosra zu beobachtende Technik. Die Hauptwand zwischen den prostylen Versuren ist verschwunden, nur hat eine kleine Moschee einen Teil des Wasserbassins mit einigen Ausfluslöchern vor der Zerstörung bewahrt; das Wasser floß hier in Tröge zum Tränken und dann in einen Kinnstein, der in Pflasterhöhe lag.

Es wäre höchste Zeit, alle diese in ihrer Gesamtheit gut genug erhaltenen und das Schema der römischen Nymphaeen in wesentlichen Punkten aufklärenden Bauten durch unverzügliche genaue Untersuchung wenigstens auf dem Papier zu retten, bevor sie Drusen und Tscherkessen ganz und gar abgetragen und das schöne Quadermaterial für ihre weniger monumentalen Neubauten zerschlagen haben. Das Resultat würde Mühe und Kosten lohnen. Die architektonische Dekoration der Nymphaeen — wenn auch nicht mehr überall vollständig zusammenzulesen, aber doch ihrem Typus nach immer zu bestimmen — war sehr reich, dem Baalbeker Stile entsprechend, mit allerhand Conchen und Aedikulen, gewöhnlich in zwei Geschossen übereinander, und noch kostbarer als Baalbek durch die Marmor- und Metallinkrustation. Das Nymphaeum von Amman, künstlerisch wohl das bedeutendste unter den bisher bekannten, hatte auch in den Apsiden noch eine freie Säulensstellung vor den Wänden, und man würde sicherlich von seinen üppigen aber doch architektonisch strengen und klaren Formen für eine Rekonstruktion wie die der sog. Exedra des Herodes Gebrauch gemacht haben, wenn es früher bekannt gewesen wäre.

Oktober 1902.

Otto Puehstein. Bruno Schulz.
Daniel Krencker. Heinrich Kohl.

¹¹⁾ Mit der palmyrenischen Inschrift vergleicht A. v. Domaszewski zwei andere Lagerinschriften, C.I.L. III. 22 aus Hierakoupolis in Unterägypten und III. 13578 aus Kantara am Suezkanal, wonach die Kaiser Diocletian und Maximian jedesmal das Lager dem Jupiter, dem Hercules und der Victoria gewidmet hatten, und er schließt, kullen der Cellapsis denken können.

daß sich auch diese Inschriften ursprünglich an den Lagertempeln befunden hätten. Wenn demnach in Palmyra die Inschrift wegen ihres Platzes über der Cellahür zu ergänzen ist: *Jovi, Herculi, Victoriae* ... *Diocletiani* ... *et* ... *Maximiani* ... *castra feliciter considerunt*, würde man sich diese drei Gottheiten passend in den drei Aedikulen

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TAFELN 4–9.

4. Norden ist oben. — Die schwarzen Teile sind antik und noch im Aufriss erhalten, die gepunktelten arabisch und davon die helleren später; vgl. S. 99ff. — Während auf Tafel IV des ersten Berichtes der Grundriß der Südhalle des Altarhofes gezeichnet war, ist hier von deren Westende das Kellergeschoß mit dem Gewölbe unter der Halle und mit den Räumen unter den Exedren dargestellt.
5. Rekonstruktion von D. Krencker. — Norden ist oben. — *a* die Inschrift auf der Thürschwelle S. 98, *b* die Thür zur Krypta unter dem Adyton und *c* der Opfertisch im linken Seitenschiff des Adyton S. 97.
6. Vgl. S. 92. Man sieht von dem Fundament der Terrasse eine Läufer-, eine Binder- und noch eine Läuferschicht; darüber den Fuß der Terrass mit einfachem Schrägprofil und die Orthostatenschicht. An Stelle der Kopfschicht ist arabisches Mauerwerk, zum Teil aus Architekturstücken des großen Tempels, getreten. Das Machicouli oben ist späterarabisch.
7. Vgl. S. 92ff. Man sieht vorn die großen Quadern von der Fußprofilenschicht der Terrasse — noch in Bosse und daher mit Löchern, die vermutlich beim Transportieren und Versetzen benutzt worden sind, hinten das hohe, einst durch die Terrasse verdeckte Fundament der Tempelsäulen, mit modernen Löchern.
8. Vgl. S. 95f. Vorn einige Stufen der Freitreppe und Reste der Frontsäulen, rechts neben der großen Cellathür das angefangene Gurtrelief; vom Innern der Cella die Adyontreppe und die Rückwand sichtbar.
9. Links der S. 96f. erwähnte Trümmerhaufen; das kleine Gewölbe in der Mitte ist arabisch. — Oben in der Mitte die von dem Sultan zum Andenken an den Besuch des Deutschen Kaisers gestiftete Tafel.

RESTE GRIECHISCHER HOLZMÖBEL IN BERLIN.

Hierzu Tafel 10.

Prachtmöbel aus dem klassischen Altertum sind bis auf den heutigen Tag in verschiedenen Exemplaren erhalten. Sehr vornehm sind zum Beispiel vier Bettgestelle, je eins in Neapel¹⁾ und Petersburg²⁾ und zwei im Berliner Museum³⁾, mit Füßen und Beschlägen aus Metall und zum Teil mit Silber und Kupfer eingelegt. Um aber eine Vorstellung von den einfacheren Möbeln zu gewinnen, die für den gewöhnlichen Gebrauch bestimmt waren, war man bislang völlig auf Vasenbilder, Terrakotten und Relieffdarstellungen angewiesen. Dazu kommen die hier zum ersten Male veröffentlichten Reste von griechischen Holzmöbeln (Taf. 10 u. Abb. 1).

Hugo Blümner weist in seiner »Technologie und Terminologie« darauf hin⁴⁾, wie lückenhaft unsere Kenntnis der antiken Holzarbeit überhaupt ist; er sagt, dafs, »wenn man von verschiedenen auf Anwendung des Holzes in der Baukunst sich beziehenden Vorschriften absieht, wir lauter vereinzelte, unzusammenhängende Notizen haben, aus denen eine übersichtliche und klare Vorstellung von der Technik — nicht zu gewinnen ist«, und dafs wir »fast gar nicht in der glücklichen Lage sind, wie in der Keramik oder Metalltechnik durch noch vorhandene Reste die spärlichen Nachrichten ergänzen und beleben zu können«. Die einzigen Beispiele griechischer Holzarbeit, die Blümner im Jahre 1879 zu zitieren wufste⁵⁾, abgesehen von sehr kleinen in Mykenai gefundenen Handgriffen, Kastendeckeln und dergleichen, sind Gegenstände aus der Krim, welchen sich einige später, auch meistens in Südrufland entdeckte Sachen jetzt anreihen lassen⁶⁾. Es sind das fast durchweg mit wenigen Ausnahmen Särge oder Teile von Särgen. Als einziges durch Publikation bekanntes Möbel ist der im Jahre 1842 in Kertch gefundene Dreifufs hervorzuheben, der zwar von Blümner erwähnt wird⁷⁾, aber merkwürdigerweise seine besondere Aufmerksamkeit nicht erregte. In Abb. 2 werden nach der ursprünglichen Publikation⁸⁾ eine Skizze des Dreifufses, wie er bei der Entdeckung aussah und eines der Beine, die allein gerettet werden konnten, wiedergegeben. Er bestand aus

¹⁾ Unter den häufigen Abbildungen dieses bekannten Bettes nenne ich: Man, Pompeji in Leben und Kunst, S. 364, Fig. 191 und Baumeister's Denkmäler, Fig. 329.

²⁾ *Ant. de la Russie Méridionale*, Fig. 40 = *Compte-Rendu* 1880, S. 88. Siehe weiter *Compte-Rendu*, 1880, Taf. IV, 10.

³⁾ Bett aus Priene, mit gütiger Erlaubnis des Herrn Geheimrat Kekulé von Stradonitz Abb. 11 ab-

gebildet. Bett aus Boscoreale, Arch. Anz. 1900, S. 178, Fig. 1.

⁴⁾ Band II, S. 297. Dasselbe betont er auch in seinem Buch, Das Kunstgewerbe im Altertum, I. Abteilung, S. 110.

⁵⁾ Technologie und Terminologie, II, S. 329 (hierzu die Anm. Bd. IV, S. 526) und 335.

⁶⁾ Siehe den Anhang dieses Artikels.

⁷⁾ Terminologie und Technologie, II, S. 335. Das Kunstgewerbe im Altertum, I, S. 124.

⁸⁾ *Ant. du Bosph. Cim.* Taf. LXXXI.

Cypressenholz und zeigte die uns in Erz bekannte Form des dreibeinigen Tisches mit Tierfüßen⁹⁾. Die Füße gehen nach oben in Pflanzenformen über, aus welchen Hunde herauspringen, ein Motiv¹⁰⁾, das in stilisierterer Form in der augusteischen Zeit und noch später sehr beliebt war. Dieser Dreifuß ist also stilistisch sehr interessant und ferner für die Technik der griechischen Holzsehnitzerei und für die Frage nach dem Material¹¹⁾, wie weit Holz und wie weit kostbarere Stoffe in der



Abb. 1.

Herstellung antiker Möbel angewendet wurden, von großer Wichtigkeit. Hier werden nun zum ersten Male andere Holzmöbel publiziert, und zwar Vertreter einer anderen Technik, der Drechslerarbeit. Angesichts des Mangels an sonstigem Material erwecken die neuen Stücke, ein Bettgestell und — wie es den Anschein hat — ein Stuhl, die auf Taf. 10 u. Abb. 1 abgebildet sind, großes Interesse, trotzdem sie keinen Anspruch auf hohen künstlerischen Wert machen können. Beide stammen

⁹⁾ z. B. Maa, Pompeji in Leben und Kunst, S. 366, Fig. 194.

¹⁰⁾ Vgl. Winter im Arch. Anz. 1897, S. 131.

¹¹⁾ Diese und andere technische Fragen, sowie die

Herkunft und chronologische Entwicklung der antiken Möbelformen und deren Beziehung zu der gleichzeitigen Kunst, hoffe ich künftig im Zusammenhange zu behandeln.

aus Ägypten und befinden sich jetzt in der ägyptischen Abteilung der königlichen Museen zu Berlin¹⁷. Der »Stuhl« wurde im Jahre 1897 ohne genaueren Fundbericht durch den Kunsthandel erworben; das Bett ist seit Lepsius' Zeit in der Sammlung und soll in Theben gefunden worden sein. Es soll nun im folgenden das, was noch vorhanden ist, mit besonderer Rücksicht auf die ursprünglichen Formen dieser Möbel beschrieben und der Versuch gemacht werden, sie zu datieren und dabei die Entwicklung des gedrechselten Beines einigermaßen zu verfolgen.

Das Bett besteht aus festem harten Holz von rötlicher Farbe, wie deutlich an beschädigten und durch Kienholz ergänzten Teilen zu erkennen ist. Es ist nur 2,13 m lang, 0,97 m breit und die Matratze lag 0,38 m über dem Boden. Jeder Pfosten ist aus einem Stück gearbeitet, oben viereckig geschnitten, unten auf der Drehbank hergerichtet; die zwei Pfosten am Kopfende sind 0,48 m hoch und durch drei Querhölzer verbunden; die am Fußende sind nur 0,41 m hoch und werden durch zwei Querhölzer zusammengehalten; die Längsseiten des Bettes bildet je eine Leiste; in der Rekonstruktion werden diese beiden Längsseiten in der Mitte durch zwei Querhölzer zusammengehalten; ob diese dem ursprünglichen Bau des Bettes entsprechen, ist nicht mehr zu konstatieren, ist auch nicht von Wichtigkeit. Die Matratze, anstatt von Stricken getragen, die über das Bettgestell gespannt wurden, ruhte hier auf Stücken von Palmenholz. Da diese nicht in der ganzen Länge des Bettes vorhanden waren, so sind sie meist aus zwei längeren und kürzeren Stücken zusammengesetzt. Die dicken Enden liegen beisammen, und so ist das Ganze an dem einen Ende, das natürlich das Kopfende war, stärker. Dreimal sind die Zweige in der Querrichtung miteinander durch Schnüre verbunden.

Das Bett ist vielfach ergänzt. Alt sind eigentlich nur die eben besprochene Unterlage für die Matratze und drei Pfosten¹⁸, zwei am Fußende und der auf Taf. I nach aufsen stehende am Kopfende des Bettes. Durch diese wesentlichen Teile aber ist die Wiederherstellung gesichert. Die Zurichtung der Stäbe gibt in ihrer Länge und Breite auch die Dimensionen des Bettes, und Löcher in den Füßen für die Verbindungszapfen bestimmen die Höhe über dem Boden und die Anzahl der Leisten. Das Vorhandensein der obersten Leiste am Kopfende ist allein aus den Resten selbst nicht zu beweisen, da die innere Hälfte des erhaltenen Beines oben, wo das Zapfloch zu erwarten wäre, fehlt. Dafs die Höhe des Pfostens auf eine als Kopfstütze dienende Leiste hinweist, versteht sich aber von selbst¹⁹. Das zweite



Abb. 2.

¹⁷ Verz. d. ägypt. Alt. u. Gipsabgüsse, 2. Aufl., S. 375, No. 37 und No. 13888.

¹⁸ An diesen sind einige Stücke neu. Siehe Abb. 3 und 4.

¹⁹ Auf den Denkmälern wird die Matratze oder ein Kissen immer über die niedrige Kopflehne gezogen.

Bein an diesem Ende ist genau nach dem erhaltenen ergänzt worden. Abb. 3 u. 4 veranschaulichen die Form der Beine, eines vom Fuße- und des vom Kopfende, und die Art des Gefüges. Jeder Pfosten ist in zwei Ansichten wiedergegeben. Die modernen Stücke sind schraffiert und die von außen unsichtbaren Zapfen der Deutlichkeit wegen in punktierten Linien angedeutet. An dem Bett sind besonders die auffallend geringe Höhe, die verschiedene Behandlung des Kopf- und Fußendes und vor allem die Form der Pfosten zu bemerken.

Der zweite Gegenstand, so weit es seine ursprüngliche Form — oder vielmehr Formen, wie gleich zu erklären sein wird — betrifft, hat viel Rätselhaftes an sich. In dem jetzigen Zustand, in dem er in das Museum gelangt ist, kurz beschrieben, besteht er aus vier sorgfältig und schön gedrechselten Beinen von 0,59 m




Abb. 3.




Abb. 4.

Höhe, ebensoviel Leisten — zwei 0,80 m, zwei 0,50 m lang, alle vier mit Löchern für ein Geflecht —, die zusammen also einen länglich-viereckigen hohen Stuhl von ziemlich großen Dimensionen ohne Rücken- oder Armlehnen zu bilden scheinen, der einen geflochtenen Sitz gehabt haben mag.

Nur stößt man bei dieser Deutung auf verschiedene Schwierigkeiten. Auffallend ist zunächst die Schwäche der Konstruktion. Besonders bei so hohen Beinen erwartet man entweder niedriger stehende Querriegel oder oben breitere Bretter, die mehr Halt gäben als die hier bloß $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$ cm dicken Leisten; stark genug wären die letzteren ja, um ein größeres Gewicht zu halten, aber der ganze Stuhl stände unsicher und würde gewiß auseinander fallen, sobald jemand sich etwas lebhaft darauf bewegte. Dann beobachtet man weiter, daß, obgleich keine modernen Teile vorhanden sind (außer einer Stütze unter einer Ecke und viel Kitt!), der Stuhl sehr ungeschickt zusammengesetzt und sicher unvollständig, wenn überhaupt einheitlich ist. Betrachten wir Abb. 5, die die Ansicht des Möbels von oben in

seinem jetzigen Zustande gibt, nur daß durch Lücken die im folgenden nachzuweisende Unvollständigkeit der kürzeren Leisten schon angedeutet ist. Der stumpfwinklige Abschluß an den Enden der beiden Leisten *a* und *b* beweist, daß diese im wesentlichen noch in ihrer ursprünglichen Länge erhalten sind. Denselben Abschluß zeigt auch die Leiste *c* an dem einen Ende, während das andere und die beiden Enden von *d* modern zugeschnitten sind. Die Leisten ruhen sämtlich mittels Zapfen in den vier Beinen, nur *d* ist, gewiß weil zu kurz erhalten, nicht in *B* eingelassen, sondern wird durch eine Stütze, die an *b* befestigt ist und sich mit einem




Abb. 5.

kleinen Ausschnitt um *B* herumlegt, gehalten. Wie lang *c* und *d* ursprünglich gewesen sind, entzieht sich unserem Wissen. Die Unvollständigkeit der Leisten ist also unleugbar. Ferner haben *a* und *b* je 21 Flechtlöcher, und die 14 Löcher in *c* stehen in derselben Entfernung von einander wie die bei *a* und *b*. Das Bruchstück *d* zeigt drei Löcher weniger als *c*, da es aber die gleiche Länge hat wie *c*, so stehen sie um 8–9 mm weiter auseinander. Wie sollte aber, wenn die gegenüberliegenden Seiten eines Geflechrahmens ungleich viel Löcher aufweisen, ein vernünftiges Flechtmuster zustande kommen? Es ist also klar, daß *d* nicht mit den anderen drei Leisten zusammengehört.

Dazu kommt noch eine Thatsache, welche die Einheitlichkeit des Stuhles in Frage stellt. Die Beine stimmen zwar paarweise überein¹¹⁾, *A* mit *B* und *C* mit *D* (Abb. 1 und 6); aber zwischen den beiden Paaren bestehen trotz der allgemeinen Ähnlichkeit doch deutliche Unterschiede. Auf den Knöpfen der Beine *A* und *B* sind die Löcher von der Drehbank noch deutlich zu sehen, während sie bei *C* und *D* abgeschliffen worden sind; auch sonst sehen die Knöpfe in der Form nicht ganz gleich aus. In Abb. 6 ist die Verschiedenheit der Form auch an dem unteren Teile deutlich zu sehen. Bei *CD* sind kurz unter dem Knopf, zu beiden Seiten der zusammenliegenden Erweiterungen in der Mitte und über der Glocken-




Abb. 6.

form unten schmale, flache Ringe als Verzierung angebracht. Bei *AB* bestand die Verzierung aus vielen dicht neben einander liegenden jetzt beinahe unsichtbaren Linien, die in Gruppen um die Beine herumlaufen.

Die Erklärung dieser Verschiedenheiten ist einfach: irgendwo in Ägypten mögen wohl wenigstens zwei in demselben Stil ausgeführte, also zu demselben Satz gehörige Möbel vergraben und in neuer Zeit wieder aufgefunden worden sein. Das Holz war zum Teil faul geworden. Der Finder wollte etwas Verkaufbares daraus machen und hat aus den Resten eben diesen Stuhl geschaffen.

Was wir haben sind also drei Querhölzer, zwei vollständige und ein unvollständiges, die sicher von einem und demselben Möbel herrühren, eine unvollständige

¹¹⁾ d. h. in Form und Verzierung. Kleine Unterschiede existieren zwischen den Beinen eines Paares in der Größe der entsprechenden Teile,

was nicht anders zu erwarten ist in einer Zeit, wo öfter mit der freien Hand gearbeitet wurde als heutzutage.

Leiste für sich allein und zwei Paar Beine, die mit den Leisten wohl zusammengehören, obgleich wir nicht mehr sehen können, auf welche Weise sie anzuordnen sind, denn keine einzige Verzapfung ist unbeschädigt geblieben¹⁴. Bei der großen Ähnlichkeit der zwei Paar Beine ist dies aber für die Bestimmung der ursprünglichen Möbel nicht von Wichtigkeit. Die Leisten *a*, *b*, *c* und ein Paar Beine könnten Teile eines Stuhles sein, der nicht ungleich diesem ausgesehen haben mag, nur gewiss breiter, vielleicht quadratisch war. Stühle von so großer Länge und Breite kommen auf pompeianischen Wandgemälden vor¹⁵; das römische *Bisellium* scheint auch etwa solche Dimensionen gehabt zu haben. Dann blieben die Leiste *d* und die zwei anderen Beine als von einem zweiten Möbel stammend übrig, das auch ein Stuhl gewesen sein könnte, in dem ich aber eher ein Ruhebett vermuten möchte — dafür spräche die größere Entfernung der Flechtlöcher von einander. Wenn wir annehmen, daß die beiden Stücke einem Toten mitgegeben waren, so ist es sogar wahrscheinlicher, daß es zwei verschiedene, als daß es zwei gleiche Möbel waren. Die beiden vorhandenen Beine des Bettes waren dann vom Fußende, während man sich die beiden fehlenden Beine am Kopfende höher zu denken hätte und mit einer Querleiste versehen, die eine niedrige Kopflehne bildete, wie das allein erhaltene Kopfende vom Bett des sterbenden Telephos am kleinen pergamenischen Fries¹⁶ und sonst viele in antiken Abbildungen.

Wenn nun der Stuhl in unserem Museum auch nicht einheitlich, sondern aus Teilen von zwei verschiedenen Möbeln zusammengesetzt ist, so bleibt es doch immer auffällig, daß keine Spur darauf hinweist, daß die hohen Beine durch Querriegel oder etwas ähnliches gestützt gewesen waren; man möchte also wohl denken, daß sie unten in Querleisten eingelassen waren. Solche ganz auf dem Boden liegende Leisten kommen bei den Bettgestellen aus Boscoreale und Pompeji und sonst auf antiken Darstellungen vor¹⁷. Dagegen spricht aber die Thatsache, daß hier von einer Befestigung in solchen Querleisten nichts zu sehen ist, auch nicht auf den unteren Beinen berührenden Flächen. Dieser leichte Bau der Möbel könnte vielleicht auf die Vermutung führen, daß diese Möbel nur für das Grab hergestellt worden und keine Gebrauchsgegenstände gewesen wären¹⁸. Gegen

¹⁴) Die Leisten *a* und *b* umschließen mit ihrem kreisförmigen Ausschnitt an jedem Ende die Beine weiter als es ursprünglich der Fall war (vergl. Abb. 6). Hier ist an der Unterseite ein Stück modern ausgeschnitten, damit sie nicht an die Zapfen der querlaufenden Leisten anstoßen. Von den acht Zapfen sind drei Enden erhalten; diese waren äußerlich sichtbar und ragten ebensoweit hervor wie der Rand der darüberliegenden Knöpfe, denen sie auch im Profil gleichen; sie sind innerhalb der Zapfenlöcher abgebrochen und es ist nicht mehr nachzuweisen, ob sie zu den betreffenden Leisten

gehören, deren Fortsetzung sie jetzt zu sein scheinen oder nicht.

¹⁵) Siehe Arch. Zeit. 1863, Taf. CLXXX.

¹⁶) Jahrb. d. d. arch. Inst. 1900, Taf. I, 51.

¹⁷) Siehe *Mon. inedite d. Inst.*, Bd. III, Taf. XXXI.

¹⁸) Unter den ägyptischen Möbeln in dem Berliner Museum befindet sich ein Stuhl mit Lehne, der sicher heil und dabei so schwach gebaut ist, daß er unmöglich je zum Gebrauch gedient hat. Verz. d. ägypt. Alt. u. Gipsabg., 2. Aufl., S. 194, No. 10748. Dieses Beispiel steht auch nicht vereinzelt.

diese Ansicht wäre aber einzuwenden, daß die Abnutzung der Oberfläche der Leisten (Abb. 5) durch das Geflecht kaum ohne langen Gebrauch hätte geschehen können.

Das Geflecht verdient unsere besondere Aufmerksamkeit. In mehreren Löchern der Leisten *d* und *b* sind Reste davon erhalten, in jedem Fall fünf gerollte Blätter von Halfgras, das vielfach in Ägypten zu diesem Zwecke benutzt wurde²¹. Bei der jetzigen Zusammensetzung des Stuhles liegen die Leisten *a* und *b* etwas höher als *c* und *d*, und nach der Größe und Lage der Zapflöcher sowie der Dicke der Bretter müssen die ursprünglichen Möbel auch zwei höherliegende Leisten gehabt haben. Diese Thatsache macht ein solches Geflecht, wie es heutzutage üblich ist, ganz undenkbar, bei dem das Rohr von oben und unten durch die Löcher gezogen und unten in der Linie der Löcher befestigt wird; denn die Ecken würden



Abb. 7.

sich bei ungleicher Höhe der zusammenstoßenden Leisten höchst ungeschickt, wenn überhaupt überflechten lassen. Es gibt ein anderes, primitiveres Geflecht, bei dem das Material (Lederstreifen, Rohr oder was es sonst sein mag) den Rahmen des Sitzes umspannt (vergl. Abb. 7) und dann nach innen geknotet wird. Da die Strähnen nun leicht nachgeben, eignet sich dieses Geflecht zum Ausfüllen der Ecken; es wird noch heutzutage bei Bauernarbeiten in der Schweiz und in

Südrussland hergestellt, und für seine häufige Anwendung in der klassischen Zeit sind die zahlreichen Möbelabbildungen, die senkrechte Linien an den Sitzbrettern aufweisen, ein sicherer Beweis²². Unser »Stuhl« zeigt einen Übergang von diesem primitiveren Geflecht zu dem mit Löchern. Die Löcher sind zwar schon vorhanden, und die Strähnen des Geflechts waren von oben hindurchgezogen, aber dann waren

²¹) Ein bis zur Hälfte schon erhaltenes und in seiner Art sehr gutes, festes Geflecht in diesem Material zeigt der niedrige ägyptische Sessel No. 791 im Berliner Museum (Verz. d. ägypt. Altertümer u. Gipsabg., 2. Aufl., S. 196, Abb. 40), der hier in Abb. 7 abgebildet ist. Hiernach dürfen wir uns vielleicht das Muster und die Art vieler griechischer geflochtener Sitze vorstellen.

²²) Vertikale Linien oder soweilen querlaufende, sich kreuzende Linien sind an den Sitzbrettern bei den ältesten Arten griechischer Stühle häufig zu bemerken, hauptsächlich: 1. bei dem rohen, ohne Anwendung der Drehbank hergestellten Schemel (vergl. z. B. die Vase von Duris im Berliner Museum, No. 2285, die in *Mon. d. Inst.*,

Bd. IX, Taf. 54 u. Arch. Zeit. 1873, Taf. 1, abgebildet ist); 2. bei dem bequemen Sessel (dem sog. Klismos), mit hoher Lehne und geschweiften Beinen (siehe z. B. die eben erwähnte Vase von Duris). Bei Stühlen mit gedrehten Beinen fehlen, so weit mir bekannt ist, diese Linien, so daß man bei ihnen ein anderes Geflecht oder einen Holzsitz annehmen kann. Übrigens ist für Stühle mit einem hölzernen Sitz die erst kürzlich zu Tage gekommene Nachbildung eines solchen in Marmor aus prähistorischer Zeit sehr interessant; ich meine den Thronos aus dem sog. Thronsaal des Palastes zu Knossos, der einen den Formen des Körpers und der Schenkel entsprechend ausgehauenen Sitz hat.

sie um die innere Seite des Rahmens genau wie bei der primitiveren Art herausgezogen und verknotet. Das beweisen die Abrundung an der unteren Seite der Leisten²² (siehe Abb. 8) und die daran sichtbaren Spuren der Abnutzung. Zu einer solchen Umspannung müssen die Sitzbretter, wenn sie nicht selber rund sind, dann doch abgerundete Kanten haben und dürfen nicht sehr breit sein. Durch die Unbequemlichkeit, so breite Bretter, wie sie uns hier vorliegen, zu umspannen, kam man auf den Gedanken, die Leisten mit Löchern zu durchbohren, und nachdem die Löcher nun einmal entstanden waren, lernte man die Leisten in dieselbe Ebene bringen und ein festes Geflecht herstellen.

Die Art der Verzapfung hat für die Datierung dieser Möbel Bedeutung. Schon in der hellenistischen Zeit sieht man den Übergang zu einer ganz modern aussehenden Zusammenfügung der Stühle. Die Sitzbretter waren nicht mehr so häufig zwischen den Beinen, deren vier Köpfe höher als der Sitz ragten, befestigt, sondern sie ruhten mit Vorliebe oben auf den Beinen, mit denen sie von unten durch unsichtbare Zapfen vereinigt waren (vergl. Abb. 12). Diese technische Gewohnheit wurde in der römischen Zeit sowohl bei Betten²³ als bei Stühlen herrschend; da diese Möbel, von denen wir handeln, sie eben nicht zeigen, sondern in der älteren Weise hergestellt sind, so können sie wenigstens nicht spätrömisch sein. Die andere Grenze bestimmt der Fundort. Das Bett ist angeblich in Theben gefunden worden, und die anderen Möbelreste werden ebenfalls aus Oberägypten stammen, denn das Delta vermochte ebenso wenig wie jedes andere feuchte Tiefland Holz zu konservieren. Sie werden daher schwerlich aus der Zeit vor Alexander dem Großen stammen, denn erst damals entstanden griechische Städte südlich vom Delta. Die zeitlichen Grenzen werden bestätigt, doch enger gezogen, wenn wir die Formen griechischer gedrehter Beine überhaupt chronologisch kurz betrachten.

Dafs die Drehbank schon im sechsten Jahrhundert bei den Griechen bekannt war, ist gar keine Frage; einige Stühle an dem Harpyendenkmal sind ein genügender Beweis dafür. Aber gewöhnlicher waren zu der Zeit die etwas geschweiften Beine, die in Tierfüsse ausliefen. Im fünften Jahrhundert wurden gedrehte Formen besonders beliebt. Auffallend ist jedoch die beschränkte Anzahl von Mustern; in der attischen Kunst des fünften Jahrhunderts und der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts gibt es eigentlich nur zwei Muster, das unter Abb. 9 gegebene²⁴, das man nur bei Stühlen ohne Lehnen findet, und ein auch bei Thronen sehr häufiges Muster, das in Abb. 10 nach Conze, »Die attischen Grabreliefs«, Bd. I,



Abb. 8.




Abb. 9.

Abb. 10.

²² Bei dem gewöhnlichen Geflecht bleiben sie nach innen wie nach außen kantig.

²³ Deutlich z. B. zu erkennen an einem spätrömischen Sarkophag, dessen Deckel als Ruhelbett gedacht

ist. Siehe Robert, Antike Sarkophagreliefs, Bd. III, Taf. XXXIV.

²⁴ Nach dem Stuhl eines der Götter am Partenon-Ostfries skizziert (Michaelis, Atlas, Taf. XIV,

No. 38).

Taf. XI., wiedergegeben ist²⁶. An diesem sind freilich ab und zu kleine Varianten zu bemerken, aber meistens kommt es in ganz übereinstimmenden Wiederholungen vor²⁷. Daß die zwei Paar Beine des »Stuhles« in unserem Museum nichts mit dem ersten Typus gemeinsam haben, ist ohne weiteres zu sehen; die Ähnlichkeit mit dem zweiten aber ist frappant. Die Form des Knopfes ist ganz gleich, die größte Erweiterung der Beine ist bei beiden an derselben Stelle und das ganze



Abb. 11.

Profil der zwei Beine sogar durchaus ähnlich. Nur in dem Exemplar aus dem fünften Jahrhundert sind die Proportionen sehr massiv und das Muster noch möglichst einfach. Gleichzeitig mit diesem können die schlankeren, mit vielen Ringen und der entwickelten Glockenform unten versehenen Beine aus Ägypten unmöglich gewesen sein. Nun kann man auf unteritalischen Vasen, auf späteren Reliefs und schließlich auf pompeianischen Wandgemälden — parallel zu den Änderungen in der großen Kunst bei den Tempelsäulen und an der menschlichen Figur — auch bei den Stuhlbeinen einen Übergang zur Schlankheit und Zierlichkeit verfolgen; reicher wurden auch die Muster und ihre Anzahl größer. Betrachten wir die Bronzebeine aus Priene (Abb. 11) und Boscoreale²⁸, die dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert und etwa der Zeit um Christi Geburt angehören. Wie viel zierlicher und leichter in der Wirkung ist die frühere Form. Das Muster²⁹ aus Boscoreale,

²⁶) An dem Ostfries des Parthenon, soweit sein Zustand ein Urteil erlaubt, gehören sämtliche Stühle diesen zwei Typen an, die vier in dem Tafelband von Michaelis: Der Parthenon auf Taf. 14 als 24, 27, 38 und 39 nummerierten, dem erstgenannten Typus und 25, 26, 29, 30, 36 und 37 dem unten Abb. 10 gegebenen. Von 40 und 41 ist wenig zu sehen, doch scheinen sie auch zu Typus II zu gehören. Der Bequemlichkeit wegen habe ich diese Nummer aufgeführt; doch muß man zur richtigen Beurteilung Photographien benutzen, da die Publikationen in diesem Punkte nicht immer genau sind.

²⁷) In dem ganzen ersten Bande vom Corpus der attischen Grabreliefs sind nur zwei Ausnahmen

— und diese von einander abweichend — zu finden, nämlich auf den Tafeln LIX und CII, während der normale Typus II etwa 40 mal vorkommt, bald mit einer breiten Querleiste, bald mit zwei kleineren Leisten versehen, und oft auch mit Arm- und Rückenlehnen verschiedener Art. Es sieht also aus, als ob diese Möbelbeine in einem großen Betriebe, etwa wie in einer modernen Drechslerei, in großen Mengen hergestellt und dann von Tischlern je nach Belieben zu Stühlen oder Thronen zusammengesetzt wurden.

²⁸) Siehe Anm. 3.

²⁹) Hier werden wir wieder auf die Spuren einer Fabrik gewiesen, diesmal wohl in der Nähe von

so reich und außerordentlich schön es ist, zeigt doch schon den Einfluß einer Gegenwirkung in der Richtung auf plumpe, unteretzte Formen, die in einem, ein gewöhnliches Bett darstellenden Relief im Neapler Museum deutlicher ausgesprochen ist³⁰. Gleichzeitig mit dieser Geschmackswandlung kam die schon besprochene neue Art der Verzäpfung in die Mode; dabei verschwand natürlich der charakteristische Knopf oben, auch wurden die Stühle und besonders die Betten immer niedriger, bis wir in spätrömischer Zeit so unschöne, gänzlich verkümmerte Beine finden, wie an der in Abb. 12 abgebildeten Totenbahre eines Römers, aus Ägypten³¹, die aber für ihre Zeit charakteristisch sind. Wenn wir also die vorliegenden Holzbeine (Abb. 6) mit dem Bein an dem Bett aus Boseoreale vergleichen, so sehen wir viele gemeinsame Elemente: den Knopf oben, die zwei dicht nebeneinander liegenden Ringe in der Mitte und die Glocke unten. Das Bein aus Boseoreale zeigt jedoch eine kugelförmige Anschwellung über den Ringen, die bei späteren Möbelbeinen sehr häufig ist aber an dem Holzbein und an dem Bein aus Priene noch nicht vorkommt; wie ferner schon bemerkt, macht es den Eindruck des Zusammengepreßten, der dadurch entstanden ist, daß die Erweiterungen, Glocken, Ringe, Kugeln und Knöpfe ohne größere Abstände dicht aufeinander folgen. An dem Bett aus Priene sind die Beine durch eine zweite Querleiste unterbrochen, daher ist ein Vergleich mit den Holzbeinen nicht so günstig; gerade wo diese Leiste liegt, könnte man sonst Ringe erwarten. Diese sind zwar vorhanden, liegen aber höher und sind außerdem einfach anstatt doppelt; in dieser Beziehung stehen die Holzbeine denen des Boseoreale-Bettes näher. Viel wichtiger aber ist das Fehlen der Kugel und die gemeinsamen schlanken Proportionen der Holzbeine und der Metallbeine aus Priene, wobei Knöpfe, Ringe und Glocken als Erweiterungen dünner Stangen³² geformt sind. Bemerkenswerth ist es noch, daß, wo die Holzbeine CD (Abb. 6) als einzige Verzierung schmale, umlaufende Kreise in flachem Relief aufweisen, an den entsprechenden Stellen die Bronzebeine aus Priene eine gleiche plastisch wirkende Verzierung zeigen. Ich trage also kein Bedenken, den Stuhl und das Ruhebett, von denen, wie schon auseinandergesetzt, die hier behandelten Holzbeine herrühren, etwa gleichzeitig mit dem Bett aus Priene anzusetzen.

Pompeji, denn es gibt noch wenigstens zwei Möbel, die nach den Abbildungen zu urteilen mit diesem genau übereinstimmende Beine haben, nämlich das Bett aus Pompeji³ und eine Sänfte in Rom (*Bull. d. comm. munic. di Roma* 1881, S. 214—224 und Taf. XV—XVIII).

³⁰) »Alkibiades unter Hetären« genannt. Friederichs-W. No. 1894.

³¹) Dieses Relief befindet sich in der ägyptischen Abteilung der Berliner Museen, No. 16649. Noch andere Beispiele sind der als Ruhebett gebildete Deckel eines römischen Sarkophags

form bei diesen Holzbeinen ist.

(siehe Anm. 24) und ein an der sog. Basilica Casali im Relief dargestelltes Bett, die in Helbig's Führer, 2. Aufl., Bd. I auf S. 94 besprochen ist.

³²) Bei den Holzbeinen ist der Durchmesser der dünneren Teile verhältnismäßig größer als bei den Bronzebeinen. Das liegt aber in dem Unterschiede des Materials; in Metall wirken auch sehr dünne Glieder doch noch stark genug. Ringe mit kantigerem Profil und breiter aufgeladene Glocken sind der Metallarbeit eigen. Gelegentlich möchte ich gern darauf aufmerksam machen, wie besonders schön die Glocken-

Für das Bett aus Theben (Abb. 3 u. 4 und Taf. 10) ist eine derartige Datierung schwieriger. Wirkliche bildliche Analogien seiner Pfosten sind, so weit ich finde, nirgends vorhanden. Das ist wohl dadurch zu erklären, daß im Gegensatz zu den Stühlen meist nur Prachtbetten³² auf den Denkmälern abgebildet sind, und das oben beschriebene Bett ist, obgleich sauber gearbeitet, höchst einfach und ist sicher für den gewöhnlichen Gebrauch bestimmt gewesen. Die ungleiche Behandlung der beiden Enden spricht für ein früheres Datum. Die vorrömischen Bettarten haben



Abb. 12.

höhere Beine am Kopfende und wohl eine niedrigere Kopflehne, während in der späthellenistischen und der ganzen römischen Zeit Betten mit gleichartigen, meistens geschwungenen Lehnen an beiden Enden³¹ sehr beliebt sind. Andererseits läßt die

³²) Interessante Ausnahmen auf Vasen sind sehr kurze Bette, die nicht nur wie üblich von der Seite sondern auch einmal vom Kopfende abgebildet sind. Siehe die im Britischen Museum (No. E. 38) befindliche Vase des Malers Epiktet, die das gebaute Bettbein zeigt, und eine Vase von Duris in demselben Museum (No. E. 49 — Conze, Vorlegeblätter, Serie VI, 10), wo die Beine dem Typus I (Abb. 9) angehören. Wie dieses Motiv, weil es Gelegenheit zu Experi-

menten in der Zeichnung gab dem Duris genehm war, zeigen nicht nur die weitere Ausbildung desselben auf der erwähnten Vase, sondern auch eine kleine antike Nachbildung von Duris, die neben der No. E. 49 ausgestellt ist und eine ihm zugeschriebene Schale (Br. Mus. No. E. 50), deren Inocobild ebenfalls ein Bett von hinten darstellt.

³¹) Siehe z. B. Wiener Vorl., Serie I, Taf. III; Robert, Die Antiken Sarkophag-Reliefs, Bd. III,

geringe Höhe des Bettes zunächst auf ein späteres Datum schließen. Bis in die hellenistische Zeit hinein sind sämtliche griechischen Betten auffallend hoch. Man braucht nur die daneben stehenden Figuren oder, wenn man diese nicht als Maßstab annehmen will, die Proportionen des Bettes selbst anzusehen, um sich darüber klar zu werden. Schon die Betten aus Priene und Boscoreale sind weniger hoch, aber erst in der spätrömischen Zeit kommen so niedrige Betten wie dieses vor (vergl. Abb. 12). Daß das thebanische Bett nicht so spät zu setzen ist, beweist, wie schon gesagt, die Art der Verzäpfung. Es kann also entweder nur Ausnahmen in früherer Zeit gegeben haben, die auf den Denkmälern nicht erscheinen, oder man muß die geringe Höhe dieses Bettes auf ägyptischen Einfluß zurückführen. Das Entscheidende für das Datum sind jedenfalls die gedrehten Teile der Beine (Abb. 3 und 4). Die Proportionen sind sicher massiver als bei den anderen Holzbeinen (Abb. 6). Es kann also nur die Frage sein, ob diese Beine ziemlich spät oder ziemlich früh zu setzen sind. Mir scheinen sie altertümlich aus, in der Güte ihrer Linienführung und in ihrer Einfachheit der Form des fünften Jahrhunderts viel näher verwandt als den Formen der Spätzeit. Ich glaube also das Bett aus Theben für etwa ein Jahrhundert älter halten zu dürfen als die beiden Möbel, aus deren Teilen der oben behandelte Stuhl zusammengesetzt ist.

ANHANG.

Es wäre wünschenswert, eine vollständige Liste der wenigen erhaltenen Holzachen zu haben, die die Schreinerarbeit des klassischen Altertums veranschaulichen. Als Anfang einer solchen Liste zitiere ich folgende:

A. SÄRGE, GANZ ODER BEINAHE VOLLSTÄNDIG.

1. In Athen, im Centralmuseum. Gefunden worden im Piræus, eingeschlossen in einem marmornen Sarkophag. Sehr einfache Arbeit, die einzige Verzierung Perlenreihen. Cavvadias, *Cat. des Musées d'Athènes*, No. 76.

2. Im Museum zu Odessa¹⁰⁾; aus Kertsch stammend. Zapfenlöcher weisen auf ehemaligen Reliefschmuck hin. Ein bronzenes Handgriff daran erhalten. Veröffentlicht in der russischen archäologischen Zeitschrift *Zapiski*, Band XVIII.

3. In Petersburg; von der Halbinsel Taman. Vortrefflich erhalten. Reich verziert mit eingeleger Arbeit und mit Friesen von angehefteten, kunthemalten Holzreliefs, die Tiergruppen darstellen. *Compte-Rendu* 1869, S. 177 ff. (2 Abb.); *Ant. de la Russie Mérid.* Fig. 44: *Une Nécropole Royale à Sidos*, Texte S. 279, Fig. 77.

Taf. XXXIV und Bd. II, Taf. XXVIII; *Compte-Rendu* 1863, pl. V; Antike Denkmäler, II, Taf. I; im Antiquarium in Berlin sind zwei Terrakotten, die auch den *δρυπαριόλος* darstellen. Ganz auffallend ist es, wie selten zu dieser Zeit ein Bett nur mit Kopflehne erscheint; das Bett der Aldobrandinischen Hoehzelt ist vielleicht ein Fall; doch scheint es immerhin möglich, daß das entferntere, durch eine Draperie verdeckte Fuß-

ende auch eine Lehne hat. Die vier erhaltenen Betten dagegen, die am Anfang dieses Artikels aufgezählt sind, und die unter Anm. 29 zitierte Sänfte haben sämtlich nur eine Lehne; es liegt die Vermutung nahe, daß in einigen Fällen eine Fußlehne vielleicht verloren gegangen sei.

¹⁰⁾ Die Berichte über Gegenstände in Odessa verdanke ich Miss Lorimer aus Oxford, die neulich gelegentlich eines Besuchs dort einige Notizen für mich freundlichst machte.

4. Aus Joux-Oba bei Kertsch. Besonders gut erhalten. Verzierung von angebrachten Holzreliefs in der Art wie bei No. 3. *Compte-Rendu* 1860, Taf. VI und Text S. IV.
5. Ebenfalls aus Joux-Oba, der No. 4 ganz ähnlich. Die Reliefs stellen Greife, die Rehe zerfleischen, vor. *Compte-Rendu* 1860, Text S. V.
6. In Petersburg; aus Panticapaeum. Die Seiten in viereckige Felder geteilt, die bald mit Schuppen, Rauten oder Rankenornamenten, bald mit schönen in Holz geschnittenen und bemalten Figuren (Hera und Apollon erhalten) gefüllt waren. Der Fries des Gebälks bemalt in Schachbrettmuster. *Ant. du Bosph. Cim., Intrud.* S. LXXI, Pl. LXXXI, 6—7 und LXXXII; Semper, *Der Stil*, 2. Aufl. II, S. 203; Sabatier, *Souvenirs de Kertsch*, pl. VIII; Schreifer, *Bilderatlas*, Taf. LXXIII, 1, 2; Beulé, *Fouilles* II, S. 391 u. 426.
7. In Cairo. Mit dachförmigem Deckel; in den Giebeln und auch aus Terrakottareliefs²⁰ bestehender Schmuck. Kurz beschrieben in Naukratis, Part. II, S. 25.
8. Aus Panticapaeum. In der Form eines ionischen Tempels. Zwischen den Säulen einzelne Relieffiguren aus bemaltem Stuck angebracht. *Compte-Rendu* 1875, Titelvignette u. S. 5 u. Taf. I, Text S. 5 ff.; *Une Necropole à Sidon*, S. 242, Fig. 64; *Ant. de la Russie Mérid.*, Fig. 46.
9. Aus Kertsch. Grobe Ähnlichkeit mit No. 7. Erwähnt *Compte-Rendu, Suppléments pour l'année 1882—88*, S. 74, Anm. 1.

B. GRÖßERE UND KLEINERE BRUCHSTÜCKE VON SÄRGEN.

1. In Petersburg; aus Kuloba. Sehr flott und dekorativ bemalte Bretter. *Ant. du Bosph. Cim.*, Pl. LXXXIII u. LXXXIV, 1; Beulé, *Fouilles*, S. 385 u. 427; *Ant. de la Russie Mérid.*, S. 232 ff. In letzterem sind vier gedrehte Beine als wahrscheinlich zu diesem Sarg gehörig erwähnt. Ich vermute, daß sie eher von irgend einem Möbel herrühren, denn die Holzsärge haben in der Regel viereckige Pfosten, die ihre Ecken bilden und zur gleichen Zeit als Füße dienen.
2. In Petersburg; aus Anapa. Reste zweier Frieze aus dünnen, flachgeschlittenen Holzplatten, die wie bei A 3 an dem Sarg als Verzierung angebracht waren; Krieger und Nereiden, die Seeungeheuer reiten und die Waffen des Achilles bringen, darstellend. Außerdem zu demselben Sarg gehörig ein sehr schönes, phantastisches Rankenornament. *Compte-Rendu, Suppléments pour l'année 82—88*, S. 48—75; Textbd. 82, S. XXIII—XXV; Tafelbd. 82—83, Taf. III, IV, V, 2, 4—9, 14—18.
3. Aus Kertsch. Bruchstücke eines sehr zertrümmerten Sarkophags, der mit angehefteten Jagdszenen und Tiere darstellenden Holzreliefs verziert war. *Compte-Rendu, Suppléments pour l'année 82—88*, S. 74.
4. Aus der Nähe von Kertsch. Ein Brett mit Buchstaben, die sich auf das Aohringen von Holzreliefs bezogen. Von letzteren mehrere Bruchstücke, Greife, die mit Tieren kämpfen, darstellend. *Ant. du Bosph. Cim.*, Taf. LXXXIV, 2.
5. In Berlin, im Antiquarium; aus Südrufland. Bruchstücke von geschnittenen und vergoldeten und buntbemalten Holzplatten. In der Technik wie die schon unter A 3, 4, 5 und B 2, 3 und 4 erwähnten; auch das beliebte Thema, Greife, die verschiedene Tiere angreifen, darstellend.
6. Auf dem Gut Elteghen, südlich von Kertsch, gefunden. Zwei Bretter mit Palmetten-Fries, Rosetten und einem Stern, in sehr reich eingelegter Arbeit angeführt. *Compte-Rendu* 1877, S. 222.
7. Von der Halbinsel Taman. Zahlreiche Reste ionischer Säulen und ursprünglich in Elfenbein und Knochen (nach den vielen im Schutt gefundenen Stückchen zu beurteilen) eingelegter Verzierung. *Compte-Rendu* 1865, S. 9, Pl. VI, 4, 5.
8. Aus Pawlowski-Kurgan. Bruchstücke eines Sarges, der in demselben Stil wie A 6 angeführt sein soll, doch auch kleine angebrachte ionische Säule hatte. *Compte-Rendu* 1859, S. 29 ff.

²⁰) Diese sind ein Ersatz für die kostbaren Holzreliefs und wie auch viele entsprechende Gipsreliefs aus der Krim werden sie in großen Mengen aufgesammelt, wo das Holz der ursprünglichen Särge ganz oder beinahe verschwunden ist. Beispiele aus Südrufland befinden sich im

Berliner Antiquarium und in dem Ashmolean Museum zu Oxford (siehe auch oben A 8) und aus Naukratis im Britischen Museum und in dem Fitzwilliam Museum in Cambridge. Siehe dafür den oben genannten Band *Egypt Exploration Fund*, Naukratis, S. 25 u. pl. XVI, 1—14.

9. In Berlin, im Antiquarium: aus Ägypten. 7 kannelierte Halbsäulen (40 cm hoch, 2 nur ausgestellt) mit korinthischen blau und rot bemalten Kapitälchen. Vorzüglich erhalten. Feine zurehere Arbeit. Vermutlich von einem Sarkophag.

ro. a) In Paris, im *Cabinet des Médailles*, aus der Nähe von Kertsch. Zwei Bruchstücke vom Eierstabornament, ein größeres 4 cm hoch und $17\frac{1}{2}$ cm lang erhalten, ein kleineres 21 mm hoch und 8 cm in der Länge; beides zieh Gold von Rot ab. Reinsch. *Ant. du Bosph. Cim.*, § 126. Chabouillet, *Cat. des Cambr.*, No. 3492 u. 3493.

b) Im Berliner Antiquarium, aus Kertsch. Ein dem größeren der Fragmente (a) ähnliches, wenn nicht gleiches Stückchen. 5 cm lang.

c) Im Museum in Odessa. Zwei Stücke, Eierstab und lesbisches Kyma.

d) Im Britischen Museum. Zwei Stücke lesbischen Kyma.

11. Aus Südrussland. Geschnittenes Stück vom Gebälk. *Ant. du Bosph. Cim.*, Taf. LXXXIV, 3.

12. In Konstantinopel und im Berliner Museum; aus Gordion in Kleinasien. a) Tumulus III, kleine Bruchstücke; diejenigen in Berlin: ein Schachbrettmuster von eingelegten Quadraten (Einlage ausgefallen) und angesetzten Bronzeshuckeln (ebenfalls nicht daran erhalten, aber Löcher und Spuren weisen darauf); s - - - - Streifen, die in viereckige, abwechselnd horizontal und vertikal geriefelte Felder geteilt sind. Siehe den vorläufigen Bericht über die Ausgrabungen in Gordion, *Arch. Anz.* 1901, S. 6.

b) Tumulus IV. »Reste eines mit Bronzeshuckeln beschlagenen Holzsarges.« *Arch. Anz.* 1901, S. 8.

C. MÖBEL.

1. In Petersburg; aus Kareischea. Ein Dreifuß. *Ant. du Bosph. Cim.*, pl. LXXXI, 2-5. Siehe Anfang dieses Artikels, Abb. 2.

2. Im Britischen Museum, aus Kertsch. Geschnittenes Bein desselben Musters wie bei no. 1. Gute Arbeit. Die oberen und unteren Teile sowie der Kopf des Tieres fehlen, das erhaltene Stück, 45 cm in der Länge.

3. Aus dem Faioum. Zwei geschnittene Beine desselben Musters wie die zwei vorhergenannten. Beinahe vollständig erhalten. Grenville, Hunt u. Hogarth, *Fayûm Towns and their Papyri*, Pl. XVI, 1.

4. In Konstantinopel; aus Gordion. Reste (a, b) zweier Sessel und (c) einer Kline. Erwähnt *Arch. Anz.* 1901, S. 8.

5. In Berlin in der Ägyptischen Abteilung des Museums; aus Ägypten. (a) Reste eines Bettes, aus Theben; (b, c) Reste zweier anderer Möbel, eines Bettes (?) und eines Stuhles (?). Siehe den hier vorliegenden Aufsatz.

6. a) In London in der Sammlung ägyptischer Altertümer des Herrn Prof. W. Flinders Petrie, Ein Paar gedrehter Beine,²⁷ die den des Boscoreale-Bettes in der Form sehr ähnlich sind. 45 cm hoch.

b) In Berlin in der Ägyptischen Abteilung des Museums. Gleichfalls zwei gedrehte Beine²⁸ römischer Zeit.

7. Vorläufig im Britischen Museum aufbewahrt, in Wohnhäusern in dem chinesischen Turkestan gefunden. Zwei Stühle: a) mit Schnitzerei in Rosettenmustern verziert; b) mit gut geschnittenen Beinen und Armlehnen in der Form von Löwen und anderen Tieren; Farbenspuren noch erhalten. Zeit, vielleicht das erste oder zweite nachchristliche Jahrh. Interessante Beispiele des klassischen Einflusses in weit entfernten Ländern. M. A. Stein, *Archaeological Exploration in Chinese Turkestan*, London 1901. S. 45-6, Taf. 13. Ich verdanke diesen Nachweis Herrn Professor Percy Gardner.

D. VARIA.

1. In Konstantinopel. Bretter, die in dreien von den in Sidon gefundenen Steinsarkophagen waren, und auf welche die Leichen gelegt waren. *Une Necropole Royale à Sidon*, S. 15, Fig. 3 und S. 103.

²⁷) Diese habe ich zu spät zu sehen bekommen um alle die Kugelform und noch die Knöpfe oben sie im Texte zu berücksichtigen, Sie zeigen und sind offenbar eine späte Entwicklung aus dem Typus II (Abb. 10).

2. In Olha gefundene Reste von Totenbahnen aus Holz und Leder mit Handgriffen aus Blei. Vergoldet und in vielen Fällen sonst verziert. *Journal of Hellenic Studies*, Bd. XVI (1896), S. 345.

Bei manchen der Gegenstände aus Südrussland ist es unmöglich, aus der Publikation genau zu schließen, wo sie sich jetzt befinden. Die besten werden aber wohl nach Petersburg gebracht worden und die anderen in kleineren Museen an Ort und Stelle geblieben sein. Ein genaueres Studium der zitierten Holzstücke würde sicher viel Interessantes ergeben. Sie haben nicht nur große Wichtigkeit für antike Polychromie und für die antike Holztechnik überhaupt, sondern auch in Bezug auf Möbel, und zwar besonders für gewisse, reich verzierte Formen, die in antiken Abbildungen vorkommen. Ganz besonders auffällig und bezeichnend bei den vielen Exemplaren aus der Krim ist das Fehlen von Bronzebeschlägen. Aber wie bei allen in Südrussland gefundenen Gegenständen fragt es sich nur, inwiefern sie uns griechische Technik (siehe auch hierzu Anm. 36) und Muster getreu vor die Augen bringen. Jedenfalls vertreten A 8 und 9 und von den Resten wahrscheinlich B 9 ein sehr verbreitetes Motiv. B 9 kommen schon aus Ägypten. In Odessa²⁹ befindet sich eine winzige Thonabbildung eines Sarkophags, der ebenfalls von einer Säulenhalle umgeben ist, und der Sarkophag der klagenden Frauen aus Sidon und ein älterer Sarg aus Stein auf der Insel Samos (Ath. Mitt., XVIII, 1893, S. 224) sind bekannte Beispiele desselben Motivs.

Schließlich kann ich es nicht unterlassen dem Herrn Professor Erman für den freundlichen Hinweis auf die Berliner Holzmöbel und die erteilte Erlaubnis zu ihrer Veröffentlichung meinen besten Dank abzustatten. Auch fühle ich mich dem Herrn Geheimrat Kekule von Stradonitz insbesondere für das gütige Interesse, welches er dieser Arbeit entgegengebracht hat, sowie dem Herrn Dr. Schäfer für freundliche Fingerzeige zu großem Danke verpflichtet.

Berlin, im Februar 1902.

C. Ransom.

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Reichs Hof-Verlag

Cruft Curtius.

Ein Lebensbild in Briefen.

Übersetzt von

Friedrich Curtius.

Mit einem Bildnis in Kupferstich.

Preis R. 10.—; in Leinwand gebunden R. 12.—

In beziehen durch jede Buchhandlung.

Neue Publikationen der Königlichen Museen zu Berlin.

Beschreibung der Bildwerke der christlichen Epochen

— Zweite Auflage —

Die Elfenbeinbildwerke

45 Lichtdrucktafeln in Mappe. Groß-Quart.

Herausgegeben von der

Generalverwaltung der Königlichen Museen zu Berlin

Mit einem Textbande in Oktav bearbeitet von W. Vöge

Preis M. 25.—

Heinrich Schliemann's Sammlung

Trojanischer Altertümer

beschrieben von Hubert Schmidt

Herausgegeben von der

Generalverwaltung der Königlichen Museen zu Berlin

380 Seiten Quart. Mit 9 Tafeln, 2 Beilagen und 1176 Textabbildungen

Preis M. 20.—

Mitteilungen aus den Orientalischen Sammlungen Heft XIII

Ausgrabungen in Sendschirli Heft III

Thorskulpturen. — Mit 15 Tafeln

Herausgegeben von der Generalverwaltung der Königlichen Museen zu Berlin

Preis M. 25.—

Verlag von Georg Reimer Berlin W. 35.

INHALT

	Seite
Otto Puchstein, Bruno Schulz, Daniel Kreneker, Heinrich Kohl Zweiter Jahresbericht über die Ausgrabungen in Baalbek. Mit 6 Tafeln und 5 Abbildungen	87
C. Ransom Reste griechischer Holzmöbel in Berlin. Mit einer Tafel und 12 Abbildungen	125

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER


	Seite
Zweiter vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen der königlichen Museen zu Milet (Theodor Wiegand). Mit 11 Abbildungen	1
Die griechisch-römischen Altertümer im Museum zu Kairo (Carl Watzinger). M 8 Abbildungen	1
Verband der west- und süddeutschen Vereine für römisch-germanische Forschung (Helmke)	1
Deutsch-böhmische archäologische Expedition nach Kleinasien (Heinrich Swoboda Archäologische Gesellschaft zu Berlin. 1902 (November, Dezember). Mit 2 Abbildungen	162
Institutsnachrichten	168
Eduard-Gerhard-Stiftung	169
Antiken in Enkendorf	169
Bronzenachbildungen aus Este	169
Bibliographie	170
Register	186

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

BEIBLATT

ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS
1902. I.

DAS PERGAMONMUSEUM.



Mit der Eröffnung des Pergamonmuseums ist endlich dem wichtigsten Teil des Antikenbesitzes der königlichen Museen in Berlin eine Stätte bereitet, wo er in seinem ganzen Umfang und in seiner ganzen Bedeutung gewürdigt werden kann, und zugleich ist zum ersten Mal der Versuch gemacht, auf nordischem Boden einem Monumentalwerk griechischer Kunst in seiner Gesamtheit eine der ursprünglichen Wirkung möglichst nahe kommende Aufstellung zu geben, die auch dem Nichtfachmann den unmittelbaren Eindruck des künstlerischen

Ganzen in seinem Zusammenwirken von Architektur und Plastik bieten soll. Dafür war erforderlich eine von allem Schema abweichende Grundrissanlage des Museums und die äußerste Zurückhaltung in allen Formen und Gliederungen des modernen Baus, die geeignet wären, mit dem Eindruck des antiken Denkmals zu wetteifern oder von ihm abzulenken.

Der Gigantomachiefries vom großen Altar in Pergamon war mit seiner architektonischen Umrahmung von Sockel und Deckgesims als Ganzes zu wiederaufstellen, wie er am Altarbau selbst angebracht gewesen war. Das bedingte die Errichtung eines Mauerkerms, dessen Abmessungen denen des Unterbaus des Altars genau entsprechen, und eines Umgangs von solcher Breite, daß der Besucher in eine für die Betrachtung der etwa 30 m langen Friesflächen genügende Entfernung zurücktreten kann. Das Innere des Mauerkerms, der in Pergamon die Plattform für den eigentlichen Opferherd zu tragen hatte, konnte im Museum als Lichthof ausgestaltet und als Ausstellungsraum nutzbar gemacht werden. Die Einfügung des Frieses in den modernen Bau ist an den verschiedenen Seiten insofern verschieden gestaltet, als über der Ostseite und dem größeren Teil der Nord- und Südseite oberhalb des Deckgesimses die moderne Wand weiter hoch geführt ist um die Decke zu tragen, während über der Westseite und den anstößenden Teilen der Nord- und Südseite sich ein gewölbtes Glasdach spannt, unter dem auch die den Altarbau krönende Säulenhalle in ihren ursprünglichen Abmessungen über dem Fries und der hier einschneidenden Treppe wiederaufgebaut werden konnte; und während sonst der Fußboden des Umgangs in die Höhe der obersten Stufe des Unterbaus gelegt ist, liegt er in diesem Teil des Baus so viel tiefer, daß soweit wie oben die Säulenhalle wieder aufgeführt wurde,

auch unten die Stufen wiederhergestellt werden konnten und so hier ein vollständiges Bild des ganzen architektonischen Aufbaus gewonnen wird.

So setzt sich der ganze Museumsbau zusammen aus dem großen Hauptsaal B mit der gewölbten Glasdecke, in dem der westliche Teil des Altarbaus frei aufgestellt ist, und den in ihrer ganzen Breite und Höhe nach diesem Saal geöffneten Umgängen C D E, in deren innere Wand der Fries mit Sockel und Deckgesims eingefügt ist. Sie sind mit einer flachen Glasdecke versehen und der obere Teil ihrer Außenwände ist ebenso wie im Saal B in eine Reihe von Fenstern aufgelöst, so daß zum Oberlicht überall für den Fries ein hohes Vorderlicht hinstreut, möglichst entsprechend der Beleuchtung, in der das Denkmal im Freien gestanden hätte. Tiefer liegt ist im Innern, von diesen vier Rängen umschlossen, der Liebfhof F und mit ihm auf gleicher Fußbodenhöhe unter den Umgängen C D E ein Sockelgeschoss, das zur Aufnahme der Studiensammlung bestimmt aber noch nicht fertig eingerichtet ist. Der Keller unter diesem Sockelgeschoss, mit reichlicher elektrischer Beleuchtung ausgestattet, soll die zahlreichen Skulpturfragmente und weniger bedeutenden Inschriften übersichtlich geordnet aufnehmen; die Räume unter dem Saal B dienen als Packraum, für Verwaltungszwecke und für die Portierwohnung.

Man betritt das Museum durch die Vorhalle A und steigt in ihr auf einer zweiarmligen Treppe zum Saal B empor. Hier steht man beim Eintritt sofort der Westfront des Altarbaus gegenüber. Die große Freitreppe, die hier, in den Unterbau einschneidend, zur Höhe der Plattform emporführt, hat allerdings in der Mitte unterbrochen werden müssen, so daß nur ihre Ansätze an die Treppenwangen rechts und links in ziemlicher Breite nachgebildet sind; zwischen diesen Ansätzen trägt, möglichst weit zurückgerückt, eine moderne Säulenstellung den Podest, der über der obersten Treppenstufe vor der antiken Säulenballe sich ausdehnte. Im Mittelintercolumnium dieser modernen Säulenstellung steht Hermanns Büste von Brütt ausgeführt gerade dem Eingang gegenüber.

Davor breitet sich ein Zimmer des pergamenischen Königspalastes entnommener, im ganzen wohlhaltener Mosaikfußboden aus, ein Werk eines Hephaestion, der seinen Namen auf einem scheinbar mit Wachs aufgeklebten Zettel, dessen eines Ende aufgeklappt ist, auf dem Innenfeld des Bodens verewigt hat. Ergänzt sind an dem Mosaik nur die verlorenen Teile ganz schematisch sich wiederholender Muster, sonst hat man sich auf Ergänzung

des Grundes ohne Wiederherstellung der Zeichnung beschränkt und in das Bildfeld, dessen Füllung schon bei der Aufdeckung verloren war, ein Einzelbildchen aus dem weniger gut erhaltenen Fußboden eines benachbarten Zimmers, einen Papagei von außerordentlicher Feinheit der Ausführung, eingesetzt.

Die Wiederherstellung der Architektur des Altarbaus ist in der Weise ausgeführt, daß an der linken (nördlichen) Treppenwange, an der der Fries ganz besonders vollständig erhalten ist, auch die als Proben nach Berlin gelangten Originalstücke der Architekturglieder vereinigt sind, und alles, was weiter erforderlich war, in gestumpftem Cement vervielfältigt und der Marmorfärbung entsprechend getönt wurde. Die Deckgesimshöcker mit Götternamen sind über dem ganzen Fries an ihren ursprünglichen Stellen verteilt, nur zwei sind zur genaueren Veranschaulichung ihrer Bezeichnung und technischen Herrichtung aufsen gelassen und gleich den nicht in Berlin vorhandenen Blöcken am Aufbau durch Nachbildungen ersetzt worden. Am Fries beschränkt sich die Ergänzung auf Auffüllung der verlorenen Teile des Plattengrundes, so daß die Reste des Reliefs sich von einer einheitlichen Fläche abheben, die zusammen mit der kräftigen architektonischen Umrahmung trotz aller Zerstückelung den Eindruck zu einem einheitlichen macht. Die in dieser Weise einzeln erglänzten Platten sind dann nach den Ergebnissen der Fuchsteinschen Untersuchungen (Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. Berlin 1888, 1231 ff. 1889, 323 ff.) mit einigen weniger bedeutenden Abweichungen, die sich bei den praktischen Versuchen als notwendig ergaben, vor der Wand in einer Art aufgestellt, die gestattet, durch weitere Entdeckung etwa noch nötig werdende Änderungen der Anordnung zwar nicht sehr bequem aber doch ohne Auseinandernehmen des Ganzen oder Beschädigung seiner Teile vorzunehmen. Die Änderung, die der Charakter des Frieses durch diese Aufstellung im ursprünglichen Zusammenhang und der ursprünglichen Umrahmung erfahren hat, ist überraschend: das Kolossale, Übertriebene, Gewalttame, was man in den losen Bruchstücken und isolierten Gruppen zu erkennen glaubte, ist verschwunden und alles verbindet sich zu einem harmonischen Ganzen von ruhiger monumentaler Gesamtwirkung.

Diesem großartigen Fries gegenüber hat an den Außenwänden des Saales B Platz gefunden, was von den Resten des ungleich unvollständiger erhaltenen Telephosfrieses noch für eine Aufstellung hergerichtet werden konnte. In derselben Höhe, in der der Fries über der Plattform des Altarbaus an der sie umschließenden Hallenrückwand ange-

bracht war, sind die einzelnen Platten und Plattenreste auf einem Mauersockel frei aufgestellt, so daß sie jederzeit anders angeordnet werden können. Für die jetzige Aufstellung ist die von Schrader im Jahrbuch 1900, 110 ff. vorgeschlagene Anordnung gewählt. Ein Gesamteindruck wie für den Gigantomachiefries hat sich für diese kleinere Reliefkomposition, von der kaum ein Drittel in ganz zerstückeltem Zustand erhalten ist, nicht erreichen lassen; aber es ist doch wenigstens jetzt öffentlich ausgestellt in einer Weise, die seine stilistische Eigenart erkennen und die in aller Zerstörung noch schönen Einzelgestalten und Gruppen zur Wirkung kommen läßt.

An den Telephosfries anschließend reihen sich dann an den ganzen Außenwänden der Umgänge entlang die meist ebenfalls sehr zerstörten Einzelstatuen, die größtenteils in der Nähe des Altars gefunden, wohl auch ursprünglich zu ihm in Beziehung gestanden haben, soweit nicht für einzelne, wie für die Göttinnen aus der Bibliothek und die archaisierende Tänzerin, ein anderer Aufstellungsort nachgewiesen werden konnte. Dazwischen sind künstlerisch hervorragende kleinere Architekturstücke, Reliefs und die wichtigeren Inschriften aus der Königszeit aufgestellt, diese nach seitlich und inhaltlich zusammengehörigen Gruppen geordnet. Mit Ausnahme von knapp einem Dutzend Stücken, die schon im Alten Museum ausgestellt waren, waren all diese Dinge ebenso wie der ganze Telephosfries und die Proben von der Architektur des Altars in den Magazinen bisher für das große Publikum so gut wie unzugänglich.

In noch höherem Maße gilt das mit wenigen Ausnahmen von dem gesamten Inhalt des Lichtlofs, zu dem man auf Treppen gegenüber dem Eingang in Saal B hinabsteigt.

Hier ist mit den Resten aus Pergamon, welche die beiden Langwände einnehmen, vereinigt, was von den Ergebnissen der Ausgrabungen von Magnesia am Mäander und von Priene nach Berlin gebracht ist und sich zur Aufstellung in diesem Zusammenhang eignet; die Fundstücke aus Magnesia vor der linken wie die aus Priene vor der rechten Schmalseite waren bis zur Unterbringung in dem Neubau in ihren Kisten verblieben. Der ganze Lichtlof trägt den Charakter eines Architekturmuseums, in dem nur vereinzelt zur Belebung geeignete Skulpturwerke aufgestellt sind, vor allem die kolossale Marmornachbildung der Parthenos des Phidias aus der pergamenischen Bibliothek vor der Mitte der dem Eingang gegenüberliegenden Langwand. Daneben ist ein Joch des alten Athena-

tempels, der noch aus der Zeit vor der Attalidenherrschaft stammt, ganz aus alten Werkstücken wieder aufgerichtet, weiterhin die bedeutendsten Bauglieder vom System des in der Königszeit auf dem oberen Markte errichteten zierlichen Dionysostempels, dann die ungetühr derselben Zeit entstammende hintere Ecke vom Gehäuk des großen Tempels ionischen Stils auf der Theaterterrasse und als Abschluß der Reihe die Ecke vom Umbau der Vorhalle desselben Tempels aus der Zeit des Caracalla, diese mit sehr reichlicher Zuhilfenahme von Vervielfältigungen der wenigen hier vorhandenen Bauglieder in Gips und Abgüssen in Pergamon verbliebener Werkstücke. Die andere Hälfte derselben Wand füllen Ausschnitte von Bauten traianischer und hadrianischer Zeit von der Burg, als Gegenstück zur Vorderecke vom ionischen Tempel die entsprechende Ecke vom großen Tempel des Traian selbst.

Die Mitte der Eingangswand nimmt ein Ausschnitt aus der zweigeschossigen Halle ein, mit der Eumenes II den heiligen Bezirk der Athena umgab, drei Joche, die seitwärts nach Analogie des zu diesem Bezirk führenden Propylons abgeschlossen sind. Auch hier waren in ziemlich großem Umfang zur Erzielung der Gesamtwirkung Ergänzungen erforderlich; zwischen die Säulen des Obergeschosses sind die fünf so gut wie vollständig erhaltenen Balustradenreliefs im Original eingesetzt, die in dieser Höhe und Umrahmung zu ungeahnt malerischer Wirkung gelangten. Die Reste der weniger gut erhaltenen Reliefs sind teils vor der Rückwand des Erdgeschosses der Halle, teils in der Studiensammlung aufgestellt. Einzelheiten aus diesen Hallen und ein Joch der sehr viel schlechteren Halle des oberen Marktes füllen die eine Hälfte der Wand neben dem großen Aufbau; auf der anderen Seite ist eine Ecke vom Opferherd, der sich auf der Plattform des großen Altars erhob, nach Schraders Ergänzung (Sitzungsberichte d. Akad. d. Wiss. Berlin 1899, 612 ff.) wiederhergestellt.

Vor der Mitte der nördlichen Schmalsewand steht eine Säule vom Tempel der Athena Polias zu Priene mit einem Ausschnitt des Gebäuks darüber, dieses sowie die mittleren Teile der Säule, die übrigens nur verkürzt dargestellt werden konnte, in Nachbildung; die Originalstücke vom Gebäuk sind daneben in der richtigen Abfolge zu ebener Erde aufgehaut. Andere Werkstücke vom gleichen Tempel, darunter ein Architravbruchstück mit vortrefflich erhaltener Bemalung der Fassade, und eine Hochrelieffigur vom Altar der Athena folgen auf der anderen Seite der Säule, dann ein kleiner Aufbau

von Resten des Asklepiostempels, der die Formen des Athentempels in kleinem Maßstab wiederholte. Neben dem Gehälk vom Athentempel steht die Statue einer Priesterin aus dem Demeterheiligtum und weiterhin ein Aufbau des Systems der heiligen Halle am Nordrand des Marktes von Priene und ihrer Innensäule.

Die gegenüberliegende Wand wird in entsprechender Weise von der Säule, dem Gehälk und anderen Architekturgliedern von dem von Hermaenes erbauten Tempel der Artemis Leukophryene in Magnesia a. M. eingenommen, neben denen beiderseits Bruchstücke von den kolossal Reliefs des Altars der Göttin folgen und schließlich eine Ecke von dem schlanken Tempelchen des Zeus Sosipolis auf dem Markte von Magnesia, die in ihrer ursprünglichen Höhe (allerdings mit Zuhilfenahme von Ergänzungen) wieder aufgerichtet werden konnte.

Eine große Zahl von Einzelheiten von Artemistempel sowie von der Architektur des Marktes von Magnesia, ferner die dort gefundenen Skulpturen und Inschriften sind in der Studiensammlung unter Umgang E aufgestellt; die anderen Räume des Saalgeschosses sollen die Inschriften aus Priene, von Pergamon einzelne Skulpturen und Inschriften, vorwiegend aber interessante Architekturstücke umfassen, die sich zu Aufbauten, wie sie zur Erreichung lebendiger Anschauung im Lichthof aufgeführt wurden, nicht verwenden ließen oder von ihnen ausgeschlossen wurden um eine Nachprüfung der technischen Einzelheiten zu ermöglichen.

Die Exedra Attalos II endlich, die im Bezirk des Traianeums noch fast vollständig aufgefunden und nach Berlin überführt wurde, ist mit Ergänzung der fehlenden Werkstücke in Sandstein neben der Vorhalle im Freien wieder aufgerichtet.

Zur Eröffnung des Museums wurde von der General-Verwaltung ein kleiner »Führer« zum Preise von 30 Pf. und eine neue Auflage der seit einiger Zeit vergriffenen, von Puchstein verfaßten »Beschreibung der Skulpturen aus Pergamon I Gigantomachie« ausgegeben, in die auch die notwendig gewordenen Änderungen in der Anordnung und Deutung einzelner Figuren aufgenommen sind.

Berlin.

H. Winnefeld.

DER RÖMERPLATZ BEI HALTERN IN WESTFALEN.

Wenn wir bestrebt sind den Lesern unseres Anzeigers über besonders bemerkenswerte größere klassisch-archaische Entdeckungen in eigenen kleinen Aufsätzen Nachricht zu geben, so darf das


keinesfalls unterbleiben, für die seit einigen Jahren verfolgten Untersuchungen bei Haltern an der Lippe. Sie sind ebenso interessant als ein Stück archaischer Arbeit, wie ihre Ergebnisse wichtig sind für die römische Geschichte und zwar gerade da, wo diese in unsere Heimat herübergreift. Die Kenntnis dieses Teiles der Geschichte ist bekanntlich in den letzten Jahren kräftig gefördert worden durch die Arbeiten der Reichs-Limes-Kommission. Es galt da der Untersuchung einer großen Anlage, welche als Denkmal der Festsetzung des Römertums auf germanischem Boden in handgreiflichen Resten auf uns gekommen ist. Die Gedanken der Forscher gingen aber darüber hinaus mit einer gewissen Sehnsucht dahin, wo, wenn auch schwächere Spuren des Römertums Zeugnis ablegen sollten für dessen weiteres Vordringen in unsere Heimat, das aber in für uns denkwürdiger Weise ohne bleibenden Erfolg war. Wieviel Bemühung war schon längst aufgewandt, um die Ereignisse topographisch aufzuklären, welche in dem Namen der Varusschlacht gipfeln. Natürlich sind es unsere militärischen Kreise gewesen, die auch an diesen Bemühungen teilgenommen haben, und der große Generalstab selbst hat mit Hand anlegen wollen. Aber in den zu Graf Moltke's Zeiten darüber geführten Verhandlungen wird der Rat des großen Feldherrn laut, den Weg zum Verständnis der Kriegsbewegungen zu nehmen zuerst durch Festlegung der Punkte, welche den Operationen als Stütze dienen.

Ein großer Erfolg im Sinne dieses Rates ist durch die Untersuchungen bei Haltern an der Lippe gewonnen, und es gereicht dem archaischen Institut zur Befriedigung, daß seine ersten Schritte zur stärkeren Ausdehnung seiner Tätigkeit auch auf deutschem Boden zur unterstützenden Mitwirkung bei diesem Erfolge geführt haben.

Eine ganze Reihe von Plätzen war früher ins Auge gefaßt, an denen die Römer bei ihrem Vordringen nach dem Nordwesten Germaniens Fuß gefaßt haben sollten. Es konnte aber nur zu Vermutungen führen, so lange die Technik archaischer Untersuchung dabei nicht so, wie es erst jüngst möglich geworden ist, einigermaßen voll zur Anwendung kommen konnte. Sobald das geschah, wurde die Ansetzung von Römerfestungen, speziell an der Lippe, in anderen Fällen hinfällig, in einem Falle, eben bei Haltern, aber bestätigt. Als Karl Schuchardt im Jahre 1899 im Auftrage der Altertums-Kommission zu Münster, deren rühriger Vorsitzender schon damals F. Philippi war, den wertvollen Angaben, die Oberleutnant Schmidt in

früheren Jahren geliefert hatte, folgend, auf dem Annaberger bei Berghaltern den Spaten ansetzte, begann er mehr und mehr den Beweis zu liefern, daß hier in der That eine römische Befestigung einst bestand. Er wurde aber auch bereits von Dr. Canrads, der längst den Altertümern um seinen Wohnort Haltern mit liebevollem Eifer nachgegangen war, auf eine Spur römischer Ansiedelung auch unter-

1901 Oberstleutnant Dahm seine an den Limes-Untersuchungen bereits bewährte Kraft bei den Ausgrabungen eingesetzt. Indem auch er wenigstens in kurzer Angabe über seine Ergebnisse bereits berichtet hat, liefern die »Mitteilungen der Altertums-Kommission für Westfalen« nunmehr die Darlegung des bis zum Herbst 1901 Gewonnenen. So gut wie das ganze zweite Heft von 228 Seiten



halb des Annaberger hingewiesen, und als dann im Sommer 1899 der Münsterer Altertumsverein und das archäologische Institut im Vereine eine Studien-Bereisung des Lippelaufes veranstalteten, zu welcher mit Philippi und Schuechhardt, Kopp, Loeschke, Ritterling und der Generalsekretär des Instituts sieh vereinigt, wurde die Verfolgung dieser Spur beschlossen und das hat dann die Erkenntnis des Römerplatzes bei Haltern mächtig vervollständigt. Mit den vorher Genannten hat zuletzt im Sommer

und 39 Tafeln ist dem gewidmet. Das Heft ist auch einzeln im Buchhandel zu haben.

Noch nicht erwähnt sind in dem Heft nur die im Herbst v. J. von Friedrich Knepp fortgeführten Grabungen, welche das Terrain der römischen Siedelung als immer weiter sich ausdehnend gezeigt haben, und neue Ausgangspunkte der Untersuchung bieten, zu welcher die Münsterer Altertums-Kommission aufs Neue vorzugehen im Begriffe ist; denn je größer das bis jetzt Erreichte ist, um so

unabweislicher ist die Forderung der Fortsetzung und Vervollendung.

Die Lage von Haltern, unweit einer scharfen Biegung des Lippelllaufes, etwa 40 Kilometer aufwärts von Wesel, dem der Platz der Haupt-Römerfestung *Vettra* bei Xanten nahe gegenüber liegt, ist aus jeder Karte zu erssehen. Um die Lage der römischen Ueberreste bei Haltern zu veranschaulichen, wiederholen wir anbei das Kärtchen, welches zuerst zu Schuechhardt's Abhandlung in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie (8. März 1900) und dann wieder im zweiten Hefte der Mittheilungen der Westfälischen Altertums-Kommission als Tafel V erschien. Das Kärtchen zeigt aber nicht voll die höchst charakteristische Formation eines Flussthoras, einer *Porta Westphalica* im Kleinen, auf dessen nördlicher Höhe, dem heutigen Annaherge, die, wie auch ich es nicht anders verstehen kann, erste Befestigung der Römer durch Drusus angelegt wurde. Kein Platz am ganzen Laufe der Lippe erscheint wie dieser geographisch prädestinirt zu einer militärischen Position, wie die Römer ihrer bedurften. Schon der Configuration des Terrains im Engeren und im Weiteren nach zu urtheilen muss ein befestigter Platz jener Zeit hier der Haupt-Waffenplatz an der Lippe gewesen sein. Und nun haben die Ausgrabungen sehr umfangreiche Siedlungs- und Befestigungsreste hier zu Tage gebracht. Ich muß mich auch dazu bekennen, das nach Allem, was wir im Anschlag bringen können, das vielgesuchte, ja auch sonst schon hier angesetzt Aliso in den Resten bei Haltern zu erkennen ist. »Wir haben die Ausgrabungen bei Haltern nicht begonnen, um Aliso zu finden«. Je erwünschter ein solcher Fund sein mußte, um so zögernder sind wir mit der Behauptung, er sei gemacht, gewesen. Jetzt darf ich für die Begründung vornehmlich auf Schuechhardt's Abschnitt »die Aliso-Fragen« und Philipp's und Ilgen's Nachweise über Lauf und Schiffbarkeit der Lippe u. a. O. S. 199 ff. u. S. 3 ff. verweisen.

Auf S. 175—198 dazselbst ist von Schuechhardt das Kastell auf dem Annaherge eingehend beschrieben, das Ergebnis einer höchst mhevollen Nachforschung auf der durch Fichtengeholz unübersichtlichen und teilweise infolge starker Umwühlung des Erdbodens zur Steingewinnung besondere Schwierigkeiten bietenden Höhe. Nachgewiesen ist die Umwallung oder vielmehr ihr Graben so gut wie vollständig, nicht im rechteckigen Schema der römischen Lager, sondern im Anschlusse an die Terrain-Höhenverhältnisse dreieckig verlaufend, nachgewiesen sind von Thoren zwei, von Türmen eine ganze Reihe, Spuren ferner der Pallisadierung. Vervollendet ist die Untersuchung damit ja nicht,

Wenn ich sagte, nachgewiesen sind die und die Teile der Befestigung, so weiß der mit solchen Untersuchungen Vertraute wie das zu verstehen ist. Wenn wir eine zwei Meter oder noch viel mehr dicke und aus stattlichen Quadern gehaute Stadtbefestigung auf griechischem Boden, wenn wir die Mauern noch eines römischen Kastells am Limes, wo die Anlagen von langer Dauer waren, nachweisen, so bietet sich da etwas sehr Handgreifliches, in der Hauptsache auch von einem Uneingeweihten nicht Miszuverstehtendes. Anders hier bei Haltern. Bei der ersten sehr bald gewaltsam unterbrochenen und dann ganz vereitelten Festsetzung der Römer im nordwestlichen Germanienlande wurden die Befestigungen, wie anfangs auch an Donau und Rhein, mit dem nächstgebotenen Material und im Anschlusse an die einheimische Art, die keine Steinkonstruktion kannte, aufgeführt: aus Erde der Graben und Wall, die weitere Befestigung und die Wohnbauten aus Baumstämmen, Reisig und Lehm. Für unsere Untersuchung ist es noch ein glücklicher Umstand, wenn die Anlagen durch Brand zerstört wurden und so wenigstens in Gestalt von Kohle und Asche nicht ganz verschwanden, während außerdem nur übrig sind die in dem Erdreibe gemachten Einschnitte oder Einsatzlöcher, bei denen der gewachsene Boden und die mit der Zeit sich bildende Einfüllung wenigstens von einander unterscheidbar bleiben, hier bei Haltern besonders deutlich, da der Naturboden ein rein gelber Sand ist, mit Schichtungsgewebe, die ihn zum Unterschiede von der Einfüllung charakterisieren.

Hinzu kommen aber, außer derartigen Spuren der Bauanlagen, die an jedem Wohnplatze sich bildenden Ablagerungen von Resten des Besizes, vor allem die wohl zerbrechlichen, aber darüber hinaus besonders unzerstörbaren Thongeräte, die Scherben. Diese unscheinbaren Zeugen der Vergangenheit werden durch die jüngst gesteigert ausgebildete vergleichende Beobachtung zum Sprechen gebracht, da, wo mit dem Fehlen des Steinmaterials unter den Resten auch die bequemer verständlichen Zeugnisse von Inschriften fehlen. Was in Thonscherben geritzt von Schrift vorkommt, ist meist nichtsaagend. Nur das Stück eines Konsulatsdatums auf einem Weinkrage haben die Ausgrabungen bei Haltern bisher geliefert (7 vor Chr.), sonst fördern zahlreiche eingepreßte Töpferstempel allerdings das Verständnis der Thongefäße, auf denen sie sich finden. Aber man weiß jetzt auch den Scherben, die solcher Zuthat entbehren, etwas abzugewinnen, in ihrer Menge werden sie sogar zu Zeugnissen ersten Ranges, reichlich ebenbürtig den Metallarbeiten,

unter denen die Münzen voranstehen, und Fabrikaten aus Glas oder geschnittenen Steinen. Alles der Art ist, weniger im Kastell auf dem Annaberge, aber in großen Mengen in der gleich weiter zu erwähnenden Ansiedlung nordostwärts davon gefunden und gesammelt. Ein »Museum« daraus ist in Haltern entstanden unter der Hut des dortigen neugebildeten Altertumsvereins, besonders seines anermündlichen Vorsitzenden, Dr. Conrads. Und in der Publikation hat als Muster der Beobachtung und Bearbeitung Ritterling den gesamten Fundbestand behandelt (S. 107—174).

Es soll hier kein Schritt für Schritt der Verlauf der Untersuchungen dargelegt werden, auch nicht im Einzelnen, wie die durch die Menge der Fundstücke ausgezeichneten Anlagen nordöstlich von Annaberge gestaltet erscheinen. Das Wichtigste ist, daß auf dem Plateau östlich von Forthmann's Gehöft die von doppeltem Graben umgebene Umwallung eines römischen Lagers in ohnlanger Grundform und von gewaltiger Größe vollständig verfolgt ist. Nachdem die Nordfront durch Einschnitte bereits festgestellt war, hat Dahm den ganzen Umfang der Lagerbefestigung nachgewiesen.

Hierbei ist wichtig, daß Dahm zwei Perioden der erst etwas größeren, dann etwas kleineren Lageranlage dargehen hat. Und zwei Perioden, zwei Zerstörungen durch Brand, kann ich nicht anders, wenn auch nicht im Anschlusse an alle Teilnehmer der Untersuchung, als ebenfalls in den Resten der Anlagen unmittelbar am alten Lappeyer erkennen, wo in der einen der zwei deutlich gesonderten Brandschichten Massen von verkohlten Weizenkörnern von römischen Magazinen herrühren.

Ich habe hier ein Auseinandergehen der Ansichten über die Fundergebnisse berührt. Den Kenner solcher Untersuchungen wird es nicht Wunder nehmen, und auch der Fernerstehende wird es als unvermeidlich begreifen bei der geschilderten Schwäche der von dem Verschwundenen gebliebenen Spuren. Ich halte es für gut und habe es zum Teil an verantworten, daß Meinungsverschiedenheiten auch in der Publikation zur Aussprache gekommen sind, sowohl in Koepf's zusammenfassendem Berichte (S. 35—105), als auch in Anhängen von Lueschke und Dahm (S. 216 ff.). Dominierend steht doch aus der für den Leser so entstehenden Unsicherheit heraus das große Resultat der starken römischen Befestigungs-Ansiedlung aus der ersten Kaiserzeit. Darüber besteht auch keine Meinungsverschiedenheit und kann keine bestehen. Dazu ist die Reichhaltigkeit der Funde an großen und die wissenschaftliche Verwertung eine so kenntnisreiche und gewissenhafte

gewesen. Auch darüber, daß die gefundene Befestigungs-Ansiedlung das Allse der Schriftquellen sei, ist meines Wissens keine Verschiedenheit der Überzeugungen unter allen Mitarbeitern, wenn die Neigung zur Aufstellung der These auch verschiedene Stärke hatte. Will man ferner den freilich ja gefährlichen Versuch der Historisierung der Fundthatsachen wagen, so ist es sehr verführerisch, der ausgesprochenen Vermutung — mehr kann es nicht sein — zuzustimmen, daß, wenn eine zweimalige Anlage mit zweimaliger Zerstörung wirklich auch bei Fortsetzung der Grabungen sich in größerem Umfange bestätigt, wir darin die Spuren des Drusus und Germanicus, der Schicksale ihrer Erfolge, vor uns haben.

Conze.


ARCHÄOLOGEN-VERSAMMLUNG IN NEW YORK.

Die dritte Jahresversammlung des »*Archaeological Institute of America*« fand statt in New York in den Räumen der *Columbia University*. Obgleich diesmal von bestrebungsverwandten Gesellschaften nur die »*Society for Biblical Exegesis*« gleichzeitig tagte, war der Besuch doch lebhafter denn je. Nachdem es dem geschäftsführenden Ausschusse nun dreimal mit stets gesteigertem Erfolg gelungen ist, diese Versammlungen zu Stande zu bringen, darf ihre Fortdauer und jährliche Wiederkehr als gesichert angesehen werden. Eine Ausstellung altdeutscher Holzschnitte im *Grolier Club* und lateinischer Inschriften und Marmorproben im epigraphischen Seminar der *Columbia University* trugen dazu bei, die Tagung interessant zu machen.

Aus den Geschäftsberichten verdient folgendes hervorgehoben zu werden: das *Institute* bemüht sich, für die wissenschaftliche Durchführung Palästinas einen dauernden Fond zu schaffen; bis jetzt sind nahezu \$ 40 000 dafür versprochen worden. Ein Reisestipendium für Amerikanische Archäologie, im Betrage von \$ 1000 jährlich, ist gestiftet worden, und ein Stipendiat befindet sich auf der Reise nach Central-Amerika, um sich durch einen längeren Aufenthalt unter den Mayastämmen auf das Studium der amerikanischen Hieroglyphen vorzubereiten.

Ich schließe wiederum eine Aufzählung der gehaltenen Vorträge, mit kurzer Inhaltsangabe, an. Herr E. P. Andrews, Neue Entdeckungen in Bezug auf die Ornamentierung des Parthenon-Architravs (die Schilde daran gehören zu vier verschiedenen Perioden; z. T. nach-aronisch).

2. Herr F. C. Bahhitt, Eine Herme von Trachones (dat. ca. 550 A. C.; Künstlerinschrift: *Kal/sg t/rotes*).
3. Herr G. A. Barton, 1) Eine babylonische Sebnkuugsurkunde aus dem 6. Jahrtausend vor Christus (in der E. A. Hoffmann Kollektion des *General Theological Seminary* in New York. Interessant wegen ihrer genauen Maßangaben; vor allem aber paläographisch wichtig wegen ihrer hochaltertümlichen Pictogramme).
2) Bericht über die *ocue »Haverford Library Babylonian Collection in Haverford College* bei Philadelphia; 400 Tafeln alle dat. ca. 2400 A. C.
4. Herr W. N. Bates, Etruskische Hufeisen von Corneto.
5. Herr W. W. Bishop, Römische Kirchenmosaiken aus den ersten neun Jahrhunderten.
6. Herr F. Boas, Einige Aufgaben der amerikanischen Archäologie.
7. Frl. H. A. Boyd und Frl. B. E. Wheeler, Mykenische Funde aus der Nachbarschaft von Kavousi, Kreta (Frl. Boyd hat dort diesen Sommer eine mykenische Ansiedlung von ziemlich großer Ausdehnung aufgedeckt, mit dem »Palaste des Hüpfhings«; Frl. Wheeler berichtete über die Vasensammlung, unter denen sich viele beachtenswerte Stücke befinden. Mehrfach ist die Doppelast dekorativ darauf verwendet. Merkwürdig mehrere Doppelvasen, von denen nur je eine eine sichartig durchlöchernte Mündung hat).
8. Herr C. N. Brown, Bruchstück einer Schatzliste von der Akropolis (gehört in die Serie CIA II 681 etc.; die Inschrift klärt die Bedeutung von *ἀγχιπύλον* auf. Dat. zwischen 385—350).
9. Herr G. H. Chase, Die Typen der Terrakotten vom Heraion in Argos (2 Typen: 1. argivisch, stehende oder sitzende weibliche Figuren, mit sorgfältiger Ornamentierung; 2. archaisch, unter cyprischem Eioflufs in Stil und Gegenstand [Aphrodite!]; bemerkenswert eine Gruppe, Löwe einen Stier angreifend; die beiden Tiere selbständig gearbeitet und dann wohl oder übel zu einer Gruppe vereinigt und dann gebrannt).
10. Herr S. J. Curtiss, Spuren altertümlichen Opferdienstes unter den heutigen Semiten (Bericht über Schlachten von Opfertieren und Blutspargen in Palästina).
11. Herr M. L. Earle, Bemerkungen über das Griechische Alphabet (über den Ursprung von Φ Ψ).
12. Herr A. Fairbanks, Das Relief der »Trauernden Athenas« (im Akropolismuseum; Zusammenhang mit der Strophe und Atlasmetope in Olympia; die Figur begegnet auch auf einer Lekythos: oo. 1968 in Athen; beide müssen auf ein Original zurückgehen).
13. Frl. L. C. G. Grieve, Die Scheintoten (über das Ritual, durch das in Athen Totegelebte nach ihrer Rückkehr ins Leben wieder in ihre Rechte eingesetzt wurden; es sei dem Ritual verwaadt, durch das Jünglinge in die Phratris aufgenommen wurden; der Sebiotote sei sozusagen neugeboren).
14. Herr Z. H. Goodyear, Neue Beobachtungen über Curvaturen in italischen Kirchen (interessant der Nachweis horizontaler Curves, wie am Tempel von Aphyos).
15. Herr K. Harrington, Noten und Fragen (der von O. E. Schmidt erwähnte Thorweg bei Arginum ist sicher nicht antik; die Ruinen von S. Triolà bei Venosa enthalten eine Fülle von teilweise unkopierten Inschriften; Schmidt's Identifizierung der Villa Pompeiana Cicero's ist correct).
16. Herr Th. W. Herrmann, Der wechselseitige Eioflufs des dorischen und ionischen Stils in der griechischen Architektur (Architekten haben mit Ionismen im dorischen Stil experimentiert; das Umgekehrte, wo es vorkommt, ist rein zufällig).
17. Herr E. J. Hincks, Tendenzen und Resultate der N. T. Forschung.
18. Herr J. C. Hoppin, Eine Schale im Stil des Duris (erworben in Athen, Kunsthandel; Form Furtw. 225. Dionysische Szenen).
19. Herr A. V. W. Jackson, Reiseentwürfe aus Indien.
20. Herr J. W. Kyle, Der Wettlauf der Jungfrauen auf attischen Vasen.
21. Herr E. Littmann, Früh-Palmyrische Iosehriften (dat. 28/29 und 70/71 o. 132 A. D. der sog. »Sonnentempel de dario als »Panthoon« bezeichnet).
22. Herr A. Marquand, Rohbia-Fußböden.
23. Frl. M. L. Nichols, Über den Ursprung der Vasentechnik (zusammenhängend mit der allgemeinen Entwicklung der Malerei im 6. Jahrhundert).
24. Herr Paton, Die kanaanitische Zivilisation um 1500 A. C.
25. Herr C. Peabody, Grabhügel im Mississippital.
26. Herr E. D. Perry, Dörpfeld's Leukas-Ithaka (die Identifikation kann nicht entscheidend bejaht oder verneint werden).

27. Herr W. K. Prentice, Das Heiligtum des Zeus Madhachos auf dem Djebel Shékéh Berekât in Syrien (Bericht über den von der *Princeton Expedition* erforschten Tempel mit seinen interessanten inschriftlichen Aufschlüssen über Baukosten, die sich auf etwa M. 1 per Kubikfuß belaufen).
28. Herr R. B. Richardson, Ein altes Brunnenhaus auf der Agora von Korinth (Bericht über die 1900 aufgedeckte Quelle, w. von Peirene, 25 m w. von den Propyläen. Sie besteht aus zwei Teilen: dem eigentlichen Brunnenhaus und einer vorgelegten Einfassung mit dorischem Fries; auf der Einfassung stehen Statuenbasen. 7 Stufen führen von hier hinunter zur Quelle, deren Wasser aus zwei bronzenen Löwenköpfen floß. Die Einfassung ist jünger als die Quelle, die nicht gleichzeitig mit ihr benutzt werden konnte, aber älter als die Statuenbasen. Auf einer derselben fand sich eine Inschrift, nicht jünger als das 4. vorehrstliche Jahrhundert. Die Däbel der Einfassung haben eine Form, die sich nicht nach dem 5. Jahrhundert findet: , an dass die Quelle selber dem 6. oder spätestens dem Anfang des 5. Jahrhunderts angehört).
29. Herr E. Riebs: 1. Über einige auf koischen Inschriften vorkommende Eigennamen (*memina* *Θεοφόρα*, die auf den Kult einer Gruppe von Heilgöttern vor der Ankunft des Asklepios hindeuten).
2. Archäologie und Schulunterricht (Kritiken und Vorschläge über die Anwendung der Archäologie in der Schule).
30. Herr Th. D. Seymour, Die ersten zwei Jahrzehnte der amerikanischen Schule in Athen (Direktorialbericht).
31. Herr E. S. Shumway, 1. Bemerkungen zur Duenosinschrift. 2. Die *Sanctio* auf inschriftlichen Gesetzen (Berichtigung der Unterscheidung von *lex perfecta*, *minusquam p.* und *lex imperfecta*).
32. Herr F. Tirdahl, Die Glaubwürdigkeit von Xenophons Anabasis (Angriffe gegen Xen.'s Charakter; Ablehnung der Existenz eines Proxenos).
33. Herr C. F. Torrey, 1. Eine neu entdeckte phönische Tempelruine (bei Gidon haben sich 5 beschriebene Steine gefunden, die einen Tempel des Eschmun angehören, den ein Finkel Eschmunazars gebaut hat).
2. Ein Schatz alter phönischer Silbermünzen (aus der Zeit Antaxares II. oder III.).
34. Herr E. L. Tiltan, Über die zwei Hera-Tempel in Argos (Diskussion ihrer Architektur, mit Rekonstruktionsversuchen; wird in dem Buch des *Institute* über das Heraion erscheinen).
35. Herr J. Tucker, Jr., Einige korinthische Statuen (die Seltenheit solcher Funde in K. ist bemerkenswert; wahrscheinlich habe die *colonia Julia* Kopien von Meisterwerken schlechten Originalen vorgesogen. Bespricht Löwenköpfe, die zeitlich zwischen dem Parthenon und Epidauros stehen, eine Frauensstatue aus römischer Zeit und eine sitzende Gestalt, von einem Tier begleitet, wahrscheinlich Dinnyos mit einem Löwen, auch aus römischer Zeit.)
36. Fr. A. Walton, Calythus oder Calamist (Hinter dem Kälzuber; Paus. X, 13, in stecke Kälzup).
37. Herr W. H. Ward, 1. Die Absichten der babylonischen Götter (Versuch, diese zu identifizieren, auch was die Götter selber nicht dargestellt sind).
2. Der Hittitische Lituus (den er mit Hilfe eines Siegel-Cylinders als eine am Nacken gepackte lebendige Schlange deutet).
38. Herr J. H. Wright, Heinrich Brunn's Bedeutung.
39. Herr Th. F. Wright, Die Tell Sandabannah Figuren (Bericht über die 25 engl. Meilen südwestlich von Jerusalem aufgefundenen Bleifiguren, gefesselte Personen darstellend. Es sind *adrestis*, wie aus den mitgefundenen etwa 60 Inschriften, Flüche enthaltend, hervorgeht.

Ernst Riebs.

ARCHÄOLOGISCHE GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

Januarsitzung.

Der Versitzende eröffnet die Verhandlungen mit der Mitteilung vom Ableben des Herrn Jakobsthal, der 30 Jahre hindurch eifriges Mitglied der Gesellschaft war; die Anwesenden ehren sein Andenken durch Erheben von den Sitzen. Der Kassenbericht zeigt, daß die finanzielle Lage der Gesellschaft günstig ist; er wird von den Herren P. Graf und Bruckner geprüft und auf deren Antrag dem Schatzmeister Entlastung erteilt. Sodann wird zur statutenmäßigen Wahl des Vorstandes geschritten. Da die Herren R. Schöne und Trendelenburg wegen gesteigerter amtlicher Obliegenheiten eine Wiederberufung in die Stelle des Ersten Vorsitzenden des Schatzmeisters ablehnen, wird eine

Neuwahl vorgenommen, durch die Herr Conze zum Ersten, Herr Kekule von Stradonitz zum Zweiten Vorsitzenden, Herr Trendelenburg zum Schriftführer und Herr Brueckner zum Archivar und Schatzmeister gewählt wird.

Herr P. Graef sprach über antike Heizungsanlagen. Anlaß dazu bot das vor kurzem erschienene Buch 'Alt-römische Heizungen' von Otto Krell sen. (Verlag von R. Oldenbourg, München). Redner schickte voraus, daß die Ansichten über die Fragen, wie und in welchem Maße die Alten ihre Wohnhäuser und öffentlichen Gebäude beheizt haben, wenig geklärt seien. Für ihre gründliche Erforschung sei von sachkundiger, herufener Seite bisher wenig geschehen gewesen. In dem bekannten umfangreichen, von A. Baummeister herausgegebenen Werke 'Denkmäler des klassischen Altertums', in dem Fragen ähnlicher Art eingehend behandelt seien, umfasse der Aufsatz über Heizung 16 Zeilen und beginne mit dem Satze: 'Von Heizung der Wohnräume war im griechischen Hause keine Rede'. Das kennzeichne die bisher allgemein verbreitete Meinung. Man sei der Ansicht, daß die Griechen einerseits gegen die Einwirkung der Kälte sehr abgehärtet gewesen seien, sich andererseits durch wollene Kleidung gut geschützt und zur notdürftigen Erwärmung der Hände und Füße der bekannten kleinen und größeren Kohlenbecken bedient hätten; die Anwendung der letzteren sei aber — so meine man — stets bedenklich gewesen und hätte auf das notwendigste eingeschränkt werden müssen, weil die bei ihrer Benützung erfahrungsgemäß entstehenden giftigen Gase der Gesundheit gefährlich seien. Von den Römern nehme man an, daß sie anfanglich in gleicher Weise verfahren seien, seit der im ersten vorchristlichen Jahrhundert durch C. Sergius Orata erfolgten Erfindung der Hypokausten aber die Haupträume des Hauses und vornehmlich der Bäder durch jene und mittels der Hohlwände beheizt hätten. Dabei sei, wie man nach Vitruv schliesse, der Fußboden und die Oberhaut der Hohlwände durch die Feuer gases des Heizofens erhitzt und mittelbar durch sie die Luft der Räume erwärmt worden. Auch nehme man an, daß das Wasser der warmen Bäder durch Hypokaustenbeheizung der gemauerten Wannen unmittelbar in diesen erhitzt worden sei.

Diese Ansichten werden in fast allen Punkten durch die Krellsche Arbeit als unrichtig erwiesen und durch stichhaltig begründete neue ersetzt.

Daß die Alten eine auskömmliche Beheizung ihrer Wohnräume ebenso wenig haben entbehren können, wie es den heutigen Bewohnern Griechen-

lands und Italiens möglich ist, ist jedem bekannt, der einen Winter in diesen Ländern verlebt hat. Wie diese Beheizung erfolgte, stellt der Verfasser mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest. Als einer unserer erfahrensten und namhaftesten Heiztechniker ist er zur Untersuchung des Gegenstandes und zur Beantwortung der diesen betreffenden Fragen besonders herufen. Er geht dabei mit wissenschaftlicher Schärfe vor und kommt zu Schlüssen, die ebenso neu wie unanfechtbar sind. Er weist zunächst theoretisch und auf Grund von Erfahrungen, die er durch chemische und physikalische Versuche gewonnen hat, nach, daß die Anwendung von Kohlenbecken bei richtiger Beschickung mit Holzkohlen in keiner Weise gesundheitsgefährlich ist, da bei ihr — d. i. bei geringer Höhe der Kohlenschicht und langsamer Verbrennung — zum Wesentlichen nur Kohlenäure und Stickstoff entstehen, und zwar in so geringem Maße, daß sie dem menschlichen Organismus völlig unschädlich bleiben, während das giftige Kohlenoxydgas nur in verschwindender Menge auftritt. Er weist ferner nach, daß die Heizwirkung solcher Kohlenbecken viel größer ist, als man bisher angenommen hat; daß z. B. zur Beheizung eines Zimmers gewöhnlicher Größe auch für unsere Gegend ein Becken von Tellergröße genügt und das im Männertepidarium der Forumthermen zu Pompei gefundene Kohlegestell ausreichte, um diesem Räume eine dauernde Wärme von 60° zu geben.

Mit großer Gründlichkeit und Schärfe führt Krell ferner die Untersuchung über die Bedeutung und Wirkung der Hypokausten und Hohlwände. Er stellt fest, daß es zwar Hypokaustenheizungen nach Art der von Vitruv beschriebenen gab und in Resten noch giebt, daß diese aber ganz besondere Einrichtungen hatten und in der Mehrzahl aller noch erhaltenen Fälle die Hypokausten nicht zur Beheizung, sondern nur zur Trockenhaltung der Räume dienten; daß ferner bei jenen Heizungen niemals der Fußboden selbst in dem Grade erhitzt wurde, daß er in seiner Oberfläche als Ofen diene, sondern die heiße Luft durch Kanäle in den zu heizenden Raum und aus ihm abgeführt wurde; daß schließlich an keiner Stelle die Hohlräume in Wänden und Decken (die Tubulationen), zur Beheizung des Raumes von Heizgasen durchzogen wurden, daß sie vielmehr ebenfalls lediglich dem Zwecke der Trockenlegung und Trockenhaltung dienten. Von besonderem Interesse ist der Nachweis, daß auch in den pompejanischen Thermen eine Hypokausten-Boden-Wandheizung nicht vor-

handen war, sondern die Raumerwärmung durch Kohlenbecken erfolgte, und ferner daß es unmöglich war, Badewasser in gemauerten Wannen römischer Art zu erhitzen, ohne sie zu zerstören, und dafür metallene Kessel in Gebrauch waren.

Redner erläuterte die einzelnen Fälle und Feststellungen eingehend an Beispielen und Zeichnungen und verwies im übrigen auf die näheren Ausführungen Krells, denen die Beseitigung alter, weitverbreiteter Irrtümer und eine wichtige Bereicherung unserer Erkenntnis über die Einrichtung der antiken Gebäude zu danken sei.

Zu diesen Ausführungen bemerkt Herr Dahm: Die Annahme, daß Hypokauste nicht zum Heizen von Wohn- und Baderäumen, sondern zur Trockenlegung der betreffenden Gebäude gedient haben, wird bei unserer Limesforschung auf Widerspruch stoßen. Bekanntlich sind solche Anlagen am und hinter dem Rhein-Donaaulimes in großer Anzahl untersucht worden, aber in keinem Falle hat man dabei an irgend einen anderen Zweck, als den der Heizung gedacht. Beispielsweise wurde in dem ausgedehnten Bade beim Kastell Niederberg — dem römischen Ehrenbreitstein — neben anderen mehr oder weniger zerstörten ein ganz vortrefflich erhaltenes Hypokaustum festgestellt; dasselbe konnte nur mit großer Anstrengung dadurch geöffnet werden, daß man den etwa 30 cm starken, ungewöhnlich festen Estrichfußboden mittels der Spitzhacke durchbrach. Der Hohlraum, in dem die Hypokaustepfeilerchen standen, war zum großen Teil frei von Erde und mit Glanzrufs überzogen; ihm entstieg ein penetranter Geruch nach den Destillationsprodukten des Holzes, ähnlich dem Geruch einer frischgekehrten Esse. Die Wände des über dem Hypokaust gelegenen Baderäumes waren mit einem hohlen Plattenbelage versehen, der durch starke eiserne T-Klammern gehalten wurde. Alle Fundumstände deuteten darauf hin, daß diese Feuerungsanlage lange Zeit in starkem Gebrauch war, und es ist kaum anzunehmen, daß man eine derartig komplizierte, im Grenzgebiete schwer herzurichtende Anlage lediglich zum Zweck der Trockenlegung dieses Gebäudes schuf, um so weniger, als dasselbe auf einer Anhöhe in beträchtlicher Höhe über dem Rheine — also in vollkommen freier und trockener Lage — erbaut war.

Herr P. Gracé erwiderte hierauf, daß weder Krell noch er allgemein behauptet haben, daß Hypokauste nicht zum Heizen von Wohnräumen, sondern zur Trockenlegung der Gebäude gedient haben. Festgestellt sei nur, daß dies bei der

Mehrzahl der erhaltenen Beispiele der Fall sei. Nach der Beschreibung des Herrn Vorredners sei es wahrscheinlich, daß in Niederberg ein Fall der Minderrahl, eine wirkliche Hypokausteneinheizung, wie Redner sie nach Krell beschrieben habe, vorhanden sei. Der Beweis wurde durch eine genaue Untersuchung zu erbringen sein, die Krell jedenfalls nicht unterlassen werde.

Hierauf bespricht Hr. Schneder die Polyzalosinschrift, an deren Zugehörigkeit zum delphischen Wagenlenker ein Zweifel ihm nicht statthaft scheint. Die erste Zeile bezeichnet einen (Polyzalos als den Stifter, steht aber, in einem jüngeren Alphabet (ΕΘΚΛΛΩΞ und Η=η), auf Rasur. Polyzalos ist also nicht der ursprüngliche Stifter des Weihgeschenks, auch nicht der Herr des siegreichen Viergespanns — ein hronozes Viergespann, natürlich auch mit Wagen und Lenker, muß nach den drei Pferdespuren auf der obern Fläche des Blockes annehmen, auch wer sich bewegen fühlt, den Stein von den gefundenen Bräunen zu trennen — nach einem delphischen Wagenrieg hatte ein Jemand die Weihung beschlossen, das Werk in Auftrag gegeben, auch das Epigramm genehmigt oder verfaßt, in zwei Hexametern und in streng altertümlicher Schrift (Ε wenn auch weniger regelmässig gezogen, hegeget außer in Boeotien nur noch in dem olympischen Epigramm des Geloires Pantäres, Mitte VI. Jahrh.); die Inschrift zierte auch bereits den Sockel des wohl zur Aufstellung herbeigeführten, aber noch nicht aufgestellten Weihgeschenks, als irgend ein Ereignis die Weihung hinderte. Der Jemand war nach Homolles plausibler Vermutung Gelon und das Ereignis der Tod des Fürsten; die Weihung übernahm für den Toten derselbe Bruder, der auch dessen Witwe heiratete und die Vormundschaft über den jungen Erbprinzen führte, der Obergeneral der syrakusischen Truppen, Polyzalos. Eine Analogie für die Abänderung einer bereits eingegrabenen Weihinschrift liegt aus Olympia vor, in der alten Archäologen bekannten Euthymosinschrift; dazu nehme man die nicht minder bekannte Weihung des jungen Deinomenes: ἄρ' ἱέρων τῷ σοι ἐξοφίστατο· παῖς δ' ἀνέλαυνεν ἀποφύγετος (Paus. VIII 42). Polyzalos tilgte also die Zeile, in der sich Gelon irgendwie als den Stifter bezeichnet hatte, und setzte dafür (ohne dabei auf Festhaltung des alten Alphabets zu dringen) . . . Ἡ πολυζαλός μ' ἀνέλαυνεν. Die zweite Zeile konnte er unberührt lassen, wenn sie lautete: ἡνός ἀποφύγετος· τῷ δὲ δῆρ', ἐνόνονα' Ἀπύλλῳ. Aber sie wird auch so und nicht anders gelaust haben: diese Ergänzung Homolles, auch das Η am Anfang, ist an gut wie sicher; und es ist

wichtig für die Ergänzung der ersten Zeile, weil der Steinmetz des Polyxalos sie, bis auf wenige Buchstaben am Schlusse, $\sigma\tau\alpha\gamma\eta\beta\alpha$ gehalten hat. Nach Homolle hätte sie begonnen $\Sigma\sigma\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\alpha\varsigma$ $\delta\omega\gamma\eta\varsigma$: man kann diese Ergänzung nur als absehbendes Beispiel citieren. $\Sigma\sigma\tau$ hat keine Beziehung; der Vokativ im dritten Satze (?), gehört zu $\delta\omega\gamma\eta$. Dano ist $\mu\alpha$ hier unmöglich, weil es im zweiten Satze fest ist, und eine Wiederholung keinen Sinn hatte. $\Gamma\epsilon\lambda\alpha\varsigma$ kann nicht genannt worden sein vor $\delta\omega\gamma\eta\beta\alpha\varsigma$ — $\omega\delta\epsilon$ $\delta\epsilon\iota\sigma\mu\epsilon\lambda\epsilon\varsigma$, es sei denn, daß der Lieblingsbruder ihn nachträglich erben wollte. Ein Verbum wie $\delta\omega\gamma\eta\varsigma$ kann hier nicht gestanden haben, wegen des dann entstehenden ungr Griechischen Asyndetons. Liest man das erwähnte Epigramm des Deinomenes zu Ende, $\delta\epsilon\iota\sigma\mu\epsilon\lambda\epsilon\varsigma$ $\pi\alpha\tau\epsilon\varsigma$ $\mu\epsilon\lambda\eta\varsigma$ $\Sigma\sigma\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\alpha\varsigma$, so stößt man auf das Wort, das wie kein anderes hier am Platz ist: ein $\mu\epsilon\lambda\eta\varsigma$ hat, wie dort der Sohn dem Vater, so hier dem abgeschiedenen Bruder der Bruder gestiftet. Also: $\mu\epsilon\lambda\eta\varsigma$ $\kappa\alpha\tau\epsilon\gamma\gamma\eta\sigma\tau\epsilon\varsigma$ $\Pi\eta\lambda\delta\epsilon\lambda\epsilon\varsigma$; μ' $\delta\omega\delta\eta\mu\alpha$ (v). Wer dieser, wie wir sahen, notwendig ungenannte Bruder des unzehnjährigen Stiefers Polyxalos, Deinomenes' Sohn, war, das wußte um 478 ganz Griechenland; standen doch auch die vier Dreifüße der vier des Himerasieges (480) frohen Deinomeniden mit der simonideisch knappen Weihinschrift $\Phi\eta\mu\iota$ $\Gamma\epsilon\lambda\alpha\iota$, $\Gamma\epsilon\lambda\alpha\iota$, $\Pi\eta\lambda\delta\epsilon\lambda\alpha\varsigma$, $\Theta\pi\alpha\tau\eta\beta\alpha\varsigma$, $\Pi\alpha\tau\epsilon\varsigma$ $\delta\epsilon\iota\sigma\mu\epsilon\lambda\epsilon\varsigma$, $\tau\omega\varsigma$ $\tau\epsilon\lambda\epsilon\sigma\tau\alpha\varsigma$ $\theta\epsilon\mu\alpha\tau\alpha$, bereits geweiht, wenige Schritte von der Stelle, wo sich nun das prächtige Denkmal für Gelons delphischen Wagensieg (482 [?], als Hieron in Delphi zum ersten Male den Phoenikos rennen ließ) erhol. Zwei Jahre später, da Hieron sich auf den Thron des Bruders geschwungen hatte, war der Ausdruck undenkbar. Aber es liegt nicht der geringste Grund vor, auch in der Schrift nicht, die Weihung Jahre oder auch nur eine Anzahl von Monaten unter Gelons Tod, Spätherbst 478 (Ol. 75, 3), hinauszurücken.

Hierzu betonte Herr B. Graef, daß die Zusammengehörigkeit von der Polyxalosis und dem Wagenlenker durch den gleichzeitigen Fund keineswegs erwiesen sei. Die Erfahrung, welche man nach mehr als 15-jähriger Bemühung mit der Nike von Delos und der Archemosbasis gemacht hat, mahne zur Vorsicht. Dazu kommt, daß die Spuren auf der Polyxalosisbasis von einem Gespinn herühren, welches auf den Beschauer zu führt, es aber gewisse Schwierigkeiten hat, sich die delphische Statue auf einem solchen zu denken. Man möchte sie sich vielmehr an dem Beschauer vorüber von rechts nach links fahrend vorstellen.

Zum Schluß legt Herr Conze die Veröffentlichung der Altertümer-Kommission für Westfalen über die Funde bei Haltern an der Lippe vor und berichtet an der Hand von Plänen und Photographieen, welche von Herrn Dorpfeld aus Athen übersandt waren, über die Ausgrabungen des letzten Spätherbstes in Pergamon. Die genauesten Berichte werden in den Athenischen Mitteilungen des Instituts erscheinen.

Februar-Sitzung.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, indem er den Antrag des Herrn Weil befürwortet, den bisherigen Ersten Vorsitzenden Herrn Schöne zum Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft zu wählen. Der Antrag wird angenommen.

Der in der Januar-Sitzung zur Aufnahme vorgeschlagene Herr Viereck tritt als ordentliches Mitglied ein.

Herr Conze machte Mitteilung von der Entdeckung des Herrn Héron de Villefosse in Paris, daß auf einem pergamenischen Medaillon des Septimius Severus eine Abbildung des pergamenischen großen Altars sich findet: *Complex rendus de l'académie des inscriptions et belles-lettres* 1901. S. 823 ff.

Die Medaille wird hier nach Warwick Wroth *Catalogue, Coins of Mysia* Taf. XXX, 7 wiederholt.



Herr B. Graef legt eine Photographie der neuerdings in das Museum von Konstantinopel gelangten Grabstele von Nisyros vor, welche einen stehenden nackten Jüngling darstellt. Die Photographie verdankt der Vorsitzende der Gesellschaft dem Ottomannischen Museum. In Verbindung damit legt er auch das soeben erschienene Buch von A. Joubin vor: *La sculpture grecque entre les guerres médiques et l'époque de Périclès*, Paris 1901, in welchem die Stele bereits abgebildet ist. S. Reinach, der sie zuerst in der *Revue Archéologique* veröffentlichte, Leebat in einer Besprechung von dessen Aufsatz und Joubin haben versucht, die neue Grabstele mit anderen zu vergleichen. Vorbedingung für einen

solchen Vergleich ist das Verständnis des Werkes selbst, welches gewisse Eigentümlichkeiten hat, und daher als erste bekannte Skulptur von Nisyros nicht nur statistisch ins Gewicht fällt. In Bezug auf den Zeitasatz um 470 herrscht Übereinstimmung. Merkwürdig ist der reine Flachrelieffstil, welcher trotz starker Schwellungen doch nirgends die Verschiedenheit der Reliefhöhe zur Darstellung von vorn und hinten im Raum verwendet. Der Umriss der ganzen Figur ist besonders in den Reliefgrund eingegraben, wie es nicht häufig ist, aber auch z. B. an dem Relief des wagenbesteigenden Gottes von der Akropolis (sogen. wagenbesteigende Frau) vorkommt. Dieser Umriss enthält keine Einzelheiten, fasst vielmehr das Wesentliche zusammen in einer großzügigen Linie, darauf beruht der Eindruck von starker Bewegung und Lebendigkeit, der die Stele auszeichnet. Auch im Körper sind einzelne Formen nur sehr sparsam und in vereinfachender Weise angedeutet. — Auffallend sind die sehr kurzen Beine. —

Herr Engelmann legt die Zeichnung eines Vasenbildes vor, das aus der Sammlung Bourignon nach England gelangt ist, mit der Darstellung des Aktor mit Astyoche und des Nestor mit Eukhyme. Ferner legte er Abbildungen von den neuerdings in Pompeji gefundenen Wandgemälden vor, von denen das eine, die Ermordung des Neoptolemos in Delphi, besonders deshalb Aufmerksamkeit verdient, weil es mit einem in Ruvo befindlichen Vasenbild auf eine gemeinsame Quelle zurückgeht.

Die Herren H. Schmidt und Brueckner berichteten gemeinsam über die Ergebnisse der letzten Ausgrabungen in Hisarlik für die Geschichte des Platres von Ilion nach der Zerstörung der troischen (VI.) Königsburg.

Zur Frage, welche von den jüngeren Schichten im Burghergevon Hisarlik als älteste griechische Ansiedlung anzusprechen ist, behandelt Herr Schmidt mit Hilfe eines großen Plans und mehrerer Lichtbilder zunächst die Bauanlage der beiden Perioden der VII. Ansiedelung. Die Orthostaten-Häuser der zweiten Periode lassen mit Dörpfeld einen Bevölkerungswechsel vermuten. Doch gestattet die Verwendung von Orthostaten an sich noch nicht den Schluss auf eine griechische Besiedelung. Was die Kleinfunde betrifft, so haben die genauen Beobachtungen im Jahre 1894 bestimmte Fundhatsachen ergeben, mit denen für die VII. Schicht gerechnet werden muß. Bedenkt man, daß die Keramik der VI. Ansiedelung den Höhepunkt der national-troischen Entwicklung bedeutet

und gleichzeitig mit guten mykenischen Vasen des sogen. 3. Firnisstils ist, ferner, daß nach dem Befunde innerhalb und oberhalb des großen Nordost-Turmes VIg eine feine 'entwickelt-geometrische' Vasengattung aus dem Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. mit Sicherheit die VIII. Ansiedelung zu einer griechischen stempelt, so haben wir nach den dazwischen liegenden Kulturscheinungen zu fragen. Die erste Periode der VII. Ansiedelung gehört noch durchaus der Zeit des mykenischen Imports an. Für die zweite Periode derselben ist die fremdartige Buckelkeramik charakteristisch, die ihrem technischen und formellen Charakter nach einem in die Troas eingefallenen Barharentamme zugewiesen werden muß. Daß dieser in der Troas mit den Griechen in irgend welche Berührung gekommen ist, geht aus einem griechischen Ornament hervor, das in der Buckelkeramik Aufnahme gefunden hat: nämlich die tangential verbundenen Kreise. So würde sich auch eine ältere Gattung von Gefäßen mit geometrischer Firnismalerei erklären, die in derselben Fundschiebt, wie die Buckelkeramik, auftauchen. Ob aber diese Berührung der Barbaren mit den Griechen eine unmittelbare oder nur mittelbare gewesen ist, läßt sich nach dem Ausgrabungsbefunde nicht entscheiden, wenn man nicht sagen kann, wenn die Anwendung von Orthostaten, beim Haushau von VII² zuzuschreiben ist.

Daran knüpfte Herr Brueckner an: Die Volgata über die Besiedlung von Ilion ist heutzutage, daß erst im Laufe des 7. Jahrhunderts die Aeoler von Lesbos als erste Griechen hierher gekommen seien. Dem steht gegenüber, daß die epischen Dichter in zweifellos älterer Zeit an der Troas ein starkes Interesse genommen haben und diese vom Mündungsgebiet des Skamander bis hinauf zum Ida mit klarem Blicke und mit einer Treue schildern, welche zeigt, daß sie mit der Landschaft vertraut waren. Die Ruinen und Funde lehnen nur das als sicher, daß nach der Zerstörung ein Wiedererstarken des troischen Elementes auf der Stelle der verfallenen Königsburg nicht stattgefunden hat und daß der griechische Handel seit der mykenischen Zeit fortgesetzt die Stätte erreicht hat. Näher ging der Vortragende auf das Alter des Heiligtums der Athena Ilias ein. Er führte aus, daß es bereits gesumme Zeit vor 700 bestanden haben muß und daß Brunnenanlagen innerhalb des Bezirks eigens für den Dienst der lokrischen Mädchen hergerichtet waren, die als Sklavinnen der Athens der Sage nach den Frevel des lokrischen Aias zu büßen hatten. Zum Schluß teilte er mit, was eine Abhandlung des Herrn von Fritze über die ilische

Mänsprängung bezüglich des Opferbraches im Athesa-Heiligtum ergeben hat, und wies darauf hin, daß die dort in hellenistischer Zeit übliche Weise, die Stiere an Bäumen hochgezogen zu schächten, sich bis auf mykenische Darstellungen zurückverfolgen lasse. Die ausführliche Mitteilung der Berichte über Ilion erfolgt in dem Buche 'Troja und Ilion', welches von Herrn Dörpfeld im Laufe dieses Jahres herausgegeben wird.

An einer an den letzten Vortrag anknüpfenden Debatte beteiligten sich die Herren Diels, Engelmann und von Fritze.

Märzsitzung.

Zur Eröffnung der Sitzung verlas der Vorsitzende ein Schreiben des Herrn R. Schöne, in welchem er seinen Dank dafür ausspricht, daß die Gesellschaft ihn zu ihrem Ehrenvorsitzenden gewählt hat, und die Wahl annimmt.

Die in der Februarsitzung zur Aufnahme vorgeschlagenen Herren Rod. Meyer und J. Ziehen treten als ordentliche Mitglieder ein.

Herr Pomtow hielt über die Topographie der Feststrasse des delphischen Heiligtums folgenden Vortrag:

Seit dem Januar 1898, wo ich zuletzt unserer Gesellschaft über die delphischen Ausgrabungen Bericht erstatten durfte, ist in Bezug auf die Topographie des Heiligtums nur wenig Neues veröffentlicht worden. Die einzige zusammenhängende Schilderung Homolle's im *Bull. corr. hell.* XXI (1897), 236 sticht bekanntlich nur vom Temenos-Eingang bis zum Thesaurus der Athener, gleicht also vom Verlauf der heiligen Strasse innerhalb des Hieron kaum ein Drittel und schildert von den etwa 78 Ansthemien und Bauwerken des Paosanias nur 16. Sie ist bis heute ohne Fortsetzung geblieben und hat teils durch Homolle selbst, teils durch Bulle und Wiegand bald darauf Korrekturen erfahren, deren Richtigkeit für Aufstehende nicht zu kontrollieren war. Unter diesen Umständen war Schweigen und Abwarten das Gebotene, und die beste Rechtfertigung dafür, daß ich während dieser ganzen Zeit mich der Berichterstattung über Delphi fern hielt, liegt in den Worten, mit denen Homolle seinen neuesten Artikel über die Topographie des Heiligtums schließt, der soeben im Oktoberheft der *Comptes Rendus de l'Acad. des Ins. et Belles-Lettres*, 1901, 668 ff. erscheint, daß er nämlich aus all diesen Gründen glaube, die Hypothese von H. Bulle verwerfen zu müssen, daß er desgleichen die von ihm selbst später aufgestellte jetzt wieder verlassene, die er gelegentlich der Verbesserung der

Hauptfehler Bulle's proponierte, und daß er auf diejenige wieder zurückkomme, die er und ich gleich anfangs, vor acht Jahren, adoptiert hätten und die ich unserer Gesellschaft bereits 1894 vorgeführt hatte. Fügen wir diesem Resultat achtjähriger Forschung noch hinzu, daß Homolle das Zutreten zu dem großen Plane von 'Tournaire', dem auch Bulle folgte und der die einzige Unterlage unserer Forschung bietet, mehrfach erschüttert, wenn er schreibt, daß von den zwei parallelen Fundamentmauern, auf denen Bulle den Lysander und seine Generale anordnete, in Wirklichkeit nur eine existiere, da die zweite auf dem Plan verzeichnete Mauer vielmehr von den Franzosen selbst erbaut sei, um die Erdmassen zu halten (p. 677) — daß die drei Basen oberhalb der Bulle'schen Lysandergruppe, die Homolle dem Marathimischen Weihgeschenk, speziell den drei später zugekommenen Phylon-Eponymen zuweist, auf dem Plan vergessen sind (p. 678) — daß das große, von ihm für das hölzerne Pferd in Anspruch genommene Fundament sich kürzlich als aus verschiedenen, zum Teil neuen Steinbrocken bestehend herausgestellt habe (p. 678) — und daß schließlich die Strasse und die Treppe, deren Rest er zwischen der Basis des Stiers (v. Kuskysra) und der runden (?) Kammer gefunden habe, nicht existiert habe, und daß infolgedessen die von ihm hypothetisch am Rande dieser Strasse placierte Ansthemie nicht mehr Daseinsberechtigung hätten (p. 678 f.).

Angesichts dieser Schlage müssen wir uns hescheiden und warten, bis man nach langer Zeit eine Nachprüfung an Ort und Stelle wird vornehmen können, — aber man wird es verstehen, wenn ich unserer Gesellschaft nicht in regelmäßigen Intervallen von dem Auftauchen und dem Wieder-verschwinden solcher topographischen Identifizierungen und Benennungen berichte, sondern nur dann die Aufmerksamkeit auf Delphi lenke, wenn etwas sicheres Neues, ein positiver Zuwachs unserer Kenntnis verzeichnet werden kann. Ein solcher Fortschritt läßt sich meiner Meinung nach heute für die Anfangsstrecke der heiligen Strasse erreichen.

Anfangsstrecke der Heiligen Strasse.


Als ich im November 1894 zum letztenmal über diese Gegend des Temenos berichtete, war der Eingangssteil desselben noch nicht aufgegraben bzw. noch unbekannt (vgl. Arch. Anz. 1895, Bd. X,

¹⁾ Derselbe war in einer von Herrn M. Lübke ausgeführten Vergrößerung von 1:200 im Saale ausgestellt.

S. 74). Er mußte folgende Anatheme enthalten: 1. der ehernen Stier von Korkyra (K. Theopropus v. Aigina); 2. das große Arkader-Anathem nach der Besiegung Lakoniens durch Epaminondas, 369 v. Chr.; 3. Lysander und seine Naumachin; 4. das hölzerne Pferd der Argiver, als Erzbild; 5. und 6. das Marathon-Anathem, nebst den drei späteren Phylon-Eponymen; 7. die Sieben gegen Theben, nebst dem Wagen des Amphiaras (Sehl. b. Oinoe). — Die beiden nächsten, nämlich die Epigonen und, ἀνατίκτω αὐτῶν, die Könige von Argos, standen auf

getragen habe. Da Hummle dem zustimmt, können wir das als gesichert betrachten.

2. Links (westlich) davon liegt eine fast 10 m lange, aus grauen Kalksteinhöhlen bestehende Unterstufe in situ; sie ist bedeckt mit Dekreten für arkadische Bürger, meist Megalopoliten, weshalb Hummle ihr auf dem großen Plan die irrtümliche Bezeichnung: 'Ex voto dei Megalopolitani' gegeben hat. Bulle und Wiegand haben gezeigt, daß jene zahlreichen Inschriftsteine aus schwarzem Kalkstein, von denen ich den Hauptstein mit dem



Anfangsstrecke der heiligen Straße.

den beiden Halbrunden, welche noch in situ sind und von denen das letztere durch Inschriften identifiziert ist. Betreffs der Verteilung der ersten sieben Weihgeschenke hat sich aus den Berichten Homolle's und Bulle's (Bull. XXII (1898) 328 ff.) folgendes Tatsächliche zusammenstellen lassen:

Nördlich (rechts) der Straße.

1. Die Basis des Stieres des Theopropus ist zwar nicht mehr in situ, sondern 100 m höher am großen Altar, verschleppt, aufgefunden, — aber Bulle und Wiegand haben durehaus wahrscheinlich gemacht, daß ein unmittelbar rechts nördlich vom Eingang stehender ohnlanger Quaderunterbau, in den jene Inschrift fast genau paßt, das Denkmal

Weihergrogramm in fünf Distichen schon 1887 ausgegraben und als zum Arkader-Anathem gehörig nachgewiesen hatte, genau auf jene Unterstufe passen; hier stand also das von Pausanias fälschlich den 'Tegeaten' zugewiesene Arkader-Denkmal, von dem ich, aus der Lage des Hauptsteins auf den Stufen der Eingangstreppe, schon vor 15 Jahren behauptet hatte, er liege nördlich der heiligen Straße (Beiträge zur Topogr. von Delphi, p. 54 ff.).

3. Das figurenreichste delphische Anathem waren die sogenannten 'vaupatoi', die von Lysander aus der Beute von Aigospotami gestifteten 37 Erstatuen, mit denen Pintarch (Fyck. orac. 2) die Periegeten ihre Beschreibung des Hieron beginnen

läßt (*δὲ ἐκείνων γὰρ ἕκαστος τῆς θέας*) und die zu seiner Zeit noch vorhanden, also von Nero verbaut waren. Hinter dem Arkader-Anathem beginnt nun, parallel zur Straße, eine etwa 20 m lange, in den Berg gearbeitete, rechteckige 'chambre'. Hier hat man, den Abmessungen entsprechend, die Nauarchoi angesetzt, und Homolle berechnet jetzt aus den rings verstreut gefundenen Inschriftsockeln der Einzelstatuen, die nach Pausanias in wenigstens zwei Reihen standen, die Längsverstreckung der zweiten Reihe auf etwa 19,60 m. Die 'chambre' stößt westlich unmittelbar an das Halbrund der argivischen Könige, läßt also für ein weiteres Anathem nördlich der Straße keinen Raum.

Wenn Bulle und Wiegand, der anscheinend bei Pausanias vorliegenden Anordnung folgend, diesen gewaltigen Raum für die 13 Statuen des Marathon-Anatems in Anspruch nehmen, so ist dieser, wie Homolle hervorhebt, dazu viel zu groß, — und andererseits ist auf der Südseite der Straße, wo Bulle die 37 Lysander-Nauarchen ansetzt, nur eine Fundamentmauer von 6 m Länge übrig, also kein Raum für so viele Personen, wie wir sehen werden. Ich halte danach für völlig sicher, daß an der nördlichen Straßenseite, so wie gezeichnet, gestanden haben:

1. der Stier von Korkyra, durch Bulle und Wiegand nachgewiesen;
2. das Arkader-Anathem, durch dieselben und mich nördl. d. Str. nachgewiesen;
3. die 37 Erzbilder der Nauarchoi, durch Homolle nachgewiesen und gegen Bulle-Wiegand behauptet.

2) Die *chambre* war früher von Homolle mehrfach als '26 m lang, 6 m tief' angegeben worden (Bull. XXI, 1897, 285 u. a.), was auch mit Tournaires Plan übereinstimmte. Neuerdings heißt es: 'elle mesure 19,60 m entre murs' (Comptes rend. 1891, 677). Danach ist oben rund 20 m angenommen.

Die Zahl der Einzelstatuen beträgt nach Pausanias 37; in der ersten Reihe standen sechs Götter nebst Lysander, seinem Wahrsager und Steuermann; darüber davon die 28 *ναυάρχους*, wie sie bisher übereinstimmend gezählt wurden (Brunn, Overbeck, Bulle-Wiegand). Weshalb Homolle jetzt stets von 38 Statuen, davon 29 in der zweiten Reihe, spricht, bleibt unklar. Er teilt die letzteren symmetrisch nach des Pausanias Gliederung (die doch aber wohl nur stilistischen Wert hat!) in 2+9+7+9+2; — das wäre nur dadurch möglich, daß in den letzten 9 wahrscheinlich ein Ethnikon (*Φωκίας* oder *Κορινθίας*) irrtümlich als Eigenname gezählt wird. In Wirklichkeit stehen bei Pausanias (N, 9, 7—10) nur 37 Namen.

Südliche Straßenseite.

Der Terrassen-Natur entsprechend, sind auch in Delphi die Innenseiten der Terrassen, am Berghang, geschützt und gut erhalten, — die Außenkanten meist stark zerstört. Es nimmt daher kein Wunder, daß zwischen Straße und Hellenikó fast nichts gefunden wurde. »Links vom Eingang ist kein Basiestein in situ«, sagen Bulle u. Wiegand, und Homolle fügt hinzu, daß nur die vordere der auf dem Plane vermerkten parallelen Sockelmauern antik ist (etwa 6 m) und daß eine westl. davon streichende, längere nicht dasselbe Alignement habe, wie jene, also nicht zu demselben Anathem gehören könne. Diese zwei Mauern sind die einzigen Reste der noch fehlenden drei Weihgeschenke: des hölzernen Pferdes, der Marathon-Statuen nebst drei späteren Eponymen, der Sieben gegen Theben nebst Amphiaros-Wagen.

4. Das 'hölzerne Pferd' wird von Bulle und Wiegand nördl. der Straße und senkrecht zu ihr auf einer kleinen Erhebung zwischen Nauarchoi und Argiverkönige eingeklemmt, weil auch nach Pausanias *ὅτι τὸν ἵππον* das Marathon-Geschenk erhoben habe, und weil sie letzteres an die Stelle unserer Nauarchoi setzen. Da aber nach Pausanias *αὐτὸν τὸν ἵππον* das übernächste Anathem, die Sieben, stehen soll — für die heim besten Willen auf der nördl. Straßenseite kein Platz mehr ist —, so verlegen sie letzteres auf die südliche Seite, wohin Pausanias stillschweigend hinübergegangen sei. Daß diese Erklärung von *αὐτὸν* irrig ist, braucht keines Beweises, — und so hat auch Homolle jetzt einfach das Pferd im Süden angesetzt, wo er so rangiert (von Osten nach Westen): die drei späteren Phylen-Eponymen, Marathon-Statuen, argiv. Pferd, Epigonen, Sieben, Amphiaros-Wagen. Aber abgesehen von dieser unmöglichen Platzvertauschung der 'Epigonen' und 'Sieben' (letztere gehören vor jene, also östlich), blieb so die Angabe des Pausanias: das Marathon-Anathem stünde *παρὰ τὸν ἵππον*, unerklärt.

Wie oft hatte ich mir nach Auffindung des 'heiligen Thors' (Thor no. 1) die Mauereimbiegung betrachtet und die Frage vorgelegt, was für ein Anathem wohl den Eingang links flankiert habe? Erst jetzt, nachdem mit gemeinsamen Kräften die nördl. Straßenseite festgelegt ist, ist es möglich, diese Frage zu beantworten: »so wie rechts auf hohem Sockel der echerne Stier von Korkyra stand, so erhob sich links am Eingang, als Pendant zu ihm, das echerne 'hölzerne Pferd' der Argiver. Da das Terrain südlich der

Straße ebenso konstant abfällt, wie es rechts der Straße nach Norden stark steigt — das Hellenik⁴, die südl. Grensmauer, ist der tiefste Punkt des Temenos —, so befand sich zwischen Pferd und Umfassungsmauer, *ὑπὸ*, unterhalb, tiefer als jenes: die Gruppe der 13 Marathon-Statuen, die die ganze Südostecke des Temenos ausgefüllt haben; ihr einziger Rest ist die erste Sockelmauer und die, nach Homolle auf dem Plane fehlenden, drei Basen des späteren 'Eponymoi'.

Westlich neben ihr, von dem 'hölzernen Pferd' nur durch ganz kurzen Zwischenraum getrennt, der den Durchgang an dem tiefer liegenden Marathon-Weihgeschenk bildete, lagen *πλησύν τοῦ ἵππου*, die Septem und ihnen *ἑγγύς* der Amphiaraios-Wagen: Ihre Reste sind die westliche Sockelmauer. So schließt sich die Lücke bis zum Epigonen-Anthem, ohne daß ein Rest bleibt, — und der Absatz, der sich im Pausanias (X 9, 12) bei der Erwähnung des hölzernen Pferdes findet, der jedem Pausanias-Leser auffällt und auch von Bulle-Wiegand empfunden worden ist, »weil gerade hier Pausanias die 'Ortsbeschreibung' für das Pferd verschweige, von dem aus er doch, als neuem topographischen Punkt, die beiden nächsten Antheme bestimme«, — dieser Abschnitt oder Absatz erklärt sich jetzt wieder evident aus der Bestimmung der *ἐπιτύχη* als Reisehandbuch: zuerst Beschreibung der Nordseite vom Stier an bis zu den Nauarchen; dann — für den Besucher und Beschauer augenfällig und nichtbar — Südseite vom Pferd bis zu den Septem, vis-à-vis den Nauarchen; dann die beiden vis-à-vis liegenden Halbbrunde.

Nur eine Angabe des Pausanias widerspricht der obigen Anordnung; er sagt: die Nauarchen stünden *ἀντιπρὸς* 'gegenüber' dem Arkader-Anthem, — und hauptsächlich deshalb haben sie Bulle-Wiegand nach Süden transponiert.

Homolle hält es für möglich, daß *ἀντιπρὸς* 'ganz rechts vorn' oder *contingunt* 'fortsetzend' bedeute. Ich sehe darin aber einfach — da der Text keine Variante bietet — eine Flüchtigkeit oder einen Irrtum des seine Aufzeichnungen zu Hause redigierenden Verfassers. Die Nauarchen stehen sowohl oberhalb, als auch 'hinter', als auch 'neben' der Arkaderbasen; *ὑπὸ*, *ὀπισθεν*, *πλησύν*, *ἑγγύς* würden wir erwarten, obwohl keines dieser Worte allein ausreicht. Was Pausanias an Ort und Stelle sich notiert, wissen wir nicht, — mißverstanden aber scheint er seinen Ausdruck bei der Redaktion zu haben, als er die Anschauung selbst verloren

hatte¹. Bewiesen wird das auch durch die am Schluß zu gebende Geschichte der Behauung der 'heiligen Straße'.

Was die Komposition all dieser Gruppen-Antheme anlangt, so hat schon Homolle darauf hingewiesen, daß man richtiger von einer 'Juxtaposition' reden müsse. Meist ohne jede Gliederung, stets ohne Symmetrie hat man, von rechts beginnend, Statue neben Statue gestellt, erst die Götter, dann die Menschen, letztere nach ihrem Geschlechtstypus angeordnet. Am Sockel jeder Einzelstatue stand in besonders großen Zügen ihr Name, in kleineren der des Künstlers. Diese Namen schrieb Pausanias der Reihe nach auf. Was sonst noch darauf stand, s. B. auf den Ecksteinen oder den Hauptsokkeln: einzelne Disticha, oder das Hauptweihepigramm, das lieferte nicht nur aus, sondern er las es — weil meist in kleinerer Schrift geschrieben — nicht einmal durch (Arkader-Heroen). War eine besonders große Anthemenaufschrift vorhanden (Unterschrift unten an der Fundamentmauer, bez. dem Stylobat, oder Überschrift hinten an der Wand), so notierte er sie meistens, nicht immer. Ausgelassen und gar nicht bemerkt hat er sie bei der Stoa der Athener, (statt dessen giebt er dann eigene, meist irreführende Vermutungen), notiert hat er sie bei der Paionios-Nike; weil aber hier der Name des Sieges fehlte, erhalten wir wieder nur Hypothesen der Periegeten. Die kleineren Aufschriften, Disticha, Epigramme u. s. w. verschwanden freilich oft zwischen den Hunderten von Proxeniedekreten, die neben und unter ihnen die Basen hedeckten, — aber die meisten von diesen sind vorpolemonisch, und doch hat sie der wackere Stelokopas durchstößt und hat sie als Spreu von dem Weizen der historischen Epigrammata gesondert.

¹) Vielleicht führt Folgendes auf die Spur der Verderbnis. *ἀντιπρὸς* heißt gewöhnlich: gegenüber, verstärkt in *ἀντιπρὸς*: gerade gegenüber. Ebenso übersetzt man das *ἀντιπρὸς* bei Paus. X 13, 4, während letzteres bei Homer noch: gerade herab bedeutete (*ἀντιπρὸς* *τύπος* *νῆας* Odyss. 10, 559; bei La Roche *κατ' ἀντιπρὸς*). Vergleicht man nun s. B. *ἀντιπρὸς*, *ἀντιπρὸς* herab, abschüssig mit *ἀντιπρὸς*, *ἀντιπρὸς* steil, so kommt man zur Erschließung einer Form *ἀντιπρὸς*: gerade hinauf, gerade herab, d. h. genau so dem oben postulierten Begriff, als die Nauarchen 'gerade herab' von den Arkader-Heroen stehen. Es scheint mir nicht unwahrscheinlich, daß an unserer Stelle das *ἀντιπρὸς* aus solchem *ἀντιπρὸς* verderbt sei, und daß sich letzteres auch an anderen Stellen wiedererkennen lassen wird.

dem Lysanderepigramm hinaus zum Tempel verschleppt seien, wo sie unweit voneinander aufgefunden wurden.

Dem neu auftauchenden Dichter Ion von Samos möchte Homolle auch die beiden Disticha des von den Samiern in Olympia errichteten Lysanderdenkmals zusprechen (Pans. VI 3, 14), sowie die einst wohl metrische, von Pausanias (III 17, 4) in Prosa wiedergegebene Aufschrift der beiden von Lysander in Sparta gestifteten Anatheme für die Siege bei Notion und Aigospotamoi. Er würde dann zu der Schaar der Lysander-Dichter gehören, aus der wir Choerilos, Antiochos, Antimachos von Kolophon und Nikeratos von Herakles kennen.

Baugeschichte der Anatheme an der heiligen StraÙe⁶.

Das älteste Weihgeschenk an dem ganzen ersten Teil der heiligen StraÙe bis zum Thesaurus von Sikyon, der wohl auf die Orthogoriden zurückgeht, war der Stier von Korkyra. Während Homolle ihn in die Mitte oder die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts verwies (Bull. XXI, 1897, 276), haben Balte-Wiegand ihn auf Grund des Schriftcharakters an das Ende des 6. oder den Anfang des 5. Jahrhunderts gesetzt (Bull. XXII, 1898, 330), und zweifellos mit Recht. Seine Inschrift stand auffallenderweise an der Schmalseite, nach Westen.

Ihm folgte gegenüber, die ganze Südostecke des Temenos füllend, das Marathon-Anathem. Auf die Frage, ob es gleich nach Marathon geweiht, also nicht von Phidias geschaffen sei, oder ob es von ihm gearbeitet, aber 20–30 Jahre nach der Schlacht errichtet sei, brauchen wir hier nicht einzugehen; es ist jedenfalls das zweitälteste dieser Strecke und man konnte sich den besten Platz derselben auf der Terrassencke aussuchen.

Um 256 v. Chr. (Hasolt) besiegten die Argiver, mit den Athenern verbündet, die Lakedaemonier bei Oinö. Sie stellten ihre großen Weihgeschenke naturgemäß dicht neben dasjenige ihren Bundesgenossen auf, schloßen die 'Septem' und den Amphiarasos-Wagen an die Marathon-Statuen an,

⁶ Am Schluß des Vortrages bemerkte Herr von Duha, daß kürzlich ein auf Autopsie beruhender Aufsatz Furtwänglers in den Münchener Akademie-Abhandlungen erschienen sei, der gleichfalls die Anfangsstrecke der heiligen StraÙe behandelte. Derselbe ist mir noch unbekannt und jedenfalls vor Homolles neuer Lysander-Publikation, die oben besprochen ist, erschienen. Ich werde in einer der nächsten Sitzungen unserer Gesellschaft über ihn Bericht erstatten.

und stifteten »wohl von derselben Beute« (Pausanias) auch das, jene westlich abschließende Halbbrund der Epigonen.⁷

Damit war die Südseite der StraÙe gefüllt. Als noch ein argivischer Sieg zu verberlichen war, der über die Lakedaemonier in der Thyreatis im J. 414 v. Chr., setzten die Argiver das neue Weihgeschenk 'das hölzerne Pferd', vor das Marathon-Anathem, als Pendant zum Stier der Nordseite; man sieht, daß sie von dieser athenisch-argivischen Strecke nicht lassen wollten. Das Jahr 414 ist unzweifelhaft gemeint, weil Anthiphanes, der Künstler des Pferdes, noch 369 v. Chr. thätig ist, vgl. Robert in Pauly-Wissowa, s. v. Anthiphanes 21 und Hiller v. Guertingen ebenda IV, 2560. Es verlohnt sich, darauf hinzuweisen, daß kurz zuvor (vor 415 v. Chr.) in Athen das gleiche Motiv benutzt war, wie das von Strongylon gefertigte 'hölzerne Pferd' aus Ery auf der Akropolis hewies; seine Basis war fast 4 m lang (Overbeck, Gr. Plast. 3 I 377), was Homolle zu übersehen scheint, wenn er für solches »Pferd mit den Griechen und Troern«

⁷ Daß diese Vermutung des Perigetes sicherlich unrichtig sei — er fügt das herbeiziehende Dual βασιλῆσιν hinzu — folgt nicht nur aus dem Umstand, daß die Argiver für einen Sieg nicht drei so große Anatheme gestiftet haben können (so auch Homolle, Bull. XXI 1897, 300 [400]), sondern auch aus der Orientierung und den Fluchtlinien der einzelnen Weihgeschenke, bez. des Straßenzuges. Man sieht deutlich, daß die drei, bez. vier ältesten Anatheme (Stier, Miltades, Septem, Amphiarasos-Wagen) senkrecht zur Ost-Periobolosmauer gerichtet sind, daß also die heilige StraÙe letztere rechtwinklig durchbrach und diese Richtung ursprünglich noch eine Zeit lang beibehielt. Dagegen werden die jüngeren Anatheme: Epigonen und Könige von Argos parallel zur Süd-Mauer (Hellenikó) orientiert, welche dort nicht recht-sondern spitzwinklig zur Ostmauer steht und nach N.W. streicht. Da die Nausrchen in der Fluchtichtung noch den älteren Anathemen entsprechen (wenn auch etwas schief), so ist die Regelung der neuen StraÙenfluchtlinie erst nach ihrer Aufstellung, um 400 v. Chr., erfolgt und man hat wohl erst damals der Südmauer ihre heutige Gestalt und Richtung, parallel zu der neuen StraÙenflucht, gegeben. Vgl. Arch. Anz. 1895 (X), S. 10. — Betreffs des Amphiarasos-Wagens bleibt es noch unentschieden, ob er auf der Quader-Basis rechts (östlich) der Epigonen stand, — dann wäre er so jung wie letztere —, oder auf der Basis der Septem. Homolle hatte jene Quaderbasis, die er als alt (etwa 475 v. Chr.) heseichnet, früher für die Statue des Hero in Anspruch genommen; jetzt setzt er das hölzerne Pferd auf sie, sicherlich mit Unrecht; denn dieses ist älter als die Nausrchol, die doch noch die alte StraÙenflucht haben, es müßte also ebenfalls die Orientierung des Stiers, von Miltades, der Septem aufseigen, nicht aber die jüngere der Epigonen.



eine kolossale Gruppen-Komposition voraussetzte. Er glaubt einen Stein desselben, mit $4\frac{1}{2}$ Buchstaben im argiv. Alphabet aufgefunden zu haben und setzt ihn nach der Schrift vor 460 v. Ch. (Bull. XXI 1897 p. 297).

Ein Deceonum später sucht Lysander eine Stelle für die Aufstellung seines Aigospotamoi-Denkmal. Er will die Prunk-Anatheme von Athen und Argos ausstechen und sprengt gegenüber in den Felsen die große „Kambr“, wo er, den besiegten Kekropiden so dicht als möglich vis-à-vis, seine dreimal so zahlreiche Statuengruppe placirt: eine politische Demonstration stärkster Art.

Dreißig Jahre später wendet sich das Geschick wieder gegen Lakedaemon. Sein siegreicher Nachbar Argos sucht den spartanischen Stolz zu demüthigen und setzt im Jahre 370 v. Chr. das große Halbrund mit seinen Königen unmittelbar neben die Nauarchen, als Andenken an die Teilnahme des Argiver bei der Gründung von Messene durch Epaminondas.

Und als endlich gar kein Platz mehr sich findet in der Nähe des besiegten spartanischen Gegners, da setzt im J. 369 v. Chr. Arkadien sein Volks-Anathem den Nauarchoi und dem Lysander vors Gesicht, ihm den Rücken kehrend, — so daß der schmale Sockel zwischen Strafe und Nauarchen eingeschoben wird und ihnen vorgelagert sie teilweise verdeckt, — und schreibt unter die Statue des Arkas die höhnenden Worte (Bull. XXI 1897, p. 297)

Ἀρκὰς τοῖσδε ἐτάχων, οἱ τοῖσδε . . .

οὕτως ἐπέθευσε τὴν Λακεδαιμονίαν, sowie auf den rechten Eckstein unter das Bild des Apollon, nach Aufzählung ihrer Stammväter, als Schlusfdistichon (Beiträge p. 55):

τῶνδε, οὐκ ἐχρύνει, Λακεδαιμόνα ἐρωσάντες,
Ἀρκάδες ἐτήσαν μὲν ἐτήριον οἶνον.

Sodann trug Herr Brueckner vor über den Altar von Pergamon, insbesondere über die Frage, wem er geweiht war. Er wies auf die Unsicherheit der bisherigen Zuteilung an Zeus und Athena als alleinige Inhaber des Altares hin, stellte die Nachrichten zusammen, aus denen hervorgeht, daß in den hellenistischen Reihen Ἡὲς θεὸς mit Einfluß der Könige vielfach als Reichsgötter verehrt worden sind, wies nach, daß ein Pantheon-Kult auch in Pergamon seit Eumenes II. bestanden, und schloß daraus und aus der Ausschmückung des großen Altares, daß dieser allen Göttern geweiht gewesen sei. Die Abhandlung wird demnächst erscheinen.

Zuletzt sprach Freiherr Hiller von Gaertringen über ein Relief aus Trianta auf Rhodos, welches soeben im Hermes (XXVII 1902, 121 ff.)

veröffentlicht war als »Relief von dem Grabmal eines rhodischen Schulmeisters«. Danach hier wiederholt. Jene Veröffentlichung rührt im wesentlichen von Carl Robert her; der Vortragende hat einige epigraphische Bemerkungen und besonders die Vergleiche mit einem rhodischen Grabepigramm (I. G. Ins. I 141), das ganz vom Mysterienglauben durchzogen ist, beigetragen und den lebhaftesten Meinungsaustausch zahlreicher Fachleute vor dem Monument, das sonst in seiner Wohnung aufgestellt ist, vermittelt. Vor dem Original, das zur Stelle war, wurden dann die Hauptfragen kurz erörtert. Es ist wahrscheinlich das Mittelstück eines kleinen Frieses, der über der Thürschwelle eines Grabmausoleums angebracht war. Die Inschrift $\text{Ἰερώνυμος τοῦ Σαυλοῦ τοῦ Διόνου} = \Delta\epsilon\delta\iota\tau\acute{\iota}\varsigma$ ἱεροῦς ist in den Schriftformen des 11. Jahrhunderts, näher dem Anfang als das Ende, abgefaßt. Die linke Scene des Reliefs, etwa $\frac{1}{4}$ des Ganzen, zeigt Hieronymus im Kreise seiner älteren und jüngeren Schüler, als Philosophen, Rhetor und Schulmeister; Analogien sind das Grabmal des Isokrates, und die von Diels auf Platon und seine Schule gedachten Mosaik (vgl. Anzeiger 1898, 120 ff.), die auf ein Gemälde des IV. Jahrhunderts zurückgeführt worden sind. Rechts, etwa $\frac{3}{4}$ des Ganzen einnehmend, ist die Unterwelt dargestellt: drei Götter, Hermes, Persephone, Hades; drei Selbige im ἐνταῦθα γῆρας , nämlich der Verstorbene als Heros (die Mittelfigur des Reliefs), ein sitzender Mann und eine sitzende Frau; endlich drei fragliche Figuren, eine psychenartige mit Schmetterlingsflügeln und gesenktem Stab, die Robert als Nemesis deutet, eine sitzende Frau und eine hinabfahrende weibliche Figur mit sich wölbenden Gewand. — Diese Scene stellt also das Walten der Nemesis dar, der $\text{περίεσσα, θυγάτηρ Διός, ἡ τὸν μεταπρόκτορα βροτῶν ψευδὸς ἐφέρει κατὰ Τάρταρον}$ wie es im Hymnus des Mesomedios heißt. Am rechten Rand stand vielleicht noch die Göttin Hekate. — Für alle weiteren Einzelheiten und Belege muß auf den angeführten Aufsatz verwiesen werden.

SIGNATUREN
AUF ARCHÄOLOGISCHEN KARTEN.

Auf der Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertums-Vereine in Freiburg im Br. im September v. J. wurde eine Einigung über die Signaturen auf archäologischen Karten der römischen und sog. vrnsgeschichtlichen Zeit herbeigeführt und zwar auf Grund vorläufiger

ausgearbeiteter Vorschläge des Herrn Ohlenschläger-München, über welche Herr Anthes-Darmstadt berichtete. Das Genauere über die Verhandlung ist im Korrespondenzblatte des Gesamtvereins (1902, S. 26 ff.) zu finden. Wir wiederholen die dort gegebene Tabelle der Kartenbezeichnungen:

[illegible]

Diese Beziehungen nähern sich den bei früheren Anlässen vereinbarten, werden jetzt in Obhenschlagers mit Unterstützung des archäologischen Instituts erscheinenden »Römischen Überresten in Bayern« zur Anwendung kommen und führen hoffentlich einer allgemeiner gültig werdenden Form derartigen Leseeichen entgegen.

BIBLIOGRAPHIE

Abgeschlossen am 1. März.
Rechnungen sind cursiv gedruckt.

- Altmann (W.), De architectura et ornamentis sarcophagorum pars prior. Halle, diss. inaug., 1902. 38 S. 8°. (2 Taf.)
- Babelon (E.), *Traité des monnaies grecques et romaines*. P. 1, T. 1: Théorie et doctrine. Paris, E. Leroux, 1901. VII, 1206 S. 4°.
- Beschreibung der Skulpturen aus Pergamon. I. Gigantomachie. Hrsg. v. d. Generalverwaltung der Kgl. Museen zu Berlin. 2. Aufl. Berlin, W. Spemann, 1902. III, 41 S. gr. 8°. (4 Taf. u. Abb.)
- Binhacq (Fr.), *Skizzen aus der Altertums-Literatur und Volkskunde*. Passau, Programm, 1901. 55 S. 8°. [Derin: Römerrünzfunde in Roetia secunda.]

- Bissling (F. W. v.), Metallgefäße. (Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes.) Caire 1901. Huebner (H.) s. Pausanias.
- Bohm (O.) s. Inscriptiones trium Galliarum.
- Bormann (E.) s. Inscriptiones Aemiliae.
- Cabrini (P.), De antiquitatibus sacris ad magnum Romanum imperium celebrandum in Aeneide adhibitis. Mediolani, typis P. Confalonieri, 1901. 63 S. 8^o.
- Cannizzaro (M. E.), Il cranio di Plinio. Edizione privata di sole 100 copie. Stampato a Londra ai 15 settembre 1901 coi tipi della Ballantyne Press. 36 S. 4^o.
- Ville de Reims. Catalogue du Musée Archéologique fondé par M. Théophile Habert. Troyes, Nouel, 1901. VIII, 392 S. 8^o. (5 Taf., 110 Abb.)
- Chauvet (G.), Hypothèses sur une statuette antique trouvée à Angoulême (Extrait du Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente 1900). 19 S. 8^o. (2 pl.)
- Cybulski (St.), Das römische Haus. Erklärender Text zu No. 11 der Tabulae quibus antiquitates graecae et romanae illustrantur. Leipzig, K. F. Köhler, 1902. 28 S. 8^o. (17 Abb.)
- Delort (J. B.), Dix années de fouilles en Auvergne et dans la France Centrale. Lyon, A. Rey & Cie., 1901. 86 S. 4^o. (40 Taf.)
- Diest (W. v.), Karte des nordwestlichen Kleinasien in 4 Blättern nach eigenen Aufnahmen und unveröffentl. Material auf Heinrich Kiepert's Grundlage neu bearbeitet. Nach den Originalen gezeichnet von E. Döring. Maßstab 1:500000. Berlin, A. Schall, 1901. gr. 2^o.
- Döring (E.) s. Diest.
- Fabricius (E.), Die Entstehung der römischen Limesanlagen in Deutschland. Vortrag, gehalten vor der 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Straßburg am 3. Oktober 1901. Trier, J. Lints, 1902. 17 S. 8^o. (1 Taf.)
- Feestbundel Prof. Boot. Verzameling van wetenschappelijke bijdragen den 17^{den} Augustus Prof. Dr. J. C. G. Boot aangeboden bij gelegenheid van zijn negentigsten geboortedag door eenige vrienden en oudleerlingen. Leiden, E. J. Brill, 1901. 4^o. [Darin: J. van der Vliet, Aedes Opis explicata (Epistularum ad Atticum lib. XVI. 14. 4). S. 19—24. — A. H. Kan, De tetrastylia Romania. S. 31—36. — S. J. Warren, Oknos en de Danaïden in Delphi en op Ceylon. S. 69—73. — J. W. Beck, Over het sprookje van Eros an Psyche. S. 89—96. — J. Six, De Anadyomene van Apelles. S. 153—158.]
- Feuerherd (Fr.), Die Entstehung der Stile aus der politischen Ökonomie. Eine Kunstgeschichte. 1. Teil: Die bildende Kunst der Griechen und Römer. Braunschweig und Leipzig, R. Sattler, 1902. 3 Bl., 136 S. 8^o. (2 Taf.)
- Forcella (V.), Le industrie e il commercio a Milano sotto i Romani. Milano, P. B. Bellini, 1901.
- Forrer, Achmim-Studien. 1: Über Steinzeit-Hockergräber aus Achmim, Naqada etc. in Ober-Ägypten und über europäische Parallelfunde. Straßburg, K. J. Trübner, 1901. 57 S. 8^o. (4 Taf., 50 Abb.)
- Forrer (K.), Zur Ur- und Frühgeschichte Elsaß-Lothringens nebst vor- und frühgeschichtlicher Fundtafel mit 192 Abb. in Licht- und Farbendruck. Straßburg, K. J. Trübner, 1901. 46 S. 4^o.
- Führer durch die Ruinen von Pergamon. Hrsg. v. d. Generalverwaltung der Kgl. Museen zu Berlin. 3. Aufl. Berlin, W. Spemann, 1901. 31 S. 8^o. (1 Abb., 2 Pläne.)
- Furtwängler (A.) u. K. Reichhold, Griechische Vasenmalerei. Auswahl hervorragender Vasenbilder. 2. Lfg. München, F. Bruckmann, 1902. 10 Taf. fol. mit Text S. 55—91.
- Gardner (P.), Classical archaeology in schools. With an appendix containing lists of archaeological apparatus by P. Gardner and J. L. Myers. Oxford, Clarendon Press, 1902. 35 S. 8^o.
- Gardner (P.), Guide to the casts of sculpture and the greek and roman antiquities in the Ashmolean Museum, Oxford. Oxford 1901. 48 S. 8^o.
- Garstang (J.), El Arábah: A cemetery of the middle Kingdom; survey of the old kingdom Temenos; graffiti from the temple of Sety. With notices by P. E. Newberry: on the hieroglyphic inscriptions and by J. G. Milne: on the greek graffiti. (Egyptian Research Account 1900.) London, B. Quaritch, 1901. VIII, 49 S. 4^o. (40 Taf.)
- Graham (A.), Roman Africa. An outline of the history of the Roman occupation of North Africa based chiefly upon inscriptions and monumental remains in that country. London, Longmans, Green & Co., 1902. XIII S., 1 Bl., 325 S. 8^o. (30 Taf., 2 Karten.)
- Gruppe (O.), Griechische Mythologie u. Religionsgeschichte. 2. Hälfte 1. Lfg. (= Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. V. Bd. 2. Abt. 2. Hälfte). München, Beck, 1902. S. 385 bis 768. 8^o.
- Gsell (St.), Les monuments antiques de l'Algérie. T. I: VIII, 290 S. (72 Taf., 85 Abb.). T. II:

- 445 S. (34 Taf., 89 Abb.). Paris, A. Fontemoing, 1901. 8°.
- Gurlitt (C.), Geschichte der Kunst. 1. Bd. (Geschichte der Kunst des Altertums). Stuttgart, A. Bergsträsser, 1902. 696 S. 4°. (15 Taf.)
- Haverfield (F.), Romano-British Worcestershire. (In: The Victoria History of the county of Worcester. T. I.) Westminster 1901. S. 199–221. (1 Karte, 3 Taf., 4 Abb.)
- Head (B. O.), Catalogue of the Greek coins of Lydia. London 1901. Cl., 440 S. 8°. (1 Karte, 45 Taf.)
- Hemme, Abriss der griechischen und römischen Mythologie mit besonderer Berücksichtigung der Kunst und Literatur. Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt, 1901.
- Hill (G. F.) s. Ward.
- Hiller von Gärtringen (F. Frh. v.), Αἱ ἐν Ἑλλάδι ἀνακαταστάσεις... ἑλληνιστικῆς καὶ Μ. Κρίσεως. Ἐν Ἀθήναις 1901. 35 S. 8°.
- Hitzig (H.), s. Pausanias.
- Huddleston (J. H.), Lessons from Greek Pottery, to which is added a Bibliography of Greek Ceramics. New York, the Macmillan Co., 1902. XIV, 144 S. 8°. (17 Taf.)
- Huvell (P.), Les tablettes magiques et le droit romain. Mémoire présenté au Congrès international d'histoire comparée, Paris, 1900. (Extrait des Annales internationales d'histoire, 1901.) 66 S. 8°.
- Inscriptiones Aemiliae Etruriae Umbriae Latinae ed. E. Bormann. Partis posterioris fasciculus prior inscriptiones Umbriae, viarum publicarum, instrumenti domestici comprehendens. Berolini, apud G. Reimerum, 1901. 3 Bl., 53*–92*, 595–1224 S. fol.
- Inscriptiones trium Galliarum et Germaniarum Latinae. Partis tertiae fasc. I: Instrumentum domesticum ed. O. Bohn. Berolini, apud G. Reimerum, 1901. 2 Bl., 429 S. fol.
- Joubin (A.), De sarcophagis Clazomeniis. Thesim proponat A. J. Parisiis, Hachette, 1901. X, 122 S. 8°. (26 Abb.)
- Joubin (A.), La sculpture grecque entre les guerres médiques et l'époque de Périclès. Paris, Hachette et Cie., 1901. 3 Bl., 287 S. 8°. (80 Abb.)
- Kenner (Fr.), Die römische Niederlassung in Hallstadt (Oberösterreich). Wien, C. Gerold's Sohn, 1901. 44 S. 4°. (1 Taf., 44 Abb.)
- Kern (O.), Inscriptionum thessalarum antiquissimarum sylloge. Rostock, Vorlesungsverzeichnis, 1902. 18 S. 4°.
- Kiepert (H.), Formae orbis antiqui. 36 Karten je 52×64 cm mit kritischem Text u. Quellenangabe zu jeder Karte. XX: Italiae pars media. Ergänzt u. hrsg. v. R. Kiepert. 1: 800000. Berlin, D. Reimer, 1902. 2°.
- Kiepert (R.), Karte von Kleinasien in 24 Blatt. 1: 400000. Blatt A IV (Sinop) und C III (Konia) je 48,5×63 cm. Farbdr. Berlin, D. Reimer, 1902.
- Knoke (C.), Ein Urteil über das Varuslager im Habichtswalde, geprüft. Berlin, R. Gaertner, 1901. 28 S. 8°.
- Krell (O.), Altömische Heizungen. München u. Berlin, R. Oldenbourg, 1901. VI, 117 S. 8°. (39 Abb.)
- Lanciani (R.), Forma orbis Romae. Consilio et auctoritate R. Aeademiae Lynceorum formam dimensus est et ad modulum 1:1000 delineavit R. L. (In 8 fasc.) Mediolani, U. Hoepli. 12 1/2, 46 Kartenhl. je 57×87 cm. qu. gr. 2°.
- Luckenbach (W.), Antike Kunstwerke im klassischen Unterricht. Karlsruhe, Programm, 1901.
- Macdonald (G.), Catalogue of Greek coins in the Hunterian Collection, University of Glasgow. Vol. II: North Western Greece, Central Greece, Southern Greece and Asia Minor. Glasgow, J. Maclehose & Sons, 1901. VI, 649 S. 4°. (62 Taf.)
- Magnus (H.), Die Augenheilkunde der Alten. Breslau, Korn, 1901. XVIII, 691 S. 8°. (7 Taf., 23 Abb.)
- Mahler (A.), Polyklet u. seine Schule. Ein Beitrag zur Geschichte der griechischen Plastik. Athen u. Leipzig, W. Barth, 1902. VII, 159 S. 8°. (51 Abb.)
- Meyer (A. B.), Über Museen des Ostens der Vereinigten Staaten von Amerika. Reise Studien II. (Abhandlungen u. Berichte des künigl. Zoologischen und Anthropologisch-Ethnographischen Museums zu Dresden. Bd. IX 1900/01. Beibeft.) Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1901. VI, 101 S. 4°. (59 Abb.)
- Meyer (E.), Geschichte des Altertums, 4. Bd.: Das Perserreich u. die Griechen. 3. Buch: Athen (vom Frieden von 446 bis zur Capitulation Athens im Jahre 404 v. Chr.). Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandl., 1901. X, 666 S. 8°.
- Michon (E.), Statues antiques trouvées en France au Musée du Louvre. La cession des villes d'Arles, Nîmes et Vienne en 1822. Paris 1901. 97 S. 8°. (6 Taf., 5 Abb.)
- Milliet (J. P.), La dégénérescence bachique et la névrose religieuse dans l'antiquité. Paris 1901. 259 S. 8°. (Mit Abb.)

- Milne (J. G.), On the greek graffiti s. Garstang, El Arbab.
- Moreau-Vauthier (Ch.), Les portraits de l'enfant. Chap. I^{er}. Antiquité. P. 1—24 (avec nombreuses gravures). Paris, Hachette, 1901. 4^e.
- Müller (C.), Die Kunde des Altertums von den Canarischen Inseln. [In: Festschrift des Geographischen Seminars der Universität Breslau zur Begrüßung des XIII. Deutschen Geographentages.] Breslau 1901. S. 38—64. 8^e.
- Müller (Jos.), Das sexuelle Leben der alten Kulturvölker. Augsburg, Lampart & Co., 1902. XII, 143 S. 8^e.
- Myres (J. L.) s. Gardner.
- Ὁδῆγός τις ἀρχαίς Παργούρου συνταχθεὶς ὑπὸ τῆς γενικῆς ἀνεύθυνσεν τῶν ἐν Ἑλλάδι βιβλικῶν Μουσείων. Ἑλληνική ἐκδόσις ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ. Ἰερμην. ἀρχαί. Ἰνστιτούτον. 1901. 36 S. 8^e. (2 Pläne, 1 Abb.)
- Paniagua (A. de), Les temps héroïques. Étude préhistorique d'après les origines indo-européennes. Préface de L. Roussélet. Paris, E. Leroux, 1901. IV, 866 S. 8^e.
- Papageorgin (P. N.), Die Ἰσπανό-Ἰσραήλ-Inschrift von Saloniki. Triest 1901. 4 S. 8^e.
- Pausanias Graeciae descriptio. Editio, graeca emendavit, apparatus criticum adiecit H. Hitzig, commentarium germanice scriptum cum tabulis topographicis et numismaticis addiderunt H. Hitzig et H. Blunckner. Voluminis secundii pars prior. Liber quartus: Messeniaca. Lib. quintus: Eliaca. Lipsiae, A. R. Reisland, 1901. XIV, 449 S. 8^e. (5 Taf.)
- Pernice (E.) und F. Winter, Der Hildesheimer Silberfund. Berlin, W. Spemann, 1901. 2 Bl., 74 S. 2^e. (46 Taf., 43 Abb.)
- Pernot (H.), En pays grec. L'île de Chio. Avec 120 phototypies. Paris, Maisonneuve, 1902. 8^e.
- Petri (W. M. Flinders), The Royal tombs of the earliest dynasties. 1901. Part II. (Twenty-first memoir of the Egypt Exploration Fund.) London 1901. VII, 60 S. 4^e. (63 Taf.)
- Reichhold (K.) s. Furtwängler.
- Rosenberg (A.), Handbuch der Kunstgeschichte. Mit 885 Abb. im Text u. 4 Beilagen. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing, 1902. VI, 646 S. 8^e.
- Saloman (G.), Anhang zur Abhandlung: Die Venus von Milo u. die mitgefundenen Hermen. 2 Bl. 4^e. (1 Taf.)
- Samter (E.), Familienfeste der Griechen u. Römer. Berlin, G. Reimer, 1901. VI, 128 S. 8^e.
- Seletti (E.), Castello Visconti-Sforzesco. Marmi scritti del Museo archeologico. Catalogo. Milano, P. Consoneri, 1901. XI, 348 S., 1 Bl. 8^e. (Mit vielen Abb.)
- Skutsch (F.), Ans Vergils Frühzeit. Leipzig, B. G. Teubner, 1901. VIII, 169 S. 8^e. (1 Taf.)
- Ward (J.), The sacred beetle: a popular treatise on egyptian scarabs in art and history. Five hundred examples of scarabs and cylinders, the translations by F. L. Griffith. London, J. Murray, 1902. XVII, 122 S. 8^e. (17 Taf., 86 Abb.)
- Ward (J.), Greek coins and their Parent Cities. Accompanied by a catalogue of the authors collection by G. F. Hill. London, J. Murray, 1902. XXXI, 464 S. (45 Taf., viele Abb.)
- Winter (F.) s. E. Pernice.
- Wisowa (G.), Religion u. Kultus der Römer. (Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, V. Bd. 4. Abt.) München, C. H. Beck, 1902. XII, 534 S. 8^e.
- Wolters (F.), Zu griechischen Agonen. 30. Programm des kunstgeschichtlichen Museums der Universität Würzburg. Würzburg 1902. 23 S. 4^e. (1 Taf., 13 Abb.)
- Wünsch (R.), Das Frühlingsfest der Insel Malta. Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Religion. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. 70 S. gr. 8^e.
- Annales du Cercle archéologique de Mons. Tome XXX (1901).
- E. Hublard, Mercure au repos. Notice sur une statuette antique trouvée près de Mons. S. 341—343. (1 Taf., 1 Abb.)
- Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg. Tome XXXVI (1901).
- A. Merseb, Notice sur l'enceinte romaine d'Anlon. S. 265—269. (2 Pläne.)
- Annales de la Société d'émulation des Vosges [Épinal]. LXXXVII^e année (1901).
- P. Chevreux, Rapport sur le musée départementales des Vosges [objets gallo-romains et monnaies romaines]. P. 485—486.
- Anthropologie, Lⁱ. Tome XII (1901).
- No. 5/6. S. Reinech, La station néolithique de Jablanica (Serbie). S. 527—533 (15 Abb.). — O. Montelius, La chronologie préhistorique en France et en d'autres pays celtiques. S. 609—623 (4 Taf.). — S. Reinech, Une nécropole en Albanie. S. 662—670 (22 Abb.). — S. Reinech, Les fouilles de Phaestos en Crète. S. 678—682 (4 Abb.).
- Antiquarian, The American, and Oriental Journal. Vol. XXIII (1901.)

- No. 6. J. N. Fradenburgh, Notes on assyriology. S. 420—421. — Recent discoveries in Egypt. S. 422.
Vol. XXIV (1902).
- No. 1. Explorations in Syria. (H. N. W.) S. 52. — Excavation in Crete. S. 52—53.
Antiquary, The. N. S. (1901).
- No. 143. W. H. Jewitt, Pagan Myths and Christian Figures. IV. The land beyond the sea. S. 337—341 (1 Abb.). — F. Haverfield, Quarterly Notes on Roman Britain. S. 341—343. — H. R. Hall, *The Oldest Civilisation of Greece: Studies of the Mycenaean Age.* (W. H. D.) S. 348—349 (2 Abb.).
- No. 144. H. A. Heaton, From Lotus to Anthemion — From Frog to Zigzag. S. 358—363 (10 Abb.). — W. H. Jewitt, Pagan Myths and Christian Figures. IV. The land beyond the sea. S. 364—368.
(1902.)
- No. 145. R. C. Clephan, Ancient Egyptian Beads and Symbols Represented in my Collection. S. 18—20.
- Anacigen, Götting, gelehrte. 164. Jahrg. (1902).
- No. 1. W. Spiegelberg, Zwei Beiträge zur Geschichte und Topographie der thebanischen Necropolis im Neuen Reich. (K. Sethe.) S. 29—32.
- Anzeiger der K. Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Classe. Jahrg. 1901.
- No. XVIII. A. Wilhelm, Bericht über griechische Inschriften in Paris. S. 130—140.
- No. XXIII. M. Grollier v. Mildensee, Bericht über die im Jahre 1901 ausgeführten Grabungen. I. Grabungen auf der Limesstrecke. II. Grabungen im Lager Carnuntum. III. Grabung in der Stadt. S. 165—170.
- Archiv für österreichische Geschichte. 90. Bd. (1901).
1. u. 2. Hälfte. J. Egger, Die Barbareneinfälle in die Provinz Rätien u. deren Besetzung durch Barbaren. S. 77—232 u. S. 321—400.
- Archiv für Religionswissenschaft. 4. Bd. (1901).
4. Heft. G. Hüsing, Iranischer Mondkult. S. 349—357.
5. Bd. (1902).
1. Heft. A. Dobring, Kastors und Balders Tod. S. 38—63. — P. Sartori, Erstsemitagen an Tote. S. 64—79.
- Archiv, Trienches. 1900.
- Heft 5. Marx, Über die Grösse der Stadt Trier im ersten christlichen Jahrhundert. S. 53—95.
- Archivio storico per le province Napoletane. Anno XXVI (1901).
- Fasc. III. G. de Petra, Aufidena; scavi e topografia. S. 325—342.
- Atene e Roma. Anno IV (1901).
- N. 31. G. Petella, Ancora sulla pretesa miopia di Nerone e sul suo smcraldo (Continuazione e fine). Sp. 201—208. — C. Lanza, Eoripide e la questione femminile (Continuazione e fine). Sp. 208—227.
- N. 33. L. Cesano, L' Amalthum di Cicerone. Sp. 310—13.
- N. 35. A. Romizi, L' ellenismo in Roma nei secoli VI e VII a. u. c. Sp. 383—389.
- N. 36. O. Brugnola, Ancora dell' elemento comico in Enripide. Sp. 391—411. — A. Solari, A proposito della *αὐραῖα* Iaconica. Sp. 411—420.
- Atti della Accademia Pontaniana. Vol. XXVI (1901).
- N. 4. G. Tagliacatella, La villa dell' imperatore Tiberio in Miseno. Osservazioni storico-cronologiche. S. 21—26.
- N. 5. C. Manelini, Il pago latino Interpriminum stabilito nel territorio Sulmonense sul finire della guerra sociale. S. 1—15.
- N. 8. C. Mancini, Epigrafe preziosissima recentemente scoperta nel territorio dell' antica Ceio, sopplita ed interpretata. S. 1—9.
- Atti e memorie della r. Accademia di scienze lettere ed arti in Padova. N. S. Vol. XVII (1900/1901).
- Disp. III. Gh. Ghirardini, Di una singolare scoperta archeologica avvenuta presso la Basilica del Santo. S. 203—206.
- Bauzeitung, Deutsche. 35. Jahrg. (1901).
- No. 30/31. Ch. Hehl, Die altchristliche Baukunst in der Auffassung des Architekten. S. 186—188 (1 Taf., 2 Abb.) u. S. 193—194.
- No. 57. Wohnungsnot im alten Rom. S. 354—55.
- No. 60/61. Die griechischen Tempel in Unter-Italien u. Sizilien. S. 374—75 u. 377—79 (5 Abb.).
- Berichte über die Verhandlungen der kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Philolog.-histor. Classe. 53. Bd. (1901).
- II. R. Meister, Beiträge zur griechischen Epigraphik und Dialektologie. II. S. 2.
- Biblia. 1902.
- Januar. J. Offord, Roman Military Diplomas. S. 313—318.
- Blätter für das Gymnasial-Schulwesen. 37. Bd. (1901).

11. u. 12. Heft. Fink, Römische Inschriften in Bayern. S. 705.
38. Bd. (1902).
1. u. 2. Heft. K. Reissinger, Auf griechischen Inseln. Reiseerinnerungen aus dem Frühjahr 1901. S. 1—38 (1 Plan, 6 Taf., 3 Abb.). — H. Mau, Pompeji in Leben und Kunst (Möbel). S. 165—167. — J. Kibik, Pompeji im Gymnasium unterrichtet (W. Wunderer). S. 167—68.
- Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques et de la classe des beaux-arts. (Académie royale de Belgique.) 1901.
Nov. 9—10. H. Francotte, Formation des Villes, des États, des Confédérations et des Ligues dans la Grèce ancienne. S. 949—1012. — A. Willem, Le nu dans la comédie ancienne des Grecs. S. 1073—1089. Appendice. De la répartition des places au théâtre au temps d'Aristophane. S. 1090—1096.
- Bulletin critique. 23^e année (1901).
No. 32. Ch. Michel, Recueil d'inscriptions grecques (P. Lejay). S. 625—636.
23^e année (1902).
No. 4. A. Venturi, Storia dell' arte italiana. I. Dai primordi dell' arte cristiana al tempo di Giustiniano (E. Bertaux). S. 61—64. — St. Giell, Les monuments antiques de l'Algérie. Tome I (A. Baudrillart). S. 68—70.
- Bulletin de l'Institut Égyptien. Troisième série. No. 10 (1899).
Fasc. 3. V. Loret, Fouilles dans la nécropole memphite (1897—1899). S. 85—100 (1 Karte).
Fasc. 4. G. Daresy, Les inscriptions antiques trouvées au Caire. S. 147—153.
Fasc. 5. B. Apostolides, Défense de l'authenticité de la statue de Kasra contre les attaques de la critique moderne. S. 171—187.
Quatrième série. No. 1 (1900).
Fasc. 1. G. Daresy, L'antiquité de statues de Chefnen. S. 6—8.
Nr. 2. W. Groff, La momie du roi Mer-en-ptah, Ba-en-ra. S. 23—24.
Fasc. 3. G. Maspero, Sur une déconverte récente de M. Legrain au temple de Phtah. S. 77—83.
Fasc. 5. G. Daresy, Nouvelles inscriptions antiques trouvées au Caire. S. 127—132.
Fasc. 6. G. Maspero, Rapport sur les fouilles exécutées par le Service des Antiquités de novembre 1899 à juin 1900. S. 199—226.
- Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie. No. 2 (1899).
Principaux monuments entrés au Musée d'Alexandrie. Depuis Juillet 1898. S. 5—8. — G. Arvanitakis, Notes épigraphiques. S. 9—14. — G. Botti, L'Apis de l'empereur Adrien trouvé dans le Sérapéum d'Alexandrie. S. 27—36 (2 Taf., 1 Abb.). — G. Botti, Etudes topographiques dans la nécropole de Gabbari. S. 37—56 (1 Taf., 8 Abb.). — G. Botti, Additions au «plan d'Alexandrie» par G. Botti et Edwin Simond Bey. S. 57. — G. Botti, Nouvelles d'Égypte. S. 74—77.
No. 3 (1900). H. Thiersch, Zwei Gräber der römischen Kaiserzeit in Gabbari (Alexandria). S. 1—36 (10 Taf., 8 Abb.).
- Bullettino di archeologia e storia Dalmata. Anno XXIV (1901).
Nro. 10—11. F. Bulić, Neoropell »in horto Metrodora a Salona. S. 161—169 (Tav. V). — F. Bulić, Iscrizioni inedite. S. 169—174. — F. Bulić, Ritrovamenti riguardanti il Palazzo di Diocleziano a Spalato. S. 174—175. — F. Bulić, L'acquedotto di Diocleziano fra Salona e Spalato. S. 176—178 (Tav. VI e VII).
Supplemento. D. Savori, Ripostiglio di denari romani a Dračevica (isola Brazzo). S. 1—7.
Nro. 12. F. Bulić, Ritrovamenti riguardanti il cimitero di Manastirine (Coemeterium legis sanetae christianae) durante l'anno 1901. S. 193—203 (Tav. IX, 1 e X). — F. Bulić, Ritrovamenti riguardanti il cimitero antico cristiano di Marasinac (Coemeterium S. Anastasii fullonis) durante l'a. 1901. S. 203—204. — F. Bulić, Frammento di pettine di bosso con rappresentazione cristiana. S. 204—207 (Tav. IX, 2). — F. Bulić, Nomi e marche di fabbrica su tegoli acquistati dall' I. e Museo di Spalato durante l'a. 1901. S. 207—208.
- Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XXIX (1901).
Fasc. 2—3. G. Gatti, Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel suburbio. S. 129—157 (4 Abb.). — L. Mariani, Sculture provenienti dalla galleria sotto il Quirinale. S. 158—179 (tav. IX—XII, 9 Abb.).
- Bullettino di paleontologia italiana. Ser. III. Tomo VI (1901).
N. 10—12. A. Issel, Le rupi scolpite nelle alte valli delle Alpi Marittime. S. 217—259 (74 Abb.). — P. Orsi, Frammenti Siculi Agrigentini. S. 259—264 (4 Abb.).
- Centralblatt, Literarisches. 52. Jahrg. (1901).
Nr. 48. H. Willers, Die römischen Bronzener von Hemmoor nebst einem Anhang über die römischen Silberbarren aus Dierdorf. (A. R.)

- Sp. 1975-1976. — U. v. Wilamowitz-Moellendorf, *Kedem u. Verträge*. (E. v. Stern.) Sp. 1977-1978.
- No. 50. F. Adler, *Der Pharos von Alexandria u. das Mausoleum zu Halikarnass*. (H. Wld.) Sp. 2076-2077.
- No. 51/52. A. Venturi, *Storia dell' arte italiana. I. Dai primordi dell' arte cristiana al tempo di Giustiniano*. (V. S.) Sp. 2177-2178.
53. Jahrg. (1902.)
- No. 1. A. S. Murray, A. H. Smith and H. B. Walters, *Excavations in Cyprus*. (T. S.) Sp. 23.
- No. 3. Brunn-Bruckmann, *Denkmäler griechischer u. römischer Skulptur. Lfg. CVI u. CVII*. (Ad. M. u.) Sp. 108-109. — G. Salomon, *Die Venus von Milo und die mitgefundenen Hermen*. (H. Wld.) Sp. 100.
- No. 4. H. R. Hall, *The oldest civilisation of Greece. Studies of the Mycenaean age*. (H. Wld.) Sp. 125.
- No. 6. *Der römische Limes in Österreich. Heft 2*. (A. R.) Sp. 202-204.
- No. 9. *Monumenti antichi. Vol. IX, punt. 2/3; Vol. X; Vol. XI, punt. 1*. (U. v. W. M.) Sp. 300-304.
- Civiltà cattolica, La. Ser. XVIII, vol. 4 (1901). Quad. 1235 (7 die.) Roma e Bisanzio nella storia dell' architettura cristiana. S. 541-555 (5 Abb.).
- Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1901.
- Septembre-Octobre. Delattre, Fouilles exécutées dans la nécropole punique voisine de Sainte-Monique, à Carthage. S. 583-602 (pl. I-IV, fig. 1-18). — Maspero rend compte des travaux du Service des Antiquités d'Égypte. S. 614-616 (1 Taf.). — E. Babelon, Rapport sur une mission numismatique en Allemagne. S. 622-626. — R. Cagnat, Découvertes sur l'emplacement du Camp de Lambèse. S. 626-634. — Homolle, Communication sur les fouilles de Delphes en 1901. S. 638-642. — E. Pottier, Rapport sur une mission en Grèce (Février-Janvier 1901). S. 642-656. — E. Müntz, Rapport de la Commission des Écoles françaises d'Athènes et de Rome sur les travaux de ces deux écoles pendant l'année 1899-1900. S. 658-668. — Th. Homolle, Mémoire sur les exvoto de Lysandre à Delphes. S. 668-686.
- Denkmalspflege, Die. III. Jahrg. (1901).
- No. 13 u. 14. Prejawa, Die hölzernen Strafen in Norddeutschland. I. Die pontes longi. S. 97-99 (9 Abb.). II. Die vorrömischen hölzernen Strafen. S. 107-108 (Abb. 10-12).
- Értesítő, Archaeologiai, Uj folyam. XXI Kötet (1901).
1. Sz. E. Máhler, Monuments égyptiens au musée national hongrois. S. 1-16 (15 Abb.). — F. Milleker, Trois forts romains au Bas-Danube. S. 28-34 (1 Plan). — E. Téglás, Antiquités romaines trouvées dernièrement dans le voisinage des «Castrae de Torda». S. 60-62. — L. Bella, Trois monuments romains épigraphiques. S. 66-69.
2. Sz. N. Gramberg et J. Hampel, Coupes romaines trouvées à Nis. S. 118-120 (1 Abb.).
3. Sz. G. Földy, Deux ruines de l'époque romaine à Apahida (C. de Kolos). S. 239-250 (54 Abb.).
4. Sz. J. Hampel, Coupes romaines trouvées à Extergom. S. 323-327 (1 Abb.). — L. Dömötör, Vases en argile de l'époque romaine trouvés sur le grand tertre de Pécska (C. de Arad). S. 327-335 (1 Abb.). — J. Neudeck, Monnaies antiques inédites de la Moesia inférieure. S. 345-351.
5. Sz. J. Csirák, Antiquités de Gombos (Hogojeva). S. 422-431 (60 Abb.).
- Gazette des Beaux-Arts. 3^e Période. Tome VIogt-septième (1902).
- 535^e Livr. E. Pottier, Études de céramique grecque à propos de deux publications récentes. Premier article. S. 19-36 (9 Abb.).
- 536^e Livr. S. Reinach, Courrier de l'art antique. S. 139-160 (1 Taf., 18 Abb.).
- Globus. Bd. LXXXI (1902).
- No. 2. A. Grünewald, Über Darstellungen von Schlangengöttern (Nāgas) auf den Reliefs der sogenannten griekobuddhistischen Kunst. S. 26-30 (6 Abb.).
- No. 4. Die Höhlenlandschaften Kappadoziens (S.). S. 58-62 (8 Abb.).
- Gymnasium. XX. Jahrg. (1902).
- No. 4. K. Weermann, *Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker. 2. Bd.: Die Kunst der vor- u. außerchristlichen Völker (Blatt)*. Sp. 133-139.
- Hermathema: a series of papers on literature, science and philosophy. No. XXVII (1901). W. Ridgway, *The Early Age of Greece* (G. Coffey). S. 403-415.
- Hermes. 36. Bd. (1901).
4. Heft. Th. Preger, Konstantinos-Helios. S. 457-469. — W. H. Roseber, Neue Beiträge zur Deutung des delphischen E. S. 470-489 (2 Abb.). mit Nachtrag von C. Robert. S. 490. — O. Kern, Magoetische Studien. I. Das Fest

- der Leokophräne. S. 491—515. — E. Bethe, Thymeliker und Skeuiker. S. 597—601. — F. Bechtel, Zur Entschädigungsurkunde von Trizene. S. 610—612. — P. Stengel, Nachtrag zu S. 332. S. 615.
37. Bd. (1902).
1. Heft. U. Wilken, Ein neuer Brief Hadrians. S. 84—90. — Wm. K. Prentice, Die Bauinschriften des Heiligtums auf dem Djebel Shéké Berekât. S. 91—120 (3 Abb.). — F. Hiller v. Gärtringen u. C. Robert, Relief von dem Gralmal eines rhodischen Sebulmeisters. S. 121—143 (1 Taf., 4 Abb.). — F. Hiller v. Gärtringen, Ahang über die Floer. S. 143—146. — W. Crönert, Ornela. S. 152—154. — G. Wissowa, Monatliche Geburtstagsfeier. S. 157—159.
- Jahrbuch des Schlesischen Museums für Kunstgewerbe und Altertümer. 1. Bd. (1900).
Antike Silberseale der hellenistisch-römischen Zeit aus Wichulla, Kreis Oppeln. S. 43 (3 Abb.).
- Jahrbücher, Bonner. 1901.
Heft 107. H. Lehoer, Aotoonacom. S. 1—36 (3 Taf., 22 Abb.). — A. Furtwängler, Römisch-ägyptische Bronzen. I. Apis. II. Hermes-Thoth. S. 37—47 (1 Taf., 2 Abb.). — G. Loeschke, Hermes mit der Feder. Marmorkopf im Akad. Kunstmuseum in Bonn. S. 48—49 (3 Abb.). — H. Graeven, Ein angebliches Elfenbeindiptychon des Maximinklosters bei Trier. S. 50—55 (1 Taf.). — J. Poppelreuter, Jupiter im Panzer. S. 56—60 (1 Taf.). — K. Zange-meister, Neue Dolichenus-Inschriften. S. 61—65 (2 Taf.). — G. Loeschke, Bemerkungen zu den Weihgeschenken an Juppiter Dolichenus. S. 66—72 (3 Taf.). — A. Güother, Augusteisches Gräberfeld bei Coblenz-Neuendorf. S. 73—94 (13 Abb.). — E. Ritterling, Zwei Münzfunde aus Niederbieber. S. 95—131. — M. Siebourg, Die Legio I Germanica in Burgunium am Niederrhein. S. 132—189 (1 Taf., 3 Abb.). — F. Cramer, Buruncum-Worringen, nicht Bürgel. S. 190—202. — H. Lehner, Ausgrabungs- und Fundberichte vom 16. Juli 1900 bis 31. Juli 1901. S. 203—245 (1 Taf., 24 Abb.). — M. Ihm, Epigraphische Miscellen. S. 288—289. — J. Steiner, Eine Legionsziegel in Xanten. S. 289—290. — Franck, Über Versuchgrabungen bei Aldenhoven, Kr. Jülich, am 14. Sept. 1900. S. 290—291. — A. Schoop, Römische und fränkische Ausgrabungen bei Düren. S. 292—293. — O. Kohl, Römische Altertümer auf dem Lemberg bei Kreuznach. S. 293—295 (3 Abb.).
- Jahrbücher, Neue, für das klassische Altertum, Geschichte und Deutsche Literatur. VII. Bd (1901).
8. Heft. W. Kroll, Aus der Geschichte der Astrologie. S. 559—577. — J. B. Bury, A history of Greece to the Death of Alexander the Great (F. Köpf.). S. 460—461.
9. Heft. E. Schwartz, Zur Eröffnung der XLVI. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Straßburg i. E. (1. Oktober 1901). S. 593—597. — O. Waser, Pasquino. Schicksale einer antiken Marmorgruppe. S. 598—619 (3 Abb.).
10. Heft. E. Bethe, Homer und Die Helden-sage. Die Sage vom Troischen Kriege. S. 657—676 (1 Karte). — U. Wilken, Der heutige Stand der Papyrusforschung. Ein Vortrag, gehalten auf dem Straßburger Philologentage. S. 677—691.
- Jahrbücher, Preussische. 107. Bd. (1902).
Heft III. H. St. Boueholtz, Die ländliche Wasserversorgung der alten Zeit, die Pfahlbauten und die Zisternen. S. 472—497.
- Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. 29. Jahrg. (1901).
6. u. 7. Heft. F. v. Duhn, Adolf Holm gl. io Lübeck am 8. August 1830, gest. in Freiburg i. B. am 9. Juni 1900. S. 51—112.
- Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 78. (1901).
IV. Abtheilung. R. Leonhard, Beobachtungen auf einer Reise im nördlichen Kleinasien. S. 1—8. Journal, American, of Archaeology. Vol. V. 1901. Number 4. Cretan expedition. XVI. Report on the researches at Praesos (F. Halbherr). S. 371—392 (Pl. X—XII, 25 Abb.). XVII. Ruins of unknown cities at Haghiolos Ilias and Priniä (F. Halbherr). S. 393—403 (13 Abb.). XVIII. Fragments of Cretan pithoi (L. Savignoni). S. 404—417 (Pl. XIII—XIV, 2 Abb.). XIX. A visit to Phaestos (A. Taramelli). S. 418—436 (2 Abb.). XX. A visit to the grotto of Camares on Mount Ida (A. Taramelli). S. 437—451 (5 Abb.). — H. N. Fowler, Archaeological discussions. Summaries of original articles chiefly in recent periodicals. S. 452—489 (2 Abb.).
- Journal, The, of the British Archaeological Association. N. S. Vol. VII (1901).
Part. III. E. W. Fry, Account of Roman Remains found at Waloor, Kent. S. 258—262 (1 Taf., 8 Abb.).
Part. IV. Bellairs, Roman roads in Leicestershire. S. 269—275.

Journal des Savants. 1901.

Octobre n. Novembre. G. Radet, *L'histoire et l'œuvre de l'École française d'Athènes. Deuxième et troisième article* (G. Perrot). S. 627—645 und 718—734.

Décembre. H. Weil, *Nouveaux papyrus littéraires*. H. 737—47. — E. Pais, *Storia di Roma. Vol. I, parte I u. 2* (G. Bloch). S. 748—762.

1902.

Janvier. E. Pais, *Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche. Parte II: Storia di Roma vol. I, p. I. II. (Second et dernier article)* (G. Bloch). S. 16—34.

Journal of the American Oriental Society. Twenty-second volume (1901).

First half. Ch. Johnston, *The Marburg Collection of Cypriote Antiquities*. S. 18—19. — Ch. Johnston, *The Fall of Nineveh*. S. 20—22. — K. J. Grimm, *The Polychrome Lion recently found in Babylon*. S. 27—34. — G. A. Barton, *On the Pantheon of Tyre*. S. 115—117.

Journal of the transactions of The Victoria Institute, or Philosophical Society of Great Britain. Vol. XXXIII (1901).

G. E. White, *A visit to the Hittite cities Eryk and Boghaz Keoy*. S. 226—241 (3 Abb.).

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. 49. Jahrg. (1901).

No. 10 u. 11. Generalversammlung in Freiburg (Badeo). Vom 24. bis 26. September. K. Pfaff, *Städtische Ausgrabungen in und um Heidelberg in den Jahren 1898 bis 1901*. S. 159 bis 162. — Haug, *Über die Keltenstadt Tardunum (Zarten)*. S. 159—164. — Keune, *Ausgrabungen im Gebiete des sogen. Briquetage im Thale der Sella*. S. 164—165. — Fabricius, *Zur Geschichte der Limesanlagen in Baden und Württemberg*. S. 168—169. — Anthes, *Der Beginn der Odeowaldlinie am Main und das oeu-gefundene Erdkastell Seckmauern*. S. 169—171. — Jahresbericht des Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz für das Rechnungsjahr April 1900 bis April 1901 (Schumacher-Lindenschmit). S. 171—173. — Provinzialmuseum zu Trier. Jahresbericht für 1900 (Hettner). S. 177—179.

No. 12. Generalversammlung in Freiburg (Baden). Vom 24.—26. Sept. K. Schumacher, *Spätrömische bemalte Gefäße im Limesgebiet*. S. 199—200. — Provinzialmuseum zu Bono.

Jahresbericht für 1900, 1901 (Lehner). S. 204—206.

50. Jahrg. (1902).

No. 1. E. Anthes, *Römisch-germanische Funde n. Forschungen*. S. 16.

No. 2. E. Aother, *Die Signaturen auf historischen Karten*. S. 26—28. *Litteraturzeitung, Deutsche*. XXII. Jahrg. (1901).

No. 48. H. V. Hilprecht, *Bericht über die von Makridi Bey in der Nähe von Saïda vorgenommenen Grabungen*. Sp. 3030—3031. — B. Kril, *Anonymus Argentinensis* (U. v. Wilamowitz-Moellendorf). Sp. 3043—3045.

No. 49. U. Wilcken, *Griechische Ostraka aus Ägypten und Nubien* (A. Erman). Sp. 3126—3127. No. 51/52. F. Knebe, *Ein Urtheil über das Vordringen im Hochmittelalter, geprüft* (C. Schwachardt). Sp. 3254. — S. Ambrosoli, *Atene. Breve cenno sulla città antica e moderna* (W. Dörpfeld). Sp. 3262—3263.

XXIII. Jahrg. (1902.)

No. 4. K. Lange, *Das Wesen der Kunst* (W. v. Seidlitz). Sp. 244—248.

No. 6. F. Dümmler, *Kleine Schriften* (U. v. Wilamowitz-Moellendorf). Sp. 344—347.

No. 7. C. Gurlitt, *Geschichte der Kunst* (W. v. Seidlitz). Sp. 438—440.

No. 9. P. Blichowsky, *De simulacris barbarum gentium apud Romanos* (R. Zahn). Sp. 567—568.

Magazine, Harpers. 1901.

December. Ch. Waldstein, *New Light on Parthenon Sculptures*. S. 12—18 (7 Abb.).

Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXI^e année (1901).

fasc. V. T. Ashby (fils), *Un panorama de Rome par Antoine van den Wyngaerde*. S. 471—486 (1 Taf.).

Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark. 6^e série, Section des Lettres. Tome V (1902).

No. 2. J. L. Ussing, *Om den rette Forstaaelse af Bevægelsen og Stillingen i nogle antike Kunstværker*. S. 271—307 (1 Taf., 4 Abb.). (Mit einem Resumé en français.)

Mittheilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. 27. Bd. (1901).

4. Heft. L. de Campi, *Römische Gräber bei Cuneo in den tridentinischen Alpen*. S. 198—199 (5 Abb.). — W. Kubitschek, *Spätrömische Ziegel aus Niederösterreich*. S. 219—

226. — A. v. Premerstein, Römischer Grabstein in Mödling. S. 221. — W. Gurlitt, Römische Inschrift aus Steiermark. S. 221—222.
- Mitteilungen aus der historischen Litteratur. XXX. Jahrg. (1902).
1. Heft. *Brinckmeier, Heinrich Schlömann u. die Ausgrabungen auf Hissarlik (E. Heydenreich)*. S. 1—2. — *B. Nietz, Die Welt der Hellenismus (E. Heydenreich)*. S. 53—54.
- Mnemosyne. N. S. Vol. XXX (1902).
- Pars I. J. Värtheim, De Argonautarum vellere aeneo. S. 54—67.
- Monatsberichte über Kunstwissenschaft und Kunsthandel. 1. Jahrg. (1900/1901).
- Heft 11. J. H. Huddilston, The Significance of Greek Pottery. S. 444—448.
- Fondation Eugène Piot. Monuments et mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome cinquième (1899).
1. et 2. fasc. A. Héron de Villefosse, Le trésor de Boscoreale. S. 1—132 (30 Taf., 42 Abb.).
- Museum, Česká Filologická. Jahrg. VII (1901). I. f. g. IV—VI. J. V. Prásek, Herodot und die Urheimat der Slawen. S. 284—300. — V. Karolus, Elogie Gedanken über die neuesten Ausgrabungen auf dem klassischen Boden. S. 401—414. — J. V. Prásek, Wieder ein neuer Beitrag zur altathenischen Topographie. S. 455—460. — *Ostlander, Der Hannibaldweg (J. V. Prásek)*.
- Museum, Rheinisches, für Philologie. 57. Bd. (1902).
1. Heft. H. Degering, Ueber den Verfasser der X libri de architectura. S. 8—47 (1 Abb.). — L. Radermacher, Aus dem zweiten Bande der Amherst Papyri. S. 137—151. — M. Frankel, Die Inschrift der Aphasia aus Aegina. S. 152—156. — L. Ziehen, Das Amphiktionen-Gesetz vom Jahre 380. S. 173—176.
- Nation, Die. 19. Jahrg. (1902).
- No. 18. W. Kirchbaeh, Pergamon in Berlin. S. 279—283.
- Notizie degli Scavi. 1901.
- Settembre. Regione XI (Transpadana).
1. Torino. Scoperta di antichità romane entro la città (R. Ferrero). S. 391—397 (4 Abb.). — 2. Roma. Nuove scoperte nella città e nel sobborgo (G. Gatti). S. 397—400 (2 Abb.). — Regione I (Latium et Campania).
3. Pompei. Relazione degli scavi fatti durante il mese di settembre (A. Sogliano). S. 400—406 (4 Abb.). — Regione IV (Samnium et Sabina).
4. Civita di Bagno. Epigrafe votiva latina, nella località s. Raniero (N. Persichetti). S. 406.
5. Gessopalena. Antichità nel territorio del comune (A. de Nino). S. 407. 6. Palena (A. de Nino). S. 407—408. 7. Letto Palena (A. de Nino). S. 408. — Siellia. 8. Antichità di Lipari (Prov. di Messina) (A. Salinas). S. 408—411 (4 Abb.).
- Ottobre. Regione IX (Liguria).
1. Bene Vagienna. Prosecuzione degli scavi nell'area di Augusta Bagienorum (G. Assandria, G. Vacchetta). S. 413—416 (1 Abb.). — Regione VI (Umbria).
2. Frontone. Statuetta di bronzo trovata sul Moote Catria (A. Vernarecci). S. 416—417 (1 Abb.). — 3. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio (G. Gatti). S. 418—423 (4 Abb.). — Regione I (Latium et Campania).
4. Pompei. Il borgo marinaro presso il Sarno (A. Sogliano). S. 423—440 (2 Abb.). — Regione IV (Samnium et Sabina).
5. S. Vittorino (frazione del comune di Pizzoli). Frammenti epigrafici dell'agro amiterino (N. Persichetti). S. 441—446. 6. Caroli (A. de Nino). S. 441—442. 7. Alfedena. Nuove indagini nella necropoli e scavi sull'aeropol (L. Mariani). S. 442—451 (2 Abb.). Tombe rinvenute occasionalmente (V. de Amleis). S. 452—462. 8. Castel di Sangro (A. de Nino). S. 462—465.
- Novembre. Regione X (Venetia).
1. Este. Tombe ed avanzi antichissimi d'abitazioni scoperti nel sobborgo di Canevedo, gli anni 1898 e 1899 (A. Alfonsi, G. Ghirardini). S. 467—480 (5 Abb.). — 2. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio (G. Gatti). S. 480—484 (2 Abb.). Scavi nelle catacombe romane (O. Marucchi). S. 484—495 (2 Abb.). — Regione I (Latium et Campania).
3. Velitri. Avanzi di un antico scolo della via Appia (O. Nardini). S. 495—496. — Regione V (Picenum).
4. Roccajoso. Titolo sepolcrale rinvenuto nella località detta Piano Tordini (N. Persichetti). S. 496—497. 5. Canzano. Avanzi di un edificio di età romana, con pavimento a musaico e frammenti architettonici, tornati a luce nella contrada Macera al Vomano (N. Persichetti). S. 497—498. — Regione III (Lucania et Bruttii).
6. Atena Lucana. Ricerche eseguite in giugno e luglio 1898 (G. Patroni). S. 498—505 (15 Abb.). — Regione II (Apulia).
7. Brindisi (P. Orsi). S. 505.
- Philologus Bd. LX. (1901).
- Heft 4. A. Wilhelm, Vermutungen. S. 481—490. — C. Henze, Zur Darstellung des Lebens auf dem Achilleschilde Z 541—572. S. 502—509. — C. Lincke, Xenophons persische

- Politie. S. 541—571. — F. Wilhelm, Zu Tibullus I 8 u. 9. S. 579—592.
- Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes. Vol. XXIII (1901).
- Liv. 3 et 4. K. J. Basmadjian, La stèle de Zouarnots. S. 145—151 (1 Abb.). — M. G. Kyle, The Egyptian origin of the alphabet. An historical instance in support of de Rouge's alphabetic prototypes. S. 151—156. — W. Spiegelberg, Die griechischen Formen für den Namen des Gottes Thot. S. 199—200.
- Reliquary, The, and Illustrated Archaeologist. N. S. Vol. VII (1901).
- January. R. Newstead, Discoveries of Roman Antiquities at Chester. S. 45—51 (5 Abb.).
- July. J. R. Allen, Romano-British Fibulae showing Late Celtic Influence. S. 195—199 (3 Abb.).
- Rendiconti della I. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie V Vol. X (1901).
- fasc. 9—10. F. Halbherr, Lavori eseguiti dalla missione archeologica italiana nell'Agora di Gortyna e nell'Asclepieo di Lebena (Febbraio-Settembre 1900). S. 291—306. — Notizie delle scoperte di antichità del mese di agosto 1901. S. 321—324; di settembre 1901. S. 368—370. — U. Fiore, Nike. S. 345—367.
- Repertorium für Kunstwissenschaft. XXIV. Bd. (1901).
2. Heft. J. Strzykowski, Orient oder Rom. (A. Goldschmidt). S. 145—150. — H. Graeven, Einteilungen zur Förderung des Studiums der byzantinischen Kunst. S. 164—166.
- Report, Annual, of the board of regents of the Smithsonian Institution ... for the year ending June 30, 1900 (1901). — Fr. Delitsch, Discoveries in Mesopotamia. S. 535—549 (10 Taf.). — H. Sökeland, On ancient desamers or steelards. S. 551—564 (22 Abb.).
- Egypt Exploration Fund. Archaeological report 1900—1901.
- I. Egypt Exploration Fund. A. Excavations at Abydos. I. The Prehistoric Cemeteries at El Amrah (F. Ll. Griffith). S. 1. — II. The Later Cemeteries (A. C. Mace). S. 2—3 (1 Abb.). — B. Archaeological Survey (F. Ll. Griffith). S. 3—4. — C. Graeco-Roman Branch. Excavations in the Fayûn (B. P. Grenfell. A. S. Hunt). S. 4—7.
- II. Progress of Egyptology. A. Archeology, Hieroglyphic Studies etc. (F. Ll. Griffith). S. 8—53 (2 Taf.). — B. Graeco-Roman Egypt (F. G. Kenyon. S. 54—64. — C. Christian Egypt (W. E. Crum). S. 64—81. — D. Progrès des Études Arabes. G. Salmon. S. 82—86. Maps of Egypt (5 Karten).
- Review, The Classical. Vol. XV (1901).
- No. 9. A. W. Verrall, Aphrodite Pandemos and the Hippolytus of Euripides. S. 449—451. — W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum. Iterum ed. 3 vol. (E. S. Roberts). S. 468—470. — O. Fuchslein, Die griechische Bühne (A. E. Hoig). S. 470—473. — A. Furtwängler, Aeginetia. Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen auf Argina (J. E. Harrison). S. 477—478. — W. M. L. Huxlinian, Aeneas, a Judge of the Under-World (J. E. Harrison). S. 475—476. — H. B. Walters, Monthly record. S. 476—478.
- XVI. (1902).
- No. 1. J. H. Taylor, Caesar's Rhine Bridge. S. 29—34 (1 Abb.). — W. Headlam, Ghost-raising, Magic and the Underworld. I. S. 52—61. — W. Ridgway, The Early Age of Greece. Vol. 1 (J. L. Myres). S. 68—77. — W. Ridgway, [Entgegnung auf Vorstehendes] S. 78—91. — J. L. Myres, [Replik] S. 91—94. — Th. Ashby, Jun., Recent Excavations in Rome. S. 94—96.
- Review, The English Historical. Vol. XVII (1902).
- No. 65. J. Kürst, Geschichte des hellenistischen Zeitalters. I. Die Grundlegung des Hellenismus (D. G. Hogarth). S. 135—141.
- Review, The quarterly. 1902.
- No. 389. The Future of Greek History. S. 79—97.
- Revue archéologique, Troisième série, Tome XXXIX (1901).
- Novembre-Décembre. G. E. Rizzo, Sur le prétendu portrait de Sappho. S. 301—307 (pl. XXI—XXII). — O. Costa de Beauregard, Les cuirasses celtiques de Fillinges. S. 308—315 (7 Abb.). — P. Paris, Statue d'éphèbe du Musée de Prado, à Madrid. S. 316—327 (pl. XIX, XX, 3 Abb.). — Jérôme, L'époque néolithique dans la vallée du Tonsus (Thrace). S. 328—349 (20 Abb.). — S. Reinach, La mévente des vins sous le haut-empire romain. S. 350—374. — S. de Ricci, Inscriptions de l'Oise, Ager Bellovacorum-Sylvanectes (Troisième article). S. 375—400. — V. Bérard, Topologie et toponymie antiques. Les Phéniciens et l'Odyssée (Neuvième article). III. S. 401—424. — Nouvelles archéologiques et correspondance. [Darin: Les

- bronzes de Cagli (S. R.); Encore la représentation du galope (S. R.); Encore les « Poignards anthropoïdes » (S. R.); H. Graillet, Lettre de Rome; La Caisse des Musées; Note sur les ateliers des Musées Nationaux. S. 425-440. — R. Cagnat et M. Besnier, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité Romaine. S. 447-481.
- Revue critique. 35^e année (1901).
- No. 44. *Ville de Reims. Catalogue du Musée Archéologique fondé par M. Théophile Hubert (A. de Ridder)*. S. 346-347.
- No. 46. P. Foucart, *Les Grands Mystères d'Éleusis* (A. Martin). S. 381-384.
- No. 48. H. Francoeur, *L'industrie dans la Grèce ancienne* (P. Guiraud). S. 424-426.
- No. 50. F. de Bissing, *Ein Thebanischer Grabfund aus dem Anfang des Neuen Reichs* (G. Maspero). S. 461-462. — F. de Bissing, *Der Bericht Diodors über die Pyramiden* (G. Maspero). S. 462-463.
- No. 52. Cagnat et Besnier, *L'Année épigraphique* (P. Guiraud). S. 509-510.
- 36^e année (1902).
- No. 4. H. R. Hall, *The Oldest Civilization of Greece. Studies of the Mycenaean Age* (G. Maspero). S. 62-64. — A. Venturi, *Storia dell'arte italiana. Vol. 1: Dai primordi dell'arte cristiana al tempo di Giustiniano* (F. de Mély). S. 71-74.
- No. 7. A. Joubin, *La sculpture grecque entre les guerres médiques et l'époque de Périclès* (H. Lechat). S. 121-123.
- Revue des études anciennes. Tome III (1901).
- No. 4. Ph.-E. Legrand, *Problèmes Alexandrins. I. Pourquoi furent composés les hymnes de Callimaque?* S. 281-312. — C. Jullian, *Notes gallo-romaines. XII. Sur les origines de quelques villes françaises*. S. 316-331. — W. Webster u. C. Jullian, *A propos de toponymie*. S. 331-338. — C. Jullian, Tongres. S. 343-344. — G. Gassies, *Bas-reliefs gallo-romains trouvés à Meaux: Mars, Hercule, et les Lares*. S. 344-348 (3 Abb.). — A. Pantrier, *Une nouvelle borne milliaire de la route de Smyrne à Sardes*. S. 349-351. — D. M. Yraklis, *Inscriptions de Sinope*. S. 352-357. — W. H. Ramsay, *Note sur le sarcophage d'Ambar-Asai*. S. 358. — P. Jouquet, *Chronique des papyrus*. S. 359-360. — C. F. Lehmann, *Beiträge zur alten Geschichte. fasc. 1* (C. Jullian). S. 361-364.
- Revue des études grecques. Tome XIV (1901).
- Juillet-Octobre. S. Reinach: *Téléphore*. S. 343-349. — J. Lévy, *Études sur la vie municipale de l'Asie-Mineure sous les Antonins. Troisième série*. S. 350-371. — Ch. Baron, *La candidature politique chez les Grecs*. S. 372-399.
- Revue de Gascogne. N. S. Tome I (1901).
11. Livr. Ch. Samaran, *La croix précieuse des comtes d'Armagne, conservée à Castelnaud-Montmiral (Tarn)* (enthält antike Kameen). S. 457-469 (3 Taf.).
- Revue de l'histoire des religions. Tome XLIII (1901).
- No. 1. F. Cumont, *Le Zeus Stratiotes di Mithridate*. S. 47-57. — Revue des périodiques relatifs aux religions de la Grèce (Années 1898 et 1899) (T. Toutain). S. 95-112.
- Revue historique. 77^e tome (1901).
- II. A. Buser, *Travaux relatifs à l'histoire grecque. Années 1898-1900. 2^e partie*. S. 381-390. — P. Guiraud, *La main-d'œuvre industrielle dans l'ancienne Grèce* (G. Glotz). S. 392-397. — H. Francoeur, *L'industrie dans la Grèce ancienne* (G. Glotz). S. 397-400.
- Revue de l'instruction publique en Belgique. Tome XLIV (1901).
- 5^e livraison. Pouly-Wissens, *Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 7. Halbbd.* (F. C.). S. 333-335.
6. livraison. F. Cumont, *L'école française d'Athènes. 401-404*. — C. Robert, *Studien zur Iliad* (L. Parmentier). S. 407-415. — E. Meyer, *Geschichte des Alterthums. III, 1* (Ch. Michel). S. 423-424. — H. de Crulener, *Lexique de topographie romaine* (A. de Crulener). S. 425.
- Revue des deux mondes. Cinquième période. Tome sixième (1901).
- 2^e livr. M. Collignon, *Les fouilles de Priène*. S. 341-364.
- Tome septième (1902).
- 3^e livr. P. Guiraud, *L'évolution du travail dans la Grèce ancienne*. S. 621-650.
- Revue numismatique. Quatrième série. Tome cinquième (1901).
- Quatrième trimestre. E. J. Seltman, *Artémis sur une monnaie archaïque de Syracuse*. S. 421-428 (2 Abb.). — D. E. Tatchella, *Numismatique d'Odessa* (Varna). S. 429-432. — A. Dieudonné, *Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles*. S. 433-447 (Pl. IX). — R. Momst, *Marteige et abrasion des monnaies sous l'empire romain; leurs contre-marches*. S. 443-471 (Pl. X, 2 Abb.).

Revue de la Saintonge & de l'Aunis. XXI^e Vol. (1901).

2^{me} livr. Achat d'une collection gallo-romaine par le Musée de Saintes (Ch. D.). S. 104—105.

3^{me} livr. Le poita gallo-romain des Bouchands. S. 160—161.

6^{me} livr. Une pomme d'arrosoir romain à Saintes. S. 375—376. — Le théâtre romain des Bouchands. S. 376.

Revue savoisiennne [Annecy]. 41^e année (1900). Le musée d'Annecy: Époque romaine. P. 152—153. — Ch. Marteaux et M. Le Roux, Voies romaines de la Haute Savoie. P. 199—241 (3 pl.).

42^e année (1901).

Ch. Marteaux, Deux inscriptions romaines inédites. P. 92—95.

Revue des traditions populaires, 16^e année. t. XVI (1901).

No. 11 u. 12. R. Basset, Contes et légendes de la Grèce ancienne. X. Aventure d'Enalos. XI. La disparition d'Aristée. XII. La leçon donnée à Pythia. XIII. La différence d'éducation. P. 559—561. XIV. Le plus grand bien. XV. Le fane Scamandre. XVI. La sardale de Rhodope. XVII. L'onguent merveilleux. XVIII. Le paiement de même nature. P. 633—635.

Rivista di filologia e di istruzione classica. Anno XXIX (1901).

Fasc. 4. V. Brugnola, Osservazioni su «Thanatos» nell'Alceste d'Euripide. S. 572—581.

Rivista italiana di numismatica e scienze affini. Vol. XIV (1901).

Fasc. IV. G. Dattari, Appunti di numismatica Alessandrina. XI. Le monete dei Tiranni «Emiliano». XII. Cronologia del regno di Valeriano. S. 361—382 (2 Abb.).

Rivista di storia antica. Anno VI (1902).

Fasc. 2. G. Tropes, La stele arcaica del Foro Romano. Cronaca della discussione (Ottobre 1900 — Agosto 1901). S. 157—184. — S. Bonfiglio, Questioni Akragantine. S. 256—280 (1 Taf.). — C. Lanzani, I IIEPΣIKA di Ctesia (Continuazione e fine). S. 316—338.

Rosprawy Akademii umiejętności. Wydział filologiczny. Ser. II. Tom. XVII (1901).

T. Mandylur, Mitologia grecka w dyalogach Lukiana. S. 236—332. — M. Kawczyński, Apulejusza «Amor i Psyche». S. 353—443.

Rundschau, Neue Philologische. Jahrg. 1901.

No. 24. M. P. N. Nilsson, *Studia de Dionysii* Archäologischer Anzeiger 1900.

Attika (O. Wackermann). S. 560—562. — F. Meyer, Geschichte des Altertums. Bd. III: Das Persienreich u. die Griechen. 2. Hälfte (H. Seebode). S. 562—566. — P. Natorp, Was uns die Griechen sind (E. Fritze). S. 574—576.

No. 25. E. Loewy, Die Naturvordränge in der älteren griechischen Kunst (P. W.). S. 578—580.

No. 26. Jahreshelte des österreichischen archäologischen Instituts in Wien. Bd. III. (O. Schultze). S. 602—608.

Jahrg. 1902.

No. 1. Pauli-Witzowa, Realencyclopädie des klassischen Altertums. VII. Heft. (O. Schultze). S. 11—15.

No. 2. F. Frh. Hiller von Gärtringen, Ausgrabungen im Griechenland (Funch). S. 34—35.

No. 4. W. Hübner, Zu den homerischen Rüstungsgebräuchen (H. Käge). S. 73—75.

Sitzungsberichte der k. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1901.

LIII. U. v. Wilamowitz-Moellendorf, Hiemen und Pindaros. S. 1273—1318.

1902.

III. & IV. A. Philippson, Vorläufiger Bericht über die im Sommer 1901 ausgeführte Forschungsreise im westlichen Kleinasien. S. 68—72.

X. W. Schubart, Neue Bruchstücke der Sappho und des Alkaios. S. 195—209 (1 Taf.). Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen u. der historischen Klasse der k. h. Akademie der Wissenschaften zu München. 1901.

Heft V. N. Wecklein, Die kyklische Thebas, die Oedipodee, die Oedipassage u. der Oedipus des Euripides. S. 662—692. — A. Furtwängler, Der Pothos des Skopas. S. 783—786.

Σύλλογος, ὅ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐκδομένη φιλοσοφική. Τομ. 2^η (1900).

A. Ἀλκιμάχου, Περιγραφή ἀγάλματος εὐραβέντε ἐν Ἀγρί Παρκαυζῷ, προκείμεν ἑξ ὧν: Σινώπη. S. 263—264. — E. A. Σιδερβίλνι, Αἰθῶρα, Δελφίνα, Γαίηνες, ἀποσκευαὶ ἀνακτινῶν τοπογραφικῶν μελετῶν. S. 264—287 (3 Abb.). — N. Γεωργιάδης, Κοινὰ ἔργα ἢ τὸ πρὸ ἀργύρου Ἑλλήνων ἐκδοτῶν. S. 343—355. — M. Παρναβίτης, Ἑμμετρικὰ τῆς ἐν Ὁρέῳ Ἀβριανουπόλεως. S. 389.

Times, Sunday School. 1901.

December 21. H. V. Hilprecht, With Pick and Spade in Bihle Lands. Fortsetzung von G. Steindorff, Februar 8, 1902.

Tout, 1^{er}, du monde. N. S. 6^e année (1900).

- 2^{me} semestre. L. de Launay, L'île de Rhodes. S. 457—480 (30 Abb.).
- Transactions and Proceedings of the American Philological Association. Vol. XXXII (1901).
- E. T. Merrill, Some Observations on the Arch of Trajan at Beneventum. S. 43—63. — S. B. Franklin, Public appropriations for individual offerings and sacrifices in Greece. S. 72—82. — M. H. Morgan, Rain-gods and Rain-charms. S. 83—109. — C. P. Bill, Notes on the Greek *ἑσπερίαι* and *ἑσπερίαι*. S. 196—204. — S. B. Platner, The archaic Inscription in the Roman Forum. S. XIV—XVII. — E. Capps, Note on the ἀρχαῖα ἀνδριάντα. S. XXIX. — W. N. Bates, The early Greek Alphabet in the Light of Recent Discoveries in Egypt. S. LXXVI. — H. C. Tolman, The Temple of Zeus at Olympia. S. XLVI. — A. Fairbanks, The Gesture of Supplications implied in γονυῖσθαι etc. in Homer. S. CXV. — A. S. Cooley, Zeus the Heaven. S. CXL—CXLII.
- Transactions of the Bristol and Gloucestershire archaeological Society. Vol. XXIII (1900).
- Part II. J. E. Pritchard, Bristol archaeological notes for 1900. S. 262—275 (3 Taf.). — W. R. Barker, Remains of a Roman villa discovered at Brington, Bristol, December 1899. S. 289—308 (7 Taf.). — A. T. Martin, The Roman road on Durdham Down. S. 309—311 (1 Taf.).
- Travaux de l'Académie nationale de Reims. Cent-neuvième vol. (1901).
- L. Bruaillon, La villa gallo-romaine de Vière (Ouvrière, commune de Noirliu, Marne). S. 327—353.
- Τόπος. Ἐπιμετρία ἑταρταία καὶ Μακροβονία. 1902.
- No. 64. 1. Januar. N. I. Γρανόπουλος, Ἀρχαῖα ἀνδριάντα. Plan de l'état actuel des fouilles de Diminon (Vulso) dressé par l'architecte (C. T. Argiris).
- Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz u. Regensburg. 53. Bd. (1901).
- V. G. Steinmetz, Verzeichnis der in neuester Zeit (namentlich 1901) in Regensburg gefundenen römischen Münzen. S. 265—279.
- VII. H. Graf v. Walderdorff, Römische Inschriften im Jahre 1901 in Regensburg aufgefunden. S. 307—316.
- Veröffentlichungen, Wissenschaftliche, der deutschen Orient-Gesellschaft.
- Heft 1. R. Koldewey, Die Hentitische Inschrift gefunden in der Königsburg von Babylon am 23. August 1899. S. 1—8 (3 Taf., 1 Abb.).
- Heft 2. R. Koldewey, Die Plastersteine von Aihershabu in Babylon. S. 1—10 (1 Karte u. 4 Taf.).
- Wochenschrift, Berliner philologische, 21. Jahrg. (1901).
- No. 47. W. Oriander, Der Hannibalsweg (7. Partick). Sp. 1432—1439.
- No. 48. A. v. Millingen, Byzantine Constantino (E. Oberkummer). Sp. 1491—1495. — Galvanoplastische Nachbildungen mykenischer Gefäße u. Waffen (B.). Sp. 1501—1502 (3 Abb.).
- No. 49. Die österreichischen Ausgrabungen in Ephesos. Ausstellung der wichtigsten Funde im griechischen Tempel im Volksgarten zu Wien (B.). Sp. 1533—1534.
- No. 50. G. Kazarow, Über die Namen der Stadt Philippopolis. Sp. 1565—1566. — P. N. Papageorgin, Apollonrelief mit Inschrift. Sp. 1566—1568.
- No. 51. Jahreshefte des österreichischen archäologischen Institutes in Wien. Bd. IV (F. Hiller v. Gärtringer). Sp. 1584—1589. — A. Furtwängler, Die Ausgrabungen auf Ägina. Sp. 1595—1599.
- No. 52. E. Rohde, Der griechische Roman n. seine Vorläufer. 2. Aufl. (C. Hoesberlin). Sp. 1610—1612. — R. Preiser, Zum Torio von Belvedere (W. Amelung). Sp. 1614—1618. — Varia archaeologica. Weitere Funde von Antikythera; die Expedition Belcis im Hithiterlande; großer Fund verschütteter Pompejaner; Ausgrabungen am Mittelrhein u. bei Haltern. Sp. 1628—1631 (Schluß im Jahrg. 1902 No. 1).
22. Jahrg. (1902).
- No. 1. R. Förster, Das preussische Königtum und die klassische Kunst (C. Hoesberlin). Sp. 23. — J. Partsch, Die archäologische Expedition der Amerikaner nach Syrien 1899—1900. Sp. 27.
- No. 2. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. 1901. Novembersitzung. Sp. 61—62.
- No. 3. H. W. L., Das Berliner Pergamon-Museum. Sp. 92—94.
- No. 4. Der römische Limes im Österreich. Hft 2. (E. Anthes). Sp. 111—113.
- No. 5. E. Samler, Familienfest der Griechen u. Römer (H. Blümmner). Sp. 141—143. — Von der deutschen Orientgesellschaft. Sp. 157—158.
- No. 6. A. Roesner, Homerische Gestalten und Gestaltungen (H. Blümmner). Sp. 161—167. — A. Furtwängler, Beschreibung der Glyptothek König Ludwig I. zu München (P. Herrmann). Sp. 167—176.
- No. 7. G. Tropen, La stele arcadia del Foro

- Romano. Cronaca della discussione (Ottobre 1900—Agosto 1901) (Keller). Sp. 219—222.*
- No. 8. *W. Th. Pater, Sites in E. Karia and S. Lydia (A. Körte). Sp. 242—243.* — Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Winckelmannsfest. Sp. 253—254.
- Wochenchrift für klassische Philologie. 18. Jahrg. (1901).
- No. 47. *F. v. Reber und A. Bayersdorfer, Klassischer Skulpturenschatz. Bd. IV. (W. Auslegung). Sp. 1273—1276.* — *J. J. Bernoulli, Griechische Ikonographie mit Ausschnitt Alexanders u. der Diadochen. 1. Teil (G. Körte). Sp. 1276—1278.* — Das Ammonium in der Oase Siwah. Sp. 1297. — 46. Versammlung deutscher Philologen in Straßburg. (Fortsetzung u. Schlufs.) (S.) Sp. 1297—1301.
- No. 48. *R. Minge, Einführung in die antike Kunst (R. Oehler). Sp. 1305—1307.* — Die Pontes longi. Sp. 1327—1328.
- No. 49. Funde auf Ithaka; der Poseidon von Melos; die langen Mauern. Sp. 1357.
- No. 50. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. November-Sitzung. Sp. 1382—1384.
19. Jahrg. (1902).
- No. 2. *E. Samter, Familienfeste der Griechen u. Römer (P. Stengel). Sp. 43—44.* — *O. Richter, Topographie der Stadt Rom. 2. Aufl. (D. Detlefsen). Sp. 45—49.*
- No. 3. Belcks Expedition in Kleinasien. Neuere Funde in Delphi. Sp. 84—85.
- No. 4. *F. Aeneas, Das Schlachtfeld im Teutoburger Walde; Das Varnslager bei Burg; Die römischen Forschungen im nordwestlichen Deutschland; Eine Eierschnecke im Habichtswalde; Ein Urteil über das Varnslager im Habichtswalde (Ed. Wolff). — Neue Gedichte der Sappho. Sp. 110.*
- No. 5. *O. Arel, Altromische Heinnungen (C. Körner). Sp. 127—130.* — Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Winckelmannsfest. Sp. 139—141. — Gilliérons Nachbildungen von Werken der mykenischen Metalltechnik (F. H.). Sp. 142.
- No. 6. *W. Rühl, Homerische Waffen. 2. Aufl. (A. Körte). Sp. 145—150.*
- No. 7. Ausgrabungen zu Milet. Sp. 198.
- No. 8. *A. Römer, Homerische Gestalten u. Gestaltungen (Hoerens). Sp. 201—204.*
- No. 9. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Januarsitzung. Sp. 250—254.
- Zeitschrift, Byzantinische. 11. Bd. (1902).
1. u. 2. Heft. P. N. Papageorgiu, Von So-
- loniki nach Europa, von Europa nach Griechenland. S. 109—110. — P. N. Papageorgiu, Angehörige Maler u. Mosaikarbeiter auf dem Athos im IX. u. X. Jahrhundert. S. 118—119. — *E. v. Debschütz, Christusbilder (A. Ehrhard). S. 170—178.* — *A. Venturi, Storia dell' arte italiana. I. Dai primordi dell' arte cristiana al tempo di Giustiniano (J. Szegewitz). S. 194—196.* — *A. Rühl, Die spät-römische Kunst-Industrie nach den Funden in Österreich-Ungarn (J. S.). S. 263—266.* — D. B. Ainalov, Hellenistische Grundlagen der byzantinischen Kunst. S. 278—281.
- Zeitschrift für Ethnologie. 33. Jahrg. (1901).
- Heft IV. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. H. Schmidt, Neuordnung der Schliemann-Sammlung. S. 257—259. — R. Virchow, Bildfeln aus ägyptischen Mumien. S. 259—265 (4 Abb.). — W. Belek, Mitteilungen über armenische Streitfragen. S. 284—328. — F. Calvert, Ein Idol vom thrakischen Chersones. S. 329—330. — H. Schmidt, Neuordnung der Schliemann-Sammlung. II. III. S. 331—335.
- Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol u. Vorarlberg. 3. Folge (1901).
45. Heft. Fr. R. v. Wieser, Ein römisches Votivstein aus Sanzeno. S. 230—233 (1 Abb.).
- Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Bd. XXXVI (1901).
- No. 2. M. Frhr. v. Oppenheim, Bericht über eine im Jahre 1899 ausgeführte Forschungsreise in der asiatischen Türkei. S. 71—99 (Taf. 11—19).
- Zeitschrift für das Gymnasialwesen. LV. Jahrg. (1901).
- Dezember. G. Reinhardt, Zur Pflege der Kunst auf dem Gymnasium. S. 718—728. — *E. Meyer, Geschichte des Altertums. Bd. 1—3, 1 (M. Hoffmann). S. 780—792.*
- Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. 52. Jahrg. (1901).
8. u. 9. Heft. R. Müller, Altgriechische und altgermanische Gastfreundschaft. S. 698—704. — G. Ribben, Die Purpurschnecke u. der Monte Testaccio in Rom. S. 704—706. — *Kunstgeschichte im Bildern. Abt. I: Das Altertum. Bearb. v. F. Winter u. C. Wichardt, Pompeji vor der Zerstörung (R. Böck). S. 775—782.*
- No. 10. *Harvard studies in classical philology. Vol. IX—X (R. Kauer). S. 880—885.* — *A. Fairbanks, A study of the Great Pyramids (H. Jurenska). S. 885—886.* — *E. Meyer, Geschichte*

- des Alterthums. III, 1 (A. Bauer). S. 903—909.*
- No. 11. *Transactions and Proceedings of the American philological association. Vol. XXX (R. Kauer). S. 987—990.* — *E. Graf Haugeth, Der Palatin, seine Geschichte u. seine Ruinen (L. Pollack). S. 1026—1027.*
- Zeitschrift für Numismatik. XXIII. Bd. (1901).*
- Heft 1 u. 2. K. Regling, Zur griechischen Münzkunde (Sicyon — Sinope — Heraclea Bith. — Rhodus — Laodicea Syr. — Ägypten). S. 107—116.
- Zeitschrift für ägyptische Sprache u. Altertumskunde. Bd. XXXIX (1902).*
1. Heft. J. H. Breasted, The Obelisks of Thutmose III. and his Building Season in Egypt. S. 55—61 (Taf. III). — U. Wilcken, Die Bedeutung der Ägyptischen Pflanzensäulen. S. 66—70. — G. Möller, Das Hh-Id des Osiris nach
- Sorgdarstellungen des neuen Reiches. S. 71—74 (Taf. IV u. V, 2 Abb.).
- Zeitung, Allgemeine. Beilage. 1901.*
- No. 267. Felice Barnabei und die antiken Schiffe im Nemi-See.
- No. 279/80. A. Döring, Von der griechischen Inselreise mit Professor Dörpfeld, 1902.
- No. 8. C. Mehlis, Noch einmal »Walahstede«.
- No. 12. H. Bulle, Antike Kunst im Gymnasium.
- Zeitung, Norddeutsche Allgemeine. Beilage, 1902.*
- No. 3. Die Ausgrabungen von Thermon.
- No. 24. Der Palast des Odysseus.
- No. 33. Die Ausgrabungen beim Tempel in Aegina.
- Zukunft, Die. 30. Bd. (1901).*
- No. 40. H. Gelzer, Sittengeschichtliche Parallelen. I. Das Theater. II. Der Cirkus. S. 29—35.



GRABRELIEF DES ANAXANDROS AUS APOLLONIA

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

BEI BLATT

ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

1902.

2.

JAHRESBERICHT ÜBER DIE THÄTIGKEIT DES KAISERLICH DEUTSCHEN ARCHÄO- LOGISCHEN INSTITUTS.

Erstattet in der Gesamtsitzung der k. Akademie
der Wissenschaften am 5. Juni 1902.

(Abgedruckt aus den Sitzungsberichten der Akademie)

Zum Beginne des Berichtes gedenken wir des Heimgangs Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich, welche das Institut, dem Ihre Majestät gnädig geneigt war, zu seinen Ehrenmitgliedern zählen durfte.

Von unseren ordentlichen Mitgliedern verloren wir durch den Tod Adam Flaseh, der in Erlangen am 11. Januar 1902 starb, Georg Kaibel, gestorben in Göttingen am 12. Oktober 1901, und Hermann Grimm (gest. 16. Juni 1901), der unserer römischen Bibliothek ein bleibendes Andenken hinterließ. Es starben ferner unsere korrespondierenden Mitglieder Fr. Azurri (gest. im Juli 1901), Giuseppe Piconi (gest. 14. August 1901) und F. Riano (gest. im April 1901).

Neu ernannt wurden zu ordentlichen Mitgliedern die Hll. Delattre-Karthago, Dragendorff-Basel, Dürm-Karlsruhe, Gauckler-Tunis, Graef-Berlin, Halil Edhem-Bey-Konstantinopel, Haverfield-Oxford, Lechat-Lyon, Schrader-Athen; ferner zu korrespondierenden Mitgliedern die Hll. Dohrn-Neapel, Farnell-Oxford, Fowler-Cleveland (Ohio), Frazer-Cambridge, Jonnidis-Pergamon, Kondakidis-Larissa, Michon-Paris, Pinto-Venosa, von Premerstein-Wien, Preuner-Athen, von Rehnswski-Neapel, Rallis-Pergamon, Sarre-Berlin, Schulzen-Göttingen, Stamatiadis-Samoa, Thraemer-Straßburg, Tria-Polatz (Kleinasien) und Tschulakidis-Pergamon.

Archäologischer Anzeiger 1902.

Zu Beginne des neuen Rechnungsjahres, vom 17. bis 20. April 1901, fand die jährliche, ordentliche Gesamtsitzung der Centraldirektion statt. Die Mitglieder waren vollständig erschienen, bis auf Hrn. Kirehhoff, den leider Krankheit verhinderte. Hr. Puchstein nahm zum ersten Male an der Sitzung teil, die Hll. Körte und Graf Lerchenfeld zum letzten Male, bevor sie dem Statut gemäß nach Ablauf der fünf Jahre ihrer Amtsdauer ausscheiden hatten. An ihre Stelle wurden gewählt für Hrn. Grafen Lerchenfeld Hr. Klügmann, für Hrn. Körte Hr. Wolters. Den beiden ausgeschiedenen Mitgliedern haben wir schon jetzt allen Grund, für die Fortdauer ihres Anteils an den Angelegenheiten der Institutsleitung auf das Wärmste zu danken.

Seine Majestät der Kaiser ernannte nach statuten-gemäß erfolgtem Vorschlage zum zweiten Sekretär in Athen Hrn. Hans Schrader. Er hat am 1. Okt. 1901 sein Amt angetreten.

Von den vier Stipendien für klassische Archäologie erhielten je eines die Hll. Kolbe und Pfuhl, zwei wurden mit besonderer Genehmigung des Auswärtigen Amts in vier Halbjahresstipendien geteilt und an den Hll. Lange, Oae, Straufs und Wolff verliehen. Das Stipendium für christliche Archäologie erhielt Hr. Lüdtke.

Für die Herausgabe der Berliner Publikationen des Instituts setzten die Hll. Brandis und Graef, der erstere für die Bibliographie, der andere für die übrigen Redaktionsgeschäfte, ihre Tätigkeit fort. Es erschien das 4. Heft des 2. Bandes der »Antiken Denkmäler« und der 16. Jahrgang des »Jahrbuchs« mit dem »Anzeiger«, letzterer auch in Einzelausgabe. Zur Vollendung des Registers zu den 10 ersten Bänden des »Jahrbuchs« und des »Anzeigers« hofft Hr. Reinhold im laufenden Jahre neben seinen Amtsgeschäften zu gelangen.

Eine Bewilligung aus den Zinsen des Iwanoff-Fonds fand zum ersten Male statt zu Gunsten der Fortsetzung von Untersuchungen auf der Insel Kos durch Hrn. Rudolf Herzog in Tübingen. Wir haben dankbar der für diese Untersuchungen hülfreichen Mitwirkung der Königlich Württembergischen Regierung, sodann des Johanniterordens, welcher ermöglichen will, daß auch die mittelalterlichen Bauten auf Kos berücksichtigt werden, zu gedenken. Dank dem nie fehlenden Entgegenkommen Sr. Excellenz Hamdi-Bey's hoffen wir die Expedition im Laufe dieses Sommers zu stande kommen zu sehen.

Zu Reisen des Generalsekretärs gab außer der Ausgrabung in Pergamon, von welcher noch unter den vom athenischen Sekretariate ausgeführten Untersuchungen zu reden sein wird, mehrfach Anlaß die Beteiligung des Instituts an den römisch-germanischen Studien. In das vergangene Rechnungsjahr fielen zwei Plenarsitzungen des Gesamtschusses des römisch-germanischen Centralmuseums in Mainz, an welchen der Generalsekretär als Mitglied teilnahm; er besuchte den Verbandstag der west- und süddeutschen Vereine für römisch-germanische Forschung in Trier, nahm an Ort und Stelle von den Ausgrabungen des Römerplatzes bei Haltern in Westfalen Kenntnis und war so Rücksprachen in Stuttgart, Frankfurt am Main und Wiesbaden.

Der Errichtung der römisch-germanischen Kommission des Instituts glauben wir in diesem Jahre entgegenzusehen zu dürfen, nachdem die Erweiterung der Institutsthätigkeit nach dieser Seite hin durch einen Zusatz zu § 1 des Statuts die Allerhöchste Genehmigung gefunden hat, und der Hr. Reichskanzler die »Satzungen der römisch-germanischen Kommission des Archäologischen Instituts« erlassen und veröffentlicht hat (Reichsanzeiger, 21. August 1901). Inzwischen haben wir aus den dafür bestimmten Mitteln drei begonnene Untersuchungen weiter fördern können.

Von Hrn. Ohlenschlägers »Römischen Überresten in Bayern« ist das erste Teathest (München, im Verlag der Lindauer'schen Buchhandlung) erschienen.

Hrn. Söldan's Ausgrabung bei Neuhäusel ist, so weit sie der Unterstützung des Instituts bedurfte, vollendet. Die Herausgabe der Ergebnisse ist in den Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde XXXII, S. 145 ff. erfolgt.

Auch die Untersuchung des wichtigen Römerplatzes bei Haltern durch die Altertums-Kommission für Westfalen in Münster nahm im vergangenen

Jahre mit Unterstützung des Instituts ihren Fortgang. Von seiten der Altertums-Kommission nahm deren Vorsitzender, Hr. Philipp, mit dem Generalsekretär des Instituts leitenden Anteil, für die Ausführung traten Hr. Dahm, dem Hr. Weerth assistierte, und Hr. Koepp, auf dem Annaberger Hr. Schuchhardt ein. Die ausführliche Publikation des bis zum vorigen Herbstes Gewonnenen liegt im zweiten Hefte der Mitteilungen der Altertums-Kommission für Westfalen (Münster 1901) vor. Sie ist auch einzeln im Buchhandel, unter dem Titel »Haltern und die Altertumsforschung an der Lippe«, zu haben.

Wenn das Institut seine Aufgabe auf dem Gebiete der römisch-germanischen Forschung nur lösen zu können glaubt im Vereine mit den deutschen Altertumsvereinen, so ist als ein Zeichen des Entgegenkommens es dankbar zu erwähnen, daß der Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande, der Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung, der Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens und der neuentstandene Altertumsverein in Haltern den Generalsekretär des Instituts zu ihrem Ehrenmitgliede ernannt haben.

Von den sogenannten Serienpublikationen hat die Herausgabe der »Antiken Sarkophag« nicht den erstrebten Fortgang bis zur Fertigstellung des Textes zu Band III, 2 nehmen können, da der Leiter, Hr. Robert, durch zwingende andere amtliche und sonst wissenschaftliche Pflichten übermäßig in Anspruch genommen wurde. Doch hat er eine Reise nach Schloß Wolfegg zur Untersuchung eines dort Hrn. Michaelis bekannt gewordenen Skizzenbuches ausführen und davon erheblichen Gewinn für die Sarkophagstudien einbringen können, worüber in den Römischen Mitteilungen des Instituts berichtet ist. Auch wurde ein Sarkophagrelief-Fragment in Weimar untersucht, am Ende des Rechnungsjahres aber auch eine Reise nach Paris zur Nachuntersuchung dortiger Sarkophagreliefs von Hrn. Robert ausgeführt. Wir geben uns mit Hrn. Robert der Hoffnung hin, daß ihm das laufende Jahr, namentlich zur Bewältigung der in Rom für das Unternehmen noch erforderlichen Arbeiten, die nötige Muße gewähren und so entsprechend seiner für die Sache aufopferungsvollen Thätigkeit der Erfolg mit Fertigstellung des in Arbeit befindlichen Bandes III, 2 nicht ausbleiben wird.

Die Serienpublikationen haben durchweg mit anderweitigen Inanspruchnahmen der Bearbeiter zu kämpfen. Auch bei der Sammlung der »Antiken Terracotten« kann der Leiter, Hr. Kekule von Stra-

donitz, noch nicht von einem Abschlusse berichten. Aber der von Hrn. Winter bearbeitete »Typenkatalog« ist mit zwei Bänden im Drucke bis auf die Einleitung so gut wie fertig, und der Abschluß der Einleitung steht für diesen Sommer in sicherer Aussicht. Von der Sammlung der »Campanoreliefs« hat mit Hrn. von Rohden Hr. Winnefeld, denen in letzter Zeit auch Hr. Zahn Hilfe leistete, den Text zu beiden Bänden zum größten Teile fertiggestellt, so daß die Inangriffnahme der Reproduktion der Abbildungen in diesem Jahre beginnt.

Eine wissenschaftliche Expedition nach Gordion hat Hrn. Gustav Körte nicht gestattet, das Werk der »Katakomben Urnen« und »Spiegel« bis zum Abschlusse eines Bandes zu fördern.

Aus gleichartigen Gründen hat auch von den mit Unterstützung des Instituts von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien herausgegebenen »Attischen Grabreliefs« im vergangenen Jahre das zwölfte Heft, wenn auch im Manuscripte weit gefördert, noch nicht veröffentlicht werden können, wie auch Hrn. von Kieseritzky's Herausgabe der »Südrussischen griechischen Grabreliefs« noch im Werden bleibt. Das im vorigen Jahre erwartete Erscheinen eines ersten Heftes von Hrn. Graeven's »Antiken Schnitzereien in Elfenbein und Knochen« wird erst in diesem Jahre, aber da aller Berechnung nach sicher, erfolgen. Das Heft wird 80 Photographien mit einem Texte umfassen.

In die Redaktion der »Ephemeris epigraphica« ist Hr. Dessau eingetreten. Der Druck des neunten Bandes hat mit einem von dem leider verstorbenen Hrn. Hübner fast druckfertig hinterlassenen, umfangreichen Nachtrage zu den Inschriften von Spanien begonnen.

Das römische Sekretariat hat den 16. Band der dortigen »Mitteilungen« herausgegeben. Der Druck des Registers zu den ersten zehn Bänden dieser Zeitschrift ist nahezu vollendet. Erschienen ist der zweite Band des Realkatalogs der römischen Institutsbibliothek von Hrn. Mau; eine Fortsetzung, welche die in Zeit- und anderen Sammelchriften enthaltenen Aufsätze verzeichnen soll, ist von ihm begonnen. Der Druck des ersten Bandes eines illustrierten Katalogs der vatikanischen Antikensammlungen hat nach dem Manuscripte des Hrn. Amelung und mit Reproduktion der Photographien seinen Anfang genommen, während die Ausarbeitung des zweiten Bandes begonnen hat.

Sitzungen und Vorträge haben in Rom in gewohnter Weise ihren Fortgang gehabt, mit starker Zunahme des Besuchs von Deutschen in den Sitzungen, welchen dabei die Anteilnahme von

italienischer Seite gewährt blieb. Außer den wöchentlichen Vorträgen vor den Denkmälern, zu welchen auch im Institutshause, hat der erste Sekretär Studienausflüge nach Cones, Cervetri, Corneto, Ostia und der Hadrians-Villa veranstaltet. Der zweite Sekretär trug unter starker Beteiligung über die Topographie der Stadt Rom vor und hielt mit geringerer Beteiligung Studierender Übungen über lateinische Epigraphik. Der Kursus des Hrn. Mau in Pompeji wurde vom 2. bis 14. Juli abgehalten.

Der Kursus für Gymnasiallehrer aus Deutschland fand vom 5. Oktober bis zum 8. November statt unter Führung der beiden Sekretäre, in Neapel und Pompeji auch des Hrn. Mau, während in Florenz der Vorsteher des dortigen kunstwissenschaftlichen Instituts, Hr. Brockhaus, in dankenswertester Weise bei der Führung mit eintrat. Es nahmen teil aus Preußen 6, aus Bayern 3, aus Sachsen und Württemberg je 2 Herren, aus Hessen, Oldenburg, Braunschweig, Reuß j. L. und Hamburg je einer.

Der zweite Sekretär untersuchte in Perugia die Reste der antiken Stadtbefestigung und ergänzte diese Studien durch Prüfung der darauf bezüglichen bisher unbenutzten Handzeichnungen der Offizierssammlung in Florenz.

Eine Urlaubsreise nach Deutschland benutzte der erste Sekretär, um die römischen Denkmäler in Bonn, Trier, Mainz und Straßburg zu sehen. Er nahm am letzteren Orte auch an den Verhandlungen der Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner teil. Dort wurde im Kreise nahestehender Fachmänner aus den Gymnasialkreisen auch die Frage erörtert, inwieweit sich die nunmehr in elf aufeinanderfolgenden Jahren veranstalteten Instituts-Kurse für Gymnasiallehrer aus Deutschland bewährt hätten. Man beschloß auf Antrag des Hrn. Jäger-Bonn: »Die Versammlung spricht ihre Ansicht dahin aus, daß der italienische Kursus in bisheriger Weise fortgeführt, vielleicht durch einen analogen griechischen ergänzt werden sollte. Rückichtlich weiterer Wünsche und Verbesserungen glaubt sie der Centraldirektion des Instituts und den Schulverwaltungen vertrauen zu dürfen.« Des näheren ist über die Besprechung im Archäologischen Anzeiger 1901, S. 217f. berichtet worden. An den seit Jahren vom Sekretariat Athen veranstalteten Studienreisen in Griechenland haben deutsche Gymnasiallehrer schon immer teilgenommen und sind stets besonders willkommen.

Das von Sergius Iwanoff dem Institut vermachte Wohnhaus in Trastevere, dessen Einkünfte nach testamentarischer Bestimmung für die römische

Institutsbibliothek zu verwenden sind, ist verkauft und so das Sekretariat von einer unverhältnismäßig großen Verwaltungslast befreit, namentlich aber der Bibliothek statt der immer stark wechselnden Reinerträge ein festes Jahreseinkommen gesichert worden.

Für die Bibliothek des römischen Instituts ist das vergangene Jahr ein günstiges gewesen, aber, da mit einer Erweiterung der Räume die Umstellung von etwa 15000 Bänden nötig wurde, auch ein arbeitsvolles. Der Zuwachs im Jahre belief sich auf 552 Nummern. Dazu haben die Programm-Schenkungen deutscher Universitäten und der Austausch von Programmen deutscher höherer Schulen beigetragen, außerdem Schenkungen, namentlich der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, der Königl. Bibliothek und der Königl. Museen zu Berlin, der Centraldirektion der *Monumenta Germaniae Historica*, der Archäologischen Gesellschaft zu Berlin, der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der Reichs-Limeskommission, der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, der Königlich Ungarischen Akademie in Budapest, der Krakauer Akademie der Wissenschaften, des Königlich Italienischen Unterrichtsministeriums und der Italienischen Generaldirektion der Altertümer und schönen Künste, der Königl. Gesellschaft in Neapel, der Archäologischen Gesellschaft in Athen und der Akademie in Bukarest. Durch testamentarische Verfügung Hermann Grimm's hat die römische Institutsbibliothek die bisher erschienenen Bände der großen Weimarschen Ausgabe von Goethe's Werken erhalten, und die Großherzoglich Sächsische Regierung hat die Vervollständigung für die Zukunft in dankenswerter Weise zugesichert. Hr. Dr. F. Noack in Rom selienkte eine Reihe von Reise werken über Italien. Das Kaiserlich Deutsche Reichsamt des Innern schenkte Hrn. Steinmann's Prachtwerk über die Sixtinische Kapelle. Vieles noch ist einzelnen Geschenkgebern zu danken, so Hrn. Barnabei-Rom, Hrn. Bernoulli-Basel, Hrn. Franchi di Cavalieri-Rom, Hrn. Jacobsen-Kopenhagen, Hrn. Rostowzew-Petersburg, der Firma B. G. Teubner-Leipzig.

Der römischen Zweiganstalt ist endlich noch eine höchst dankenswerte Zuwendung zu teil geworden. Der Verlagsbuchhändler Hr. Karl Biedeker in Leipzig hat in Veranlassung des hundertjährigen Geburtstages seines Vaters die Summe von viertausend Mark dem römischen Sekretariate zu freier Verwendung für wissenschaftliche Zwecke überwiesen, indem er ebenfalls unsere Athenische Anstalt bedachte. Über die Art der Verwendung werden wir in Zukunft zu berichten haben.

Bei dem athenischen Sekretariate fehlte bis zum Amtsantritte des Hrn. Schröder am 1. Okt. der zweite Sekretär. Hr. von Prott, ihm zur Seite die Hrn. Preuner und Watzinger, versahen so lange die Geschäfte der Stelle.

Die Sitzungen und die Vorträge vor den Monumenten und in den Sammlungen hielten beide Sekretäre im Wintersemester bei reger Beteiligung von Angehörigen verschiedener Nationen.

Im Frühjahr fanden die nun bereits herkömmlichen drei Studienreisen in den Peloponnes, wie dem Hauptziele nach kurz gesagt wird, nach den Inseln und nach Troja unter Führung des ersten Sekretärs statt, die ersteren beiden Reisen unter fast zu starker Beteiligung. Der erste Sekretär war außerdem auf Ägina und in Korinth, um an einem Orte die Bayerischen, am anderen die Amerikanischen Ausgrabungsarbeiten in Augenschein zu nehmen. Ferner besuchte er mehrere Male Leukas als Leiter der auf Kosten des Hrn. Goekoop dort vor sich gehenden Grabungen. Endlich war er während zweier Herbstmonate in Pergamon, dessen Untersuchung für die nächste Zeit ein ständiges Hauptunternehmen des Instituts bilden wird und der Leitung des ersten Sekretärs in Athen übergeben ist. Über die Ergebnisse, welche bei Aufdeckung eines großen Teiles der Hauptstraße der alten Königsstadt erzielt wurden, erscheint allernächstens der Bericht in den Athenischen Mitteilungen, deren seit dem letzten Jahre stark in Rückstand gebliebenes Erscheinen bald wieder in die Reihe gebracht sein wird. Auch die Fertigstellung des Registers zu den ersten fünf und zwanzig Bänden der »Athenischen Mitteilungen« wird für diesen Sommer versprochen.

Ein zweites größeres Unternehmen des Instituts in Athen ist seit einer Reihe von Jahren die Untersuchung der ältesten Wasserverleitungen Athens, ermöglicht durch die Freigebigkeit deutscher Gönner, denen wir vor kurzem durch Übersendung der Publikation im vierten Hefte der »Antiken Denkmäler« aufs Neue gedankt haben. Gerade eine solche Untersuchung findet aber nicht leicht ihr voll befriedigendes Ende. Dem sind wir im vergangenen Jahre dadurch um ein beträchtliches Stück näher gekommen, daß Hr. Friedrich Gräber, der durch seine früheren Arbeiten gleichen Gegenstandes in Olympia und Pergamon dazu ganz besonders berufen war, seinen Wohnsitz Elberfeld für mehrere Monate zu verlassen und in Athen für die Untersuchung einzutreten sich bereit finden ließ. Hr. Gräber hat dann noch eine zweite gleichartige

Untersuchung in dem Athen benachbarten Megara während der Winterarbeit gefördert. Seine Aufzeichnungen über die Arbeiten an beiden Stellen werden in den »Athenischen Mitteilungen« erscheinen, für welche auch die ausführliche Nachricht über die schon in den zwei letzten Jahresberichten erwähnten Ausgrabungen des Instituts auf Paros bereit liegen, nachdem Hr. Rubensohn noch einmal an Ort und Stelle Revisionen ausgeführt hat.

Eine Unterstützung gewährte das Institut auch im vorigen Jahre wieder den Forschungsreisen des Hrn. Weber-Smyrna in Kleinasien.

Die beiden großen Publikationsarbeiten des athenischen Sekretariats, die der Akropolis-Vasen und die der Funde im böotischen Kabiren-Heiligtume, hat Hr. Wolters, jetzt in Würzburg, in Fortführung seiner früheren athenischen Amtstätigkeit, in der Hand behalten. An den Akropolis-Vasen arbeiten fortgesetzt die Hrn. Graef und Hartwig, die Reproduktion der Abbildungen der Kabirion-Funde hat in Berlin ihren Anfang genommen.

Die Sammlung der Photographien eigener Aufnahme und die der Diapositive, von denen bei den Vorträgen im Institute und in anderen Anstalten reichlich Gebrauch gemacht ist, hat sich auch im vergangenen Jahre erheblich vermehrt, die der Diapositive auf jetzt 1020 Nummern. Die Photographien sind von Hrn. Preuner neu geordnet und, mit Literaturnachweisen zum Drucke vorbereitet, verzeichnet worden. Ferner sind jetzt im ganzen 65 Wandpläne zum Gebrauche in Vorlesungen hergestellt.

Für die athenische Institutsbibliothek war, wie im vorigen Jahresberichte gesagt ist, durch den Neubau des Saales eine vollständige Neuaufstellung nötig geworden. Diese ist von Hrn. von Protz mit Unterstützung des Hrn. Watsinger nunmehr beendet. Die Bibliothek ist im Vorjahre auch durch zahlreiche Schenkungen vermehrt, für welche ziemlich denselben Behörden und Anstalten zu danken ist, welche als die Schenkgeber für die römische Bibliothek genannt sind. Eine große Hilfe für die nächste Zeit ist aber auch unserer athenischen Bibliothek durch Hrn. Karl Bideker zu teil geworden, welcher, in gleichem Sinne wie für die römische Zweiganstalt, eine Stiftung von 2000 Mark für die athenische Bibliothek machte. Ihm deshalb auch hier unser Dank!

Unsern Dank richten wir endlich auch an den Verwaltungsrat der Dampfschiffahrts-Gesellschaft des Österreichischen Lloyd und an die Direktion

der Deutschen Levante-Linie, welche beide durch Preisermäßigungen die Reisen der Beamten und Stipendiaten des Instituts gütigst erleichtert haben.

ARCHÄOLOGISCHE FUNDE IM JAHRE 1901.

Die Aufdeckung von Resten der griechisch-römischen Welt hat auch im vergangenen Jahre an den verschiedensten Stellen ihren Fortgang genommen.

Weiter als bisher von Deutschland aus nach Vorderasien ausgreifend, ist durch Seine Majestät den Kaiser die Untersuchung von Monumenten römischer Zeit nach Baalbeck hin gelenkt worden. Einen ersten Bericht von den mit der Ausführung Betrauten haben wir im Jahrbuch 1901, S. 133 ff. bringen können.

In Kleinasien sind es vor allem die drei Großstädte Milet, Ephesos und Pergamon, von denen neue Teile ans Licht getreten sind.

Über Milet haben wir in diesem Anzeiger 1901, S. 191 ff. einen Bericht des Leiters der Ausgrabungen gebracht.

Über das, was von den Österreichern in Ephesos geleistet ist, giebt der Bericht Heberdey's, wie ihn Benndorf der Wiener Akademie vorgelegt hat, Nachrich (Anzeiger der philos.-hist. Kl. 1902, 5. März, wiedragedruckt mit einem Zusatze in den Jahrbüchern des österr. archäol. Instituts, V. Beiblatt Sp. 53 ff.). Mit Heberdey sind Niemann, Schindler, Willberg, Zingerle am Platze thätig gewesen. Die große, vom Theater zum Hafen verlaufende Hallenstraße, die Ἀπαρῶν, wie sie ihrer Benennung und damit ihrer Zeit nach, als unter Kaiser Arkadios im Anfange des 5. Jahrh. n. Chr. entstanden, inschriftlich festgestellt ist, wurde in ihrer Länge von über einem halben Kilometer freigelegt, mit einem Τετραπύρρον auf der Kreuzung mit einer anderen Straße. Als Verbindung der Ἀπαρῶν mit dem Ἀβρίον Thermarum ist ein in beiden Richtungen rund 40 Meter in der Länge messender, von Säulenhallen umgebener Platz, in der Grundgestalt eines auf den gegenüber liegenden Seiten geradlinig abgeschnittenen Ovals, aufgedeckt, auch zwei der Ἀπαρῶν parallel laufende Straßen sind nachgewiesen. Daneben wurde die Untersuchung des Theaters zu Ende geführt, auch in dessen Nähe anscheinend ein Altarbau in einzelnen Werkstücken gefunden, deren eines ein Reliefbild der Polykletischen Amasone zeigt. Hiervon

soll eine Einzelpublikation »Forschungen in Ephesos« bald nähere Nachricht bringen.

In Pergamon hat das deutsche archäologische Institut unter Dörpfelds Leitung die Ausgrabung des neuen Marktes der Königszeit vollendet und die von da bis zur Südostecke der Gymnasiums-terrassen im Zickzack hinaufsteigende Hauptstraße aufgedeckt, an ihrem Ende, bevor sie auf die Ostseite der Stadt umbiegt, die Reste eines großen Brunnenhauses. Die Athenischen Mitteilungen des Instituts bringen bald alles Einzelne der Funde.

Das Ottomanische Museum hat durch Herrn Makridi Bey in Saida einen phönikischen Tempel mit Inschriften ausgraben begonnen und durch seinen Beamten Ejub Sabry in einem Tumulus zwischen den Dardanellen und dem alten Lampskos ein auserwähltes Stück, eine vergoldete Thonvase mit Reliefdarstellung, Imitation einer Arbeit in echtem Metall entdeckt. Und wiederum mit Unterstützung seitens des Ottomanischen Museums hat Herr Gandin bei Jortan unweit Kirkagatsch Gräber mit reicher Ausbeute von Thongefäßen in der Art der älteren trojanischen Keramik wissenschaftlich ausgebeutet.

Ein Hauptfeld der Untersuchungsthätigkeit war sodann Kreta mit seiner absonderlichen Welt des Kunstschaffens, welche da, wenigstens in solchem Maße neu, hervortritt. Vor allem sind die Funde von Evans in Knossos zu nennen, über welche letzthin besonders im *Annual of the British school in Athens* berichtet wurde. Nebenher gehen die Ausgrabungen der englischen Schule selbst in Praesos, die der Italiener in Phaistos und die der französischen Schule in Athen in Gulas.

Die Funde im Meere bei Antikythera wurden abgeschlossen, worüber wir immer auf einen zusammenfassenden Bericht hoffen.

Im Peloponnes hat die französische Schule die Aufdeckung des Athenatempels in Tegea fortgesetzt. In Korinth haben die Amerikaner die zur Agora führende Straße ganz freigelegt.

In Athen hat die Archäologische Gesellschaft am Olympieion und am Nordabhange der Akropolis gearbeitet.

In Delphi haben die Franzosen ihre Ausgrabungen mit dem Nachweise mehrerer kleiner Tempel außerhalb des heiligen Bezirks neben dem Tempel der Athene Pronaia abgeschlossen. Der Bericht im *Compte rendu de l'Académie des inscriptions*, 1901, Sept. Oct. hebt besonders einen der Tholoi in Epidauros ähnlichen Rundbau hervor.

Auf Leukas hat die Freigebigkeit des Holländers Goeckop es Dörpfeld ermöglicht, dem dort von

ihm gesuchten Ithaka des Odysseus weiter nachzugehen. Eine prähistorische Ansiedlung wurde am Südufer des Hafens von Vlichos nachgewiesen, auch rings um diesen Hafen und an der Stelle der Stadt Leukas wurden altgriechische Bauten, darunter turmartige Wohnhäuser, gefunden, und auf einer ansehnlichen Höhe bei Syvros ein Athenabildgum mit einer altdorischen Bronze-Inscription.

In Thessalien hat die athenische archäologische Gesellschaft durch Stas eine prähistorische Akropolis bei Dimini untersucht.

Über Sudrufsland, Ägypten, Italien und das römische Afrika bringen hier im Anschlusse von Kieseritzky, Rubensohn, Petersen und Schulten ihre Berichte.

Auf österreichischem Boden ist in Pettau ein neues Mithraeum entdeckt, in Aquileja eine große Grabmalanlage mit zahlreichen Einzelfunden, in Asseria ein Hallenbau im Centrum der Stadt gefunden, in Salona die hiesigste Stadtkirche weiter untersucht. Dort sind auch aus der Stadtmauer hervorgegangene Teile eines großen Denkmals der Pomponia Vera zum alten Aufbau wieder vereinigt. Darüber bringt Bulićs *Bulletin Dalmate* regelmäßig fortlaufend die Berichte. In Virunum auf dem Zollfelde sind ein größerer Gebäudekomplex und in einem Bassin sechs Marmorstatuen ausgegraben, in Celeja der merkwürdige Relieftteil eines öffentlichen Monuments. Auf der Punta Barberiga bei Pola ist eine ansehnliche Villenanlage augusteischer Zeit mit Mosaiken und Wandmalereien nachgewiesen, wovon das im Druck befindliche 2. Heft der Mitteilungen der antiquarischen Abteilung der Balkan-Kommission die Publikation bringt.

Der *Società istriana di archeologia* in Parenzo ist es gelungen, Reste von Nesactium, östlich von Pola, inschriftlich gesichert zu finden, darunter Tempelruinen des 2. Jahrhunderts n. Chr., Steinhöcke vorrömischer Zeit mit Spiralornamenten, Bruchstücke von Bronzegefäßen nach Art der Stilen von Este. Auch Carnuntum ging nicht ganz leer aus, und in Wien wurden innerhalb der Stadt unter anderem große Grabsteine aus dem ersten Jahrhundert n. Chr. gefunden, namentlich aber wurde bei der Blosslegung von Teilen der römischen Lagermauer eine für die Datierung des Lagers wichtige Inschrift gefunden, welche die Beteiligung eines Centurionen der 13. Legion an den Bauarbeiten, wahrscheinlich den ersten bei Anlage des Lagers, beweist.

Aus Frankreich bringen wir den Bericht des Herrn Michon gesondert.

In Spanien hat Professor W. Sieglin in Berlin seiner Mitteilung zufolge im März d. J. auf einem Hügel unweit von Huelva am Zusammenfluß des Odiel und Rio Tinto ein Heiligtum der alten Iberer entdeckt, das älteste, von dem wir bis jetzt Kunde haben. Es war ein Tempel der Göttin der Unterwelt mit zwei der Göttin geweihten Höhlen, erbaut an der südlichsten Stelle, bis an der das von massenhaftem schwefelsaurem Eisenoxyd rot gefärbte, Menschen und Tieren todbringende Gewässer des Rio Tinto zu dringen vermag. Nach dem älteren der beiden aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts v. Chr. stammenden von Avien übersetzten und in dessen *Ora Maritima* zusammengeschweiften griechischen Periploi (Vers 241 ff., nach C. Barth's Herstellung) stand das Heiligtum schon in der vorkarthagischen Zeit in Blüte:

*Incipit inde rursus et sacrum Infernos deae
Dianae foveam, penetrali abscondit caui
Adytumque caecum: multa propter est palus
Ereba dicta; quin et Erebi ciuitas
Stellata fertur his locis praecae die,
Quae, praeflorum abruptis impenetrabilibus,
Favum atque nomen sola liquit caespiti.*

Durch unrichtige Interpretation von Avians Angaben verfuhr, suchte man den Tempel an den verschiedensten Stellen der Südküste Spaniens. Der Wahrheit am nächsten waren Mullenhoff, Deutsche Altertumskunde 1, 118, und Sonny, *de Massiliensium Rebus* pag. 36, gekommen, die das Heiligtum südwestlich von Huelva, aber außerhalb des Aestuars des Odiel, suchten, ebenso Christ, Avien, München 1865, pag. 63 (mit Karte) und Unger, Der Periplus des Avienus im 4. Supplementband des Philologus pag. 211, die ihn an der *Punta del Picacho* 15 km südöstlich von Huelva vermuteten. In der Römerzeit ward das Heiligtum, das von der zerstörten Stadt Erebis allein übrig geblieben war, in einen Tempel der Proserpina verwandelt, und eine von Trajan dieser Göttin geweihte Statue war noch im Mittelalter an Ort und Stelle vorhanden (Rodrigo Amador de Los Rios, Huelva, Barcelona 1891, pag. 344). Nach Einführung des Christentums wurde ein Kloster in und neben dem Tempel errichtet; die beiden Höhlen, von denen die größere etwa acht, die kleinere (Avians Adytum) reichlich 3 m im Quadrat mißt, blieben aber unter der Kirche erhalten; selbst die lange schwarze Steinbank, die in der größeren derselben an zwei Seiten der Wand sich hinsog, und an eine ähnliche in den nralten Ruinen von Citania gefundene Steinbank lebhaft erinnert, blieb unversehrt. 1485 fand Christoph Kolumbus in dem der Maria la Rabida geweihten

Kloster, dessen Name augenscheinlich aus *Erebiada* entstanden ist, Zäfnicht. Der Erebeische See, von dem Avien spricht, von den Griechen teils wegen des süßlichen Anklanges an »Erebus«, teils seiner Lage halber als Eingang zur Unterwelt aufgefaßt, liegt 20 km östlich von Rabida in völlig menschenleerer Gegend. Es ist ein Salsee, der noch heute den Namen *Lago de Inferno* führt, vom Volke, das die Bedeutung des Namens längst vergessen hat, fälschlich zuweilen auch *Lago de Invierno* genannt. Sieglin beabsichtigt, vor allem die beiden Höhlen, deren Boden mit einer breiten Schicht Schutt bedeckt ist, auszugraben. Nun gilt zwar das bei mehreren Decennien aufgehobene Kloster den Spaniern wegen dessen Bezeichnungen zu Kolumbus als eine Art Nationalheiligtum. Da es sich aber bei der geplanten Ausgrabung um Aufdeckung des einzigen Heiligtums der alten Iberer handelt, das wir topographisch bestimmen können, so steht an erwarten, daß die spanische Regierung dem Unternehmen, das für die Aufhellung der Urgeschichte und der religiösen Vorstellungen der vorkarthagischen und vorrömischen Bewohner des Landes einen so wichtigen Beitrag zu liefern verspricht, keine ernsthaften Hindernisse in den Weg legen wird.

Über die Untersuchungs-Funde in Britannien im Jahre 1901 hat Haverfield im Athenaeum 1902, S. 344 f. Nachricht gegeben. Die Tätigkeit war danach im ganzen etwas schwächer als in dem vorangegangenen Jahre. In Silchester wurden mehrere *insulas* mit Wohnhäusern freigelegt. Von Einzelfunden wird eine in Ziegel geritzte Inschrift »*Faict tubum Clementinus*« als Beweis für den Gebrauch des Latein bei den niederen Klassen erwähnt. Auch in Caerwent wurde die Aufdeckung der antiken Stadt fortgesetzt mit zwei durch ihren Grundriss interessanten Häusern im Nordwesten. Römische Villen wurden wenig in Angriff genommen, die bei Worthing (Sussex) lieferte ein Stück einer Weibinschrift, vielleicht auch eines Meilensteins Konstantins des Großen. Von Militärbauten wurde das Kastell zu Gelligier mit einer Erdwall-Befestigung (Anzeiger 1901, S. 80) vollständig freigelegt. Am Hadrianswall im Norden von England wurde ein bisher unbekannter Teil des hemerkenswerten Erdwerkes östlich von Carlisle ausgegraben.

In Schottland hat man ein großes Erdlager und ein steinernes Badegebäude bei Inchtuthill untersucht. Bei Camelon, unweit Falkirk, ist das Relief eines über einen Gefallenen hinsprengenden herrichten Kriegers gefunden.

So wie wir für die Funde in Griechenland die Mitteilungen unseres Athenischen Sekretariats, für

die in Österreich die unserer Kollegen vom dortigen Institute benutzt haben, verdanken wir über Deutschland Herrn Hettner die folgende Notiz:

Unter den größeren Untersuchungen nach prähistorischen Siedlungen sind zu nennen die des Heilbrunner Altertumsvereins nach dem steinzeitlichen Dorf zu Großgartach; die sehr erfolgreichen Grabungen in der Umgegend von Worms in den Gräberfeldern bei Bernersheim, Deutenheim und Monsheim, sowie in dem frühbronzezeitlichen Gräberfeld auf dem Adlerberg; und die weiteren Grabungen des Bannern Provinzialmuseums in den Erdfestungen bei Urmitz.

In der Kenntnis der römischen Städte Straßburg, Mainz und Trier wurden durch systematische Benutzungen der Kanalisations- und sonstigen Erdarbeiten wesentliche Fortschritte gemacht: in Mainz wurde auf diese Weise längs der Rheinallee ein mächtiges Emporium mit einer Unmasse frühzeitiger Amphoren und Sigillatgefäße gefunden und in Trier ein großer Teil des alten rechtwinkligen Straßennetzes festgestellt, sowie mehrere schöne Mosaikboden gebohrt und einige ganz hervorragende Statuenfunde gemacht.

Außerdem seien erwähnt die Ausgrabung eines römischen Tempels durch den Speyerer Altertumsverein im Pfingsborn bei Rockenhausen, die Vollendung der Ausgrabung des Neufur Lagers, die Entdeckung eines neuen großen Erdlagers von 408 in Front in Urmitz, welches wahrscheinlich etwas älter ist als das Drususkastr., ferner die Untersuchungen an den spätrömischen Befestigungen von Andernach und Remagen. In Xanten entdeckte und untersuchte man vor dem Marsthor einen römischen Ziegelofen, welcher an 500 Ziegeln der 6, 15., 22. und 30. Legion und der *cohort II Brit.* ergah.

Über die Ausgrabungen bei Haltern haben wir im „Anzeiger“ d. J. S. 4 berichtet.

Über die Arbeiten der Limes-Kommission lassen wir den Bericht des Herrn Fabricius folgen.

FUNDE IN SÜDRUSSLAND.

Bei Besprechung der Funde des Jahres 1901/1902 will ich gleich das bedeutendste Stück voranstellen. Es ist das der Goldbeschlag einer Schwertscheide, die in der Nähe des Don zu Vorschein gekommen ist und hier in einem Zinkdrucke wiedergegeben wird. Was an ihr zuerst auffällt, ist ihre ungewöhnliche Breite, 0,095, bei verhältnismäßig geringer Länge, 0,54, die sie als Unikum unter unseren bisher bekannt gewordenen Scheiden erscheinen läßt. Nägel

hielten sie auf dem Holakern fest, wie am oberen Rande des Bildes ein umgebogenes Stück der Schmalseite zeigt. In gestanztem, ziemlich flachen und dabei kantigen Relief sind hier drei Tiere dargestellt: ein Eber, nach links schreitend, mit ungeteilter Rückenmähne und mit in die Höhe gerichteten Schwänzen, das in eine Art Schleife ausläuft; das Obr in eigentümlicher Stilisierung; ihm folgt ein Löwe mit herabhängender Zunge, den als eine Reihe von Knöcheln dargestellt und in einen Vogelkopf endigenden Schwanz auf den Rücken gelegt; ein ganz gleicher Löwe füllt das Endstück der Platte aus, aber nicht schreitend, sondern so um seine Achse gedreht, daß die Hinterfüße auf dem entgegengesetzten Rande der Platte stehen. In ganz eigentümlicher Auffassung ist die Mähne der Löwen wiedergegeben: von einem besonderen Rande eingefasst, macht sie den Eindruck einer Zuthat, wie ein Mäntelchen, das dem Löwen umgelegt worden ist, und unter dem hervor Hautfalten sichtbar werden. Diese Eigentümlichkeit nebst der zweiten, den in eine Spirale auslaufenden Gelenken der Vorderbeine, knüpfen diese Löwen an die ganz ähnlichen beiden auf der Silbervase und der goldenen Schwertscheide aus dem Khol-Oha-Kurgan, *Antiq. d. Bosp. Cimm.* Taf. XXVI, 2 und XXXIV, 2; doch sind diese letzteren, auf Sachen des V. Jahrh. v. Chr., dem Anschein nach etwas jünger; es ist bei ihnen der Schritt zur Gruppenbildung der Tiere schon gethan: der Löwe hat seine Beute gepackt; auf der Don-Goldscheide sind die Tiere noch getrennt; sie schreiten hintereinander her. Für höheres Alter dieser letzteren spricht auch die kantige Modellierung der Glieder und nicht zum wenigsten der Schwanz der Löwen; denn so, als aus den Knöcheln allein gebildet, finden wir ihn bloß noch auf der goldenen Dolchscheide des bald zu publizierenden Melgunow-Kurgan, die mit dem ganzen Inhalt des Tumulus nicht später als aus dem VI. Jahrh. v. Chr. stammen kann. Dazu stimmt auch der Vogelkopf am Ende des Schwanzes, der ebenso sich auf einer Goldplatte in Form eines Löwen in einem Grabe des VI. Jahrh. bei Elenghen (Nymphaeon) gefunden hat, *CR. 1877, Pl. III, 27*; danach werden wir unseren Goldbeschlag in dasselbe Jahrhundert einordnen müssen. — Die zur Zeitbestimmung angeführten Sachen zeigen alle griechische Arbeit; aber weder in Griechenland, noch in Kleinasien finden sich Analoga zu den fremdartigen Zuthaten hier: zur Vogelkopf-Endigung der Schwänze und zur verdrehten Stellung des zweiten Löwen auf der Goldplatte; es müssen diese Eigentümlichkeiten also anderswoher stammen? Genau dieselben bilden

nun aber die Hauptcharakteristika in der durch die sibirischen Goldsachen der K. Ermitage repräsentierten und wahrscheinlich auf die Massageten zurückgehenden Kunst, die ich vor einer Reihe von Jahren schon aus anderen Gründen ins sechste vorchristliche Jahrhundert setzen zu müssen glaubte, was nun durch das vorliegende Stück eine willkommene Bestätigung erhält. Dieser sibirischen Kunst verdanken nun die Don-Schwertscheide und einige andere griechische Sachen aus Südrussland ihre fremdartigen Beimischungen; sie reichte in ihren Wirkungen aber noch weiter: ihre letzten, schon fast unkenntlich gewordenen Spuren finden wir in der Kunstprovinz, die sich im Bassin des Dnjepr, speziell im Nikopol-Kurgan, konzentriert.

Gehen wir nun zum Nordabhang des Kaukasus über, in das Gebiet des Kuban, so haben wir von daher eine schöne tiefe Bronschüssel, III. Jahrh. v. Chr., erhalten, mit von Silber eingelegetem Nac-

Funda im Gouvernement Eriwan, das die Grenze nach Persien bildet; hier fanden sich sehr alte Töpfe aus hellem Thon, rot und schwarz bemalt in geometrischen Mustern, in die nur selten eine kunstlose Menschendarstellung gefügt ist. System der Dekoration und Farben stellen diese Vasen neben die von Morgan in Susa gefundenen und als elamitisch angesprochenen; unsere Vasen repräsentieren dann eine jüngere Entwicklungsstufe dieser.

Unter den in Kertsch gefundenen Sachen beansprucht größeres Interesse ein kleiner bronzener Klappspiegel, IV. Jahrh., der in sehr flachem, leider stark oxydierten Relief eine sitzende Aphrodite zeigt, an deren Knie sich Eros lehnt. — In Chersonnes sind einige Fragmente rotfiguriger Vasen gefunden worden und viel römische Kleinkunst aus dem II. Jahrh. v. Chr. — Aus Olbia und der ihr seitlich gegenüberliegenden Insel Beresan haben wir eine Menge archaischer Thonware, größtenteils ionischer Fabrik;



ander auf dem Rande und Palmettenkranz im Inneren, einst wohl auch mit Silber eingeleget. Unter den verschiedenen dort gefundenen kleinen Goldsachen, die vom VI. Jahrh. bis in die römische Zeit reichen, fällt ein großer Goldbuckel aus dem VI. Jahrh. v. Chr. auf, der leider in sehr zerdrücktem Zustande auf uns gekommen ist: er ist aus Blaugold, mit schräg nach oben laufenden vertieften Godrons geschmückt und oben mit einer Öffnung versehen. Seine einstige Verwendung ist unbekannt; auch sind mir Analoga bis jetzt nicht bekannt geworden; nur in der chinesischen Kunst gibt es verwandtes.

Auf der Südseite des Kaukasus sind im Gouvernement Jelisavetpol eine Menge Buccero-Gefäße; tiefe Schüsseln, hauchige Töpfe mit enger Öffnung und Henkelkrüge ohne Fuß gefunden worden; alles verziert mit eingesechnittenem geometrischen Ornament, das mit einem weißen Mineral ausgelegt ist; außerdem chaldäische Bronsen: Dolch, Pfeile, Knöpfe und Teile von Pferdegeschirr. Wie uns diese Sachen nach Vorderasien weisen, so thun das ebenso die

auch eine große Amphore aus der Spätzeit der Vasenfabrikation, auf Schulter und Henkeln mit Rankenverzierung und kleinen Köpfchen in farbiger plastischer Ausführung geziert; etwas weiblich, nichts von dem kräftigen Leben zeigend, das noch auf den analogen, in Italien gefundenen Vasen herrscht. — Auch eine archaische nackte Jünglingsfigur aus Bronze stammt daher, mit einigen Besonderheiten, wohl mehr lokaler Art.

In dem Bassin des Dnjepr, das durch den besonderen Stil und Charakter der hier gefundenen Gegenstände als ganz besondere Kunstprovinz anzuerkennen ist, hat der Melitopolische Kreis des Gouvernements Taurien Pferdegeschirr in Gold von sehr niedriger Probe geliefert, meist in Typen, die uns schon aus dem Nikopol- und Alexandropol-Kurgan bekannt waren, doch daneben auch manches Neue enthalten. Im Kiew'schen Gouvernement haben die Ausgrabungen des Grafen A. Bobrinski bronzenes Pferdegeschirr zu Tage gefördert, das, spätestens aus dem V. Jahrh. v. Chr. stammend, in den

Psalien einen ganz besonderen Typus zeigt: die Stange zeigt an dem einen Ende einen flachen Knopf, am anderen dagegen läuft sie breit schaufelförmig aus; in der Mitte stehen in einer Reihe drei Ringe für die Riemen. Identische Psalia sind einmal im Kuban-Gebiet gefunden worden; wenn das betreffende Material sich vergrößert, werden wir erkennen können, welcher Art der Zusammenhang zwischen diesen beiden Fundstätten ist. — Damit sind auch Buchero-Schalen mit hochstehendem Henkel, der oben noch ein kleines Stübchen aufgesetzt hat, ans Tageslicht gekommen.

St. Petersburg.

G. von Kleseritzky.

GRIECHISCH-RÖMISCHE FUNDE IN ÄGYPTEN.

Unter den Funden des Winters 1901/1902 aus dem Gebiet der griechisch-römischen Kultur verdient vor allem der große Gold- und Silberfund hervorgehoben zu werden, der im Dezember 1901 in Karnak gemacht worden ist. Sebbach-Gräber haben unmittelbar an der nördlichen Umwallung des großen Ammontempels einen Schatz von Goldmünzen und silbernem Tafelgerät zu tage gefördert, der hier in spätrömischer Kaiserzeit verscharrt worden sein muß. Nähere Angaben über die Fundumstände haben sich natürlich nicht ermitteln lassen. Der ganze Fund ist sofort in die Hände der Altertumshändler übergegangen und die meisten Fundstücke haben bereits ihren Weg in die Museen oder Privatsammlungen gefunden. Der Fund bestand aus 800 bis 1000 Goldmünzen, unter denen neben Stücken des Septimius Severus, Caracalla und anderen auch Münzen des Macrinus, des Geta, des Diadumenianus und andere Seltenheiten, fast durchgängig in ausgezeichneten Prägungen sich fanden. Unter dem silbernen Tafelgerät ragt besonders ein flacher gegossener Teller hervor, mit der Darstellung einer Löwenjagd in der Mitte und einer außerordentlich feinen Randverzierung aus Rankenwerk, Tieren und jugendlichen männlichen Köpfen. Der Durchmesser des Tellers beträgt etwa 40 cm. Der Randfries erinnert stark an Terra sigillata-Reliefs. Auch einige andere der zu diesem Tafelgerät gehörigen Stücke weisen figürlichen oder ornamentalen Schmuck auf, andere sind durch ihre Form bemerkenswert, so besonders ein sehr sorgfältig gearbeiteter, leider stark lidiert ägyptischer Krug. Die durch die Münzen gesicherte Datierung des ganzen Fundes verleiht ihm ebenso wie die gesicherte ägyptische Provenienz einen besonderen Wert.

Ein zweiter nicht unbedeutlicher Fund an Goldmünzen ist bei Alexandrien, wie es heißt, in Abukir gemacht, es handelt sich hier meistens um Münzen Diocletians, auch Stücke von Alexander Severus, Aemilianus, Valerianus sollen sich darunter befinden. Zusammen mit diesen Münzen sollen 18 Goldbarren gefunden worden sein. 14 derselben sollen sofort eingeschmolzen worden sein, drei wohl erhalten sich im Handel befinden, das letzte Stück scheint aus dem Schmelztiegel erst gerettet worden zu sein, als es bereits angeschmolzen und verbogen war. Von den gut erhaltenen Stücken ist mir nur eins zu Gesicht gekommen. Es ist 18 cm lang, soll ein Gewicht von 240 g und einen berechneten Goldwert von 48 £ St. haben. Er trägt die aufgestempelten Inschriften

ACVEPPSIG
PROB AVIT

und rechts davon

EP MOY
ERMY

Daz angeschmolzene Exemplar trägt die Inschrift

BENIGNY
SCOXIT

Von sonstigen Funden in Alexandrien ist nur wenig zu bemerken. Von den Mitgliedern der Sieglin-Expedition sind nur einige Untersuchungen vorgenommen worden zur Nachprüfung früherer Ergebnisse, insbesondere zur genaueren Festlegung der Stadionmauern.

Die Grabanlage von *Kem-ick-Schubla* gibt den mit der Konservierung der Anlage betrauten Behörden Anlaß zu schwierigen Erhaltungsarbeiten, da, wahrscheinlich vom benachbarten Mahmudie-Kanal aus, Wasser in das Grab eingedrungen ist, das wie schon bei der Auffindung des Grabes das unterste Stockwerk ganz erfüllt und nun auch zum Teil den Boden des oberen Stockwerkes bedeckt, in dem die Bestattungsräume mit den interessanten Sarkophagen und Reliefs sich befinden. Man versucht jetzt durch Auspumpen des Wassers zunächst das Einfaltsthor deselben festzustellen, auch will man, um den Druck der auf dem Grab lastenden Massen etwas zu erleichtern, die auf dem Felsen lagernden Schuttmassen beseitigen. Wenn die drohenden Gefahren beseitigt sind, wird man sich wieder ungestört der Betrachtung der interessanten Grabanlage erfreuen können, die mit ihrer elektrischen Beleuchtung und sauberen Herrichtung ein treffliches Zeugnis für die Fürsorge der Alexandrinischen Altertümerverwaltung ablegt.

Beim Abbruch eines Häuserstrasses sind auf dem Gebiet der alten Insel Pharos unweit des Ufers an der Afuschi-Bucht mehrere Grabanlagen entdeckt worden, die sodann von dem Direktor des Alexandriner Museums, Herrn Dr. Botti, in gewohnter sorgfältiger Weise ausgegraben und untersucht worden sind. Dank seiner Zuvorkommenheit durften wir die Anlagen, die für das große Publikum noch gesperrt sind, besichtigen. Es sind drei größere Anlagen. Bei zwei derselben bildet das Centrum jedesmal ein viereckiger, jetzt oben offener Raum, zu dem man auf Treppen hinabsteigt. Auf den Höfen der ersten Anlage öffnen sich zwei Gräber. Jedes von diesen besteht aus zwei rechtwinkligen Räumen, einer größeren Vorhalle und der eigentlichen Grabkammer, die voneinander durch eine Mauer mit einer Mittelthür getrennt werden. Die Decken der Räume sind als Tonnengewölbe gehalten, alles ist in den gewachsenen Felsen eingearbeitet. Im Vorraum kann man an den Wänden noch verschiedene Stückschichten übereinander beobachten, der oberste Anstrich ahmt Marmorbelag nach. In der Grabkammer befindet sich an der Rückwand in den Felsen reliefartig eingearbeitet ein Naos auf einem Untersatz. Die Bemalung der gewölbten Decke des Raumes gibt eine Cassettendecke wieder und in jede der gemalten Cassetten ist ein kleines figurliches Bild gesetzt. Im Vorraum des zweiten Grabes finden sich an den Wänden zahlreiche Graffiti, darunter auch ein flott gezeichnetes Schiffchen mit einem Arm. Die Grabkammer dahinter weist nur den hier etwas einfacher gehaltenen Naos mit Untersatz am Felsen auf.

Die übrigen Grabanlagen sind bedeutend einfacher, sie beanspruchen unser Interesse aber durch die in ihnen erhaltenen Triclinien, von denen eins noch in vortrefflichem Zustand ist. Hier sind also die Opferschmäuse abgehalten worden. Eine Publikation der Gräber wird durch Herrn Dr. Botti erfolgen. Für die Topographie der alten Stadt ist die Auffindung dieser Nekropole insofern von Wichtigkeit, als sie beweist, daß der Teil der Insel Pharos, auf dem sie gefunden worden ist, schon außerhalb des Stadtgebietes lag.

Frau Sinadino, die bekannte kunstsinnige Sammlerin, hat von der Museumsverwaltung die Erlaubnis erhalten, in Hadra zu graben. Über die Fundergebnisse ist noch nichts bekannt geworden.

In *Akhmim*, dem alten Hermopolis, ist von den Großgrundbesitzern der Umgegend im verflossenen Winter die Sebbachgrabung in großem Stil betrieben worden. Dabei sind außer zahlreichen zum Teil sehr wichtigen Papyri die Ruinen eines ägypti-

schen Tempels aus Ptolemäischer Zeit zu Tage gekommen und auch eine Anzahl Marmorskulpturen gefunden worden. Von diesen letzteren interessieren besonders zwei weibliche Köpfe, etwas unterlebensgroße, die gut erhalten sind. Die Haare waren aus Gips angesetzt und bemalt. Die Bemalung griff auch auf den Marmor über, und reichliche Spuren derselben haben sich erhalten. Beide Köpfe befinden sich noch im Kunsthandel.



Abb. 1.

Im Fajum haben die französischen Ausgrabungen unter Jouguets Leitung in *Medinet-en-Nahas*, wie es heißt, sehr interessante Resultate ergeben, es soll daselbst ein griechischer Tempel mit Wandbildern und einer großen Inschrift aufgedeckt worden sein.

Bei den deutschen Ausgrabungen in *Batu-Harit*, dem antiken Theadelphia, ist unter anderem eine interessante Hausanlage aufgedeckt worden, deren wichtigster Teil ein großes Zimmer bildet mit Fresko-

bildern in den Wandnischen. Die Bilder waren nur zum Teil erhalten. Das Bild der Nordwand stellte Tyche mit dem Steuerruder in der Rechten dar — der Oberkörper weggebrochen —, das der Südwand Demeter und Kora nebeneinanderstehend (s. Abb. 1); rechts (vom Beschauer aus) Demeter mit einem Ährenkranz auf dem Haupt, Scepter in der erhobenen Linken, in weißer Gewandung, links Kora mit einem eigentümlichen von einem Halbmond gekrönten Strahlendiadem, mit Fackel in der Rechten,



Abb. 2.

einer Blüte in der Linken, in dunkler Gewandung. Die dem Eingang gegenüberliegende Wand weist drei Bilder auf, von denen leider das Mittelbild bis zur Unkenntlichkeit zerstört ist — man erkennt nur noch den Unterkörper einer thronenden Figur in reicher Gewandung, die einen grünen Pinax (?) zwischen den Knien hält. Die kleinen Nischen zu beiden Seiten des Mittelbildes enthielten die nackten oder doch nur mit einem Mäntelchen drapierten Gestalten je eines Jünglings, von denen der eine mit bekröntem Haar, ein Pedum in der Rechten,

ein *rexillum* (?) in der Linken haltend dargestellt ist (s. Abb. 2), während der andere, der ziemlich zerstört ist, in der Linken einen Helm, in der Rechten ein Schwert (?) hält.

In einem anderen Raum desselben Hauses wurde ein kleines Relief, Asklepios und Hygieia in bekanntem Typus darstellend — nicht übliche Arbeit römischer Zeit —, gefunden, in einem dritten Raum ein Topf voll Kupfermünzen aus spätester römischer Kaiserzeit.

Interessante griechische Grabfunde sind bei der Ausgrabung der Deutschen Orient-Gesellschaft bei Abusir gemacht worden, über die Herr Dr. Borchardt mit gütiger Erlaubnis der D. O.-G. zu folgenden Notizen das Material zur Verfügung gestellt hat. Die Gräber fanden sich unweit des Totentempels des Königs *Nr. Wen-R* mitten zwischen Gräbern des alten und mittleren Reiches. Ein erster Typus, der primitivste, bestand in Beisetzungen in großen cylindrischen Töpfen aus ganz rohem roten Thon, von denen man jedesmal zwei mit den Mündungen aneinanderlegte. In den so geschaffenen Hohlraum von reichlich Manneslänge ist dann der Tote gelegt worden und zwar ohne jede Beigabe. Es erinnert diese Bestattungsart an die Thonröhren-Gräber in Athen und ähnliches, und eben daran erinnern auch zwei Beisetzungen von Kinderleichen in alten Weinkrügen, die noch ihre alte demotische Aufschrift tragen.

Als eine weitere griechische Beisetzung muß die des Besitzers des Timotheos-Papyrus bezeichnet werden, über welchen letzteren bereits in dem vierten Jahresbericht der D. O.-G. (S. 5) Mitteilung gemacht worden ist. Bestattet war der Tote in einem wahrscheinlich früher schon einmal benutzten sehr starken Holzsarg in Mumienform. In diesem lag der mumifizierte und in Binden eingewickelte Leichnam, Kopf nach Osten, auf dem Rücken, auf einem dicken Tuch, ein rohes Kissen unter dem Kopf; links neben ihm lag ein Stock. Der Papyrus lag nördlich neben dem Sarg beim Kopfeende im Sande, etwa 40 cm vom Sarg entfernt; zwischen ihm und dem Sarg verzeichnet der Fundbericht sein Häufchen zerfallener Lederstücke, einen Schwamm und verrostetes Metall (Eisen?), dabei auch ein Holzgriff. Es handelt sich hier offenbar um Schreibutensilien.

Der Timotheos-Papyrus gehört, wie auch in dem Jahresbericht der D. O.-G. schon hervorgehoben ist, wahrscheinlich noch dem Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr. an, und in dieselbe, vielleicht noch etwas frühere Zeit sind noch einige andere Grabfunde zu setzen.

In derselben Gegend wie der Timotheos-Papyrus nad der zugehörige Sarg kamen ein kleiner und drei große Holzsärge mit Deckeln in Giebelform zu Tage.

Bei einem der Sarkophage sind die Rundstege des Dachfirstes durch einzelne, verschiedenfarbige Rundhöcker wiedergegeben (genau wie bei dem bekannten Sirenen-Sarkophag des Museums in Kairo), so daß man erkennt, daß dem Verfertiger die Nachahmung eines wirklichen Daches noch deutlich vorschwebte. Bei den beiden anderen Sarkophagen ist der First aus einem Rundholz gefertigt und die einzelnen Ziegel durch Bemalung wiedergegeben. Auf dem Deckel eines dieser Sarkophage fanden sich Reste einer Leinwandbespannung. Während beim ersten Sarkophag die Dekoration des Sargkastens nur in einer umlaufenden geschnittenen Perlschnur besteht, findet sich am Deckel und Kasten des anderen Sarges reichliche dekorative Bemalung mit Ranken, Zweigen und Palmetten in Blau, Rot und Weiß, die mit Vasendekorationen aus dem vierten Jahrhundert nahe zusammen gebt.

Die Füße der Särge waren abgesägt und standen oder lagen, wie auch aus der Abbildung ersichtlich, neben dem Sarg. Man befürchtete wohl, worauf Borchardt hinweist, das Durchbrechen des Sargbodens, wenn dieser nicht ganz auf dem Erdboden aufruhe.

In dem erstgenannten Sarg lag eine Frauenmumie, zu deren Loken ein hölzerner Schminkkasten mit vier gedrechselten Schminkröhrchen im Innern und außerdem ein metallener Schminkstift lagen, in halber Höhe des Körpers fanden sich die Knochenreste anscheinend eines kleinen Vogels, an den Füßen trug die Mumie Ledersandalen mit durchbrochenem Riemenwerk. Aufsen nördlich neben dem Sarg an der Kopfseite — alle Leichen lagen mit dem Kopf nach Osten — wurden drei Alabastergefäße, ein rotfiguriges Vasehen und ein fragmentierter Aryballon, rotfigurig mit aufgesetztem Blau, Weiß, Rot und Gold gefunden. Am Fußende des Sarges, westlich von ihm, lagen ein Paar zerbrochene Lederschuhe. Mit diesem Grab dürfen wir nach den Vasenfunden nicht viel unter die Mitte des vierten Jahrhunderts heruntergeben.

In dem bemalten Sarg lag die Mumie eines Mannes auf dem Rücken, innerhal der Binden fand sich als einzige Beigabe ein Mohnkopf an langem Stiel, den der Tote in der rechten Hand gehalten hatte. Der Kopf lag auf einem Polster. Neben dem Sarg lag ein Paar Lederschuhe mit eingesteppten Verzierungen.

Neben dem dritten Sarg waren als Beigaben drei große Männerschuhe niedergelegt und eine

Bronsestrigilis, im Sarg rechts neben der Mumie lag ein Stock, rechts neben dem Kopf der Mumie ein Alabastergefäß.

Außerdem haben sich im Schutt in höheren Schichten in der Gegend der Gräber einige mehr oder weniger fragmentierte kleine flaschenartige Lekythen aus blaß rötlichem Thon mit einer Dekoration aus schwarzem Netzwerk und aufgesetzten weißen Punkten gefunden, wie ähnliche Stücke aus dem fünften und dem Anfang des vierten Jahrhunderts bekannt sind. Es handelt sich hier offenbar um die Begräbnisstätte griechischer Ansiedler in Busiris, eines kleinen Vorortes von Memphis, an dessen Stätte heute das Dorf Abusir liegt, die schon in vor-ptolomäischer Zeit sich hier angesiedelt hatten.

Otto Rubensohn.

FUNDE IN ITALIEN.

Aus Italien ist von hervorragenden Funden des verfloßenen Jahres kaum etwas zu berichten, obgleich die Arbeit an den verschiedenen Stellen nicht geruht hat.

In Sizilien sind Sikelergräber in Gela (hier des sandigen Erdreichs wegen nicht in Grottenform) aufgedeckt. In der großen Nekropole von Pantalica hat Orsi noch eine bedeutende Nachlese gehalten, Einzelfunde weiter westlich bei Girgenti angemerkt. Von ganz ähnlichen Grabgrotten auf Sardinien hat G. Pina¹ eine große Anzahl Grundrisse bekannt gemacht, zugleich von den Nuragen (deren Inhalt leider ebenso dürftig wie der jener Grotten) neuere Nachricht gegeben. Auch in Mittelitalien wird man auf Verwandtes aufmerksam, wie Beobachtungen in Altamura und Gravina in der Basilicata zeigen.

Brandgräber der ältesten Zeit sind dagegen in der Umgegend von Matera und in Timmari konstatirt; der Pfahlbau bei Tarent war schon im vorigen Jahr (Arch. Ans. 1901, S. 60) angegeben, und der daselbst angekündigte Pfahlbau in einer Grotte bei Salerno wird jetzt verständlicher als über dem Bach, welcher die Grotte der Länge nach durchströmt, angelegt². Es ist kaum wahrscheinlich, daß das Verhältnis, in welchem bis jetzt Leichen- und Brandgräber in Süd- und Mittelitalien in Bezug auf die Häufigkeit ihres Vorkommens zu einander stehen, sich künftig sehr wesentlich ver-

¹) S. G. Pina, *Monumenti della Sardegna primitiva in Mon. ant. Lincei* XI.

²) Patroni Caverna naturale con avanzi preistorici *Mon. ant. Lincei* X, 545 ff.

ändern wird. In Oberitalien sind wieder mehrfach Brandgräber bekannten Inhalts aus den verschiedenen Perioden altvenetischer Kultur in Este zutage gekommen; in einem Falle so, daß die übereinanderlagerung genau beobachtet werden konnte: ganz zu unterst Reste von Bewohnung, höher, im angeschwemmten Sande Gräber der sogenannten dritten Periode, die selbst wieder, weil in verschiedener Schichthöhe gefunden, dieser Periode eine lange Dauer zuweisen. Scheint hier also während einer gewissen Periode ältester Zeit Brandbestattung allein herrschend gewesen zu sein, so darf dagegen schon in Bologna (Villanova), dergleichen südlich vom Apennin in Vetulonia², Corneto und überhaupt in Etrurien gefragt werden, ob hier jemals Brandbestattung ausschließlich im Gebrauch war, ob nicht, wie es für Rom auch litterarisch hergeleitet ist, der älteste landesübliche Ritus der Leichenbestattung neben der neueren Verbrennung fortbestand, um später wieder die Oberhand zu gewinnen. Jedenfalls sind in Mittelitalien an verschiedenen Stellen: im umbrischen Terni, im picenischen Atri, Belmonte und Castelmezzano, im samnischen Aufidena³ nur Leihengräber gefunden, deren Inhalt in höhere Zeit weist und wenn nicht selbst uralt, doch in deutlichem Zusammenhang mit der ersten Eisenzeit. Solchen bekannst aus Neapel auch Vasa, die den nordapulischen (vgl. Rom. Mittelt. 1899, S. 175 ff.) verwandt, in Gruttolle und Armento (Basilicata) gefunden wurden, mehr oder weniger deutlich der Villanovaurne formverwandt.

Das vielumstrittene Alter der wohlmauerten Bergfesten von Mittel- und Unteritalien wurde auf Anregung des italienischen Unterrichtsministeriums an einem der bekanntesten Beispiele, Norba, heute Norma, einer eingehenden Prüfung durch Mengarelli und Savignoni unterzogen, nachdem die vor einigen Jahren von Frothingham, dem Vizedirektor der Amerikanischen *School of classical studies*, mit großer Energie in Angriff genommene Erforschung Norbas

stiftet worden war. Das jetzt vorliegende Resultat ist insofern negativ, als die an allen Plätzen, welche geeignet schienen, gesuchte Nekropolis sich nicht fand. Doch gibt die Entdeckung von Grabhügeln aus der ersten Eisenzeit, die unten in der Ebene bei der Station von Sermoneta gemacht wurden, in Gräbern, die man zu einer oben im Südosten von Norba nachgewiesenen Ansiedlung zugehörig denkt, Hoffnung, daß auch die Gräber von Norba unten, etwa in der Umgebung von Ninfä, zu finden sein möchten. Oben in Norba hat man namentlich bei den drei Tempeln nachgeforscht, deren zwei schon im Plan der *Mon. ined. d. Inst.* I, Taf. II, richtig auf der 'kleineren Akropolis' zwischen den zwei Haupteingängen im Südosten situiert waren, wogegen der dritte, laut Inschrift der Diana eigend, in einem Pfeilerhofe auf der 'größeren Akropolis' in der Mitte der Ostseite, erst jetzt entdeckt worden ist. Unter allem dabei Gefundenen ist indes nichts, was entschieden über die Gründung der römischen Kolonie (im Jahre 492 = 362) hinausfinge, und daß auch die berühmte Ringmauer nicht älter ist, wurde durch unter ihr gefundene Thonarcherben festgestellt.

In Gela wurde die wissenschaftliche Erforschung der altgriechischen Nekropole fortgesetzt. Ein in viele Stücke zerbrochener Thonarkophag ist bemerkenswert wegen seiner Größe (auf 800 Kilo wird er geschätzt), mehr noch weil im Inneren an seinen Ecken elegante ionische Säulen stehen, der Idee nach ein im Inneren säulengeschmücktes Grabhaus. Den Anschein sizilischer und griechischer Kultur (Orbis 4. Periode) zeigt, wie früher Licodia-Eubea, jetzt das ähnlich gelegene Caltagirone in seiner Nekropole. Gräber des 4. bis 2. Jahrhunderts lieferte Syrakus; Centuripe einen Bleisarg, darin zu Häupten des Skelettes eines jungen Mädchens die Fußlose Thonbüste der Artemis mit Köcher auf dem Rücken, merkwürdig auch durch die Form der Büste, welche gleich denjenigen aus antoninischer Zeit bis zur Mitte der Oberarme und etwa zur Herzgrube reicht und doch durch mitgeführte Münze Hieron's II. sich als älter erweist. In etruskischem Geleite ergaben Gräber aller drei Hauptformen (*a poggio, a fossa, a camera*) von Veji keine wesentliche Ausnahme; jünger waren Gräber von Perugia, in deren einem ein reiches Goldkleid gefunden wurde: zwischen Blattwerk ein Medaillon mit einer *Lasa*, die mit einem Spiegel in der Hand vor einer Truhe steht; dergleichen in S. Gimignano ein großes Grab mit fünf vier-eckigen Kammern; ein anderes von geränderten Grundriffs mit Mittelpfeiler, eine bei Volterra

²) Nach dem Vorgang von Milani, *Mon. topografica dell' Etruria* S. 25 f. sucht G. Pinza (*Bullett. di paleont. ital.* 1901 S. 185) die Gleichzeitigkeit der Pozzogräber und derjenigen *a lucra* oder *a circolo* nachzuweisen.

³) Die treffliche Monographie von L. Mariani, *Aufidena in Mon. ant. Lucr.* X, behandelt das ganze dort gefundene Material (ein Nachtrag *Notizie* 1901, S. 442), sowie die antike Stadt und die Streitfrage, ob Aufidena bei dem heutigen Alfedena gelegen, oder wo Castel di Sangro. Entschieden sich Mariani nach sorgfältiger Abwägung für Alfedena, so ist doch der Widerspruch noch nicht verstummt.

übliche Form, mit simpel verzierten Urnen rings auf einer Bank, nach mitgefundenen Münzen aus dem 3. bis 2. Jhd. Das Bedeutendste ist wohl eine von Privaten unternommene, von der Regierung in die Wege geleitete Ausgrabung in Civita-Castellana: ein Tempel, wie gesagt wird, und durch Weibegaben mit (fälschlich aufgeschriebenem) Namen des Merkur, desgleichen durch eine Thonstatue des Gottes unabweisbar dünk, während was vom Grundriß von dem Ref. in Augensein genommen werden konnte, vielmehr dem Atrium eines Hauses als einem Tempel anzugehören schien. Hervorragend die Terrakotten vom Oberbau: Teile von Simen, Stirnsiegel, z. T. dieselben(?) wie in Cosa-Saturnum, auch kämpfende Krieger, namentlich die Gruppe eines knieend noch mit krummem Schwert sich gegen einen stehenden Angreifer wehrenden, beide voll gerüstet, sogar mit Beinsecheln an den Oberschenkeln und mit einer Bemalung, die in seltener Frische erhalten ist. Einzig ist dieses (freilich gebrochene), Stück durch seine tektonische Beschaffenheit, Hochrelief auf einer Platte, die auf der Rückseite glatt, auch hier einfach bemalt ist, eingefasst an einer Seite von dickem Pflanzenstengel, welcher oben sich zu einer Palme entfaltet haben dürfte, so daß das ganze Stück ein rechtes Seitenakroter gewesen sein möchte, wie der Merkur vielleicht ein Mittelakroter.

In Pompeji war ein ungewöhnlicher Fund ein griechisches Votivrelief des 5. Jahrh.; eine niedrig sitzende Göttin mit Scepter, der viel kleinere Adoranten mit dem Widderopfer nahen, ebenso die italo-dnische Säule, die auf Mau's Veranlassung freigelegt ward, vielleicht dem 5. Jhd. angehörig; nicht gewöhnlich auch die lange Reihe von Tabernen am Sarno, 1 Kilometer von Pompeji, reich an Skeletten, an allerlei Schmuckstücken gewöhnlicher Leute, an Hausrat und Münzen, auch an manchem, was schon die Nähe des Hafens und des Meeres verrät. Die nicht mal halbe Lebensgröße erreichende Bronzestatue eines Merkur dürfte, ob auch freier in ihrer Bewegung, derselben Schule angehören wie der im vorigen Jahr gefundene Ephebe. Wenig Abwechslung zeigen die an einem Stück der Stadtmauer freigelegten Steinmetzarbeiten. Wandgemälde waren reichlich in dem Hause, dessen *atrium Tuscanum* man wiederherstellen den guten Gedanken gehabt hat. Einige derselben wurden schon im vorigen Jahr erwähnt; die meisten geben bekannte Typen. Nicht so eine 'Toilette der Venus', wo die Hauptfigur, trotzdem sie sitzt, durch die Entblößung des Oberkörpers, durch den Schild, der ihr statt eines Spiegels vor-

gehalten wird, nicht von einem Amor sondern von einer Psyche (wie Mau, Röm. Mitt. 1901, S. 345 die kleine Figur benennt) und auch dadurch, daß Venus den Schild mit der Linken berührt, an den kapuanischen Venustypus erinnert. Unverkennbar eine statuarische Reminiszenz gibt es auch in einem durch zahlreiche Nebenfiguren vom gewöhnlichen Typus abweichenden Bilde des Venus kreisierenden Mars, nämlich den bogen spannenden Eros.

Zahlreich sind natürlich Reste römischer Baulichkeiten, die in verschiedenen Teilen des Landes gefunden sind: von einem Tempel mit Terrakottenschmuck und Ex-voto-Körperteilen in Thnn in Atri (Picennum), ebenso eine ebenda auch bei einem Brunnenlassin, von einem Stadttor zwischen zwei Rundtürmen des alten Baga Vagienorum, von einer Villa mit Bad der Kaiserzeit in Isola Glan-nutri (Etrurien), von einem *terrarium* in Luogossano (Hirpini).

Auch in Rom hat es keine so interessanten Funde gegeben wie im vorigen Jahr: dafür stellte man teilweise S. Maria antiqua¹ wieder her; auch die östlich daneben liegende große Rampe zum Palatin wird wieder gangbar gemacht. Zwischen dem Castortempel und dem 'Templum D. Augusti' auch vor und in dem letzteren ist weiter aufgeräumt; der Grundriß des angetroffenen Raumes ist an der Westseite wohl etwas aber nicht genügend aufgeklärt, seine Fortsetzung gegen Westen noch außerhalb des teilweisen Abchlusses (?) (nur eine untere Nische an der Südsseite) ist freigelegt, da bricht die Ruine ab. Die Lavapflasterstraße, die ungefähr vom Römulusstempel her ihre Richtung auf den Titusbogen zu nehmen schien, geht vielmehr nördlich an diesem vorbei, wo sie unter den Weststufen des Venus-Romatempels verschwindet; sie ist also älter als dieser und auch als der Titusbogen. Sie zeigt sich auch von großen Stützmauern überbaut oder durchbrochen, die, vom Palatin her, nicht weit westlich vom Titusbogen einander parallel nach Norden vorbeiziehen, dann im rechten Winkel auf zwei andere etwa auf die Phokassäule zu laufende Mauern stoßen und mit diesen das große Rechteck abgrenzen, auf welchem westlich das Atrium Vestae steht, östlich eine Menge Mauerruine, die der Hauptsache nach den Gewölben anzugehören scheinen, die sich an den Palatin anschließen: eine großartige Regulierung, deren Richtungsaxen durchaus abweichen von der Orientierung

¹) Im Vorhof derselben ist ein antikes Badebassin (?), älter und anders orientiert als das *Templum Divi Augusti* und seine Annex, ausgegraben; in ihm waren christliche Gräber eingebettet.

der älteren Bauten, deren Reste an verschiedenen Stellen neben der alten Pflasterstraße und namentlich zwischen den zwei Parallelmauern westlich vom Titusbogen 5–10 Meter unter dem späteren Niveau freigelegt sind, meistens wohl Privathäusern angehörig.

Es ist hiernach zum Schlusse auch noch einiger Skulpturen, ausser den gelegentlich schon genannten, Erwähnung zu thun: in Rom gefunden eine Peplusfigur dorischen Stiles ohne Kopf und Unterarme, desselben Typus wie eine der Herkulanischen Brannen⁴; unter denen ferner, die bei Durchbohrung des Quirinals gefunden wurden, ein sehr beschädigter Kopf des Polykletischen Diadumenos, eine neue Replik der Albanischen Stephanos-Figur, diesmal nicht mit einer Elektra an seiner rechten Seite, sondern mit einem toten Widder über einem Bannstumpf an seiner linken⁵, vielleicht eher Phrizos (wenn auch nicht der des Naukydes Pans. I 24, 2) als Hermes zu benennen; in den Caracallathermen gefunden ein großer Aesculapkopf in eigentümlich archaisch anmutendem Stil. Trotz einiger Wiederholungen doch vielleicht eher eine Probe neuntischer Stil Mischung als genuiner griechischer Plastik; in Syrakus endlich, zusammengehörig, ein Hades-Sarapis-Asklepios und eine Hygieia, jener mit, diese ohne Kopf. In ihr ist hellenistisches Vorbild unverkennbar, die Arbeit gefälliger, wenn aber doch der andern Statue gleichzeitig, kaum älter als antoninische Zeit. Allem Anschein nach moderne Arbeit ist ein Relief, das aus Torre del Passeri (Teramo) für das Neapler Museum erworben wurde.

Auch größere Münzfunde haben nicht gefehlt, in Pietrabbondante, in Licodia und Casaleone.

E. Petersen.

ARCHÄOLOGISCHE NEUIGKEITEN AUS NORDAFRIKA.

Durch die Freundlichkeit der Herren Gauckler und Gsell bin ich auch diesmal in der Lage, einige Aufnahmen von Ausgrabungen und Fundstücken mitteilen zu können; ferner lag mir Gaucklers »*Marché du Service des Antiquités en 1901*« im Manuscript vor, wogegen Gsell's »*Chronique africaines*« erst später erscheinen wird.

⁴) L. Mariani im *Bullettino comunale* 1901, S. 71, Taf. VI.

⁵) L. Mariani im *Bullettino comunale* 1901, S. 169, Taf. X.

I. Taxis.

Karthago. In der Hafenfrage (s. Arch. Anz. 1901, 64) sind keine neuen Ergebnisse erzielt worden (s. Oehler im Arch. Anz. 1901, 140).

Mit liebevoller Ausführlichkeit berichtet Delattre über den in einem Grab der punischen Nekropole von S. Monika (s. die Kartenskizze im Arch. Anz. 1901, 65) gefundenen Marmorsarg mit Malerei in drei Farben (blau, rot, schwarz): *C. R. Acad.* 1901, 272. Es ist der erste bemalte Sarkophag, den Karthago ergeben hat, der zweite marmorne. Bisher sind dort überhaupt erst fünf Sarkophage gefunden worden. In den Giebfeldern des Sarges ist »ein geflügelter Genius« gemalt. Der kostbaren Hülle entsprach — eine schon oft in karthagischen Gräbern beobachtete Thatsache — der Wert der dem Toten beigegebenen Gegenstände nicht. Man fand bei ihm nur einen bronzenen Siegelring und einige Münzen. D's Bericht wird ergänzt durch eine von einem Augenzeugen stammende Mitteilung in der Beilage No. 34 S. 272 der »Allgemeinen Zeitung«. Darnach wäre auf dem Deckel des Sarkophags in Relief eine mit der Rechten in graziöser Weise den Schleier über den Kopf ziehende weibliche Gestalt dargestellt. Der *Académie des Ins.* berichtet D. (*C. R.* 1901, 583 f.) über seine sonstigen Funde. Auf p. 582 sind mehrere Stellen abgebildet, auf denen der Tote in der gewöhnlichen Weise mit erhobener rechter Hand dargestellt ist. Außerdem ist hervorzuheben ein bronzenes Gefäß (Oinochoe), dessen Henkel zwei Jünglinge bilden, indem der eine sich, auf dem Bauch der Kanne stehend, hintenüber — nach dem Ausguss zu — beugt und mit den Armen den Kopf des anderen rittlings auf den Gefäßsals stützend umfaßt (Abbildung p. 590). Sodann wird wieder eine Reihe von gravierten »Ätzen« (s. Arch. Anz. 1901, 67) mitgeteilt und der Beweis versucht, daß es doch Rasiermesser seien. Ein Ordensbruder des *Père D.* hat nämlich aus Centralafrika Rasiermesser der Neger mitgebracht, die mit den »Ätzen« eine frappante Ähnlichkeit haben, wie die Nebeneinanderstellung auf p. 596 zeigt.

Gauckler hat die Ausgrabungen des Odeon und der karthagischen Nekropole von Dermesch fortgesetzt. Leider konnte an eine völlige Freilegung des Odeon nicht gedacht werden, da die an bewältigenden Schuttmassen zu bedeutend sind, doch ist der Grundriß des prächtigen Bauwerks festgesetzt, ebenso wie die zahlreichen Architekturstücke eine Rekonstruktion des Aufbaus ermöglichen. Abb. 1 zeigt eine der im Odeon gefundenen Statuen.

Das wichtigste Ergebnis der Ausgrabung von Dermesch ist die Freilegung einer Reihe von punischen Töpferöfen aus der letzten Zeit Karthagos. Wie bei uns die Ateliers für Grabsteine und Gräberschmuck, liegen sie in der unmittelbaren Nähe der Begräbnisplätze. Abb. 2 zeigt einen solchen Ofen. Er besteht aus zwei konzentrischen Türmen oder besser Kaminen. In dem äußeren der beiden so entstehenden und von außen geheizten Hohlräume (A) wurden die gröberen, in dem inneren (B) die feineren Thonwaren gebrannt. Die Photographie gibt zugleich einen Begriff von der Ergiebigkeit der Ausgrabungsstätte. Oben, bei C, sieht man die byzantinische Basilika (s. Arch. Anz. 1900, 63), weiter unten sind Araber mit der Ausleerung einer punischen Grabsstätte des 7. Jahrhunderts beschäftigt (bei D). In den Resten römischer Wohnhäuser fand man ein interessantes Mosaik. Es stellt vier Pferde dar, die wie Windmühlensflügel so um einen Mittelpunkt gruppiert sind, das ein hier angebrachter Pferdeköpfe zu allen vier Tieren gehört, eine Spielerei, die dem Künstler gut gelungen zu sein scheint (*Marche du Service*).

Bei den Ausgrabungen von Dermesch hat Gauckler auch eine der schönen Thonlampen mit durchlöcherter Griff gefunden, die aus der Fabrik der *Pulchani* — einer in Afrika reichbegüterten Familie — stammen und mit Relief, besonders Landschaftsbildern »alexandrinischen« Geschmacks geschmückt sind. Diesmal handelt es sich um eine Jagdszene. Wir sehen, wie eine von mehreren Treibern geseugte Hirschkuh sich in einem ballkreisförmigen Stellnetz fängt. Die Landschaft ist durch Felsen und Baumschlag charakterisiert (*Bull. du Com.* 1901, 135). Ebenfalls aus alexandrinischer Sphäre stammt eine große Hängelampe mit acht Dochten, welche die Form einer Nilbarke hat. Die Dochtöffnungen — vier auf jeder Seite — vertreten die Ruderlager. Auf dem Vorderteil der Barke ist Serapis, auf dem Hinterteil Harpokrates (mit einer Lotosblume auf dem Kopfe) dargestellt, den leider fehlenden Deckel sierte offenbar ein Bild der Isis (s. a. a. O. p. 136).

Thugga. Man findet eine genaue Beschreibung des sehr gut erhaltenen Theaters, des wichtigsten Bauwerks des tunesischen Timagade, in den *C. R. de l'Acad.* 1901, 269 (von Dr. Cartan).

Über die letzte Ausgrabungscampagne (Herbst 1901) berichtet Gauckler im *Bull. du Com.* (*Extraits des Procès-verbaux* 1901, p. XVI). Gegraben wurde auch diesmal zwischen dem Capitul und dem Dar-el-Acheb (siehe Abb. 3). Man fand eine Reihe von Privathäusern und in diesen ein interessantes Mosaik,

Archäologischer Anzeiger 1902.

eines der beliebten Bilder siegreicher Rennpferde (vgl. Arch. Anz. 1901, 69). Bei zweien der vier Hengste ist ihr Name beigeschrieben: *Amandus* und *Frunitus*. Über dem rechten Arm des Wagenlenkers steht die Inschrift: »*Eras, omnia per te*«. Sie wird sich auf ihn, auf den ja in der That alles



Abb. 1.

ankam (*omnia per te*), und nicht auf das dritte oder vierte Pferd beziehen. Zu vergleichen ist die Arch. Anz. 1901, 69 besprochene Inschrift eines ähnlichen Mosaiks: »*Scorpiannus in Adamatus*«, was bedeutet wird: »S. (der Lenker) mit Adamatus« (vgl. *Amandus* des neuen Mosaiks), offenbar dem Hauptpferd. Eine Akklamatorin wie »*Eras, omnia*

per ita findet sich auch auf den Pferdebildern der Villa des Pompeianus in Ued Atmenia, nämlich: *salus et, ut mens exultare*; der Zuruf gilt aber hier einem der dargestellten Rennpferde. Auf S. XIX

lagen. Durch Gaucklers Freundlichkeit bin ich in der Lage, den obigen von Leutnant Poulain, dem Entdecker der Inschrift von Henschir-Mettieb, gezeichneten Plan von Dugga mitteilen zu können



Abb. 2.

berichtet G. über die topographischen Ergebnisse. Es hat sich herausgestellt, daß das Forum weder an das Capitol noch an den Dar-el Achab (s. Arch. Anz. 1900, 66) angrenzte und daß zwischen diesen beiden Gebäuden nicht, wie man zuerst glaubte (Arch. Anz. 1901, 71), leere Terrassen, sondern Häuser

(1:5000). Er zeigt innerhalb der byzantinischen Mauer das Capitol, ihm gegenüber den Dar-el-Achab, und am Abhang des Plateaus, auf dem Dugga liegt, das Theater. Außerhalb liegen die beiden Tempel der punischen Gottheiten: des Baal-Saturn und der Caelestis, und noch weiter draussen das berühmte

du Com. 1901, 148). Wahrscheinlich gehören diese Namen zu Statuen jener Städte und Landschaften, die auf dem Fries des Portiäns standen. Jedenfalls bezeichnen sie Kultstätten der Caelestis oder einer mit ihr identifizierten Gottheit (so wird mit der syrischen und mesopotamischen »Caelestis« die Astarte gemeint sein). Der balkkreisförmige Tempelhof findet sich übrigens wieder in dem berühmten Heiligtum der paphischen Aphrodite (s. Perrot-Chépes, *Hist. de l'art* 3, 266).

Sehr bedeutend sind die Ausgrabungen, welche Gauckler im vergangenen Jahre auf dem Boden des alten Gigthis (Bo-Gbram) an der kleinen Syrte begonnen hat. Es war ein glücklicher Gedanke, den Späts einmal in einem der »Emporien« anzusetzen, deren Reichtum schon von der punischen Zeit datiert und durch den Fall Karthagos, ihrer strengen Herrin, nur gesteigert worden ist. Vor allem hat man in dieser von der griechischen Kultur berührten Zone — das sagt allein schon der Name »Emporium« — eine viel frühere und reichere Kultur zu erwarten als in den Städten des Inneren. Wenn nun schon deren Monumente die den rein römischen Westens deshalb übertreffen, weil sie auf einer älteren, mehrere Jahrhunderte hindurch von dem hellenisierten Kartago und dann von der hellenistischen Epoche der Kaiserzeit (seit Augustus) bestimmten Kultur beruhen, so darf man von den Emporien, deren Kultur noch älter als die des Binnenlandes ist, noch mehr erwarten. Ein Faktor dürfte allerdings diese Erwartungen herabstimmen: die Tatsache, daß gerade die Ruinen der Küste Jahrhunderte lang von den Seefahrern des Mittelmeeres als Steinbruch ausgebeutet worden sind. Aber zum Glück war die Nähe der Wüste ebenso günstig für die Erhaltung der Ruinen, als die Nähe des Meeres ihnen schadete: die Seefahrer haben sich begnügt, das offen daliegende Steinmaterial zu entfernen, aber die unter dem Sand begrabenen Reste waren vor ihnen sicher. Diese Erwägungen hat die erste Campagne von Gigthis vollkommen bestätigt. Gauckler kann von glänzenden Resultaten berichten (*Proch. archéol.*, Jan. 1902, p. XVI). Er hat mit dem Forum begonnen, und die an ihm liegenden Gebäude haben nicht allein kostbare Marmorarten und anderes wertvolles Material, sondern vor allem eine edle Architektur und Dekoration ergeben, wie man sie auf diesem alten Kulturboden erwarten durfte. Reliefs zierten die Fassade eines Tempels, dessen Innenwände mit Fresken ausgestattet waren, von denen ebenfalls zahlreiche Reste gefunden sind — »... *adum pictum*...« beifügt es auf der zugehörigen Inschrift. Das Forum ist erbaut

unter Antoninus Pius, den eine Inschrift als den *conditor municipii* bezeichnet. Durch ihn wurde die Provinzialstadt (*choris*) in ein Municipium latinischen Rechts erster Klasse (*Latium maius*; Inschrift p. XVII) umgestaltet. Das Municipium Gigthis stammt also aus späterer Zeit als Thammugadi, die Colonia Trajana, aber die Architektur und Dekoration soll erheblich künstlerischer sein, was man aus den oben angeführten Gründen begreift. Der Eingang des Forums liegt an der Seeseite. Von den das Forum (40 × 60 m) umgebenden Gebäuden ist bisher bestimmt das an der hinteren Schmalseite gelegene Capitol — in ihm wurde ein Kolossalpfeiler des Jupiter aus weißem Marmor und von sehr guter Arbeit gefunden — und ein der Concordia Panthea geweihter Tempel an der einen (rechten) Längseite des Platzes. Abb. 4 zeigt den von Kolonnaden umgebenen Platz und die beiden genannten Gebäude; am oberen Ende des Forums das Capitol (A) mit seiner von sechs Säulen gebildeten Front und den beiden Treppen, an der Längseite den Quaderbau des Concordia-tempels (B). Groß ist die Ausbeute an Inschriften; ein großer Teil von ihnen nennt Mitglieder der Familie der *Servarii*, die demnach in der Blütezeit der Kolonie, im Zeitalter der Antonine, eines der ersten Geschlechter der Stadt gewesen sein muß. Man kann Gauckler zu dieser Ausgrabung, von der noch viel zu erwarten ist, beglückwünschen.

In einem Pariser Hofjournal aus der Zeit Ludwigs XIV. (*Mercur Galant* 1694) hat sich der Bericht eines jungen Edelmanns über die von ihm besuchten Ruinen eines anderen »Emporium«: Lep-tia magna (Lebda, in der Mitte zwischen der großen und kleinen Syrte) gefunden (Cagnat in den *Mém. de la Société nat. des Antiquaires de France* 1901). Die Ruinen waren damals noch sehr bedeutend, aber wir erfahren, daß man bereits begann ihr Steinmaterial, besonders eine Menge von Säulen, nach Europa zu schaffen. In welchem Umfang das seitdem geschehen ist, lehrt der heutige Zustand der Ruinen. Auf wenige antike Stätten mag das Wort: *etiam perire ruinas* so wie auf Karthago, Lebda und die anderen dem Seeverkehr ausgesetzten Ruinen der afrikanischen Küste passen. Der Bericht hebt besonders hervor den Hafen, ein rundes, rings von Quinamauern umgebenes Bassin, mit einer von zwei Türmen bewachten Einfahrt, und den Circus, von dem noch 15–16 Sitzreihen erhalten gewesen sein sollen. Aus der Umgegend der alten Stadt werden »Türme« (*sobites*, *figures de tours en carrés*) mit Relieffiguren (*figures du soleil et d'animaux*) erwähnt. Einige von ihnen haben Spitzen (*... les uns carrés les autres en pointes*).

Offenbar sind Mausoleen der bekannten Form (rechteckiger Unterbau mit pyramidenförmigem Aufsatz) gemeint, bei denen ja öfter Reliefs vorkamen. Die lebendige Schilderung giebt eine Vorstellung von der ehemaligen Pracht dieser Metropole der Syrtis. Die späteren Reisenden (s. B. H. Barth) sahen von ihr nur noch kümmerliche, zusammenhanglose Reste, während der französische Edelmann sie wohl ziemlich so fand, wie sie die arabische Zerstörung liefs,

sehr unterstützt. Die zu besprechenden von G. angelegten Untersuchungen legen davon das beste Zeugnis ab. Eine Fortsetzung der von P. Blanchet begonnenen Untersuchung des *limes Tripolitanus* stellt der im *Bull. du Comité* 1901, 95 veröffentlichte Bericht des Hauptmanns Hilaire, eines eifrigen Förderers der nordafrikanischen Archäologie, dar. Der Limes wird gebildet durch die von Tacape (Gabes) nach Leptis Magna (Læbda) (in der Mitte zwischen der



Abb. 4.

nur dafs der Sand der Wüste ein Jahrtausend hindurch sein Werk gethan hatte.

Seit zwei Jahren beschäftigt sich Gsuckler mit der Erforschung des *limes Tripolitanus*, der Südostgrenze von *Afrika praenensularis*. Die ersten Aufschlüsse über den interessanten Gegenstand brachte die von dem verstorbenen P. Blanchet unternommene Bereisung dieser Gegend (s. Arch. Anz. 1900, 72). G.'s Absicht, den ganzen Grenzstrich genau an erforschen, wird durch das lebhafteste Interesse, welches die Officiere der in Südtunesien liegenden Besatzung dem Werk ihrer römischen Kameraden entgegenbringen,

grofsen und kleinen Syrtis) führende Straße, von der das Itin. Antonini sagt: *iter quod litem Tripolitanum per Turres Tanellens a Tacapis Lepti Magna ducit*. Die Straße folgte dem Dalargebirge, dessen lange Kette das Littoral der kleinen Syrtis in weitem Bogen umspannt und als natürliches Bollwerk die reiche Küstenlandschaft gegen die Stämme der Sahara verteidigte. Die Aufgabe der römischen Grenzverteidigung war hier, die Defilés dieses Gebietes durch Kastelle zu sperren — genau so, wie es im Westen am Anresgebirge geschehen ist. Einen der eigentlichen Befestigungslinie vorgelagerten

Außenposten stellt das unten besprochene Kastell von El-Hagueuf dar. Es ist 40 km von dem nächsten Kastell (Ksar-Tarsim) entfernt. Durch Blanchet war der nördliche Teil dieses Limes mit den Kastellen Ksar Benia und Tlalet bekannt geworden. Die neue Untersuchung stellt nun die südlich von Tlalet liegenden Kastelle bis zur tripolitischen Grenze fest. Man findet stümliche in die dem Aufsatz beigegebene Skizze eingetragenen Punkte auf der *Carte de la Tunisie 1:800000 (feuille Sud)*. Es sind jetzt im ganzen 30 Punkte des Limes bestimmt, jeder durch ein römisches Kastell von der Art des oben behandelten. Die Dimensionen der Kastelle sind sehr verschieden. El-Hagueuf hat 20×30 , Tarcine 20×25 (der Bordsch selbst 11×11 m), Tlalet 100×100 , Menada sogar 200×150 m (die Saalburg 220×140). Es sind also nur zum Teil Kastelle im Sinne der Limeskastelle, sonst »Bordsche«. Immerhin sind die Elemente der Anlage dieselben: eine Umfassungsmauer und ein ihrem Umfang entsprechendes Gebäude, welches man bei den größeren Anlagen als Prätorium bezeichnen mag. Die vom Verf. versuchte Identifikation der römischen Posten mit den Stationen der Itinere kann nicht eher als gesichert gelten, als wenigstens die Identität einiger Kastelle durch Inschriften, wie man sie von Ausgrabungen erwarten darf, festgestellt ist.

Einen genauen Plan des Kastells Tisavar bei El-Hagueuf (Ksar-Ghelane) (s. Arch. Ans. 1901, 72) teilt ein anderer Offizier im *Bull. du Comité* 1901, 81f. mit. Das Kastell entspricht in seiner oblongen Form den Kastellen des Limes, nur ist es bedeutend kleiner (40×30 m). Hier wie dort finden sich ferner die abgerundeten Ecken und das »Prätorium«. Das Fort ist genau nach Osten orientiert, wo das einzige Thor liegt. Außer dem »Prätorium« enthielt es einige 15 an der Wallmauer gelegene Räume. Der Grundriß des Präteriums (Abb. 5) ist wesentlich




Abb. 5.

anders als bei den deutschen Limeskastellen: es fehlt die Vorhalle (»Exerzierhalle«) und das hintere Räume vom »Atrium« trennende »Peristyle«; das Sacellum, in dem eine Dedikation an *Jupiter O. M. Victor* gefunden wurde, liegt bei dem Kastell

El-Hagueuf nicht dem Eingang gegenüber, sondern an der (rechten) Seite, der Eiogang befindet sich nicht an der Sehmml-, sondern an der Längsseite.

Gemeinsam ist andererseits die Gruppierung der Räume um einen Hof (»Atrium«). Links vom Eingang führte eine Treppe zu einem bei den deutschen Kastellen fehlenden Obergeschloß (Hettner, Res. von Jacobis »d. Römerkastell Saalburg« in *Westd. Zeitschrift* 1898, 344). Gar nicht vergleichen lassen sich die Dimensionen: das afrikanische Prätorium hat die Maße $17:7$, das der Saalburg etwa $60:40$ m (also mehr als das ganze Kastell El-Hagueuff). Wir haben es eben bei den Limeskastellen mit Lagern für größere Truppenkörper, hier dagegen mit starkbefestigten Blockhäusern — »Bordsche«, wie man heute sagt — zu thun, die von einigen Mann besetzt waren und mehr zur Überwachung als zur Verteidigung der Defiles, an denen sie liegen, dienten. Zur Wallmauer führen Treppen, auch dies ist eine Eigentümlichkeit des afrikanischen Kastells. Interessant ist die Behandlung der für einen Saharaposten die Existenz bedeutenden Wasserfrage. El-Hagueuff hat keine eigentliche Cisterne, sondern ein geschlossenes Reservoir, welches nur eine geringe Wassermenge faßte, also von Zeit zu Zeit aus einem Brunnen oder einer Cisterne der Umgegend gefüllt werden mußte. Die Besatzung war mithin auf eine längere Einschließung nicht eingerichtet. Die jüngste im Kastell gefundene Münze ist ein Maximinus Dax (\dagger 313 n. Chr.). Viel länger wird dieser vorgezeichnete Posten nicht behauptet worden sein.

Die antiken Reste der Umgegend des Kastells Tatabouine bespricht ein anderer Offizier im *Bull. du Com.* 1901, 284 (mit einer Kartenskizze). Hervorzuheben sind die Ruinen einer Farm und Reste von Stauwerken; sie lehren, daß die an der Küste der Syrte so intensive Kultur bis zu diesem sonst nur militärisch besetzten Grenzstrich vorgedrungen war. Verf. weist auf die Bedeutung des Kastells von Tlalet (s. oben) hin und empfiehlt dringend, es freizulegen. Er giebt übrigens als Dimension dieses Kastells nur 80×80 m, während Hilaire (s. oben) die Maße 100×100 mittelt. Auf Gaucklers Veranlassung hat Verf. die Herkunft einer Reihe von Reliefsplatten festgestellt, die heute in dem französischen Fort Tatabouine eingemauert sind. Sie stammen von zwei neuphönischen Mansseken der Umgegend. Gauckler hat den sehr wichtigen Bildwerken eine ausführliche Darstellung gewidmet (*Bull. du Com.* 1901, 291f.). Die Reliefs sind zum Teil abgebildet (Tafel XXIV). Es sind 27; sie gehören scheinbar alle zu dem größeren der beiden

Grabdenkmäler. Dargestellt sind mit naiver Naturtreue, die lebhaft an die Felsbilder der Sahara (Arch. Anz. 1900, 78) erinnert, alle möglichen Tiere (Pflanzen, Löwen, Dromedare, Büffel etc.), verschiedene (s. B. Gransten), Gruppen von Menschen und vor allem die punische Trias (Baal, Tanit, Eschmûn) in der Gestalt dreier kegelförmiger Steine mit der die Stelle des Kopfes vertretenden Kugel. Dafs wir es mit Schöpfungen aus punischer Sphäre zu thun haben, lehrt auch die in dem zweiten Mausoleum gefundene neupunische Inschrift. Die beiden Mausoleen sind nicht die ersten in der tunesischen Sahara gefundenen. 60 km südlich von Tatahouine, bei El-Amrûn, steht das wohlerhaltene Grabmal des romanisierten Puniers Apuleius Maximus (Bull. du Com. 1894, 403), welches eine neupunisch-römische Bilingue und ein Relief (Orpheus und Eurydyke) römischen Stils ergeben hat. Die Reliefs von Tatahouine dürften nach Gauckler aus dem 1. bis 2. Jahrh. n. Chr. stammen. Sie sind in ihrer Robustheit bezeichnend für den stabilen Charakter der panischen Kunst. Nach Ph. Berger lautet der Name des in dem kleinen Grabmal helgesetzten Puniers »Poltakan, Sohn des Massalat« (s. a. O. p. 296). Wir lernen aus den drei Mausoleen, dafs auch im tiefsten Süden die punische Kultur der römischen vorgearbeitet hat.

Über die ebenfalls von militärischer Seite unternommene Ausgrabung des dem von El-Hagueuff benachbarten Kastell von Ksar-Tarsine (s. oben) berichtet Gauckler selbst in den *Proci-verbaux*, Jan. 1902, p. XIX. Auch hier hat eine Inschrift den Namen des Orts ergeben: *Tibubucum*. Der Name findet sich nicht unter den Stationen des *Itinerarium Antonini*; Ksar-Tarsine dürfte auch nicht in der eigentlichen Trasse des Limes gelegen haben, sondern ein detachiertes Kastell darstellen wie El-Hagueuff.

Die *Association hist. pour l'étude de l'Histoire de l'Afrique du Nord* (s. Arch. Anz. 1900, 75) veröffentlicht einen von dem Architekten Saladin verfaßten Bericht über die bei El-Allia (südlich von Mahédia), in der Nähe der Küste, gefundene und von dem Besitzer des Terrains Novak mit den Mitteln der Gesellschaft ausgegrabene Villa (s. Arch. Anz. 1900, 69; 1901, 71). Die ausgedehnte Ruine lag ganz unter dem Dünnensand begraben, ein Umstand, dem ihre gute Erhaltung zu danken ist, der aber auch die Ausgrabung sehr erschwert, zumal da der Wind beständig neue Massen von Flugsand herbeiführt. Von dem großen und prächtigen Gebäude ist nicht allein das Erdgeschöf, sondern auch das erste Stockwerk und sogar ein Teil des zweiten erhalten. Erdgeschöf wie Etage

sind reich mit Mosaik, Malerei und Marmorinkrustation ausgestattet. Die Wände sind bis zu einer gewissen Höhe mit bemaltem Stuck, darüber mit Glasmosaik belegt (p. 12). Weder unter den Mosaiken noch unter den Fresken scheinen bemerkenswerte Gegenstände zu sein; von den Malereien ist freilich wenig erhalten. Am ehesten könnten die p. 19 erwähnten tausenden Figuren (*dansieur et dansieur en vêtements flottants*) Wert haben. Leider ist keine Abbildung mitgeteilt. Auf einem der in der Villa

gefundenen Mosaikhöden steht
 THEΥBA
 NII
 banus wird der Name des Besitzers der Villa, nicht der des Mosaikkünstlers sein, da es sich nicht um eine künstlerische Arbeit handelt¹. Das Zeichnen innerhalb der Inschrift kommt auch sonst in Nordafrika vor und scheint apotropäische Bedeutung zu haben (Bull. du Com. 1901, 144).

Im ersten Stockwerk befinden sich die luxuriösen Baderäume. Das Wasser wurde aus einer im zweiten Stock angebrachten Cisterne entnommen (S. 14). Bei der Vorliebe, welche die Römer für eine Villagatur an der Meeresküste hatten, darf man annehmen, dafs unter den Dünen der Umgegend von Mahédia noch manche Villa begraben liegt. Sind doch bereits zwei prächtige Landhäuser gefunden worden. Über den Plan der Villa läfst sich noch nichts sagen, da sie erst zur Hälfte ausgegraben ist. Die Haupträume scheinen noch gar nicht gefunden zu sein; mit ihnen werden auch wohl bedeutende Mosaikbilder, wie sie die andere Villa von El-Allia ergeben hat (Arch. Anz. 1900, 66f.), ans Tageslicht kommen.

Aus einem punischen und später römischen Begräbnisplatz des alten Maxula (heute Rades, an der Bai von Tunis), der sich, wie das die Regel ist, auf einem Hügel befindet, hat der Hauptmann Molins eine Reihe von dreieckigen Stelen entnommen, die alle den Verstorbenen in demselben bereits in Karthago hochachteten (Arch. Anz. 1899, 67) Gestus darstellen: die linke Hand liegt auf der Brust, die rechte ist, die Fluke nach vorn, erhoben (Bull. du Com. 1901, 72). Die punischen Stelen fanden sich in einem Graben, sind also, als man den Hügel in römischer Zeit zum Bestatten benutzen wollte, aus den Gräbern entfernt, aber mit einiger Pfütt an Ort und Stelle aufbewahrt worden, offenbar um

¹) Die Inschrift bei Gsell, *Monuments ant. de l'Algérie II*, 255: *Beneatus tessavit* nennt nicht den Künstler, sondern den Eigentümer, wie das andere ebenda mitgeteilte Beispiel lehrt: *Innocentius . . pro salute sua suorumque tessavit*.

das Gefühl der punischen Bevölkerung nicht an verletzen.

Das 5. Heft der *Enquête sur les installations hydrauliques romaines* (Tunis 1901) enthält u. a. Berichte über zwei römische Wasserleitungen, die aus praktischen Gründen wieder hergestellt, und bei dieser Gelegenheit auch archäologisch untersucht worden sind. Der mit der Ausführung der Arbeiten betraute Ingenieur hat für das Geschick seiner römischen Kollegen nur Worte der Anerkennung. Es

Monceaux, der Verfasser einer Literaturgeschichte des christlichen Afrika, beschäftigt sich in der *Rev. Arch.* 1901, 83 f. (*le tombeau et les basiliques de Saint Cyprien*) mit der Topographie des Martyriums und des Grabes des H. Cyprian und mit den dem größten Märtyrer der afrikanischen Kirche geweihten Basiliken. Der *ager Sexti*, wo Cyprian das Martyrium erlitt, lag in den Mapalia, der alten in dem heutigen La Marsa forstehenden Villenvorstadt Karthagos. Bestattet war der Heilige in der Nähe



Abb. 6.

handelt sich in dem einen Fall um den Aquädukt, der das alte Hadrumet (Sousse) mit Wasser versorgte, das andere Mal um die einer römischen Ansiedlung am Fusse des Dschebel-Nasser-Alla (50 km südlich von Kairuan) dienende Leitung. Bei letzterer haben die Luftschächte eine Tiefe bis zu 40 m (p. 317). Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß die afrikanischen Stauwerke von den römischen Feldmessern erwähnt werden: Feldm. ed. Iachmann I, 36: *nam et aggeres faciunt et excipiunt et continent eas (aquas) ut ibi potius consumatur quam effluat*. Ferner bezieht sich auf ein Stauwerk die italische Inschrift C. 10, 6326.

der großen Cisternen von La Malga. An beiden Orten erhoben sich im 5. Jahrhundert prächtige Basiliken, aber das erste dem Cyprian erbaute Heiligtum war die kleine dieht am Hafen gelegene Kapelle, deren Augustin (*conf.* 5, 8) gedenkt. Später wurde sie durch eine Basilika ersetzt. Es ist zu hoffen, daß der glückliche Spaten der beiden Erforscher des karthagischen Bodens: Delattre und Gauckler noch einmal eine der drei Kirchen findet.

II. Algier.

Timagd. Dem *Echo du Sahara* (10. Nov. 1901) entnehme ich einige Nachrichten über die letzten

Ergebnisse der Ausgrabung von Timgad. Mao hat eine vierte Badeanstalt gefunden und außerdem ein anscheinend recht großes Privathaus: es scheint drei Peristyle zu haben. Eine Inschrift soll lehren, daß es das Haus des Sertius und der Valentina war, die sich durch die Erbauung des Macellums um ihre Vaterstadt verdient gemacht haben. Es würde das erste Mal sein, daß wir ein Haus des afrikanischen Pompei benennen könnten. Das Haus des Sertius soll in seiner Ausstattung mit den pom-

durchaus keine Spuren von Gebäuden, dagegen stand in seiner Mitte das dem Kaiser Hadrian von der Legion errichtete Denkmal. An ihm war die bekannte Manöverkritik angebracht, von der man neulich den Anfang mit dem Datum des kaiserlichen Besuchs gefunden hat (Arch. Anz. 1900, 76). Auch im großen Lager sind Grabungen veranstaltet worden, über die Gsell berichtet (C. R. Acad. 1901, 626 f.). Man hat zwischen dem sogenannten Pratorium (der »Exerzierhalle«) und den »scholae« (s.



Abb. 7.

pejanischen Palästen rivalisieren. Das dürfte aber Übertreibung sein, wie denn überhaupt der beliebte Vergleich Timgads mit Pompei nur wegen der guten Erhaltung der Ruinen berechtigt und selbst in dieser Hinsicht sehr *cum grano salis* aufzunehmen ist.

Lambäsis. Gsell giebt im *Bull. du Com.* 1901, 321 einen Plan des alten Lagers der legio III. Augusta. Es ist 2 km vom Pratorium, dem Mittelpunkt des neuen Lagers, entfernt und bildet ein Quadrat von 200 m Seite. Die Ecken sind eingeebnet von Bastionen, deren außerdem je drei auf jeder Seite liegen. Sie dienten zur Aufstellung von Geschützen. Im Innern des Lagers finden sich

Arch. Anz. 1899, 72) ein großes, von vielen kleinen Kammern umgebenes Peristyl (das »Atrium«) festgestellt. Abb. 6 zeigt die Nordwest-Ecke des Platzes mit dem Pratorium so der einen und neun Kammern an der anderen Seite, Abb. 7 den ganzen Platz (von Westen gesehen). In einer der Kammern fand sich eine Inschrift, die den Beschluss der zu einem Kollegium vereinigten *armorum custodes* enthält. Auch diese Anlage diente also — wie die »scholae« — den Zwecken der militärischen Vereine. Es wird immer deutlicher, daß das Lager im 3. Jahrh. seinen Charakter als Lager verloren hatte, daß es nur noch zu militärischen Versammlungen und

solernen Funktionen gebraucht wurde. Außerdem hat man hinter dem Pratorium das Arsenal der Legion und in ihm eine Unmenge von Ballistenkugeln (6000 aus gebranntem Thon, 500 aus Stein) gefunden (*Proch-verbaux*, Mars 1902, p. IX).

Die megalithischen Grabdenkmäler, welche sich in den Bergen südlich von Constantine finden, behandelt in der *Rome Arch.* 1901, 21 f. (*les monuments megalithiques des hauts-plateaux de la prov. de Const.*) der Kommandant Mauméné. Seine Ergebnisse decken sich in allen Punkten mit der eingehenden Darstellung, welche Gsell in den *Monuments antiques* (s. unten) der ganzen Gruppe megalithischer Gräber gewidmet hat (I p. 54). Die von Mauméné beschriebenen Steinkreisgräber (Dolmen?) behandelt Gsell p. 29. Wie Gsell (p. 68), sieht Verf. in diesen primitiven Grabanlagen das Urbild des Medrasen, des einen gewaltigen, aus Steinkreisen zusammengesetzten Stufenkegel (*cône à gradins*) darstellenden Königsgrabes zwischen Constantine und Batna. Der konische mit Steinkreisen umgebene Erdbügel ist hier durch einen massiven Kern ersetzt. Entwickelt hat sich der Dolmen — bei dem die Grabkammer die Spitze des Kegels bildet — aus den über dem Leichnam kegelförmig aufgethürten Erd- oder Steinmassen (Gsell p. 6). Dadurch, daß man die Steine in mehreren sich verjüngenden Ragen aufhäufte und die Grabkammer oberirdisch machte, entstand aus dem rohen Erd- oder Steinhäufen in Kegelform der Dolmen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf die Ähnlichkeit hinweisen, welche zwischen denjenigen dieser Steinkegel, die oben abgeplattet sind (Gsell p. 6, 8) — die Araber nennen sie sehr bezeichnend *schoucha* = Fes — und den Nurağhen Sardinien, sowie den Talayots der Balearen, welche bekanntlich ebenfalls die Form eines abgeplatteten Kegels haben, besteht. Als ich zuerst das dem Medrasen nachgebildete »Grab der Christine (bei Tifess) sah, wurde ich lebhaft an die wie jenes auf einsamer Höhe liegenden Nurağhen erinnert. Auch diese Analogie spricht dafür, daß die Nurağhen Gräber sind²⁾. Und findet man nicht auch die gewundenen

Korridore im Innern derselben beim Medrasen und dem Grab der Christine wieder? Sie werden bei den Nurağhen ebenso wie hier zur Grabkammer geführt haben, die dann, weil die Korridore nach der Plattform hinauführen, die Spitze des Grabmals gebildet haben mußte — ganz wie bei den Dolmen. Dann erklärt sich auch, daß man in den Nurağhen keine Knochenreste findet. Lag die Grabkammer auf der Plattform, so war sie am ehesten der Zerstörung ausgesetzt. Kein Nurağhen ist bis zur Spitze erhalten (s. Perrot-Chipiez, *L'art dans l'antiquité* IV, p. 23).

Durch römische Inschriften, die zum Bau der Dolmen verwendet sind, ist erwiesen, daß diese uralte Grabform noch in der Kaiserzeit in Gebrauch war (Mauméné p. 28; Gsell p. 30). In der mit Rinnen — man hat natürlich an Blutrinnen gedacht — versehenen Deckplatte eines Dolmengrabes sieht Verf. wohl mit Recht den steinernen Bestandteil einer Ölpreße (p. 26). Interessant sind die p. 23 (Gsell p. 31) abgebildeten Dolmen, bei denen der äußerste Steinkreis unter römischem Einfluß durch eine Art von *Porticus* ersetzt ist.

Im *Recueil de Constantine* (1901, 121 f.) veröffentlicht Jaquet eine neue Untersuchung über die »Kromlech« (siehe oben) der Gegend von Stiff. Derselbe eifrige Lokalforscher zeigt, daß gewisse runde Steinplatten, die bisher als Mühlsteine galten, aber für einen Mühlstein viel zu dünn sind, zum Verschleifen einer Öffnung dienten, also bewegliche Thüren waren (*Recueil de Const.* 1901, 142). Als solche hatten sie die Araber stets bezeichnet und nun haben sich in der That mehrere an ihrem Platz, vor einer Öffnung, gefunden. Der Stein wurde durch einige vertikal eingerammte Pfeiler in seiner Bahn gehalten. Diese zyklische Thürart ist noch heute in Madagaskar in Gebrauch (s. die Abb. p. 142).

Auf den folgenden Seiten bespricht derselbe Verf. eine bei Tefessa gefundene Ölkelterei. Der Kelterraum besteht aus drei Abteilungen. In der einen liegt noch die steinerne Basis (*forum*) einer Ölmühle; ein oblonger Block mit runder Vertiefung, über der die Mühle stand, und einer

²⁾ So nennt man in der Bretagne die von einem Kreis oder mehreren concentrischen Kreisen (*»kromlech«*) umgebenen und von einer primitiven Steinkammer — gebildet von mehreren vertikalen Pfeilern, auf denen eine Deckplatte liegt (*»menhir«*) — bedeckten Gräber.

³⁾ Darauf weist vor allem auch der Umstand hin, daß die Nurağhen so oft in größeren Gruppen auftreten (Perrot-Chipiez, *L'art dans l'antiquité* VI, p. 37), was allein schon genügt, um die Ansicht zu widerlegen, es seien Zufallsstätten gewesen, denn solche

mußten besser über das ganze Land verteilt sein und wie hätte man nicht anstatt einer Gruppe kleiner Türme eine Ark gebaut? Außerdem versteht sich nicht, wie die Nurağhen mit ihren dunklen Kaminen und engen Kammern und als einzigem allenfalls zur Abwehr brauchbaren Platz der engen Plattformen, zur Verteidigung gebaut sein können. Überall haben sonst selbst die primitivsten Menschen zu diesem Zweck abschüssige und leicht zu befestigende Höhen gewählt.

Abflußrinne, die das Öl in ein Bassin (*lacus*) führte, aus dem es dann in die Fässer gefüllt wurde (vgl. Mau, Pompei 356).

Eine sowohl in Tunesien wie in Algier vorkommende Bestattungsart ist die Beisetzung der Leichname in großen Thongefäßen: man zerlegte zu diesem Zweck entweder ein Gefäß in zwei Teile oder fügte zwei derselben, nachdem man ihre Spitze abgetrennt hatte, ineinander (Gsell, *Mon. ant.* II, 43). Neue Beispiele dieser Gräberform hat Bertrand, der Konservator des Museums von Philippeville (*Rusicade*) aus Stora (bei Philippeville), wo diese Bestattungsweise bereits früher festgestellt war, in *Bull. du Comité* 1901, 75 f. mitgeteilt. Für die These, daß die Gräber hier punisch seien (*«La nécropole phénicienne de Stora»*), ist er den Beweis schuldig geblieben. Es ist zwar wahrscheinlich, daß diese Gräberform aus vorrömischer Zeit stammt, aber sichere punische Beispiele derselben sind bisher nicht nachgewiesen.

Daß die in Nordafrika so beliebten Grabsteine von der Form eines halbierten Cylinders, die *eupulae* (s. jetzt Gsell, *Monuments ant.* II, 46), auch in Spanien vorkommen, ließe sich aus dem Einfluß der punischen Herrschaft erklären (Arch. Anz. 1900, 78). Nun kann ich aber diese eigenartige Grabsteinart auch in Lucanien nachweisen, denn im C. I. L. X steht zu No. 354 (Atina in Lucanien): *«cippus forma Lucana; columna brevis in longitudinem secta qua parte secta est terrae impositura»*. Damit sind deutlich solche *«eupulae»* bezeichnet, die demnach in Lucanien häufig sein müssen (*«forma Lucana»*). Ob die punischen Cippen dorthin aus dem karthagischen Sizilien gekommen sind? Denn an eine selbständige Anwendung der merkwürdigen Grabsteinform mag man nicht glauben.

Der auf den afrikanischen Grabsteinen so besonders häufige Halbmond kommt auch in anderen Teilen der römischen Welt vor, so z. B. auf einem aus der Eifel stammenden Grabcippus (Westd. Zeitschrift 1899, 414).

Neue Felsbilder (s. Arch. Anz. 1900, 78) teilt aus der Gegend von Laghuat (am Oberlaufe des die Nordgrenze der algerischen Sahara beziehenden Ued Dschedi; s. Arch. Anz. 1900, 76) mit der bereits erwähnte Hauptmann Mauméné (*Bull. du Com.* 1901, 299). Nach der mitgeteilten Probe und der Versicherung des Verf. zu schließen, sind diese Tierbilder von besonderer Lebendigkeit. Man sieht die Tiere der Sahara: Elefanten, Büffel, Löwen etc. im Kampfe gegeneinander. Außer dem archäologischen haben die Tierbilder ein zoologisches Interesse, da sie uns mit den ehemals in diesen

Strichen lebenden Tieren bekannt machen. Aus ihrer ehemaligen Existenz in einer Gegend, der heute glänzlich die zu ihrem Unterhalt nötige Vegetation und Wassermenge fehlt, wird geschlossen, daß die nördliche Sahara ursprünglich viel wasserreicher gewesen ist als heute.

Auf dem Schlußstein der Eingangsporte des Theaters von Khamissa (*Thuburicum Numidarum*; s. Arch. Anz. 1901, 76) steht unter einer in Relief ausgeführten tragischen Maske die wohl dem 3. Jahrh. angehörende Inschrift: *Eunuc(h)u(s)*, womit offenbar die Komödie des Terenz gemeint ist (*Bull. du Com.* 1901, 308; Abbildung: *C. R. Acad.* 1901, 344). Daß seine Stücke damals noch in Afrika aufgeführt wurden, ist möglich, aber aus der Inschrift, die eine gelehrte Reminiscenz sein kann, nicht zu schließen. Die seltsame Zusammenstellung einer tragischen Maske mit dem Titel einer Komödie dürfte vielmehr dafür sprechen, daß man in Thuburicum von Terenz keine rechte Vorstellung hatte.

In der *Revue Archéol.* (1901, 72 f.) bespricht Gsell sieben teils niederte, teils bisher ungenügend behandelte Skulpturen (mit Abbildungen). Sechs von ihnen stammen aus Schereshel, der reichsten Fundgrube afrikanischer Skulpturen, eine aus Philippeville (*Rusicade*). No. 1 ist eine gute, wohl in der Zeit des Juba (I.) verfertigte Kopie einer Jünglingsstatue der argivischen Schule des 5. Jahrh. G. findet mehrere Übereinstimmungen mit der bekannten »Orest und Elektra«-Gruppe in Neapel: so, daß der linke Arm in die Hüfte gestützt, und der Kopf leicht nach rechts gebeugt ist. No. 2 — eine sitzende männliche Figur mit langem Haupt- und Barthaar und nacktem Oberkörper — hält G. nicht wie Ganekler (*Musée de Cherchel*) für einen Serapis — der Kalathos sei nicht nachweisbar —, sondern für Aesculap, von dem mehrere sitzende Bilder bekannt seien. Der Kopf erinnert, wie Gsell bemerkt, in der That sehr an den Zeus von Otricoli. Auch hier hat man es mit einer sehr guten Kopie zu tun. Unter No. 3 weist G. nach, daß zwei bisher getrennt behandelte Figuren: ein jugendlicher Pan und ein alter, ithyphallischer Satyr, eine Gruppe (hellenistischen Charakters) bilden: der zudringliche Satyr wird von dem Pan cuergisch abgewiesen, also ein Motiv, das sehr an die beiden Dresdener Skulpturen (Hermaphrodit, der einen Faun abwehrt) erinnert (vgl. Reinach, *Statuaire* I, p. 373). No. 4 ist eine Silenstatue schlechter Arbeit, die als Atlant diente. Wichtig ist No. 5, ein neuer, der vierte bisher bekannte, Porträtkopf des Juba (II.) (vgl. Arch. Anz. 1901, 78). Man erkennt Juba an den wulstigen Lippen und den vorspringenden

Backenknochen. Die vier Bildnisse sind alle von gleichem ikonographischem Wert, weil jedes den König in einer anderen Altersstufe darstellt. Zwei der Köpfe (darunter der neue von G. mitgeteilte) sind im Louvre, einer im Museum zu Scherschel, der vierte in Privatbesitz. Ebenfalls aus der Residenz des Juba stammt der p. 79 abgebildete Frauenkopf aus augusteischer Zeit. Der Fundort, der Stil des Werks und die unverkennbare Ähnlichkeit mit Tiberius sprechen dafür, daß wir es mit Livia zu thun haben, in der Juba die Gemahlin seines kaiserlichen Patrons, Augustus, verehrte. No. 7 (aus Philippville) ist die Arch. Anz. 1901, 78 besprochene Büste des 'Euhleustypus'.

Bekanntlich finden sich auch in Nordafrika neben der Masse der römischen den Verfall der griechischen Kunst darstellenden Skulpturen von meist recht geringem Kunstwert, Kopien älterer griechischer Werke. Eine wahre Fundgrube von Arbeiten nach alten Meistern ist Scherschel. In die Reihe solcher Kopien gehört ein von Besnier mitgeteilter Kopf aus Lamhüsis (*Recueil de Constantin* 1901, 194). Er ist ein neuer »Strategenkopf«. Er stimmt mit den anderen Beispielen dieser athenischen Feldherren des 5. Jahrh. darstellenden Skulpturengruppe (s. Bernoulli, Griech. Ikonogr. I, 98 f.), deren bekanntester Vertreter der Perikleskopf ist, in allen charakteristischen Zügen (in der Haar- und Barttracht, dem korinthischen Helm etc.) überein. Ihn einem der vielen in Betracht kommenden Strategen zuzuschreiben, ist hier ebenso unmöglich, wie bei den anderen Strategenköpfen. Das seltene Stück stammt zweifelsohne aus Lamhüsis und könnte von einem römischen General, der dem dargestellten Athener besondere Verehrung zollte, aufgestellt sein.

In El-Kantara (am Defilé des Aurésgebirges) hat Gsell ein Relief gesehen, auf dem dreimal der Gott Saturn in der durch andere Reliefs derselben Provinzen bekannten Weise (mit Hörnern) dargestellt ist. Er vermutet, daß diese Gruppe von drei Saturnbildern sich auf die Verehrung mehrerer »Baalim« (Saturni) beziehe (*Bull. du Com.* 1901, 319). Man wird an die *Mercurii* (s. Arch. Anz. 1901, 78) und die verschiedenen in Afrika verehrten *Cereres* (*Bull. du Com.* 1901, 145: *numini doctum Cererum*) erinnert.

Die im Kult der semitischen Götter eine solch große Rolle spielenden symbolischen Steine — deren man z. B. in dem karthagischen »Götterverstecke« (Arch. Anz. 1900, 63) gefunden hat — werden mit Bezug auf Saturn (Baal) in einer Inschrift aus Thala (Südtunesien) erwähnt: *Bull. du*

Com. 1895, 115: .. *Saturno hostilium* (= βατρωλον) *cum columna* (dem Postament) *d. s. fecit*.

Vier in der Basilika von Morsott (s. Arch. Anz. 1901, 77) gefundene Architekturstücke, die vielleicht als »Kämpfer« die Verbindung zwischen Kapitell und Archivolte herstellen, vielleicht aber auch Stücke eines Frieses sind, teilt Gsell in *Bull. du Comité* 1901, 158 mit. Sie sind mit interessanten Flachreliefs geschmückt. Neben geometrischen Mustern kommt vor von Symbolen der Kirche die Säule und der von Weinranken umgebene Becher.

Die von Gsell verfaßten *Instructions pour la conduite des fouilles archéologiques en Algérie* (Alger 1901) können auch demjenigen, der keine direkte Fühlung mit den algerischen Monumenten hat, dienen, indem sie ihm einen Begriff von den wichtigsten Typen derselben und von der Sonderart der afrikanischen Denkmäler geben. Gsell macht besonders auf die christlichen Altertümer aufmerksam (p. 8), sehr mit Recht, da sich nirgendwo so viele und wohlhaltene Basiliken u. s. w. finden wie hier.

Ein monumentales Werk ist die von Gsell verfaßte Beschreibung der algerischen Altertümer: *Les monuments antiques de l'Algérie*, 1901, Paris, Fontemoing; 2 Bände (388 und 445 S.). Im Text sind sämtliche dem Verf. bekannt gewordene antike Denkmäler verzeichnet und von jeder Klasse die wichtigsten beschrieben. Zahlreiche Lichtdrucktafeln erläutern die Beschreibung. Da ich das Werk ausführlicher in den Göttinger Gelehrten Anzeigen besprechen werde, sei hier nur die Disposition mitgeteilt. Buch 1: a) *monuments indigènes* (Höhlen, megalithische Gräber, Felsbilder), b) *mon. puniques et libyphéniciens*; Buch 2: *mon. romains* (Militärische Bauten, städtische Anlagen: Triumphbögen, Theater, Amphitheater, Circus, Markthallen, Thermen, Nymphen, Aquidukte, Cisternen etc., Straßen, Brücken, Häfen, Privathäuser in Stadt und Land, Gräber, Ausstattung der Gebäude, besonders Mosaiken); Buch 3: *mon. chrétiens et byzantins*, a) *édifices du culte chrétien*, b) *constructions défensives de basse époque*, c) *sépultures chrétiennes*. Auf Kap. 1—2 des 3. Buchs sei besonders hingewiesen; Verf. behandelt hier die ihm besonders vertraute Klasse der christlichen Denkmäler auf Grund des gesamten bisher bekannten Materials (es werden 138 Basiliken aufgeführt) und mit eingehender Analyse des gemeinsamen und besonderen.

Göttingen.

A. Schulten.

FUNDE IN FRANKREICH.

Herrn E. Michon verdanken wir den folgenden Bericht, den wir im Original abdrucken:

Il n'a été fait en France, durant l'année 1901, que peu de découvertes d'antiquités dont l'intérêt soit suffisant pour qu'elles méritent d'être signalées ici.

Des trouvailles de monnaies, dont nous n'avons pas à nous occuper, il faut pourtant retenir le médaillon de bronze de Pergame, provenant de l'Éscale (Basses-Alpes), aujourd'hui au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, dont M. Héron de Villefosse a montré l'importance pour la reconstitution du grand Autel (Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions, 1901, p. 823—829).

La rareté relative des découvertes d'argenterie antique peut faire mentionner aussi deux plats d'argent déterrés à Valbonne (Fonches-du-Rhône), dont l'intérêt réside surtout dans la présence de monogrammes analogues à ceux de la patère de Cherchel conservée au Louvre et d'une autre trouvée jadis à Perm en Russie (Bulletin archéologique du Comité, 1901, p. 273).

A Villelaure, dans l'arrondissement d'Apt (Vaucluse), les instructions d'une villa romaine ont fourni trois mosaïques (Bulletin des Antiquaires, 1901, p. 112—124). Sur l'une, qui se rattache à la série dont la mosaïque de Palestrina est l'exemplaire le plus célèbre, se voit un paysage égyptien. Sur une seconde sont figurées des scènes de chasse. Dans la troisième, la mieux conservée, l'artiste a pris pour sujet un épisode bien connu de l'Énéide, le combat de Dares et d'Entelle. Une autre mosaïque, mise au jour à Saint-Colombe (Rhône), près Vienne, montre Hylas surpris par les Nymphes au moment où il vient puiser de l'eau. Le combat de Dares et d'Entelle se retrouve à peu de chose près identique sur une mosaïque découverte à Aix en Provence en 1790 et aujourd'hui presque entièrement détruite. De son côté, l'enlèvement d'Hylas reproduit de très près celui de la mosaïque récemment signalée en Espagne à la Banaes, province de Léon (Bulletin des Antiquaires, 1900, p. 280—284). Il en ressort avec une nouvelle évidence que les mosaïstes romains travaillaient d'après des albums de modèles qu'ils se bornaient à copier.

Dans le domaine de la sculpture proprement dite, M. S. Reinach a attiré l'attention sur une statue très singulière, en calcaire du pays, provenant de Grézan, près de Nîmes (Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions, 1901, p. 280—281). La partie supérieure est seule conservée. On y reconnaît un guerrier, vêtu d'une cuirasse à ornements métalliques, le corn orné d'un torques, la tête surmontée d'une lourde coiffure qui se prolonge sur les épaules. Rapprochés des statues



de Véloux, au Musée de Marseille, la statue de Grézan paraît se rattacher à un art gréco-élysien ou gréco-lygure encore inconnu.

La «Minerve de Poitiers», devenue rapidement presque célèbre, n'est sortie du sol que le 20 janvier 1902, mais le bruit qui a été fait sur sa découverte ne nous permit pas de la passer sous silence dans ce compte-rendu. Il s'agit d'une statue en marbre, un peu au-dessous de la grandeur naturelle, haute de 1 m. 50 c. y compris la plinthe, représentant Athéna drapée et casquée, debout, les jambes rapprochées, les deux pieds posés à plat. La tête est travaillée à part. Le vêtement se compose d'une tunique, d'un himation et de l'épide, qui par derrière descend presque jusqu'aux genoux. L'avant-bras droit, qui était rapporté, n'a malheureusement pas été retrouvé. La main gauche brisée a pu au contraire être rajustée avec certitude. Elle tient un objet de forme cylindrique, percé en avant d'un trou, qui avait d'abord fait prononcer le mot de «tube»; mais ce trou ne servait évidemment qu'à fixer un tenon destiné à assujettir le prolongement de l'objet tenu dans la main. La pose du bras ne permet pas de songer à une lance et l'attribut reste indéterminé. Il suffit d'un simple coup d'œil sur la photographie reproduite ci-contre pour reconnaître que la statue n'est pas une œuvre archaïque véritable, mais une œuvre archaïsante de l'époque romaine et plutôt un pastiche où le sculpteur ne s'est pas interdit la contamination de modèles différents que la copie fidèle d'une œuvre originale. Telle quelle la «Minerve de Poitiers» n'en garde pas moins son importance et est à coup sûr l'une des plus intéressantes statues antiques trouvées depuis longtemps dans le centre de la France.

Il faut enfin signaler d'un mot la magnifique statue de bronze de Coligny (Ain), représentant un personnage hiérolé, debout entièrement nu, le bras droit étendu et levé, qui, trouvée en 1897 en un nombre considérable de fragments, n'existe réellement à l'État de statue que depuis peu, à la suite d'une habile reconstitution menée à bien par M. André, et vient seulement de prendre place au Musée de Lyon.

BERICHT ÜBER DIE ARBEITEN DER REICHS LIMESKOMMISSION IM JAHRE 1901.

Obgleich im Jahre 1901 nur auf wenigen Strecken Ausgrabungen stattgefunden haben und die Untersuchungen im wesentlichen auf die Ergänzung einzelner Lücken und die Vervollständigung früherer Arbeiten beschränkt geblieben sind, wurde doch eine Reihe nicht unbedeutender Entdeckungen gemacht, über die es angemessen scheint, auch an dieser Stelle zu berichten. Es geschieht in geo-

graphischer Reihenfolge, und zwar in der Richtung Rhein-Donau unter Verzicht auf die in den früheren Berichten eingehaltene Einteilung, da die Untersuchung der verschiedenen Objekte meistens ineinandergegriffen haben, so daß die Scheidung nach eigentlichem Limes und Kastellen sich nicht durchführen läßt.

1. Auf der ersten Streeke (Rheinhohl-Grenzhäusen) wurde durch Hrn. Löschke und den Berichterstatler bei einer Nachuntersuchung im Innern des Erdkastells am Forstbhof (in dem zur Gemarkung Niederhammerstein gehörigen Wald, südlich von Kockenfeld, Bericht über das Jahr 1893 bis 1894, Arch. Anzeiger 1894 S. 169) ein eigenartiger Holzbau von sehr starker Konstruktion festgestellt. Das Gebäude lag fast genau in der Mitte des Kastells, war von rechteckiger Form (6,25 m 7,22 m) und muß noch den bei der Ausgrabung gefundenen Scherben bereits in domitianisch-traianischer Zeit entstanden sein. Die Lage der Wände war an den Standspuren der Fußsicken, in Abständen von durchschnittlich 1,45 m aufgestellten Holzpfosten erkennbar, die in einem fortlaufenden Graben mit senkrechten Biegehungen von 0,70 m Breite und gegenwärtig über 1,50 m Tiefe aufgerichtet und durch eingestampfte Erde festgehalten waren. Zum Teil standen die Pfosten sogar in zwei Reihen in den Fundamentgräben, als ob sie dazu bestimmt gewesen wären, aus starken Bohlen hergestellte Wände von außen und innen zu halten.

2. Im Taunus wurde nunmehr auch der Abschnitt zwischen der Aar und dem Zugmantel durch den Streckenkommissar Hrn. Jacobi unter Mitwirkung seines Sohnes Regierungsbaumeister H. Jacobi und des Ingenieurs Wehner aus Frankfurt a. M. untersucht und damit die einzige größere Lücke in der Feststellung des Pfahls zwischen Rhein und Donau, die noch bestanden hat, ausgefüllt.

Auf dem rechten Ufer der Aar unterhalb von Adolfsack fand sich ein kleines in Stein gebauetes Kastell von ungefähr gleichen Abmessungen, wie das Kastell bei der Lochmühle im Köpperner Thal (Arch. Anzeiger 1893 S. 184) vor, das zur Überwachung des Thaies gedient hat. Die Umlassungsmauer war 1,80 m stark und an den Ecken abgerundet. Bei der Untersuchung des doppelten Ringgrabens kam eine Silbermünze des Antoninus Pius vom Jahre 158 zum Vorschein.

Der Limes selbst führte 35 m vor der Front des Kastells quer durch das Thal. Sein weiterer Lauf bis zum Zugmantel steht nunmehr fest, obwohl die Spuren äußerlich durch früheren oder noch jetzt bestehenden Feldbau vollständig verwischt sind

Aber es gelang, einen großen Teil der Stein-
türme aufzufinden und die Spuren der zusammen-
hängenden Grenzsperrn, Graben und Gräbchen,
wurden an vielen Stellen im Boden nachgewiesen.
Der Limes sog hiernach weiter nördlich als Rossel
und von Cohausen vermutet hatten, in anscheinend
gerader nur zwei- oder dreimal schwach geknickter
Linie vom Aarübergang ca. 500 m nterhalb von
Adolfseck bis zu dem auspringenden Winkel nörd-
lich vom Kastell Zugmantel. Im ganzen sind auf
diesem $9\frac{1}{2}$ km langen Abschnitt nunmehr elf Wacht-
posten aufgefunden worden, die sämtlich an solchen
Stellen liegen, wo die Linie erhöhte Falten des
Terrains überschneidet. Die ursprüngliche Zahl
der Stationen dürfte nach der Gestalt des Geländes
und nach den sonst üblichen, allem Anschein nach
auch hier eingehaltenen Abständen 19 betragen
haben. Es fällt besonders auf, daß an drei Wacht-
posten je zwei Steintürme gefunden worden sind,
an einem auspringenden Winkel der Linie ca. 375 m
südöstlich vom Georgenthaler Hof (nördlich von
Wingsbach, vgl. Karte des Deutschen Reichs
1:100 000 Bl. 506 Wiesbaden), an einem ein-
springenden Knick ca. 1500 m westnordwestlich von
Orlen und ca. 350 m nordwestlich von Kastell
Zugmantel, hier an einer Stelle, wo die Limeslinie
nicht geknickt ist.

Doppeltürme finden sich bekanntlich auf allen
Strecken, ohne daß es bis jetzt gelungen wäre, ein
Prinzip darin zu erkennen. Die Vermutung, die
sich aus dem Vorkommen der Doppeltürme auf der
ersten Strecke ergab, daß an solchen Stellen sich
jeweils wichtige Übergänge über den Limes ge-
funden hätten, scheint mir durch den Befund in
anderen Gegenden nicht bestätigt zu werden. Auch
hier zwischen der Aar und dem Zugmantel liegen
von den erwähnten durch Doppeltürme ausge-
zeichneten Punkten nur der letzte an einem alten
Weg, während an den beiden anderen Punkten
wichtige Straßendurchgänge durch die Beschaffen-
heit des Unterbaus ausgeschlossen zu sein scheinen.
Umgekehrt ist gerade an Stellen, wo alte Wege die
Limeslinie schneiden, jeweils nur ein einziger Turm
gefunden worden, z. B. an der Kreuzung nördlich
von Born, wo sich jetzt drei Wege oder Straßen
schneiden, ferner an dem von Hahn nach Stecken-
roth führenden Weg, der von der Eisen-Straße ab-
zweigt, am Rittels- oder Riddels-Weg nordwestlich
von Wehen, und an der Straße zwischen Orlen und
Hambach. Die Reste des an dem Übergang des
Limes über die Eisen-Straße sicher anzunehmenden
Wachtpostens wurden vergeblich gesucht.

Während an dieser ganzen im wesentlichen

geraden, in ihren einzelnen Teilen jedenfalls genau
ausgerichteten Linie nur Steintürme gefunden worden
sind, lagen die Holztürme, ebenso wie östlich vom
Zugmantel (s. Bericht über d. J. 1899, Archäol.
Anzeiger 1900, S. 82 ff.), weiter zurück, zum Teil auf
den höchsten Punkten der Gegeod. So wurden
etwa in der Mitte zwischen Born und dem erwähn-
ten Kreuzweg, wo der Steinturm liegt, zwei Holz-
turmübel auf einer Kappe am Waldrand westlich
von der nach Breilhardt und Steckenroth führenden
Straße festgestellt und teilweise ausgegraben. Wäh-
rend der Abstand der Holztürme vom dem Stein-
turm hier ca. 450 m beträgt, ist weiter östlich, wo
im Sangerts nordwestlich von Wattenbahn zwei
zurückliegende Holztürme gefunden worden sind,
die entsprechende Entfernung nur ca. 375 m. Wir
haben also auch hier zwei verschiedene Limeslinien
anzunehmen, eine ältere mit Holztürmen besetzte,
die sich dem Gelände anschmiegend vermutlich in
vielfach gebrochenem Lauf möglicherweise über die
Höhen führte, und eine jüngere mit Steintürmen
ausgestattete Linie, die zuweilen die Richtung ändert,
im einzelnen aber ohne Rücksicht auf das Terrain
gerade tracierte ist.

Das Palisadengraben und der große Graben
sind bis jetzt nur an der Steinturmlinie gefunden
worden, was sich ohne weiteres erklären würde,
wenn wir annehmen könnten, daß die Umlegung
des Limes hier auf die Neuordnung des Grenz-
dienstes durch Hadrian zurückginge.

In der That hat Hr. Jacobi beobachtet, daß die
Steintürme aus dem in der Gegend selbst vor-
kommenden weichen Tannenschiefer gebaut sind,
der auch beim Bau des ersten Steinkastells am Zug-
mantel Verwendung gefunden hat, und daraus auf
gleichzeitige Entstehung beider Anlagen geschlossen.
Kastell Zugmantel war bekanntlich ursprünglich
ein Erdkastell von ca. 7000 qm Flächeninhalt
(76,75 × 91,30) und wurde gleich mit der Er-
nenerung in Steinhau auf 17 130 qm (99,30 × 172,50)
vergrößert. Während es in der ersten Periode
seines Bestehens nur von einem Teil einer Cohorte
belegt gewesen sein kann (Numeri hat es in der
domitianisch-trianischen Zeit noch nicht gegeben),
also überhaupt nicht Standquartier einer bestimmten
Truppe, sondern nur der abkommandierten *auxilia*
einer im Binnenlande liegenden Cohorte war, wird
es zu Beginn der zweiten Periode von einer *cohorta*
peditata oder einem starken Numerus bezogen worden
sein. Neckarburken-West, das Kastell der *cohorta*
III. Aquinatorum equitata ist z. B. nur 20770 qm
groß. Die Beobachtung über die technische Übereinstimmung der Kastellbauten und der Steintürme

bestätigt somit den Zusammenhang der Umlegung des Limes in geradlinige Abschnitte und der Errichtung der Palisaden mit der Verschiebung der Truppen aus den Stadeln im Binnenlande an die Grenze. An der älteren, vorhadrianischen Linie könnte hier sehr wohl die zusammenhängende Grenzsperrung überhaupt gefehlt haben oder so schwach gewesen sein, daß ihre Spuren nicht mehr erkennbar sind.

Angesichts der großen Bedeutung, die für die Frage nach der Organisation des Grenzdienstes und damit nach der militärischen Bedeutung des Limes in der domitianisch-traianischen Zeit der Größe und Einrichtung der Grenzkastelle zukommt, ist es von doppeltem Wert, daß Hr. Jacobi dem Studium der unter den jüngeren Steinbauten erhaltenen Reste der ursprünglichen Erdkastele auf dem Zugmantel, am Feldberg, auf der Saalburg und auf der Kapersburg besondere Aufmerksamkeit gewidmet hat. Namentlich die sogenannten Prätorien, die Mittelgebäude des Feldbergkastells und der Kapersburg sind mit Mitteln, die dem Streckenkommissar zum Teil von privater Seite zur Verfügung gestellt waren, genau untersucht worden. Indem ich auf die ausführliche Darstellung der Ergebnisse dieser Ausgrabungen durch Hrn. Jacobi selbst, die demnächst im Limesblatt erscheinen wird, verweise, will ich hier nur die wichtigsten Beobachtungen in Kürze zusammenfassen.

Die beiden Gebäude stimmen nach Technik und Gestalt, Lage und Größe (20 × 30 m) im wesentlichen überein. Nur das Fehlen der Fassade, der nach außen mit einer Apsis abgeschlossene mittlere Raum der Rückseite, und ein an seiner linken Seite angebautes Zimmer, vermutlich das *tabularium*, waren in Steinbau hergestellt, die übrigen Mauern und Wände bestanden aus Holz. Ihre Stellung konnte nach den im Erdboden erhaltenen Überresten der Pfosten bestimmt werden, die den Wänden als Stütze und Halt gedient haben. Im Feldbergkastell waren die Pfosten der Außenwände nicht einzeln im Boden festgemacht, sondern genau so, wie in dem oben unter 1. besprochenen Blockhaus im Erdkastell am Fürstnfweg, in fortlaufende, tiefe Gruben gesetzt. Dasselbe war auch bei dem Innengebäude des größeren Erdkastells in Pohl der Fall (s. Limesblatt 1899, S. 859), nur daß der Graben nicht so breit und tief als bei den hier besprochenen Bauwerken war. Die Gestalt der Gebäude bietet nichts wesentlich Neues. Der auf der *via principalis* gelegene äußere Hof ist bei beiden Kastellen, der atriumartige innere Hof wenigstens auf der Kapersburg deutlich herausgekommen, in dem ersteren sind hier acht

Mittelstützen, die in zwei Reihen der Länge des Hofes nach symmetrisch angeordnet sind, zum Vorschein gekommen. Der Raum war also wohl mindestens zum Teil überdacht. Beide Gebäude liegen genau in der Mitte der ursprünglich quadratischen Kastele, im Feldbergkastell mit der Front nach Nordwesten, dem Limes zu, in der Kapersburg nach Nordosten, während der Limes hier auf der Westseite verläuft. Der Grund dieser Verschiedenheit ist nicht klar, dagegen erklärt sich die eigentümliche Stellung der Thore der beiden späteren Steinkastele auf der Kapersburg nunmehr vollkommen: sie entsprechen mit Ausnahme des ein wenig verschobenen Südthors genau den beiden Axen des ursprünglichen Erdkastells und des Mittelgebäudes. Endlich haben die beiden Prätorien auch fast genau die gleichen Abmessungen, 20 : 30 m, ein Drittel der bekannten Fläche nimmt der vordere Teil auf der *via principalis* (die sogenannte Exerzierhalle) ein. Dem entspricht die annähernd gleiche Größe der Kastele selbst; die vom Graben umschlossene Fläche des Feldbergkastells mißt etwa 7500 qm, die entsprechende Fläche des Erdkastells Kapersburg 8300 qm.

Von Einzelfunden, die bei den Ausgrabungen gemacht wurden, sind hervorzuheben: vom Feldbergkastell Bruchstücke einer Sandsteinplatte mit Zapfenlöchern für Bronzeheftstangen einer Inschrift von der *porta praetoria*, ein Kollektivfund von 30 eisernen Werkzeugen zur Holzbearbeitung, und im ganzen 43 Münzen von Traian bis Philippus, auf der Kapersburg einige Bruchstücke von Inschriften und Münzen, so daß die Gesamtzahl hier annähernd 81 beträgt, die von Claudius bis Gallienus reichen. Beide Kastele haben also die erste Katastrophe des Limes im Jahre 234 überdauert und sind erst unter Gallienus gefallen.

3. Während die beiden Limeslinien im Tannus und in der nördlichen Wetterau sich nur durch die Tracerung unterscheiden, der Zug der Grenze aber im großen und ganzen allzeit gleich geblieben ist, nimmt in der östlichen Wetterau Hr. Wolff bekanntlich zwei bis zu 9 km weit auseinander liegende Grenzen an. In domitianisch-traianischer Zeit wäre der Limes nach dieser Anschauung auf dem rechten Ufer der Hanfaff von Inheim über Echzell nach Oberflinstadt und von dort genau südlich über Heldenbergen nach der Kinzigmündung innerhalb Kesselstadt gelaufen, und die Linie auf dem linken Ufer der Hanfaff, die sich über Marköbel und Rüdingen bis nach Graß-Krotzenburg erstreckt, würde erst aus der Zeit Hadrians stammen. Hr. Wolff hat die seiner Hypothese zu Grund liegenden

Erwägungen mitsamt den Beobachtungen, die zu ihrer Bestätigung dienen, neuerdings zusammenfassend wiederholt (Nassauische Annalen Bd. 32, S. 17 ff.), aber auch eine Reihe von Grabungen vorgenommen, um weiteres Material zur Entscheidung der Frage zu gewinnen.

Im Mittelböhmer Wald nördlich von Kesselstadt wurde eine Gruppe von Erdhügeln untersucht, die mit den Holzturmhügeln der älteren Limeslinien äußerlich Ähnlichkeit haben. Es stellte sich indes heraus, daß sie die typischen Überreste römischer Wachtürme nicht enthalten, sondern wahrscheinlich primitive Hütten getragen haben, die man in dem sumpfigen Gelände auf künstlich erhöhten Flächen errichtet hatte. Nach den bei der Untersuchung gefundenen »prähistorischen« Scherben gehören diese Anlagen entweder der vorrömischen Zeit an, oder rühren von der einheimischen Bevölkerung der frühromischen Periode her. Umgekehrt ergab die Untersuchung eines benachbarten Ringwalls beim Kirsigheimer Hof (nördlich von Hanau), der sogenannten Burg, daß dort ein mittelalterlicher Herrensitz bestanden hat. Wenn somit auch der Nachweis einer zusammenhängenden Reihe von Wachtposten und weiterer Grenzkastelle, wie man sie sonst an den Limites der domitianischen Zeit findet, in der vermuteten Linie bisher nicht gelungen ist, so kann die im übrigen wohlbegründete Hypothese damit doch keineswegs als widerlegt gelten. Denn in Gegenden, wo Feldbau getrieben wird oder seit der Römerzeit getrieben worden ist, können die Spuren von Limesanlagen, wie sie z. B. an der älteren Linie in den Waldungen des Taunus erhalten sind, leicht vollkommen verwischt sein, so daß die Reste sich durch systematisches Suchen nicht auffinden lassen.

4. Gerade die Arbeiten des Jahres 1901 haben gezeigt, daß an Stellen, wo man nach früheren Grabungen weitere Funde kaum erwartet hätte, bei nochmaliger Untersuchung überraschende Dinge zum Vorschein kommen können. Auf der Neckar-Mümlinglinie hatte Hr. Conrady bereits vor Jahren den Nachweis erbracht, daß der Limes nördlich von Kastell Lützelbach den Hauptkamm des Odenwaldes zwischen den Thälern der Mümling und des Mains verläuft und über die Höhe nördlich von Seckmauern nach dem Main unterhalb von Wörth führt. Es war ihm auch gelungen, außer den Überresten von steinernen Wachtürmen eine zusammenhängende mechanische Grenzsperrung aus Holz, deren Spuren allerdings nicht so tief als die großen Palisaden in den Boden hinabreichen, auf der genannten Höhe nachzuweisen. Gleichwohl er-

schien es wünschenswert, für die Zwecke unserer Publikation die Schläge hier noch weiter aufzuklären. Da Hr. Conrady durch sein Alter gehindert ist, solche Arbeiten im Gelände persönlich zu überwachen, so wurden unter der Leitung des Hrn. Anthes die Spuren der erwähnten Verzahnung von der bessisch-bayerischen Grenze bei Seckmauern aus in der Richtung auf Wörth verfolgt und tatsächlich bis zum Rande des Waldes oberhalb von Kastell Wörth gefunden. Aber bei diesen Arbeiten stieß Hr. Anthes auf die Umfassungsgräben eines Erdkastells, von denen äußerlich keine Spur erkennbar war. Nur die Ruine eines, wie sich herausstellte, außerhalb des Kastells gelegenen großen Gebäudes aus Stein, die »Feuchte Mauer« genannt, war den Forschern bekannt, galt aber als Überrest einer *villa rustica*, wie sie sich in dieser Gegend in großer Zahl finden. Um es von Kastell Wörth zu unterscheiden, wurde das neu entdeckte Erdkastell, obwohl es in der Gemarkung Wörth liegt, nach dem nächstbenachbarten Dorf Kastell Seckmauern genannt.

Das Kastell liegt auf der dieses Dorf nördlich überragenden Kuppe unweit von Punkt 251 der Reichskarte (Blatt 528 Aschaffenburg), und hat bei annähernd quadratischer Form, in der Linie der *valli* gemessen, einen Flächeninhalt von 6080 qm. Hinter dem bis zu 2,60 m tiefen Spitzgraben fand sich nämlich, durch eine schmale Berme von der Escharpe getrennt, das Gräbchen für die Befestigung der Holzverkleidung des Erdwalls vor, wie es auch sonst bei den Erdkastellen am Limes, wenn auch nicht regelmäßig, begegnet, z. B. bei dem einen der beiden Erdkastelle in Kemel, Limesbl. S. 862, und in Heldenbergen, Obergerm.-rät. Limes Nr. 25 (Lfg. 13) S. 7.

Der Umfassungsgraben war an den Ecken des Kastells abgerundet und in der Mitte der vier Seiten unterbrochen. Das Kastell hatte also die allgemein übliche Form und vier Thore. Im Innern fanden sich die Überreste eines in Holzbau hergestellten Mittelgebäudes von ungefähr 12 m Länge und Breite, und es wurden die hart an den 4 m breiten Wall angebauten Soldatenbaracken nachgewiesen. Das Mittelgebäude (sogen. Pratorium) war hier nicht, wie in den von Hrn. Jacobi untersuchten Taunuskastellen (s. oben unter Nr. 2) durch tief in den Boden hinabreichende Pfosten gehalten, sondern die Wände ruhten auf einem Rost von sehr starken horizontal in den Erdboden mehr oberflächlich eingelassenen Schwellen.

In einer auf der Ostseite freigelegten Baracke fanden sich ein wohlerhaltener Herd und große

Mengen von Scherben, mehrere Körbe voll. Soweit dieser aus dem Odenwald nach Reichtum und Zusammensetzung einige Scherbenfund sich bereits beurteilen läßt, gehören die frühesten Typen der domitianisch-hadrianischen Periode an. Die letzteren stimmen im allgemeinen mit den Produkten der Töpferien in der Wetterau überein, die Hr. Wolff Westd. Zeitschr. 1899, S. 211 ff. behandelt hat. Vollkommen aber decken sich mit dem Befund an keramischen Erzeugnissen aus Kastell Seckmauern die Funde aus der älteren Fundschicht im sogen. Prätorium des Kastells Neckarburken-Ost, die Schumacher Obergerman.-rät. Limes Nr. 53 Lfg. 9 S. 33 abgebildet und besprochen hat, sowie mit den Funden aus Neckarburken-West, aus dem Kastellgraben in Wimpfen und aus Ohrscheidenthal, nur daß in diesen Cohnrtenlagern die jüngeren Formen der Zeit Hadrians mehr vorherrschen.

Es ergibt sich also aus dieser Übereinstimmung, daß das Erdkastell wohl in der letzten Zeit Domitians angelegt worden ist und nicht über die früh-hadrianische Zeit hinaus bestanden hat. Damals muß es von den Römern selbst eingegeben worden sein. Denn die Palisade ist in schräger Richtung mitten durch das Kastell hindurchgelegt.

Etwas 80 m östlich von dem Kastell wurde ein Steinbau gefunden, der nach Form und Erhaltung einem großen Limes-Wachturm gleich, sich aber bei der Untersuchung als ein Badehaus von außerordentlich kleinen Abmessungen herausstellte. Es bildet ein Quadrat von 8,5 m Seitenlänge und enthält vier Räume, von denen drei mit Hypokausten versehen waren.

Die »feuchte Mauer«, das auf der Westseite des Kastells gelegene größere Gebäude, von dem oben die Rede war, konnte auch jetzt nicht genau genug untersucht werden, um seine Bedeutung mit Sicherheit zu beurteilen. Mehr als ein wohlhaltener *arsenal* des Vespasian, der hier gefunden wurde, dürften die anscheinend treffliche Erhaltung des sehr soliden Mauerwerkes und die eigenartigen Terrassenanlagen, die sich an den Hauptbau anschließen, eine vollständige Ausgrabung als höchst lohnend erscheinen lassen.

Durch die Entdeckung eines frühzeitigen Erdkastells an der Mümling-Neckar-Linie sind die Beobachtungen von Koffer und Schumacher bestätigt worden, die beide die erhaltenen Steinkastelle als nicht ursprünglich, sondern als Erneuerungsbauten früherer Erdkastelle betrachten. Koffer hat die Ansicht, daß die Steinkastelle im Odenwald über älteren Erdkastellen errichtet worden sind, aus

Benachbungen der Wall- und Grabenspuren erschlossen (s. Limesblatt S. 527 ff.). Schumacher auf die Überreste älterer Anlagen unter dem Mittelbau des Kastells Neckarburken-Ost, dem Lager der Brittones Elantienses aufmerksam gemacht und in Schlusau zu dem natürlich in Steinhau ausgeführten Kastellbad, das nach den darin gefundenen gestempelten Ziegeln der trajanisch-hadrianischen Zeit angehört, ein früheres Erdlager angenommen, also genau den Zustand, wie er in Seckmauern gefunden worden ist (Obergerman.-rät. Limes-R. Nr. 51 und 53, Lfg. 11 S. 7 und Lfg. 9 S. 14).

Ferner ist durch die Aufindung eines schon unter Domitian, wenn auch wahrscheinlich erst am Ende der Regierung dieses Kaisers entstandenen Kastells bei Seckmauern der Beweis erbracht worden, daß die Mümling-Linie tatsächlich, wie Hr. Conrady es vor langer Zeit behauptet hat, am Main zwischen Obernburg und Würth anfang und das tiefe Seckmauerthal im Bogen umziehend die Kammbühne des Odenwalds zwischen dem Main- und Mümlingthal erst bei Kastell Lützelbach erreichte.

5. Über Grabungen in Pfünz und Nasenfels, die ich nicht selbst gesehen habe, entnehme ich einem Bericht des Hrn. Winkelmann folgendes:

In Pfünz wurde eine früher nicht bemerkte römische Straße aufgefunden, die von der *porta principalis dextra* des Kastells in Serpentin den steilen Abhang hinab in östlicher Richtung zum Pfünzer Bach führte, diesen auf einer Holzbrücke überschritt und in die von Weisenburg über Pfünz nach Kösching führende große Heerstraße einmündete. An dieser neu aufgefundenen Straße lag ein kleines Gebäude, dessen Innenräume mit Hypokausten versehen waren, und die Überreste einer Fabrik mit einem Kuppelfeld, die Hr. Winkelmann mit der schon in römischer Zeit hier betriebenen Eisengewinnung in Verbindung bringt. Endlich wurden bei diesen Untersuchungen neue Anhaltspunkte zur Bestimmung der Ausdehnung der großen hürgerlichen Niederlassung gewonnen, die neben dem Kastell in römischer Zeit bestanden hat.

Die schon oft ausgesprochene Vermutung, daß Nasenfels (südwestlich von Pfünz) nicht hlofs an Stelle einer römischen Niederlassung liege, sondern der Ort eines römischen Kastells sei, findet auch in dem Lauf der Pfünz mit der Dnau verbindenden Straße Steppach-Pfünz, die Nasenfels berührte, eine Stütze.

Hr. Winkelmann glaubt nun Anhaltspunkte dafür gefunden zu haben, daß die in Nasenfels noch vorhandenen Gräben nicht, wie Archiol. Anaeger 1898 S. 18 angenommen wird, mittelalterlichen

Ursprungs, sondern Überreste dieses Römerkastells sind. Er weist zunächst auf den in der That anfallenden Umstand hin, daß wohl das Dorf, aber nicht die Kirche von Nasenfels innerhalb dieser Verteidigungswerke liege, während bei mittelalterlichen Befestigungsanlagen in der Regel gerade das Umgekehrte der Fall ist. Vor allem aber fanden sich bei einer von Prof. Englert in Eiebstätt vorgenommenen Durchgrabung des Walles weder im Walkörper selbst, noch unter ihm auf dem Erdboden irgend welche Kulturreste, während zu beiden Seiten des Walles römische Scherben in Mengen angetroffen wurden. Bei der Annahme der Entstehung von Wall und Graben in nachrömischer Zeit sei dieser Befund nicht wohl zu erklären. Es kommt hinzu, daß im Innern dieser Befestigung, die hiernach als Rest eines römischen Erdkastells aufzufassen wäre, der Fundamentgraben eines angeblichen Holzgebäudes anscheinend ähnlicher Konstruktion, wie die des Mittelalters im Feldbergkastell, entdeckt wurde, in dem eine Kupfermünze Hadrians zum Vorschein kam, während unter dem Lehmbrocken mit Eindrücken von Flechtwerk, den Überresten der Wände, zwei Kupfermünzen des Antoninus Pius und Marc Aurel lagen. Die Fortsetzung der Untersuchung des Gebäudes, die für das kommende Frühjahr in Aussicht genommen ist, wird darüber Aufklärung geben, ob das Gebäude hier wirklich, wie die Entdecker vermuten, die Stelle des Pratoriums in dem Erdkastell einnimmt.

Fabrichius.

DIE SÜD- UND WESTDEUTSCHEN ALTERTUMSAMMLUNGEN¹⁾.

STRAUBING, Städtische historische Sammlung (Ebner). Vorrömische Zeit: Gräber aus der älteren Bronzezeit wurden in den Lehmgruben der Ortlichen Ziegelei aufgedeckt mit wenig Beigaben. — 1 lange gekrümmte Bronzennadel, 2 schon länger gefundene goldene Regenbogenschlitzselchen aus der Hofmannschen Sandgrube wurden erworben.

Römische Zeit: Zahlreiche Kleinfunde wurden allenthalben auf dem Ostfeld gemacht bei den Nachforschungen nach dem römischen Kastell, die jedoch noch zu keinen sicheren Resultaten geführt haben. In der Hofmannschen Sandgrube wurden einige römische Gräber gefunden.

¹⁾ Dieser Bericht beruht auf der «Museumographie über das Jahr 1900» in der West. Ztsch. XX. S. 289.

DILLINGEN A. D. DONAU, Historischer Verein (Harbauer). Prähistorische Gräber wurden bei Kieklingen und Zöschingen untersucht und lieferten zahlreiche Funde.

Bei Feimingen wurde das Krematorium des römischen Kastells weiter ausgegraben, wobei außerordentlich zahlreiche Gefäße, viel Sigillata, Lämpchen, Metallspiegel, Kassettenbeschläge u. a. ausgehoben wurden.

Die Funde aus dem alamannischen Reibengraberfeld von Schretzheim (11 oese Gräber) blieben im Rahmen der schon früher gemachten. Eingehenderen Bericht wird das XIV. Jahrh. des Vereins bringen.

EICHSTÄTT, Museum des historischen Vereins (Englert). Erneute Grabungen in Nasenfels scheinen endlich die Lage eines römischen Erdkastells bestimmt zu haben. — Bei Kipfenberg wurden 74 Gräber eines alamannischen Reihengraberfeldes mit vielen Beigaben ausgegraben.

REGENSBURG, Ulrichsmuseum (Steinmets).

Vorrömische Zeit: Zahlreiche Reste aus der jüngeren Steinzeit vom Hoeßfeld bei Fargelg sind erwähnenswert. Die Scherben tragen Winkel- und Bogenbandkeramik.

Römische Zeit: Aus dem Bahngelände Grabstein mit schlechterhaltenem Relief eines Mannes im Giebfelde und folgender Inschrift: *d. M. Jul. Quinto vix. an. VI (sic!) Ovicat. fil. eius Victorina. ux. f. c. VI* (wohl statt *LI*) sowie *Ovicat* sind Versehen des Steinhauers. — Grabstein mit etwas besser erhaltenem Frauenbrustbild und folgender Inschrift: *D. M. Valer. Martiane Aur. Victorinae centumx f f a c.* — Sebastsfund von über 100 Kupfermünzen konstantinischer Zeit vom Dompfatz. — Beschlagsfragment aus Bronze darstellend einen Delfin mit einem weiblichen Kopf im Rachen. — 7 Goldmünzen (3 Nero, 3 Traian, 1 Hadrian) aus dem Baugrund des neuen Alumnensa. — Zahlreiche andere Kleinfunde.

STRASSBURG, Sammlung elsässischer Altertümer (Weleker). Durch die reichen Zugänge römischer Altertümer aus der Kanalisation der Stadt, hat sich diese Abteilung der Sammlung etwa verdoppelt. Neben massenhaften Scherben, (viel feine ältere Ware, Sigillata) sind besonders die Wandgemälde hervorragend. (Wahrscheinlich die Flucht des Aeneas mit Ascanius aus Troja, 4 gut charakterisierte Köpfe, reiche Einrahmungen, rote Wand mit Tänzerin in der Mitte, genreartig behandelte mythologische Scene, ein Wettlauf im Stadion, Ares und Aphrodite etc). Mosaik sind bis jetzt noch nicht gefunden. — Viele Grabsteine (15 mit Inschrift), sowie sacrale und sonstige

Skulpturen kamen aus der jüngeren römischen Stadtmauer in der Münstergrasse zum Vorschein; sie zeigen z. B. Pädagogen sitzend mit Schüler, Werkzeuge eines Bautechnikers, zwei Reliefbrustbilder mit der Inschrift *Urioni patri Marione matri*. Sitzende Doppelstatue von Juppiter und Juno, deren Köpfe fehlen. Reste einer Gigantensäule. Tarso einer Fortuna (?). Viele teils frei teils in Relief gearbeitete Körperteile. Zahlreiche Werkstücke; unter ihnen Stücke eines Rundgesimses von ca. 25 m Dm. — Sonst sind aus den außerordentlich zahlreichen Einzelstücken erwähnenswert: Sebastsfund früher Kaiser-münzen aus der Brandgrube; Neptunstatette aus Bronze mit Fisch und Dreizack, Bronzedreifuß auf Entenfüßen, prähistorisches Bronzedolch, Sigillat-scherbe mit Schild und Rumpf eines Skelettes in tansender (!) Bewegung, mehrere Hundert Töpferstempel, Fafs von 75 cm Dm. aus Thon, Amphoren mit aufgemalten Inschriften. Auch einige alamannisch-fränkische Funde wurden gemacht bes. in einem Brunnen der Altstadt (karolingisches Langschwert, versilberte Sporen u. a.). Auch von aussenhalb Straßburgs kamen reiche Zugänge: Prähistorisches Bronzeschwert aus Brumath u. a. Besonders schöne und reichhaltige römische Grabfunde aus Königs-hofen. Alamannisch-fränkische Altertümer von Hah-wart bei Illkirch, Plöbsheim, Wansau.

METZ, Museum der Stadt (Keune). Vor-römische Zeit: Steinhammer, 26 cm lang, aus Longeville (Kr. Metz). Steinwerkzeuge, Mahlsteine und andere Fundstücke aus der Gegend von Ewen-dorf, aus Chérissey und vom Rud-Mont. Aus der späten Bronzezeit Depotfund (Armringe, Lanzenspitze, runde Scheiben mit Ringen, verstämmeltes Armsband, Lappen-Kelt, Stück einer Schwertklinge) aus Nieder-Jeutz, der den im J. 1898 ganz in der Nähe gefundenen ergänzt. — Im Weierwald bei Saarlauter wurden Gräber der Hallstattzeit geöffnet (offene gewölbte Armsbänder, Lignitrings, Eisenring, Scherben mit Linienverzierung etc.); ebenso im Grouswald bei Waldwies mit Topfen und zahl-reichen Bronzebeigaben. — Aus der La Tènezeit Bruchstück eines Halsringes mit ehemals emillierten Enden von Gut Freiwald bei Finstingen.

Römische Zeit: Von den Erwerbungen sind zu nennen: Großes Reliefbild der Diana aus Freihofs im Kantn Grofs-Tänchen. Fundstücke aus Decempagi (J. Tarquimpol) vgl. Westd. Z. XV, 342—343 und Loth. Jahrb. VII 2, XII 383/4. — Gräberfunde aus Morsbach unterhalb des Herap. — Zahlreiche Funde (Münzen, eisernes und bronzenes Haus- und Feldgerät, Thonscherben) aus einem Gehöft zu Laneuveville bei Lörschingen, woselbst unter der römi-

schen Schicht eine aus der La Tènezeit mit Scherben und einer gallischen Münze zum Vorschein kam. — Münzen aus Constantinischer Zeit und Scherben (Sigil-lata mit Reliefschmuck gestempelt ALBILVS FE), Bronzeschlüssel, Fibel aus Niederjeutz. — Ziegel-stempel VITAL... und LVPIA aus der Gegend von Diedenhofen. — Marmorbeleg und Münzen aus einer Villa bei Flatten. — Skelettgräber ohne Beigaben wurden auf dem südlichen Gräberfeld des römischen Metz freigelegt, deren Särge aus Ziegelplatten oder Architekturbruchstücken und Bruchstücken von älteren Särgen zusammengesetzt waren. — Eben-daher stammen Reste älterer Brand-Gräber.

Merovingische Skulpturen und Grabsteine aus St. Peter auf der Citadelle (vgl. Lothr. Jahrb. XII, 387/88), Eigentum Sr. Maj. des Kaisers, konnten unter Vorbehalt des Eigentumsrechtes im Museum aufgestellt werden. — Ein Scramasax aus Nieder-jeutz.

ROTTENBURG, Stülchauer Altertumsverein (Paradeis). Vorromische Zeit: Keltscher Fuß-ring und einige Gefäßbröckel aus dem Fundament des »Jugendbannes« des kgl. Landgefängnisses.

Römische Zeit: Grabungen des Vereins bei der Gasfabrik legten ein römisches Bad teilweise frei mit zahlreichen Ziegelstempeln der 8. Legion, einigen Münzen (his Gordian) und Thonscherben. — Grabungen des Vereins bei dem neuen Turn-hallenbau an der Würmlingerstraße ergaben förm-liche »Scherbenhallen«. — Inhalt von 3 Brand-gräbern von derselben Stelle (3 Münzen, worunter 2 der »Diva Faustina«, Fingerring, Stecknadel, 3 Urnen). — Sonst sind zu erwähnen: Armlanger Phallus aus Sandstein, gef. im Kies am Neckar. Einige Münzen. Reischaleo und andere Scherben aus einem röm. Gebäude im Neubau der Geschwister Kaltenmarkt. Thonlampe mit 7 Lichtöffnungen aus dem Kies am Neckar.

STUTTGART, Sammlung vaterländ. Alter-tümer (Sixt). Vorromische Zeit: Reiche bronze-zeitliche Grabhügel (Bronzeschwert, Dolch, Armringe und -Spangen, 2 Schlängelfibeln, 1 Pauken-fibel, Nadeln, worunter eine mit Bernsteinknopf, Ohrriog, Fingerring, Fußring, Buckelurne) aus der Gegend von Hundersingen, O.-A. Münsingen, aus Bremelau, Haldstetten, Hechberg und Münsingen. — 3 Hallstattgräber wurden bei Waldhausen, O.-A. Tübingen, geöffnet mit zahlreichen durch die Nässe ganz zerstörten Gefäßen und den Resten zweier Tonnenarmbänder und einem eisernen Dolch.

Römische Zeit: 2 Büsten von dem Kapitäl der Jupitersäule Hang-Str. 501. — 7 Gips-abgüsse römischer Denkmäler in Württemberg.

Alamannisch-fränkische Zeit: Goldene Scheibenhelm mit Filigran und bunten Steinen aus Heilbronn. — Silberrosetten, Spatha und Sax aus Dornstätt, O.-A. Blauheuren. — Grabfund aus Güttingen, O.-A. Nagold, Helm von Eisen mit goldplattierten Kupferstangen, Spatha mit Goldgriff und reichem Schildbeschläge, 1 Schildbuckel, 1 Franziska, Fragment einer Lanzen Spitze, 1 Glasgefäß, 1 kreisförmiger Anhänger von Gold mit roten und grünen Glaspasten besetzt, 1 Schnalle von Meerscham mit silbervergoldetem Dorn und mit roten Glaspasten verziert, Goldbeschläge in Schnallenform mit roten Glaspasten besetzt, 4 in Gold gefasste Almandine, 2 sangenförmige Silberblechbeschläge, 1 Nadel aus Bronze, 1 kleiner Nagel mit flachem gerändertem Kopf.

HEILBRONN, Museum des historischen Vereins (Schlitz). Bei den weiteren Ausgrabungen des steinseitigen Dorfes Großgartach in 3 weiteren Wohnanlagen und an einer großen Stelle (vielleicht Stallgebäude) wurden schwarzpolierte Gefäßbruchstücke mit weißgefüllter Stich- und Strichverzierung sowie branne und blaugraue Scherben mit Bogen- und Winkellinienzeichnungen (nach Köhl Winkelband- und Bogenhandkeramik) gefunden. Vgl. F. Enke, Das steinzeitliche Dorf Großgartach 1901. — Aus der Bronzezeit wurden 2 runde Wohnstätten, aus der La Tènezeit 2 Hofanlagen an verschiedenen Stellen ausgegraben. Letztere waren gepflastert. — Gräber von einer Höhe über Großgartach lieferten 2 Beile, 1 Mahlstein, 3 unversierte Gefäße. — Innerhalb des Stadtgebietes fanden sich Gräber aus der Neuzeit bis in die Fränkische Zeit mit reicher Ausbeute. Aus dieser letzten Zeit sind besonders erwähnenswert: 10 Kämme, 4 Gläser, 1 Terrasigillatenschale, 1 silberner Löffel mit Inschrift, Wirtel, Perlen, Knöpfe, Ringe, Schnallen, Haarpfeile, Anstecknadeln, 1 Armband aus Silber, Schwertheschlag aus Gold, Fibeln aus Bronze, Messer, Spatha, Saxe, Franziskan, Äste, Speere, Schildbuckel, ein Orthaum mit Edelsteinen, 2 große Bronzeschüsseln, 4 Töpfe, 5 Krüge. — Von Kirchheim a. M. ein Totenhaus (Kindersarg) mit Skelett, Armspange, Halschmuck, Ohrhinge. — Sammlung von Reihengraberhöhlen. — Vom Reihengraberfeld Horkheim 3 Früh-La Tènefibeln aus Bronze, 2 eiserne Mittel-La Tènefibeln, ein großes Plattengrab.

KARLSRUHE, Grossh. Sammlung für Altertums- und Völkerkunde (E. Wagner). Durch eigene Grabungen wurden untersucht bei Mahlsbüden i. Hegau, A. Stockach, ein nicht mehr sehr ausgedehnter Umenfriedhof der späteren Bronzezeit

(Bronsenadeln und Ringe, Thonseherben), eine Höhle bei Efringen, A. Lörrach, (Bronzedolchhänge, Thonseherben, Steinwerkzeuge), 3 Hallstattgrabhügel bei Nenningen, A. Stockach, (Thongefäße, 2 kleine Bronzeshöfen, Eisenmesser), fränkische Gräber (eiserne Kurzschwerter z. T. mit verzierter Scheide, runde Fibeln von Eisen mit Silbertauschierung und Granatlagen, farbige Perlen, Kämme, Schnallen, Riemenanzüge, Thongefäße). — Von Einselerwerbungen sind erwähnenswert eine Art Depotfund römischer Eisenwerkzeuge aus Wemlingen. — Für die Antikensammlung wurden epyrische Altertümer aus Nikosia und antiker Goldschmuck (Kranze, Ohr-, Finger- und Armringe, Anhänger) erworben.

MANNHEIM, Vereinigte Sammlungen des Großherzogl. Antiquariums und des Altertumsvereins (Baumanns). Bei Friedrichsfeld an der Bahn Mannheim-Heidelberg wurde in den dortigen Sanddünen eine vorgeschichtliche Ansiedlung aufgedeckt, die sich etwa 200 m im Quadrat ausdehnt mit zahlreihen Funden (glockenförmiger Kochtopf 43 cm hoch, Henkeltasse 7,5 cm hoch, 7 Steinbeile, Bronzenadel, viele Scherben); in der Nähe 3 Skelettgräber. — Bei Ladenburg wurden einige Gräber aus der Bronzezeit, einige kleine römische Funde und ein frühgermanisches Reihengraberfeld entdeckt, ein ebensolches auch in Seckenheim. Bei Feudenheim, A. Mannheim, traf man wieder auf ein schon bekanntes Reihengraberfeld, unter dessen Beigaben die Reste eines reich verzierten Bronzeelmers hervorzuheben sind. — Römische und fränkische Altertümer von verschiedenen Stellen. — Ausführlicher Bericht in den Mannh. Geschichtsblätter II, S. 251.

DARMSTADT, Großherzogl. Museum (l. A. Müller). Römische Art mit Namensstempel und eingepunzten Buchstaben, ein verdickter Bronzekessel etc. vom Leheimer Weg bei Goddelau. — Römische Funde in und bei dem Kastell Großgerau. — Gravierter Glasbecher fragmentiert aus Niederfeld a. d. Mosel.

Fränkischer Grabfund von Büttelborn (2 Lanzen spitzen, 1 Messer, 2 Urnen, 3 Fritterperlen). Goldene scheibenförmige Gewandnadel mit roten Steinen besetzt aus Niederforst.

HANAU, Museum des Geschichtsvereins (Küster). Der wichtigste Zuwachs waren zahlreiche Bruchstücke einer Gigantensäule gef. in „Butterstüder Hofe“, einem Weiler s. o. von Windecken, Kreis Hanau. (Vgl. Abbildung 1.) Das Stück ist sehr bemerkenswert dadurch, daß der Reiter in seiner Linken ein deutliches Rad schildförmig trägt und das

der Gigant sich dem Reiter zu anstatt ab kehrt. Ausser dem Reiter und dem Giganten ließen sich bis jetzt noch zusammensetzen ungefähr $\frac{1}{3}$ des Kapitals und des geschuppten Säulenschaftes, Stücke einer sechs-eckigen Trommel mit Kelliefköpfen der Wochen-gottheiten und Teilstücke von den 4 Platten des Viergöttersteins. — Unter den zahlreichen Kleinfunden, die an verschiedenen Stellen erhoben wurden, ragt hervor eine 9 cm hohe Bronzelampe



Abb. 1.

in Form eines antiken Schiffes, auf das Hals und Kopf eines Flaves aufgesetzt sind.

FRANKFURT a. M. Historisches Museum (nach dem 24. Jahresbericht). In den Lehmgruben zu Niederursel wurden to Brandgräber der älteren Hallstattperiode freigelegt mit Scherben einiger sehr großer Urnen, von Bronze nur unbedeutende Reste. Von Hügeln ist keine Spur vorhanden, auch fehlen Steineinfassungen. — Die Angrabung der römischen Villa bei Praunheim wurde beendet. Eine im Keller verputzt gefundene Mäuse Domitians bestätigte weiter die Beobachtung, daß die Villa auf älterem Brandschutt erbaut ist. Unter den

Funden dortselbst ist ein Wetastahl zu nennen mit Bronze Griff, der in einen Pferdeköpf endigt. Ausführlicher Bericht wird in Heft Nr. IV der »Mitteilungen über römische Funde in Heddernheim« gegeben. — Eine neue Römerstraße wurde zwischen Frankfurt und Eschersheim von West nach Ost gefunden, dabei römische Gräber. Daher stammt u. a. eine hockende nackte sehr verstümmelte noch nicht gedeutete Figur aus Stein.

HOMBURG V. D. HÖHE, Saalburg-museum (Jacobi). Die Arbeiten im Kastell, besonders beim Wiederaufbau des Praetoriums und der Porta princ. dextra lieferten zahlreiche aber wenig bedeutende Kleinfunde. Ergiebiger waren die systematisch untersuchten Keller und Brunnen. Sie ergaben wieder zahlreiche meist gut erhaltene Gefäße, viele Lederabfälle und Schuhe, und besonders Halsgegenstände (Eimer mit eingeschnittener Inschrift *Procll*, Sandale, Büchse mit Bajonnetverschluß, Werkbank eines Schreiners, Schaufel, Kindersüßel, Radspeichen u. a.), einen kupfernen, innen verzinsten Kessel mit eiserner Aufhängung. — Die untere Hälfte einer stehenden Gewandfigur, neben der unten am Boden ein Rad dargestellt ist, stammt vielleicht vom Bilde eines gallischen Jupiters. — Seit 1898 wurden 254 Münzen gefunden.

WIESBADEN, Landesmuseum (Ritterling).

Vorrömische Zeit: Steinwerkzeuge aus Nassau und Ems. — Vom Ringwall auf der Goldgrube zahlreiche Thonscherben, Eisengeräte, bronzenes Zierat vom Pferdegeschirr. — Grabfunde aus Braubach, vgl. Nass. Mitt. 1901 Sp. 44, und aus Flörsheim.

Römische Zeit: Zahlreiche Funde aus der Zeit der vorrömanischen Ansiedlung lieferten die Grundstücke Kirchgasse 38 und Lazarettgasse 29. Hier bestätigte sich die schon an anderen Baustellen in der Stadt gemachte Beobachtung besonders deutlich, daß die römische Niederlassung in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. durch einen größeren Brand beimgesucht sein muß, vielleicht durch eine Zerstörung durch Feindeshand (?), da besonders zahlreiche Gefäße und Scherben gerade aus jener Zeit Brandspuren aufweisen. Hervorzuheben ist ein faches Schlüssel aus Blei mit verziertem Rande und ein schöner Dolchgriff aus Bein. Sonst sind erwähnenswert 40 gestempelte Ziegel meist der 22. Legion, darunter zahlreiche bisher ganz unbekannte, einige

der 14., 21. und 8. Legion aus der Gegend des Kochbrunnens; vgl. Nass. Mitt. 1901/2 Sp. 39. — Aus Flonheim wurde ein Schatzfund von 302 Denaren, von Galba—Septimius Severus reichend, erworben; vgl. Nass. Annal. XXXI, S. 180 ff. — Ausgrabungen bei Bogel ergaben u. a. einen feingearbeiteten silbernen Löffel mit gravierter Innenseite der Schale und spitzigem Stiel. — Eisernes Schwert, das in einer Holzscheide gegessen hatte, vom Pfahlgraben bei Holhausen a. d. H.

Fränkisch-alamannische Zeit: Schöne silbertauschierte Eisenfibeln mit Rand aus Bronze, mehrere eiserne Schnallen etc. aus Gräbern um die Kirche bei Oberwalf. — Frittpfellen aus Gräbern bei Ems. — Graue Urne mit Grübchenverzierung mit Teilen eines Glasbechers, wohl aus Wiesbaden selbst.

Unternehmungen: Die Untersuchungen römischer Anlagen auf der Rentmaner bei Wiesbaden und eines größeren römischen Gebäudes konnten noch nicht vollendet werden. Über die vorläufigen Ergebnisse der Grabungen auf dem Ringwall »Goldgrube« hat Hr. Architekt Thomas in Frankfurt vorläufig in der Nass. Mitt. 1901 Sp. 16—20 berichtet.

SPEYER, Historisches Museum der Pfalz (Grünenwald). Vorrömische Zeit: Steinwerkzeuge aus Weidenthal, Pirmasens und Hördt. — Von den zahlreichen »Fuhlen«, Triebtergruben im Waldgebirge von Pirmasens bis Ensheim, wurden auf der Höhe zwischen Rubenheim und Erweiler zwei Trichter mit negativem Erfolge untersucht; die Grabung ergab keine Fundresultate, aber auch nichts, was gegen die Annahme von Wohngruben spräche. — Aus einem Hecker-Grab bei Bohenheim eine Urne. — Aus Hasloch u. a. zwei Fibeln aus dünnem Bronzedraht mit doppelseitiger Spirale und weit anrückgebogenem Fuße und eine eiserne Fibel. — Die schon früher begonnenen Ausgrabungen im Anleher bei Dannstadt wurden fortgesetzt und ergaben, daß dortselbst zwei Schichten über und z. T. durcheinander vorliegen, indem dieselbe Stelle erst in der Hallstattperiode und dann in der Früh-La Tènezeit als Begräbnisort benützt wurde; die Ausbeute an Funden war gering. — Aus Grabhügeln im Bühler Walde, aus Kirchheim an der Eck und von Bischheim, aus der Schweigenheimer Sandgrube und von Großhundenbach wurden ein bronsener Halsring und verschiedene Armringe mit verdickten oder verjüngten Schlusfenden, teilweise mit kleinen Rillen, zweimal mit roten Einlagen versiert gefunden. Dabei befanden sich bronsener Teller, Früh-La Tènefibeln, Bronsenadel, einige mit

Graphit geschwärzte Scherben, eine schwarze doppelkonische Urne, Reste einer gerippten Schale etc.

Römische Zeit: Die weiteren Ausgrabungen im Pfingstborn bei Rickenhausen ergaben einen rechteckigen Tempel von 5 × 10 m Größe, um den eine ebenfalls rechteckige Umfassungsmauer läuft. Im Innenraum wurden noch gefunden der Kopf eines bärtigen Mannes, ein grauer Konsolstein mit dem Ansatz eines menschlichen Halses und zwei lang herabhängenden Haarlocken, einige Scherben, u. a. der Sigillatustempel PLACIDUS, ein Denar des Traian neben einer großen Anzahl Bronzemünzen von der Kaiserin Helena bis auf Honorius und Arkadius. — Die Ausgrabungen eines römischen Hauses in Breitenbach und des großen Meierhofes bei Wittersheim wurden beendet; besonders kamen interessante Badesanlagen darin zum Vorschein, vgl. Mitt. des hist. Vereins f. d. Pfalz 1901. Einzelne römische Funde ergaben römische Gebäude bei Patersbach und am »Hohlraine« zu Westheim. Von Einselfunden ist bemerkenswert: Grabstein aus Walsheim, darstellend ein Totenmal mit der Inschrift: *D. m. thorne quiti [et] ferner securitatis. Berbo[h]ijus Silvester D[ecurio] C[ivilitatis] M[en]tem* [nach Zangenmeisters Lesung] *Ar[h]ij[us] et Silvanus El. Silb[us] Severo fratres pat[er]ni carissimo et Rusticus Neros f. e.* Vgl. Westd. Korbl. 1900 Nr. 10. — Ergänzung eines in der Sammlung schon vorhandenen Grabsteins aus St. Julian, dessen Inschrift nun vollständig lautet: *D. M. Sextino filio def. Sextus et Perpetua*. — Aus Altrip ein Grabstein mit Inschriftresten und ornamentierte Bauglieder. — Ein fränkisches Plattengrab an Albsheim ergab die Fragmente eines großen römischen Grabdenkmals, zwei Köpfe in Hochrelief, Füße und Schenkel mehrerer Figuren und eine Reliefbuste mit fliegendem Mantel in flacher Nische. — Aus Rothsberg ein Hippokamp mit Nymphen und Genius in Relief. — Aus Wolfstein ein Votivbild der stehenden Fortuna mit Steuerruder und Füllhorn in flacher Nische und das Hochrelief eines römischen Reiters. — In einem römischen Turm auf dem Lemberg bei Bingert Frauenkopf und Herkules mit Löwenhant in Relief. — Römische Brunnenschale mit 2 Löwen in Hochrelief aus dem Walde von Niederwürzbach beim Schloß Philippsburg. Ein Pendant hiervon von ebendaher ist schon im Besitze des Museums. — Aus Breitenbach sittender Löwe mit Hasen unter den Vorderpranken. — Aus Steinbach langkühniger Löwe und Löwenkopf. — Einige Glasgefäße und wohl 1 Liter polygonaler erhsendieker Glaskörner aus Steinsürgen aus Neuleiningen. — Aus der Umgegend einige Gefäße aus Gräbern und einzelne Bronzemünzen. —

Speier selbst lieferte wenige römische Altertümer u. a. eine Glasschale aus einem Steinsarge. Im Norden der Stadt beim neuen Friedhofe wurden zum ersten Male römische Funde (Aschenurnen und 1 Sigillatallämpchen) gemacht.

Fränkisch-alamannische Zeit: Geringe Grabfunde aus Walsheim, ebenso aus Altsheim, wo vor ca. 6 Jahren auch Hocker, ähnlich denen von Flomborn, gefunden wurden. Leider durfte hier nicht weiter gegraben werden. — Im Schloßgarten zu Grünstadt zwei Skelette mit Beigaben (16 Fritperlen, 1 Bernsteinperle, 2 durchlochte röm. Kleinerne als Halschmuck, 2 Ohrringe aus Bronze mit viereckigen Würfeln. Fingerring und Riemenzunge aus Bronze, doppelkonischer Becher und Urnenscherben). — Einige Beigaben aus Hügelgräbern von Weingarten. — Auf den Schloßäckern von Battenberg wurden noch 5 weitere Plattengräber aufgedeckt ohne Beigaben.

WORMS, Paulus-Museum (Koehl, Weckering). Vorrömische Zeit: Ein außerordentlich wichtiges steinzeitliches Hockergrabfeld wurde bei Flomhorn gefunden, das seine neue Phase in der neolithischen Kultur bedeutet, vgl. Bericht über den I. Verbandstag der süd- und westd. Altertumsvereine. Die Untersuchung ist noch nicht beendigt. Ähnliche Grabfelder wurden bei Bernersheim und Dautenheim entdeckt und werden noch weiter untersucht werden. — Die früheren Untersuchungen des Gräberfeldes auf dem Adlersberg bei Worms wurden fortgesetzt und ergaben 3 steinzeitliche, 23 früh- und 4 spätbronzezeitliche Gräber mit wenig Beigaben. — Bei Oberförsheim, Niederförsheim und Monsheim kamen Bronzearmringe der Hallstattzeit und Gefäßreste zu Tage, in Monsheim unter einem fränkischen Grabfeld. — Aus Hamm ein reicher bronzezeitlicher Grabfund (versiertes Knieband mit Spiralseibeln und Spiralarmsringe). — Aus Eimsheim La Tène-Gräber (2 Bronzefüßringe, 1 bronzene und 1 eiserne Fibel, eisernes Schwertstück, 1 Gefäß). — Aus Grimshausen La Tène-Gräber (Gefäße, Hals- und Armsringe, Fibel, schöner Gürtelbaken mit Kettenstück aus Bronze. — Aus der Nierstein-Naunheimer Gegend Grabfunde (5 Gefäße, 13 Fibeln aus Bronze und Eisen, 1 geschlossener Bronzearmring, 2 Kinderrasseln aus Thon, 2 eiserne Messerchen, 1 Schere und 2 Wirtel). —

Römische Zeit: Ein Stück der römischen Stadtmauer scheint in Worms Friedrichstraße zu gefunden zu sein. — Aus Worms selbst kamen 2 Thonformen von Masken zu Wormser Gesichtskrügen, mehrere Gefäße aus Brandgräbern. — Brandgrab aus Gundersheim (große Glasurne 2 lang-

balsige Phiolen, 1 Scharnierfibel mit emailierter Schmuckplatte, 1 Bronselämpchen mit baldförmigem Fuß, 1 Krug).

Fränkische Zeit: Bei Monsheim wurde ein großes Grabfeld untersucht, wo sich 81 unversetzte und 166 bereits zerstörte Gräber fanden. (Zahlreiche Waffen, Gefäße, Glasbecher, darunter ein hoher Spitzbecher, eine goldene mit Almandinen besetzte Scheibelfibel, Spangenhelme von Bronze, zahlreiche Perlenketten, Anhänger u. a.). — Aus Alzey tauschierte Fibel, große Perlenkette, Bronzehülle, Längenspitze. — Aus Gimbsdorf einige Funde.

MAINZ, Sammlung des Vereins zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertümer (Liedenschmit). Durch die Fortsetzung der Erdarbeiten bei Errichtung der Militärbäckerei und der Proviantmagazine an der Rheinallee und der Erdarbeiten bei Kanalisierung der Mozartstraße wurde das Gebiet der römischen Handelsniederlage beim Anlegeplatz der Schiffe, das sich schon seit langem durch die zahlreichen Amphorenfunde bemerklich gemacht hatte, nach der Landseite hin durch den Lauf der Mozartstraße als ungefähr Grenze bestimmt. Auf beiden Arbeitsstellen kamen besonders massenhafte Amphorenfunde (76 Stück ließen sich wiederstellen) an Tage. Die Keramischen Funde, die in ihrer Masse durchaus überwiegen, stammen besonders an der Rheinallee zum Teil aus der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts. Die Funde aus anderem Materiale waren durchaus gering; Waffen fehlten ganz; von beinernen Nadeln wurden nur 2 Stück gefunden, wenig eisernes Handwerkszeug. Hervorzuheben ist ein schöner Beigriff mit Darstellung des dem Mithraskult angehörigen Aeon. Interessant war in der Rheinstraße auch der Fund einer ziemlich wohl erhaltenen Holakiste mit Ahlfällen, unter denen eine gerippte Glasschale, eine Flasche aus Bronze und eine Gemme aus Glasfluß mit Darstellung eines Pferdes und Palmzweiges bemerkenswert sind. — Die Kellerausgrabungen der Kupferbergischen Champagnerfabrik, Mathildenstr. 19, lieferten hauptsächlich eines der arretierten Kelchgefäße von 14,7 cm Höhe, die diesseits der Alpen zu den seltensten römischen Funden gehören und das sich fast ganz zusammensetzen liefs (s. Abb. 2). Auf der ornamentierten Außenseite befindet sich der Stempel XANTHI, auf dem Boden im Innern der zweizeilige CN. ATEI XATHI. — Aus den vielen sonstigen Kleinfunden mögen erwähnt werden noch 20 etwa faustgroße Steinkugeln, 6 Ziegel mit Stempeln der I, XXI und XXII. Legion und ein Scheitelfund von 52 Denaren, die fast alle der vorchristlichen Zeit an-

gebören, und sich über einen Zeitraum von 2 Jahrh. erstrecken, vgl. Körper im Korbl. der Westd. Ztsch. XIX Nr. 10, 1900. — 15 Gräber von der Mitte des 1. Jahrh. bis zum Ende des 3. und aus noch späterer Zeit lieferte der schon öfter ausgehauene Kirchhof an der Gonsenheimer Hohl. — Auf der Höhe über der Stadt, zwischen Bingerthor und Gauthor wurde ein römisches Badegebäude aus früher Zeit entdeckt, das später Umbauten erlitten haben muß. Die in situ vorgefundenen Ziegel gehören alle der XXII. Legion an bis auf eine Stelle, wo sie mit solchen der XIII. vermischt waren. Von Einzelfunden aus dieser Stelle ist der bedeutendste ein zweites Kelchgefäß aus Terra Sigillata, noch schöner und sorgfältiger decoriert, wie das in der Mathilden-Straße gefundene. (s. Abb. 3). Sonst möge nur noch eine Sigillata-



Abb. 2.

platte vier mal P. ATT gestempelt, von 40 cm Dm., das Bruchstück einer Millefiorischale und ein Ring aus Gagst genannt sein. Eingehende Beschreibung und Lagerplan wird in der Westd. Manographie gegeben werden.

Von sonstigen Einzelfunden sind aus vorrömischer Zeit zu nennen: Zahlreiche Steinwerkzeuge, besonders im Rheine gefunden; ebendaher stammen viele Bronzewaffen, Nadeln, Ringe und Kelte. Bemerkenswert sind zwei goldene Fingerringe und ein Lockenring aus der älteren Bronzezeit und eine große Rudernadel, ein Typus der in der italienischen Schweiz heimisch zu sein scheint und am Rheine selten ist, sowie 5 Lansen-spitzen, zwei Pfeilspitzen, ein Dolch und zwei Schwerter, von denen eins, aus dem Rhein bei Weisensau, prächtig erhalten ist. Die hierzu gehörige Keramik ist nur gering, durch 3 Funde, vertreten. Aus der La Tèneperiode ist hervorzuheben ein Grabfund aus Gausalgesheim in Rheinhessen

(größeres Flaschenförmiges Gefäß, fast cylindrischer hoher Topf, hoher Becher mit vortretendem Fußrand, Schale mit einwärts gebogenem Rand, Thonklapper, Reste zweier Bronsefibeln vom späten La Ténetypus u. a.).

Römische Zeit: Außer den oben erwähnten Funden einige geschlossene Grabfunde, unter denen hervorzuheben sind: Glasbecher mit der Randinschrift: SIMPLICI ZESES, der schon 1895 gefunden nachträglich eingeliefert wurde. Außergewöhnlich große Lampe mit Darstellung eines Adlers. Zwei kleine gebinkelte Flaschen aus Sigillata mit Barbotinverzierung. Heller aus geringer Terra Sigillata, Lampe in Gestalt eines Delphins. Glasflaschen mit Kugelbauch und triebelförmigem Halse. Eine der bekannten halbmondförmigen Hängeverzierungen aus Bronze etc. Außer-



Abb. 3.

dem wurden zahlreiche Bronsen gefunden (Schöpfkellen, eine mit Stempel CN. TREBELL. ROMANI, Kessel, Krug, Schüssel, Fibeln, Diana-Statuette von guter Arbeit. Tierstatuetten wie Ziegenbock, Stier, Eber, Gladius, versilberter Sattelbeschlag). Eisenne Äxte, eine mit Rundstempel L. V. A. CEASI. Die Skulpturen wurden durch 7 Inschriften resp. Inschriftfragmente bereichert, unter denen ein Viertonaltart und ein dem Mars, der Victoria und der Fortuna geweihter Altar hervorzuheben sind, beide gefunden in den Grundmauern des vor einigen Jahren abgebrochenen Gauthores. Vgl. Korbl. d. Westd. Ztsch. XIX 11 und 12 und XX 5-8.

Fränkische Zeit: Unter den nur wenigen Neuheiten dieser Abteilung sind einige hübsche Metallschmuckstücke. Schöne Beschlagplatte einer Sehnalle aus vergoldetem Silber vom Niederrhein. S-förmige Fibel mit zwei Tierköpfen aus stark vergoldeter Bronze, ebendaher. Riemenzunge aus Bronsedraht aus dem 9. Jahrh. aus dem Rhein

bei Mainz. Goldener mit Filigran verzierter Anhänger u. s. w.

MAINZ, Römisch-Germanisches Central-Museum (Lindenschmit). Zuwachs etwa 1100 Nummern Nachbildungen und 175 Originalaltertümer. Hervorzuheben sind zahlreiche steinszeitliche Funde aus dem Großh. Hessen, der Prov. Hessen-Nassau, Anhalt, Prov. Sachsen und Mähren, darunter Muschelschmuckstücke aus einer aus dem roten Meere stammenden Spondylusart. Aus früher Metallzeit große Doppelaxt mit kaum 2 mm weiter Durchbohrung aus Hannover. Funde von Adlersberg bei Worms, von Nierstein bei Mainz, von Friedrichsruh (Mecklenburg). Aus der Hallstattzeit Depotfunde von Gambach in Oberhessen, Brook in Mecklenburg, Hohenwestedt (Hamburg Mus.), Nienhübel bei Coblenz, und präheilige farbige Gefäße aus Beroltsheim, Hüssingen und Wettelsheim in Oberfranken. Reicher Grabfund aus Spoleto (Bonner Universitätsammlung). Aus der La Tènezeit Funde von Berry (Frankreich), Heidelberg und besonders aus einem Urnenfeld bei Giessen.

Aus römischer Zeit keramische Funde aus Giessen, Heidelberg, Salem, aus den Prov. Sachsen und Hannover; aus Rehensdorf sogen. Fensterurnen. Zahlreiche Waffen, Geräte etc. aus Haltern, Xanten, Pfäfers, Butzbach und Straßburg.

Aus nachrömischer Periode verdienen Ungarische Funde aus der merovingischen und karolingischen Besetzung ebenso merovingische Funde bei Wittenburg in Sachsen.

KREUZNACH, Historischer Verein (O. Kohl). Seitenwand eines römischen Sarkophages, gef. an der Straße nach Bosenheim, mit der Inschrift CLAV · IAE · ACCEPTAE · SOCR · | IULIVS · SPECTATVS · EQ · LEG · XXII · PROT · | PR · · · ET · SOLLEMNIA · SEVERA · FILIA · DIDERVNT. vgl. Westd. Korbl. 1900, 92. — Römische Ziegel und Thonscherben vom Lemberge, woselbst ein Sandsteinrelief, Herkules (jetzt in Speier) und ein schlangenförmiger Gigant gefunden wurde, der auf der Burg verblieb, vgl. Bonn. Jahrb. 1901. SAARBRÜCKEN, Historischer Verein für die Saargegend (Wullenweber). Keine bedeutenden Eingänge.

TRIER, Provinzialmuseum (Hettner). Römische Zeit: Die Kanalisation der Stadt, für deren archäologische Überwachung von der Provinz noch ein Techniker angestellt wurde, brachte für die Kenntnis des römischen Trier schon einige wichtige Resultate und hübsche Einzelfunde, wenn auch in der Hauptsache sie sich in diesem Jahre noch außerhalb der römischen Stadt bewegte.

Zahlreiche Sandsteinsärge und Marmortafeln mit frühchristlichen Grabinschriften lieferte die Umgebung der alten Kirchen Paulin und Maximin im Norden vor der Stadt. Eine wichtige Streitfrage der Thermenanlage scheint durch die Kanalisationsgrabungen dahin gelöst, daß an der Stelle, wo die stadtrömischen Bäder die piscina haben, diese in Trier fehlt. — Über die zahlreichen Beobachtungen über den Lauf des antiken Straßennetzes wird später im Zusammenhang berichtet werden.

Reichen Zuwachs erhielt die Sammlung von außerhalb: Ein Gräberfeld bei Roden a. d. Saar, bei dem 34 Gräber bloßgelegt wurden, lieferte zahlreiche frühromische Gefäße, Eisensachen, Rosettenfibeln und Fibeln der Form Nassauer Ann. 29, S. 135 Fig. 3. — Die Untersuchung der römischen Wasserleitung aus Ruwer ergab, daß die beiden Leitungen nicht nebeneinander existiert haben, sondern die eine die andere ablöste. Dabei kamen auch eine Menge Fragmente römischer Grabmonumente zu Tage n. a. mit der Inschrift: *Secundus et Ingenua Decimia filii et Secundus ra . . .* — In Perl und Oberlinxweiler wurden Reste von römischen Villen untersucht. — In der Kesslinger Kirche wurde am Altar die römische Inschrift entdeckt, von der wenigstens ein Abguss in das Museum gelangte: *Publie Sincer (in) Dubitate et Memorialis Sacrilae parentis (us) defunctis (us) Dubitate (i) Menier et Moranus et sibi vici [ferunt].* — In der Nähe von Oberleuken stellte Herr Lehrer Schneider eine römische Niederlassung mit vielen vermutlich aber nicht mehr gut erhaltenen Gebäuden fest.

Einselerwerbungen: Aus einem Nachlaß einige gute Stücke (Schlüsselgriff aus Bronze mit Darstellung eines Merkur-, Silen- und Eberkopfes, die ineinander übergehen, Merkurbüste aus Bronze, Fibeln u. a. schon Bonn. Jahrb. XIV S. 172f. beschrieben). — Aus Alttrier 38 Stüek z. T. sehr interessante Terrakotten (z. B. stehende und sitzende Minerva, ein Exemplar mit einem Schnuppenpanzer bekleidet und gestempelt, sitzende weibliche Gottheiten mit Früchten, 2 Cybelefiguren, Knäbchen mit Paenula und Cucullus *Peregrinus* gestempelt). — Aus Möhn (Landkr. Trier), wo ein Tempel gestanden hatte, zahlreiche Funde (z. B. Steuerruder aus Bronze von einer Fortunastatue). — Aus Dillingen spätromische Gefäße aus Thon und Glas und Fibeln. — Aus Mehlingen schöne verde-antico-Säule. — Zwei Münzfunde, durchweg Kleinere des 4. Jahrh. aus Trier selbst u. a.

Von fränkischen Altertümern ist ein Grabfund aus Roden a. d. Saar erwähnenswert (ver-

goldete Langfibeln, Almandinen besetzte Rundfibeln, eiserner Taschenbägel, Gläser, Töpfe).

Die Sammlungen wurden teilweise neu aufgestellt, besonders auch die reichen 1899 gemachten Funde aus Dhronneken. Das Museum erhielt einen herrlichen Wandschmuck in den farbenprächtigen originalgroßen Copien der figürlichen Medaillons des Nenniger Mosaikes, das Herr Historienmaler Stummel aus Kevelaar mit seinen Schülern in mustergiltiger Weise ausführte. Das Terrain eines römischen Tempels am Fuße des Balduinshäuschens bei Trier wurde auf Kosten des Staates und der Provinz angekauft, sodaß dieser einzig erhaltene römische Tempel Triers vor Zerstörung bewahrt ist. — Die Funde aus den früher vom Museum ausgegrabenen römischen Tempelbezirken von Dhronneken, Möhn und Guseburg wurden in einer größeren von 14 Tafeln begleiteten Veröffentlichung publiziert, die im vergangenen Jahre ausgegraben und restaurierten Krypten von St. Matthias bei Trier in den Bonner Jahrb. beschrieben.

BÖNN, Provinzialmuseum (Lehner). Von früher begonnenen Grabungen wurden die bei Urmitz und Neufs fortgesetzt bzw. vollendet. Das große prähistorische Werk von Urmitz gehört der Periode der Pfahlsaukeramik vom Niebelsberg bei Untergrombach an. Ein neues Erflager von 408 m Front, wahrscheinlich etwas älter als das Drususkastell, wurde dort entdeckt. Die Ausgrabungen des Legionslagers zu Neufs wurden z. T. unter großen Schwierigkeiten beendet und eine Gesamt-Publikation darüber wird nächstens erscheinen. — Die Ausgrabungen der spätrömischen Befestigungen von Andernach wurden publiziert in den Bonner Jahrb. 107 S. 1ff. Die Untersuchungen einer ähnlichen Anlage in Remagen (vgl. Bonn. Jahrb. 105 S. 176 ff.) sollen fortgesetzt werden. — Von Einzelerwerbungen seien erwähnt: Weib- oder Ehreninschrift aus Remagen, gesetzt vor einer unbekannten Truppe vgl. Bonn. Jahrb. 106 S. 105 ff. — Merkuraltar aus Sechten. — Reicher Grabfund aus Baehem bei Frechen (Bronzeschüssel, Tintenfaß, Dodekader aus Bronze, silberner Fingerring mit Intaglio, Reste mehrerer Bronzestriegel, Thonbecher des 2. Jahrh. u. a.). — Inhalt eines Töpferofens früherer Zeit aus Bonn. — Bronsestatuette der Venus, die sich das Brustband umlegt. — Applique mit Vorderteil eines Pegasus. — Bronsescheibe mit Minervakopf. Reiche Merovingische Gräberfunde aus Brey (Kreis St. Goar) und Ünkeln. — Große bemalte Thongefäße der Karolingischen Zeit aus neuentdeckten Töpferöfen von Pingsdorf.

KÖLN, Museum Wallraf-Richartz (Poppelreuter).

Römische Abteilung: Überlebensgroße thronende Jupiterstatue aus Jurakalk vom Westrande der römischen Stadtmauer. — Aus Geron spätrömisch-christliche Grabinschrift: *in ex tumulo requiescit in pace bone memoriat Leo. Vixit annis XXXXIII. Transiit nono idis octubres.* — Bruchstück einer Jupiterskulptur mit 9 Götterreliefs vom Neumarkt. — Von der Luxemburgerstraße kolossaler Block einer ausgedehnten Grabanlage mit Inschriftbruchstück. — Ebendasselbe Inhalt von 10 Gräbern der späteren Kaiserzeit.

AACHEN, Städtisches Suermondt-Museum (Kisa). Unter den römischen Erwerbungen sind zu verzeichnen: Fund von 22 Goldmünzen von Valens, Valentinian, Theodosius u. a. aus Würzeln, vgl. Bonner Jahrb. 106. — Goldener Fingerring mit durchbrochenen Ornamenten und einer Medusen-Camee geschmückt, gef. »am Hofe« in der Stadt.

XANTEN, Niederrheinischer Altertumsverein (Steiner). Vor dem Marsthor wurde ein römischer Ziegelofen aufgedeckt mit zahlreichen Funden: an 500 gestempelte Ziegel, weibliche Gewandstatue mit Inschrift *Dea Veni*, Bruchstücke zweier Darstellungen des Herkules aus den Hesperidenäpfeln in größerer und kleinerer Ausführung. Sockel mit Inschrift, vgl. Westd. Korbl. XX nr. 65. — Bronzener Eberkopf, nach hinten in einen Saubahn auslaufend, am Halse nach unten mit einem kleinen Ring; an der Innenseite ein mit dem Zahn parallelauffender 5 cm langer Ansatz zur Befestigung. — Zahlreiche andere Kleinfunde von verschiedenen Stellen, besonders vom Fürstenberg.

HALTERN, Museum des Altertumsvereins (Ritterling). Die diesjährigen bei der Aufdeckung der römischen Befestigungsanlagen gemachten Funde blieben an Zahl hinter den vorjährigen zurück und stimmen in allem Wesentlichen mit den früheren von den anderen Fundstellen überein. In einigen Einzelheiten wird auf keramischem Gebiet das bisher gewonnene Bild ergänzt.

J. Jacobs.

ARCHÄOLOGISCHE GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

April-Sitzung.

Der Vorsitzende Herr Conze eröffnete die Sitzung mit der Mitteilung, daß Herr Wendland infolge seiner Berufung nach Kiel seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt hat. Herr Conze dankte auch für die Beteiligung der Archäologischen Gesellschaft an einer Gabe für die Untersuchung in Pergamon auf Anlaß seines 70. Geburtstages.

Herr Conze legt die von Herrn André Jouhin gesendete Photographie einer archaisierenden Athena-statue vor (vgl. oben S. 65). Die Statue ist nach der beigefügten Notiz am 20. Januar d. J. in Poitiers (Vienne) gefunden, im Hofe der *École primaire supérieure de filles, Rue du Moulin-à-Vent*.

Ferner machte der Vorsitzende Mitteilung aus einem Briefe des Herrn Professor Koepf in Münster über neu zum Vorschein gekommene Reste einer Wohnstätte aus der ersten Kaiserzeit bei Haltern an der Lippe.

Herr Engelmann suchte nachzuweisen, dass der neuerdings (von Huddleston) wieder unternommene Versuch, die Münchener Medevase mit der Euripideischen Tragödie in Beziehung zu setzen, gescheitert ist, da die Verschiedenheiten, welche die Vase gegen das Euripideische Stück aufweist, so bedeutend sind, dass sie nicht als willkürliche Zuthaten und Veränderungen des Malers bezeichnet werden können, sondern auf eine verschiedene Quelle, jedenfalls auch eine Tragödie, zurückgeführt werden müssen. Dagegen zeigen sich andere Vasenbilder als direkt auf der Euripideischen Tragödie beruhend. Die Quelle der Münchener Vase lässt sich nicht mit Bestimmtheit benennen, doch ist der Stoff so häufig behandelt worden, dass an der Möglichkeit der Entlehnung nicht zu zweifeln ist.

Herr Pernice trug eine Mitteilung des Herrn Prof. Meurer-Rom über die Klasomenischen Sarkophage vor. Die Mitteilung, die in ausführlicher Form im Jahrbuch erscheinen wird, enthielt die Beobachtung, dass die Sarkophage bei den Leichenfeierlichkeiten nicht wagerecht, sondern, ähnlich wie die Mumienkisten, senkrecht aufgestellt wurden.

Derselbe legte sodann die neuerschienene Publikation des Hildesheimer Silberfundes vor nach wies auf die zahlreichen Resultate hin, die bei der Bearbeitung durch die Beobachtung technischer Eigentümlichkeiten erreicht worden sind.

Herr Brückner besprach eine ergänzende Zeichnung der athenischen Aristion-Stele, welche für die demnächst erscheinende 4. Auflage von Herrn Luckenbachs Abbildungen zur alten Geschichte nach einer Untersuchung des Herrn Schrader in Athen ausgeführt worden ist. Es darf danach als gesichert gelten, dass die hohe Gestalt des Kriegers einen korinthischen Helm trug. Ergänzt man über dem Bilde des Verstorbenen das übliche Palmetten-Akroter, so wächst das Monument zu einer Höhe von über 3½ Metern.

Zum Schluss verlas Herr Brückner eine Mitteilung des Herrn Schrader in Athen über die

Porosgiebel des Hekatompedon. Als Mittelgruppe des einen der Giebel, welche von Brückner in den Athen. Mitteilungen 1889 und 1890, von Wiegand in der Junisitzung des vergangenen Jahres besprochen worden sind, ergibt sich ein nach rechts hin sitzender Zeus, unmittelbar neben ihm, genau in der Mitte des Giebelfeldes, eine thronende weibliche Gottheit von vorn gesehen, wahrscheinlich Athena; zu ihrer linken Hand muss eine dritte Gottheit angenommen werden; die Giebelswickel werden jederseits durch eine Schlange eingenommen, links die von Brückner für Echidna gehaltene, deren Kopf aber dem Beschauer zugewendet war, so dass sie nicht im Kampfe dargestellt gewesen sein kann, rechts diejenige, deren Bruchstücke Brückner zu einem schlangenbeinigen Kekrops ergänzte. Danach sind in dem andern Giebel Herakles im Ringen mit dem Triton und auf sie ankommend das bisher für Typhon gehaltene dreileibige Wesen einzurorden; ein Gwandrest im Reliefgrunde vor dem letzteren wird durch Herrn Heberdey als Gwand des Herakles erklärt, neben der Ringerguppe aufgehängt, wie öfters in Darstellungen des Tritonkampfes auf schwarzfigurigen Vasen. Diesen Giebel überdeckten die Giesonblöcke, an deren Unterseite in bemaltem Relief Wasservögel angebracht sind; über dem Giebel mit der Darstellung der Götter schwebten entsprechenderweise Adler.

Mai-Sitzung.

Der in der April-Sitzung zur Aufnahme vorgeschlagene Herr Knackfuss tritt als ordentliches Mitglied ein.

Im Anschluss an seine Mitteilungen in der März-Sitzung hielt Herr Pomtow folgenden Vortrag über die athenischen Weihgeschenke in Delphi.

Die in der vorletzten Sitzung erwähnte Abhandlung Furtwänglers (Arch. Anz. 1902, S. 19, Anm. 6) ist in den Sitzungsber. d. bayer. Akad. 1901, 391 ff. veröffentlicht.

Furtwängler war Ostern v. J. in Delphi und hat dort sein Hauptaugenmerk auf die 'Marathonischen Weihgeschenke der Athener' gerichtet. Wir verdanken ihm eine große Zahl interessanter Beobachtungen und genauer Angaben über Alter, Baart, Material und Erhaltung der Überreste, die man in den Ausgrabungsberichten bisher schmerzlich vermisse und die zur Bildung einer richtigen Vorstellung von dem heutigen und einstigen Aussehen dieser Anathemata unerlässlich sind. In der topographischen Anordnung der Weihgeschenke des

Anfangsteiles der beiläufigen Strafe schließt er sich aber noch durchaus Bulle und Wiegand an und beruft sich dabei auf Homölole's Zustimmung. Diese ist inwieweit, wie lieb in der März-Sitzung ausfuhrte, revociert worden, und wir werden keine Veranlassung haben, von der damals angestellten und auf der Zeichnung (Arch. Ans. 1902, S. 15) zur Anschauung gebrachten Verteilung abzugehen, weil sich Furtwänglers tatsächliche Angaben sehr wohl mit ihr vertragen.

die mit ihrer unbearbeiteten Rückseite gegen den Orthostath stießen. Acht dieser Blöcke sind wieder-gefunden worden, die drei fehlenden (IVa, Va, Villa) konnten nach der Arbeitsweise der Buchstaben, welche auf der Vorderseite die Weiheninschrift bilden und von Homolle sicher ergänzt waren, genau eingezeichnet werden. Die Worte selbst lauten: Ἀβελίον ἐστὶν Ἀπολλωνίου τοῦ Μελίου ἀρχιεπισκόπου Μακεδονίας μητροπόλις. Der von diesen Quadrern gebildete Sockel (0,75 fte. 0,15 hoch) macht an der




Abb. 1.

1.

Nachdem er der Datierung der Stoa der Athena durch v. Wilamowitz (nach Homolle) auf 506 v. Chr. zugestimmt und die in den 'Beiträgen z. Topogr. v. D.' p. 45 konstatierte befallende Verwüstung der Stoa als Resultat der Zerstörung der Akropolis während der Belagerung durch die Perser bezeichnet, hat er in der 'Berl. Philol. Wochenschr.' (1898, Sp. 605f.) veröffentlicht wurde. Sie scheint Fortwängler entgegen zu sein, da sie im Archäol. Anzeiger fehlte und er sich nur auf den dortigen Abdruck des Vortrags bezieht. Aus dieser Rekonstruktion 1 rekonstruierte ich folgendes:

An der Südseite des Thesaurus lagen ursprünglich 11 Quadern aus hellgrauem Kalkstein (H. Elias).

Südost-Ecke des Thesaios einen stumpfen Winkel; er ist nicht der ursprüngliche, da die archaisierenden Buchstaben erst in der makedonischen Zeit eingetriben sind (d. h. um 330 v. Chr.), und wurde später bei einer Verkürzung der Terrasse verstümmelt, dadurch, daß Block VIII und Villa abgetrennt wurde, die Inschrift also mitten im Wort *Μακεδ* abbrach. Auf die hierdurch sichtbar gewordene




Abb. 2.

rechte Stoßfläche von Block VII schrieb man ein Proseniedekret, dessen Archont *Ἀγρίμαχος* etwa dem Jahre 251 v. Chr. angehört und als Zeit der Verstümmelung den Beginn der Aitolieherrschaft in Delphi vermuten läßt (290 v. Chr.). So sah Pantanius die Inschrift und schloß aus dem halben Wort *Μαράθ*, daß Sockel und Thesaurus sich auf Marathon bezögen.

¹⁾ Auf Abb. 1 sind die erhaltenen Quadern in Aufsicht längs der südlichen Thesurosauwand gezeichnet; unter dieser Reihe ist, durch schmalen Zwischenraum getrennt, die Vorderseite (Ansicht) der Blöcke mit der Inschriftzeile dargestellt, wie sie nach Homolle's durchaus wahrscheinlicher Ergänzung der Lücken ehemals aussah. Die Sockellänge betrug darnach wenigstens 13,35 m.

Abb. 2 nach dem Plane Tournaire's enthält die ganze Thesauros-Terrasse nebst Umgebung im Maßstabe von 2,66 mm pro Meter. Die Stelle unserer Quaderreihe ist auf ihr punktiert.

Dieser Schilderung fügt Furtwängler nichts Tatsächliches hinzu; er vermutet nur mit Homolle, daß die Terrasse ursprünglich viel größer gewesen und ihre Südwest-Seite der Langseite des Thesaurus parallel verlaufen sei, gibt aber zu, daß die alte ursprüngliche Inschrift denselben Platz einst eingenommen habe, wie die heutige, im IV. Jahrh. samt ihrem Sockel²⁾ erneuerte, daß sie also, wie ich auf der Zeichnung durch Punktierung angab, der linken südwestlichen Langseite des Thesaurus vorgelegt, mit der Rückseite der Inschriftquadern gegen dessen Orthostat gestossen war. Er gibt ferner zu, daß auf dem Sockel die *αἰῶλα* von Marathon standen und daß diese mit den *ἐκδοῖσιν* der Inschrift zunächst gemeint sind, — er behauptet aber, daß, da das Wort *ἐκδοῖσιν* im weiteren Sinne alles bezeichnet, was aus der Kriegsbute zu Ehren der Gottheit angeschafft wird — was susugeben ist —, mit Homolle [und Pausanias] anzunehmen sei, daß die ganze Anlage: Terrasse, Thesaurus und Inschriftsockel mit *αἰῶλα* unter den *ἐκδοῖσιν* zu verstehen sei, »weil, wenn die Stoa am 506 datiert ist, für den Thesaurus überhaupt gar keine andere Zeit und Veranlassung übrig bleibt als Marathon 490, wie schon Homolle sehr richtig hervorhebt«.

Ich habe diese Deduktion schon vor vier Jahren als Beweisend nicht ansehen können, und habe sie damals — abgesehen von dem letzten, durch Furtwängler besonders betonten *argumentum ex silentio*, das später seine Erledigung finden soll — unter Hinweis auf das eigentliche Marathon-Anathem abgelehnt, das unten am Temenos-Eingang sich erhob. Auch Furtwängler gesteht zu, daß zwei so große Anathemata für eine Schlacht undenkbar sind, — er muß also, wenn er den Thesaurus für

marathonisch erklärt, die Gruppe des Miliades und der Phylon-Eponymol eliminieren, und diesem Versuche ist der letzte und wichtigste Abschnitt seiner Abhandlung gewidmet.

2.

Wir erfahren darin zunächst Wichtiges über die Bau-Technik der delphischen Anathemata: sowohl der Konglomeratquaderbau, wie auch die jüngere Gestalt der Metallklammern an den Stofskanten (π), wie auch die Gruppeneinfassung in kammerförmigen Nischen kämen erst seit oder in dem IV. Jahrh. in Delphi vor. Aus Konglomeratquadern bestünde die Kammer der Alexander-Jagd, das Fundament der halbkreisförmigen Nische der Könige von Argos, die ganze oblonge Nische östlich davon (die beiden letzteren zeigten außerdem die neue Klammer-Form und einen genau gleichen Plattenbelag aus hellgrauem Kalkstein), das gleiche gelte von den meisten der westlich an die Argoskönige sich anschließenden Kammern u. s. w., dagegen hätten die sämtlich noch in das V. Jahrh. gehörigen Gruppen an der linken (südlichen) Straßenseite alle noch der effektvollen Nischeneinfassung³⁾ entbehrt.

Aus all diesen Tatsachen wird gefolgert, daß die große Nische weder die Zelte von Marathon, noch von Phidias, weder von Kimon, noch von Perikles gesehen habe, sie könne nicht vor dem IV. Jahrh. entstanden sein. Wir nehmen diesen Nachweis dankbar an, — aber er trifft den Kern der Sache nicht mehr, da inzwischen die Nische als für das marathonsche Weihgeschenk nicht mehr in Betracht kommend nachgewiesen ist, und da die von Lysander im Jahre 405 in Auftrag gegebenen 37 Statuen bis an ihrer Aufstellung und zur Herriichtung der Nische sehr wohl 5–6 Jahre Herstellungzeit gebraucht haben können (ein Künstler arbeitet z. B. neun Statuen), so daß die ganze An-

²⁾ Augenseugen hatten mir vor vier Jahren versichert, die Inschrift stünde in Kasur. Ihre Angabe war aber ein Irrtum, denn Furtwängler bestätigt Homolle's Vermutung, daß der ganze Sockel, nicht bloß die Inschrift, später erneuert worden sei, und fügt hinzu, daß die Buchstabenform jedenfalls mehr auf die zweite als die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts weise. Danach gehört auch diese Restauration, wie so viele andere in Delphi, der allgemeinen Wiederherstellung des Temenos nach dem phokischen Kriege an, die um 330 v. Chr. im wesentlichen ihren Abschluß fand (334 v. Chr. d. *ἡγήτορα* ist das Jahr der Einweihung des restaurierten Tempels). Daß die neue Inschrift (am neuen Sockel) genau die alten Zeichen am alten Sockel kopierte bzw. deren Stelle einnahm, habe ich aus der großen Achswette (0,25) der verhältnismäßig kleinen eleganten Buchstaben (0,06) gefolgert, und nur diese Tatsache berechtigt uns, aus dem heutigen Befund Schlüsse auf die Zeit der ersten Weihung zu ziehen.

³⁾ Es scheint mir für diese Nischen zunächst kein künstlerischer, sondern ein topographischer Grund maßgebend gewesen zu sein, nämlich der, daß rechts vom Wege (nördlich) das Terrain stark steigt, daß man also, um hier ein Plinthe für Anathem-Gruppen herzustellen, den Berghang abarbeiten mußte und die Rückwand nischenartig gestalten. Auf der linken (südlichen) Straßenseite bedurfte man dagegen, dem abfallenden Terrain entsprechend, besonderer Substruktionen, welche die Ständfläche trugen (vgl. die Beschreibung des Unterhauses des Epigonien-Halbrundes, Beiträge p. 56); hier ist daher keine Spur von Nischen gefunden worden. Weil man aber die älteren Anatheme links der Straße aufgestellt hatte, blieb für die folgenden nur die rechte Seite übrig, wo Sprengung von Nischen in den Fels erforderlich war, um überhaupt eine Standebene zu schaffen.

lage — wie Furtwängler postuliert — dem Anfang des IV. Jahrh. angehört.

Schließlich macht Furtwängler darauf aufmerksam, daß die große Nische und das ihr vorgelagerte Anathem der Arkader gleichseitig entstanden sein müssen, weil das aus Konglomeratblöcken bestehende Fundament des letzteren eingebunden sei in den Nischeobau. Er glaubt daher, daß beide Anatheme in das Jahr 366 gehören, in welchem zwischen Athen und dem Arkader Lykomedes ein Bündnis zu Stande kam, und daß damals auch die Argos-Könige errichtet worden seien. Man hätte erst damals angefangen: Menschen, Gottheiten und Heroen in einer Gruppe zu vereinigen — der von Poseidon bekränzte Lysander sei dafür das früheste Beispiel —, und schon darum gehöre das angeblich marathonsche Weihgeschenk mit Miltiades, Apollon und den Phylon-Heroen in das IV. Jahrh. und genau in unsere Zeit (366). Aus demselben Grunde sei ein ähnliches Weihgeschenk der Phoker, das den Seher Tellias nebst Gottheit und Landesheroen darstelle und das sich auf Ereignisse um 500 v. Chr. beziehe, auch erst im IV. Jahrh., wohl zur Zeit der phokischen Herrschaft in Delphi aufgestellt.

Dem ist entgegengehalten, daß bei gleichzeitiger gemeinsamer Aufstellung von Anathemen zweier Völker es sehr befremdlich wäre, wenn man diese hinter einander angeordnet hätte, so daß das vordere das hintere zu zwei Drittel verdeckt, — und daß das Eingreifen des vorderen Fundaments unter das hintere auch sehr wohl später hergestellt sein kann, als man jenes vor dieses setzte und außerdem einen engen Anschluß beider Anlagen anstrebte⁴.

Sind darnach alle Merkmale des Thatbestandes sehr wohl mit unserer auf dem Plan angegebenen Anordnung zu vereinigen, so bleibt einzig der innere Beweis übrig, daß wegen der Verbindung von Mensch, Gottheit und Landesheroen die Gruppe des Miltiades und der Eponymoi überhaupt nicht marathonsch sein oder dem V. Jahrh. angehören könne, selbst wenn wir Furtwänglers

⁴) Diese Erklärung wird mir soeben von einem als Gast unter uns weilenden Augenzeugen, der Delphi im November v. J. besucht hat, als durchaus angängig bestätigt. Allerdings mache heut die ganze Anlage der Lysander-Nische und des Arkaden-Anathems einen einheitlichen Eindruck, — aber es könnte letzteres sehr wohl erst später auf die vorderste Plattenreihe des großen Paviments der Nauarchoi draufgesetzt sein, oder aber es könne diese Plattenreihe erst später verlegt und gegen das hintere Paviment gestossen, bezw. in dasselbe eingebunden sein.

Zustimmung zu der Transponierung auf die südliche Straßenseite und zur Trennung von der großen Nische erhalten sollten. Ich verkenne den Wert solcher Gründe und Beobachtungen über den Charakter archaischer Gruppen nicht⁵ und glaube sogar, daß Sauer mit der Verweisung jener Phokischen Gruppe und des Sehers Tellias in die Zeit um 355 möglicherweise recht hat, weil die vielen historischen Schwierigkeiten, die jene Gruppe mir bei dem Versuch bereitet hat, sie mit Herodots Erzählung zu vereinigen, — nur so gelöst werden würden, aber ich sehe keine Möglichkeit, an den klaren Worten des Pausanias vorbeizukommen, der wider seine sonstige Gewohnheit *ipsis verbis* bezeugt: daß die Inschrift aussage, die Statuen seien aus der *δεξτῆρ* der Marathonschen Schlacht errichtet. Furtwängler hält sich nicht genug an diesen Wortlaut, wenn er meint, so gut die Argiver damals ihres alten Kampf um die Thyreatis⁶ feiern konnten, so gut die Athener ihr Marathon⁷. Feiern konnten sie das gewiß, — und wir wären überzeugt, wenn statt der Worte 'ἀπὸ δεξτῆρς τοῦ Μαραθωνίου ἔργου' in der Inschrift gestanden hätte 'αἱ ἐν δαμόνῃα τοῦ Μαραθωνίου ἔργου τιθέντες τὰς εἰκόνας', — aber offiziell die Unwahrheit sagen konnten sie nicht; es wäre zu plump gewesen, im Jahre 366 ein neues Anathem inschriftlich als *δεξτῆρ* des Jahres 490 zu bezeichnen⁸.

⁵) [Indessen findet sich doch, worauf Herr Diels mich aufmerksam machte, genau dieselbe Komposition von Gottheit (Athena), Landesheroen (Theseus, Heros Marathon, Herakles) und Menschen (darunter die Portraits von Miltiades, Kallimachos, Kynegiros, Polyzeos) bereits auf dem Gemälde der Marathonschlacht des Polygnot in der Stoa Poikile, die bald nach den Perserriegen entstanden ist. Darnach ist die Möglichkeit solcher Zusammenstellung auch für die ältere Skulptur nicht gut zu leugnen.]

⁶) Er setzt nämlich diesen Kampf der Argiver und Spartaner in der Thyreatis in die Mitte des VI. Jahrh. und glaubt, daß das zur Erinnerung jenes Kampfes errichtete aitolische Pferd⁹ erst zwei Jahrhunderte später von Antiphanes gearbeitet und um 366 v. Chr. aufgestellt sei, gleichzeitig mit den Königen von Argos, mit den Arkader-Heroen und mit Miltiades und den Eponymoi.

⁷) Die Zurückführung dieser Statuen auf Pheidias kann, wie Furtwängler zeigt, ein Zusatz des Periegeten sein, da dieser sich hierbei nicht mehr ausdrücklich auf die Weihe-Inschrift beruft, sondern jene Notiz erst später nachträgt. Diese Erklärung werden diejenigen gern acceptieren, die des Pheidias Künsterschaft aus archaischen Gründen verwerfen, aber die Gruppe selbst mit uns als marathonsch betrachten. Ich müßte es für wahrscheinlich halten, daß Pausanias die Statuen selbst nicht

ἐνδοξον) und nicht aus Anlaß eines Sieges, sei es bei Marathon oder eines anderen. Als Zeit der Errichtung kommen politisch und topographisch nur die 20 Jahre von 510—490 v. Chr. in Betracht — über die genauere Datierung des plastischen Schmuckes nach archaischen Gesichtspunkten erlaube ich mir kein Urteil —, und es wäre politisch nicht unmöglich, daß die alkaeonidischen Tempelheraner (und Kleisthenes) hier einen neuen Beweis ihrer 'Frömmigkeit' gegeben hätten.

4.

Ich halte die Untersuchung über die medischen Weihgeschenke der Athener darum noch nicht ganz für abgeschlossen, weil wir bisher weder für Artemision noch besonders für Salamis eine Weihung Athens in Delphi kennen, sei es von λαύρα, sei es von einer λαύρη oder einem kleineren Sonder-Anthem. Wenn die Aigineten, die Epidaurier, die Karystier (21), die Plataier² u. a. m. außer dem gemeinsamen Weihgeschenk aller Mitkämpfer (Apollo-Koloss mit Schiffsschnabel für Salamis; goldener Dreifuß auf Schlangensäule für Plataeae) durch Sonder-Gaben sich dankbar erwiesen, so erwartet man dasselbe in noch höherem Maße von denen, die dem Gebote Apolls, sich mit hölzernen Mauern zu verteidigen, ihre Rettung verdankten. Die attischen Beutestücke von Plataeae¹⁰ prangten als goldene Perser-Schilde am Epistyl des Tempels, wo aber waren die αὐλὰ von Salamis? Sollte das merkwürdige Orakel, das dem Themistokles bei der Darbringung der Salaminischen Beute zu teil geworden sein soll und das von den meisten Kommentatoren als unhistorisch betrachtet oder ganz übergegangen wird, sich etwa doch auf einen wirklichen Vorgang beziehen? Es lautete bekanntlich (Paus. X 14, 5):

Μὴ ποτὶ Περσέος σκῆλον περικαλλὴς κέλευεν
νῆος ἑταρβύτης οὐδὲν ἄνεμπας ῥέζοντα.

Ich habe schon vor zehn Jahren darauf hingewiesen, daß die Stoa der Athener möglicherweise für die Aufnahme der Salamis-Beute geweiht worden sei, und die Ausgrabungen sowie alle Fundberichte führen mich immer wieder auf diese Datierung. Die Gründe sind folgende:

²¹ Vgl. Herod. VIII 122 (Aigina). Pausan. X 15, 1 (Epidaurios); X 16, 6 (Karystos) X 15, 1 (Plataiai).

¹⁰ Bei Paus. X 19, 4 werden diese Schilde freilich auf das ἔργον τὸ Μαραθῶνι bezogen, aber Aischines Ctesiph. 116 gibt die Weibenschrift, nach der sie von den 'Medern und Thebanern', also von Plataeae stammten. Man sieht, daß der Periegēt Meder und Marathon häufig ohne weiteres gleichsetzt.

1. Die Raumverhältnisse. Die Halle ist fast 30 m lang; sie entspricht in Länge und Breite einer Kegelbahn. Wenn sie 490 bereits bestand, so sollte man die wenig umfangreichen αὐλὰ von Marathon wohl eher auch in ihr untergebracht erwarten, als auf dem schmalen, unter dem Traufswinger des Daches mit dem liegenden, kaum 13 m langen Sockel längs der Südwand des Thesaurus. Wurden doch die Trophäen der Seesiege Phormions bald darauf gleichfalls in ihr aufgestellt und haben ein halbes Jahrtausend später des Pausanias falsche Datierung verschuldet. Und war die Beute von Chalkis (c. 506 v. Chr.), auf die v. Wilamowitz, Homolle und jetzt auch Furtwängler die Stoa beziehen, wirklich einem so großen Raum angemessen und hat ihn gefüllt?

2. Die Inschrift. Sie lautet: Ἀθεῶνι ἀνέθε-
ον τὴν σκῆν καὶ τὰ ἱερά [α] καὶ τὰς πύλας ἑλόν-
τας τὸν πολέμου. U. Köhler hat im Rhein. Mus. 46 (1891) p. 1 ff. unsere Halle auf den Sieg der Athener über Aigina bezogen, ihre Weihung etwa in die Jahre 486—483 gesetzt und aus dem Vorkommen des Θ in der Weibenschrift gefolgert: 'daß sich in der monumentalen Schrift der Athener der Übergang von der älteren (Θ) zur jüngeren Form des Theta (Θ) erst nach den Perserkriegen vollzogen hat'. Dem mußte widersprochen werden, so lange die Inschrift auf dem Sockel der Marathonischen ἐραβήρια als ursprünglich galt, da diese schon das Θ zeigt (Rh. Mus. 49, 1894, p. 627). Seit wir erfahren haben, daß sie im IV. Jahrh. erneuert wurde und ein Gemisch von älteren und jüngeren (A) Formen zeigt, scheidet sie als Beweis der Vorzeitigkeit der Stoa aus und Köhlers ungefähre Datierung nach der Schrift tritt wieder in ihr Recht. In dem Wortlaut der Aufschrift würden wir nach Analogie des Marathon-Sockels zunächst ἀπὸ Μήδων erwarten, während die Stoa das Indifferente τὸν πολέμου hat; aber die Flotte des Xerxes bestand nicht aus Medern, und die unterliegenden Gegner Athens bei Salamis waren erst die Phoenikier, dann die Jonier.

3. Vergleich mit den anderen Weihgeschenken. Man darf ein Anthem nicht für sich allein betrachten, sondern muß die Reihe der voranliegenden und folgenden vergleichen. Bei dieser Übersicht hat sich die überraschende Tatsache herausgestellt, daß in Delphi vor der Mitte des V. Jahrh. kein Weihgeschenk herzugetrieben ist, das aus dem Siege von Griechen über Griechen gestiftet worden wäre. Der Grund hierfür ist in der Amphiktyonie zu suchen, welche Kriege ihre Mitglieder unter einander ganz oder nach Möglichkeit

verhindern, den Ausgang und die Folgen der doch ausgefochtenen Streitigkeiten möglichst unblutig und milde gestalten sollte. (Vgl. die Vorschrift über die Vergeltlichkeit der *typhais*.) Es wäre ein Hohn auf den obersten Grundsatz dieses sacralen Staatenbundes gewesen, wenn an seinem Hauptcentrum schon von altersher die Mitglieder ihre Streitigkeiten verweigert und mit prächtigen Weihgeschenken über einander triumphiert hätten. In dem siegreichen Einzelstaat konnten die der Amphiktyonie angehörigen Besiegten auf den Anathemen mit Namen genannt werden, — man denke an die bekannten Verse *Ἰβντα Βαυρῶν καὶ Χαλκιδῶν ἑρπύσαντες πελὶς Ἀθηναίων ἱππῶν ἐν πολέμῳ* u. dgl. — am gemeinsamen Herde von Hellas war das unmöglich bis zum Ende der Barbarenkriege. Bis dahin sind alle *ἄδρια* und alle Kriegsanthemata in Delphi nur aus Siegen über Nichtgriechen oder Nichtamphiktyonen aufgestellt worden¹¹. Ist diese Beobachtung aber richtig und findet sie ihre Bestätigung in dem Wesen der Amphiktyonie selbst, so dürfen wir die Erbauung der Stoa der Athener und die Aufstellung ihrer Schiffsakroterien weder auf den Sieg bei Chalkis, noch auf den über Aigina noch auf irgend einen andern vor 460 gegen Nichtgriechen erfochtenen attischen Seesieg beziehen, sondern es bleibt als einziger in Betracht kommend übrig die Schlacht bei Salamis.

Herr Zahn sprach unter Vorführung zahlreicher Lichtbilder über die Ausgrabungen in Phaiestos und Knossos. Es wurde die große Übereinstimmung beider Paläste im Grundriß und im terrassenförmigen Aufbau hervorgehoben. Als Glanzstück ägyptisierende Architektur wurde der große doppelgeschossige Saal mit dem Liebhof und dem durch Säulen geöffneten Treppenhause dahinter nach der

¹¹ Es giebt hiervon nur eine Ausnahme und diese läßt sich anderweitig erklären. Selbst wenn wir mit Sauer und Fortwangler die oben erwähnte Gruppe der Phokischen Landesheroen nebst Telias erst in die Mitte des IV. Jhdts. verweisen wollten, bleiben die großen Statuen des 'Dreifüßraubes' u. dgl., die den Anfang des V. Jhdts. angehören von den Phokern aus der Heute der endlichen Besiegung der Thessaler errichtet waren und die Aufschrift tragen: *Θεῶν δὲ θεῶν δὲ θεῶν* (Herod. VIII 27. Paus. X 13, 7. Plut. Pyth. or. 15). Aber gerade hier dient der Umstand zur Erklärung, daß Delphi eine phokische Stadt war oder von den Phokern stets als solche beansprucht wurde, daß sie nicht nur Centrum der Amphiktyonenbünde, sondern in jener alten Zeit zugleich auch die bedeutendste Stadt von Phokis war, so daß die Aufstellung phokischer Weihgeschenke aus dem Siege über amphiktyonische Gegner nicht gehindert werden konnte.

soeben erschienenen Veröffentlichung von Evans im *Annual of the British School at Athens* VII, 1900–1901 eingehender besprochen. Er liegt in dem erst durch die letzte Campaigne aufgedeckten Komplex an der Ostseite des großen Centralhofes. Auch von bedeutenden Einzelfunden, bemalten Stuckreliefs, einem aus kostbaren Stoffen hergestellten Spielbrett, Siegelabdrücken mit kulturellen Darstellungen, wurden Bilder vorgezeigt.

Juni-Sitzung.

Herr Oehler besprach die Publikationen von Ganchler, *Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie* II, 1 und Julian, *Vergingebis*, 2. edit. Paris 1902.

Herr Conze legte die vom österreichischen archäologischen Institute herausgegebene, von Eugen Petersen verfasste, von George Nicmann illustrierte, auch mit einem numismatischen Beiträge von W. Kubitschek versehene Publikation der *Ara Fiac Augustae* vor, gab die Hauptergebnisse der meisterhaft geführten Untersuchung an und betonte zum Schlusse, wie dringend zu wünschen sei, daß die sicher noch erheblichen und weitere erhebliche Aufklärungen versprechenden, in situ unter *Palaus Fiano* befindlichen Überreste des kunsthistorisch ganz ungewöhnlich wichtigen Denkmals einmal aufgedeckt würden.

Herr Engelmann legte mehrere auf den Iō-Mythos bezügliche Vasenbilder vor, darunter eines, auf dem Iō als Kuh mit menschlichem Antlitz dargestellt ist. Die Mitteilung wird im Jahrbuch veröffentlicht werden.

Herr B. Graef sprach über das Heroon des Phylakos in Delphi, welches er in dem arden dem Tempel der Athena Pronaia gelegenen Rundbus (vgl. oben S. 42) vermutet. Dagegen erhoben die Herren von Wilamowitz-Moellendorf und Pomtow Bedenken topographischer und historischer Art, ersterer unter Wahrung der von dem Redner vertretenen Grundanschauung, während Herr Herrlich gegen die für die Tholos von Epidaurus sich etwa ergebenden Konsequenzen Verwahrung einlegte.

Zum Schluß legte Herr Zahn eine Reihe von Photographien und Vasen aus dem griechischen Kunsthandel vor.

Eine Hervorhebung verdient eine jüngere attische rotfigurige Hydria mit der neuen Darstellung des geblendeten Thamyris, die an die Figur in dem Unterweltbild des Polygnot in Delphi erinnert (Pausan. X, 30, 8). Vor dem Sänger liegt die Kithara am Boden. Links raucht sich eine tätowierte Thra-

kerin das kurzgeschchnittene Haar, rechts steht die Muse.

Eine Anzahl schlanker, rotfiguriger jüngerer Kratere böotischer Technik, in der Zeichnung attischen Gefüßen ungemein nahestehend, enthält sehr interessante Darstellungen. Ein Stück z. B., das jetzt in den Besitz des griechischen National-Museums übergegangen ist, zeigt einen Jüngling im Gespräch mit einem Mädchen, das eine Wage hält, auf deren Schalen Erositen sitzen. Die Scene ist kaum als neue Version der Psychostasie zu deuten, sondern als frühe Analogie zu Tändeleien mit Erositen, die uns aus der hellenistischen Kunst bekannt sind. Alle diese Photographien gehören zu einer größeren Sammlung von Aufnahmen nach Vasen und Terrakotten, die jetzt im Besitz des archäologischen Instituts der Universität Heidelberg ist und demnächst den Fachgenossen in der Form des »Einzelverkaufes« zugänglich gemacht werden soll.

ÖSTERREICHISCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT.

Am 21. Mai d. J. fand zu Wien die Jahresversammlung des Österreichischen archäologischen Instituts statt, über welche wir der Wiener Zeitung das Folgende entnehmen.

Der Minister für Kultus und Unterricht v. Hartel eröffnete die Sitzung mit einem Hinweise zunächst auf die eindrucksvolle Darstellung, welche die bisherigen Untersuchungen auf dem Boden von Ephesos durch die Ausstellung von Fundstücken im Wiener Thesus-Tempel gefunden haben, und dankte den Förderern dieses Unternehmens. Der Minister gedachte sodann der Fürsorge für die Sicherung des Diocletians-Palastes in Spalato und der erfolgreichen Thätigkeit des Vereins »Carnuntum«, der in Deutschaltenburg jetzt für die Funde von Carnuntum ein Museum erbaut, um dieses nach Vollendung in das Eigentum des Staates und in die Verwaltung des archäologischen Instituts zu übergeben.

Sodann berichtete der Direktor des Instituts, Benndorf, über die Personalien, den Eintritt des Herrn Hula als Sekretärs, des Herrn Gnirs in Pola als Kustos, und über die gesamte Institutsthätigkeit. Als Hauptausgrabungs-Ergebnisse erschienen dabei eine neue altchristliche Basilika in Salona, Grabmonumente bei Aquileja, eine römische Villa bei Pola, endlich die Fortschritte in Ephesos. Über seine Ausgrabungen in Pettau berichtete Herr Gurlitt. Daran schloß sich der Bericht des Direktors über die Altertums-Museen, namentlich die in Aquileja

und Pola, über die Bereisung Pisidiens durch Heberdey und Wülbreg. Dieser parallel sei von der Prager Gesellschaft für deutsche Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen die Bereisung Issuriens durch Swoboda, Jüthner, Fatsch und Knoll ins Werk gesetzt. Endlich wurde über die Publikationen des Instituts berichtet, die Jahreshefte, die in Vorbereitung begriffenen Werke über Ephesos, Pola, Aquileja und den zweiten Band von Riegls »Kunst-Industrie«, endlich über die fertig vorliegenden von Imhoof-Blumer über Kleinasiatische Münzen und Petersen-Niemanns *Ara Paris Augustae*.

Auf v. Schneders Vorschlag erfolgte die Wahl neuer Mitglieder, und zum Schlusse wurde die Ephesos-Ausstellung im Thesus-Tempel bestritten.

Ausgestellt waren im Sitzungsraume Schindlers Karten von Ephesos, Architekturzeichnungen von Niemann und Fundstücke aus Aquileja und Carnuntum.

GYMNASIALUNTERRICHT UND ARCHÄOLOGIE.

Die Ferienkurse für Gymnasiallehrer haben in diesem Jahre bereits in Berlin und in Bonn-Trier stattgefunden, in München soll der Kursus im Juli stattfinden. In Dresden fällt er in diesem Jahr wegen einer Kollision mit anderen ähnlichen Veranstaltungen aus, der in Würzburg-Mainz wird dem Vernehmen nach erst im nächsten Jahre wieder zur Ausführung kommen. Der vom archäologischen Institute veranstaltete Kursus in Italien wird im Herbst d. J. wiederholt werden. Über die Zulassung zu allen diesen Kursen entscheiden die Landesregierungen.

In Berlin dauerte der Kursus vom 3. bis 8. April. Es nahmen 34 Gymnasiallehrer teil, davon 25 aus Preußen und zwar je 3 aus den Provinzen Ostpreußen und Westpreußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen und Schleswig-Holstein und je einer aus den Provinzen Hannover, Westfalen, Hessen-Nassau und aus der Rheinprovinz. Je einen Teilnehmer entsandte Bayern, Hessen, Braunschweig, Reuß j. L., Schaumburg-Lippe und die freie und Hansestadt Bremen. Vorträge hielten in den verschiedenen Museen die Herren Erman über ägyptische Denkmäler, Winckfeld über Hissarlik, Tiryns und Mykene, Zahn über die Entdeckungen auf Kreta, Trendelenburg über Olympia, Kalkmann über attische Kunst, Conze über Pergamon, Pernice über antike Keramik, Richter über Topographie von Rom.

Am „Archäologischen Pfingstkursus“ in Bonn und Trier beteiligten sich 27 Lehrer höherer Schulen: 7 aus der Rheinprovinz, 7 aus Westfalen, 3 aus der Provinz Hessen-Nassau, je 1 aus den Provinzen Westpreussen, Posen, Pommern, Brandenburg, Hannover. Von den Bundesstaaten waren vertreten: Sachsen, Württemberg, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Koburg, Sachsen-Meiningen.

Prof. Loeschke erläuterte an den Abgüssen des Kunstmuseums die Entwicklung der griechischen Plastik bis Lysipp, an Vasen und Terracotten den Seelenglauben: Totenkult der Griechen. Ausserdem hielt er Vorträge über die Geschichte der Akropolis und den historischen Hintergrund der homerischen Poesie. Zu letzterem Vortrag hatten sich zahlreiche Teilnehmer der gleichzeitig in Bonn tagenden Generalversammlung des gleichzeitig in Bonn tagenden Gymnasialvereins eingefunden. Die ägyptischen Denkmäler des Kunstmuseums erklärte Prof. Wiedemann, die Inschriften und Bildwerke des Provinzialmuseums Direktor D. Lehner. Trotz Ungunst der Witterung wurde auch dieses Mal ein Ausflug nach Sayn zur Besichtigung der Reichs-Limes-Grabungen unternommen.

In Trier erklärte Prof. Hettner eingehend das Museum und die Ruinen. Mit einer Fahrt nach Nennig und Igel schloß der Kursus.

Der Kursus in München soll nach folgenden Programme stattfinden: 14. Juli Herr Furtwängler über kretisch-mykenische und Homerische Kunst, Herr von Reber über Homerische Baukunst und Herr von Bissing über Ägyptische Kultur und deren Beziehungen zum Auslande. — 15. Juli Herr Furtwängler über neuere Entdeckungen, Herr von Bissing über die Hauptepochen der Ägyptischen Geschichte, Herr Riggauer über antike Münzen. — 16. Juli Herr Furtwängler über die Ausgrabungen auf Ägina, Herr von Christ über griechische und römische Bewaffnung, Herr Ohlenschläger über heimische Altertumsfunde. — 17. Juli Herr Furtwängler über die kunstgeschichtlich wichtigen Denkmäler der Glyptothek, nachher unter dessen Leitung Orientierung über neuere Erscheinungen der archäologischen Literatur. — 18. Juli Herr Furtwängler über griechische Vasenmalerei, nachher über Rekonstruktionen von Meisterwerken antiker Plastik. — 19. Juli Herr Furtwängler über das griechische Theater, Herr von Reber über antiken Haus- und Städtebau, zum Schluß unter Herrn Furtwänglers Leitung weitere Besprechung archäologischer Literatur und Erörterung über die Verwendung des Projektionsapparats im Unterrichte. Die Vorträge werden teils in der Universität, da auch mit Vorführung von Projektions-

bildern, teils in den verschiedenen Museen gehalten werden.

Für den Kursus des Instituts in Italien beginnt der erste Sekretär des Instituts, Herr Petersen, die Führung am 1. Oktober in Florenz. Sehr wünschenswert wäre, daß die Teilnehmer schon einige Tage früher an diesem schwer zu erscheidenden Platze zu erster Orientierung sich einfänden könnten. Vier Tage werden dann vom 1. Oktober an Florenz gewidmet; an der Führung will sich Herr Brockhaus, vom kunsthistorischen Institute dort, beteiligen. Darauf wird die Reise gemeinsam mit Aufenthalt in Pisa, am Trasimenischen See und Orvieto nach Rom fortgesetzt. Die Zeit vom 8. bis 29. Oktober gehört Rom, wo mit seinem Kollegen Herr Hülsen in der Führung abwechseln und zwischen den Führungen reichlich freie Zeit gelassen ist, um nach eigenen Augen zu sehen. Am 30. Oktober fahren die Teilnehmer mit dem ersten Sekretär nach Neapel und Pompeji. In die Führung tritt hier Herr Mus. Den Schluß bildet am 8. November ein Ausflug zu den griechischen Tempeln von Paestum. Sehr wünschenswert ist, daß auch am Schluß des Kursus den Teilnehmern noch etwas Urlaubzeit bleibe, um, sei es Neapel, sei es auf der Rückreise andere Plätze, noch weiter kennen zu lernen.

INSTITUTSNACHRICHTEN.

Zu ordentlichen Mitgliedern des Instituts sind ernannt worden die Herren Führer in Bamberg, Pasqui in Rom, Patsch in Serajevo, von Prott in Athen, Sotiridis und Sworonos ebenfalls in Athen. Zu korrespondierenden Mitgliedern sind ernannt die Herren Berlet in Graudenz, Brandis in Berlin, Karo in Bonn, Kirchner in Berlin, Paris in Bordeaux, Perdrizet in Nancy, Pinza in Rom, Quagliati in Tarent, Taramelli in Turin und Weißbrodt in Braunsberg.

Die Reisestipendien für 1902/3 erhielten, und zwar ein Ganzjahrestipendium für Klassische Archäologie die Herren Fuhr, Schröder und Thiersch, ein Halbjahrestipendium die Herren Klusmann und Loch, das Stipendium für christliche Archäologie Herr Krücke.

Bei der römischen Zweiganstalt fand zum Schluß des Wintersemesters am 18. April die heimliche Festzitation statt, an welcher außer den Kaiserlichen Botschafter und anderen Mitgliedern der Botschaft Vertreter anderer Gesandtschaften, des italienischen Unterrichtsministeriums, der historischen Institute, sowie eine große Zahl anderer Freunde unserer Studien teilnahmen. Herr Petersen sprach

über den Anfang des zweiten Dakischen Krieges, Herr Hartwig über antike Thonreliefs, Herr Hälsen über das *templum Divi Augusti* und *S. Maria antiqua*.

Bei der Athenischen Zweiganstalt ist für die Zeit vom April bis Oktober für die mit Urlaub abwesenden Sekretäre Herr Professor Gustav Korte aus Rostock zur Führung der dortigen Insitutsgeschäfte eingetreten. Der Großherzoglich Mecklenburg-Schwerin'schen Regierung ist das Institut für die Gewährung des Urlaubs, wie Herrn Körte für seine Bereitwilligkeit an wärmsten Danke verbunden.

Unter Führung des ersten Sekretärs der Athenischen Zweiganstalt, Herrn Dörpfeld, fanden im Frühling dieses Jahres wiederum drei Studienreisen statt.

Die Peloponnesreise vereinigte 33 Teilnehmer, zu denen in der Argolis und in Olympia noch 12, darunter mehrere Damen, sich gesellten. Zu allermeist waren es Stipendiaten und andere Gelehrte aus Deutschland, Gymnasiallehrer und sonstige Gelehrte aus Österreich-Ungarn, ferner einzelne Fachgenossen aus Amerika, Belgien, England, Holland. Die Reise erstreckte sich über den Peloponnes hinaus auch nach Ithaka, Leukas und Delphi, wobei die Teilnehmerzahl auf 50 stieg. Der Verlauf der Reise entsprach dem im »Anzeiger« 1901, S. 171 abgedruckten Programme.

Von besonders gutem Wetter begünstigt verlief sodann die zwölfstägige Reise nach den Inseln, zu welcher das griechische Schiff »Kephallenia« gemietet war. 47 Personen, zumelst dieselben, welche die Peloponnesreise mitgemacht hatten, nahmen teil. Der Verlauf der Reise entsprach wiederum im wesentlichen dem a. a. O. abgedruckten Programme. Neues bot sich namentlich durch die englischen Ausgrabungen, zu Knossos selbst und in dem zu einzigartiger Bedeutung anwachsenden Museum zu Kandia (Herakleion).

Bald nach der Rückkehr nach Athen wurde endlich die Fahrt nach Troja angetreten, unter Beteiligung von 23 Herren und 5 Damen, letztere Mitglieder des Amerikanischen und Englischen Instituts. Am 18. Mai landete man, und zwar mit besonderer Genehmigung der Ottomanischen Regierung, bei Rhoiteion, von wo der Weg nach Troja an Fufs gemacht und zur Erkundung der Topographie benutzt wurde. Bei der Unterkunft in den etwas baufälligen Schliemann'schen Hütten war es ein Glück, daß ein starker Regen erst am Tage nach der Abreise eintrat. — Zwei Tage waren der Besichtigung und Erklärung der Ruinen gewidmet. Zum Schlusse wurde noch Bunarbashi und Hissar-Tepe besucht, und am 21. fuhr die Mehrzahl nach Konstantinopel, der übrige Teil der Gesellschaft am 22. nach Athen zurück.

Am 9. Juni ist in Heidelberg unser langjähriges Mitglied

KARL ZANGEMEISTER

im 65. Lebensjahre gestorben. Wir mögen unser schon so weit fertiggestelltes Heft nicht ausgeben, ohne an der Stelle, die sich noch bietet, des Verlustes zu gedenken, welchen auch das Archäologische Institut durch diesen Hingang erleidet. Seine Studien und Arbeiten auf dem Gebiete der römischen Inschriftenkunde, vor allem seine als Meisterleistung allgemein anerkannte Entzifferung der Pompejanischen Wandinschriften, verbanden Zangemeister schon früh mit der römischen Abteilung unserer Anstalt. Durch seinen Eintritt in die Central-Direktion gehörte er dann von 1896 ab fünf Jahre lang, so wie die Amtsdauer durch unser Statut jetzt begrenzt ist, der Gesamtleitung des Instituts an, während seine wissenschaftliche Kraft vorzugsweise der Erforschung der römisch-germanischen Vorzeit, der Sammlung der römischen Inschriften Germaniens und der großen Arbeit der Reichs-Limes-Kommission, in deren Ausschusse er den Vorsitz führte, gewidmet war.

ORDNUNG FÜR DIE ITALIENISCHEN MUSEEN.

Für die Erlaubnis zur Benutzung der italienischen Museen ist nachstehende neue Ordnung erlassen:

REGOLAMENTO per l'ingresso gratuito nei musei, nelle gallerie, negli scavi e nei monumenti.

Art. 1.

Saranno esenti dalla tassa di entrata nei musei di antichità, nelle gallerie di belle arti, nelle pinacoteche, negli scavi archeologici e nei monumenti:

- a) gli artisti nazionali ed esteri;
- b) gli studiosi di storia dell'arte e di critica artistica, italiani e stranieri, i quali abbiano fatto notevoli pubblicazioni;
- c) i militari di truppa dell'esercito di terra e di mare;
- d) i professori di discipline archeologiche, storiche, letterarie ed artistiche nazionali ed esteri;
- e) i professori di Università, di Scuole secondarie, classiche e tecniche e normali, governative e pareggiate;
- f) gli alunni d'Istituti archeologici, storici ed artistici, nazionali ed esteri, delle Facoltà di lettere e filosofia, e delle scuole d'applicazione per gli ingegneri;
- g) i funzionari preposti all'Amministrazione delle antichità e belle arti;
- h) gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno;
- i) le guide, che, previo il permesso ottenuto dalla Autorità di pubblica sicurezza, abbiano conseguito la patente, in seguito ad esame, comprovante la loro idoneità nelle cognizioni archeologiche ed artistiche.

Art. 2.

Le domande di coloro che, avendo le qualità richieste dall'articolo 1, desiderano ottenere il permesso di entrata gratuita negli Istituti archeologici e artistici dello Stato, debbono essere corredate:

- a) per gli artisti nazionali, di un documento accademico che attesti la loro qualità, salvo che essi siano noti per merito eminente;
- b) per gli artisti stranieri e per i professori stranieri di discipline archeologiche, storiche, letterarie ed artistiche, di un documento accademico, vidimato dal rappresentante diplomatico e dai RR. Consoli italiani presso la nazione cui l'artista o il professore appartiene, o dall'Ambasciatore o Ministro estero presso S. M. il Re d'Italia;
- c) per gli studiosi di storia dell'arte e di critica artistica, di qualcuno delle pubblicazioni che essi hanno fatte;
- d) per i professori di Università e di Scuole archeologiche ed artistiche nazionali, e per i professori

di Scuole classiche, tecniche e normali governative o pareggiate, di un documento comprovante tale loro qualità, quando esso sia necessario o farli riconoscere;

e) per gli alunni d'Istituti archeologici ed artistici nazionali, per quelli delle Facoltà di lettere e filosofia, e delle Scuole di applicazione per gli ingegneri, di un documento ufficiale da cui risulti la loro iscrizione alle predette Scuole, nell'anno in cui essi chiedono il permesso;

f) per gli alunni esteri, tale documento deve essere vidimato nei modi prescritti per gli artisti ed i professori stranieri;

g) per gli artigiani addetti alle industrie affini alle arti del disegno, la domanda dovrà essere corredata di un attestato comprovante tale qualità e proveniente dal direttore di un Istituto di belle arti e da altra pubblica Autorità.

Art. 3.

I professori e i pensionati d'Istituti archeologici e artistici esteri, con sede in Italia, otterranno il permesso d'entrata gratuita, mediante la dichiarazione del Capo dell'Istituto.

Art. 4.

Gli alunni delle Scuole e degli Istituti nazionali di educazione e d'istruzione potranno, accompagnati dai loro professori, essere ammessi o visitatori gratuitamente i musei, le gallerie, gli scavi e i monumenti, previo accordi tra il Direttore della Scuola e il Direttore del museo, della galleria, ecc. da visitare.

I militari di truppa dovranno presentarsi in divisa.

Art. 5.

Coloro che desiderano un permesso generale per l'ingresso gratuito in tutti i musei, le gallerie, gli scavi e i monumenti dello Stato, faranno al Ministero della Pubblica Istruzione una domanda su carta bollata da L. 2,20, unendovi i documenti, di cui agli articoli 2 e 3, e il ritratto fotografico non montato su cartoncino, e di dimensioni non maggiori di centimetri 5 x 3.

Art. 6.

Coloro che desiderano avere l'ingresso gratuito negli Istituti archeologici ed artistici di una sola città, faranno domanda su carta bollata da L. 0,60 ad uno dei Copi dei predetti Istituti, unendovi i documenti di cui agli articoli 2 e 3, e se il permesso vien chiesto per la durata di oltre un mese, essi dovranno pure presentare il ritratto, secondo le norme indicate nel precedente articolo.

Art. 7.

L'esame di patente per le guide viene dato innanzi ad una Commissione in ciascuna città, dove sono Istituti o Uffici archeologici ed artistici dello Stato, secondo le norme che saranno prescritte con provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il permesso per l'entrata gratuita alle guide è limitato agli istituti e luoghi monumentali, per cui esse furono riconosciute idonee.

Art. 8.

Le tessere di entrata gratuite, emesse prima della data del presente decreto, saranno valide sino al termine di tempo per cui furono concesse.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 9 e 12 del Regolamento per la riscossione della tassa d'ingresso nei musei, nelle gallerie, negli scavi e nei monumenti nazionali, approvato con R. decreto 11 giugno 1885, n. 3191 (serie 3^a).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro

N. NASI.

VERKÄUFLICHE GIPSABGÜSSE.

Es wird für Viele von Interesse sein, daß von folgenden Köpfen jetzt Abgüsse zu beziehen sind:

1. Archaischer Marmorkopf im Brit. Museum (abg. BCH. XVII. (1893) Taf. 12. 13; vgl. Studniczka, *Jahrbuch* XI, 264, Fig. 6).

12 M. 50 Pf.

2. Kopf der Parthenos im Louvre (abg. Monum. Piot VII, Taf. 15).

3. Kopf der Parthenos, Glyptothek Ny Carlsberg (abg. Österr. Jahreshfte IV, Taf. 4).

15 Kronen.

4. Kopf der Parthenos, Köln, Wallraff-Richartz-Museum (abg. Löschke, *Festschr. d. Altert. Fr. i. Rheinl.* 1891), zu beziehen durch August Gerber, Köln, Belfortstr. 9.

15 M.

F. Noack.

VERKÄUFLICHE DIAPOSITIVE.

Die Sammlung von A. Krüfs, Hamburg (Arch. Anz. 1901 S. 101) ist nun folgende Diapositive vermehrt worden:

I. Tiryns, Plan des Megaron. Mykenae, Plattenriag (Jahrb. X, 116, Perrot VI, 583), Atreusgrab (Plan), Rekonstruktion der Burg und der Fassade des Megaron. Orchomenos, Gralkammer (Schnitt) und Deckenornament. Phaistos, Burghügel und Plan des Palastes. Knossos, Palasthügel, Plan, Längskorridor der Magazine, Magazinsräume, großer Pithos, Steinpfeiler mit Doppelakrosymbol, Vorraum zum Thronzimmer, Badraum mit Treppe, Gr. Ost-megaron mit Treppenhause, dergl. Rückwand aus Quadern mit Balkenlage (vgl. Annual VII). Goulas, Ecke und Inneres einer Hauses.

II. Mykenische Dolchklingen. Vase mit See-tieren (Perrot VI, 526). Bügelkanne von Pitane. Vasen (Furtw. Lb. 5. 11. 12. 13. 19. 35. 41. 42). Fünf Diapositive mit Gemmen, drei mit Goldringen (Kultzenen). Der Kalthan auf dem Fresko von Knossos. Stierkopf, Flachrelief aus Knossos. Stierhörner und Doppelaxt (J. h. St. XXI, 107. 136). Büchse mit Relief aus Knossos. Thontafeln mit Schriftzeichen. Abgekürzte Kultzenen und Schriftzeichen, zusammengestellt nach Arch. Anz. 1901, 21 ff. F. Noack (Jena).

BIBLIOGRAPHIE.

Abgeschlossen am 15. Mai.
Berechnungen sind cursiv gedruckt.

Amelio (P. d'), Pompei. Dipinti murali scelti. (Vorr. G. de Petra.) Napoli, Richter & Co., o. J. IX, 20 S. fol. (20 Taf.)

Amministrazione, L', delle antichità e belle arti in Itali. Gennaio 1900 — Giugno 1901. Roma 1901. 193 S. 4^o.

Ardaillon (E.) et H. Convert, Carte archéologique de Délos (1893—1894). Notice (15 S.) et carte en trois feuilles grand aigle (0^m 50 × 0^m 95) à l'échelle de 1/2,000^e en quatre couleurs. (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Appendice I.) Paris, Fontemoing, 1902.

Ballu (A.), Théâtre et forum de Tingad (Antique Thamagadi). État actuel et restauration. Paris, E. Leroux, 1902. 3 Bl., II, 27 S. 2^o. (12 Taf., 16 Abb.)

Barth (H.), Konstantinopel. (Berühmte Kunstdenkmäler nr. 11.) Leipzig und Berlin, E. A. Seemann, 1901. 201 S. 8^o. (103 Abb.)

Basiner (O.), Ludi saeculares. Drevnerimskija sekljarajaja igry. Varstava 1901. 7 Bl., 326, CXV S. 8^o. (12 Taf.)

Bergmann (J.), Upptäckterna i Boscareale vid Pompeji. (Svenska Humanistiska Förbundet Skrift 5.) Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1901. 40 S. 8^o.

Blanchet (A.), Mélanges d'archéologie gallo-romaine. Second fascicule. Paris, E. Leroux, 1902. S. 63—152, 1 Bl. 8^o. (3 Taf., 1 Abb.)

Bruckmann a. Brunn.

Bruan-Bruckmann, Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. München 1901.

Liefg. CVI. 526 a. b. Zwei archaische Nike-Figuren aus Marmor. Athen, Akropolismuseum. 526 c. Archaische Nike-Figur aus Bronze. London, British Museum. 527. Kopf eines Athleten. Rom, Capitol. 528 a. b. Griechische Grabreliefs,

- Rom, Palazzo Barberini und Athen, Dipylos. 529. Statue des Hypnos. Madrid, Prado. 530. Zwei Reliefs aus der Zeit des Marc Aurel. Rom. Constantinshagen.
- Liefg. CVII. 531. Drei archaische Reliefs aus Nordgriechenland. Athen, Nationalmuseum. 532. Weibliche Herme. Rom, Villa Albani. 533. Zwei attische Urkundenreliefs. Athen, Nationalmuseum. 534^{a, b}. Sklavinnen, attische Grabstatuen. Berlin, Kgl. Museen. 534^c. Sklavin, attische Grabstatue. München, Kgl. Residenz. 535. Kopf eines Kentauren. Rom, Conservatorenpalast.
- Liefg. CVIII. 536. Weibliche Statue. (Text von P. Herrmann.) Eleusis, Museum. 537. Weibliche Statue. Berlin, Kgl. Museen. 538. Weibliche Statue. Rom, Villa Doria-Pamfilj. 539. Kopf derselben. 540. Bronzestatue eines Mädchen. Rom, Palazzo Grazioli.
- Liefg. CIX. 541. Archaischer Jünglingskopf. Rom, Galleria geografica. 542. Athletenköpfe aus Perinthos. Dresden, Albertinum. 543. Kopf des Diomedes. England, Privatesitz. 544. Kopf eines Athleten. Liverpool. Sammlung Dr. Ph. Nelson. 545. Herme des Herakles (?). Neapel, Museo Nazionale.
- Collignon (M.) et L. Couve, Catalogue des vases peints du Musée national d'Athènes. (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome. Fasc. 85.) Paris, A. Fontemoing, 1902. IX S., 1 Bl., 670 S. 8°.
- Convert (H.) s. Ardaillon.
- Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum. Vol. primam: Inscriptiones graecae Aeginae Pitjonesi Ceryphaliae Argolidis, Consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussiae ed. M. Fraenkel. Bero-lini, apud G. Reimerum, 1902. VIII, 411 S. 2°.
- Couve (L.) s. Collignon.
- Crusius (O.), Erwin Rohde. Ein biographischer Versuch. (Ergänzungsheft zu E. Rohdes kleinen Schriften.) Tübingen u. Leipzig, J. C. B. Mohr, 1902. VI, 296 S. 8° (1 Portr.).
- Cybulski (St.), Theatrum. Ed. II. (in: Tabulae quibus antiquitates graecae et romanae illustrantur, tab. XII u. XIII.) Leipzig, K. F. Koehler, 1902.
- Dahm, Die Römerfestung Aliso bei Haltern an der Lippe. (Aus: Reclams Universum.) Leipzig, Ph. Reclam, 1902. 8 S. 4° (2 Abb.).
- Darcenbourg, Saglio et Pottier, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines. Paris, Hachette, 1902. 30^e fascicule (LIB—LUD).
- Delitascb (F.), Babel u. Bibel. Ein Vortrag. Leipzig, J. C. Hinrichs Verl., 1902. 52 S. 8° (50 Abb.).
- Engelmann (R.), Pompeji. 2. durchgesehene Aufl. (Berühmte Kunstsitten Nr. 4.) Leipzig u. Berlin, E. A. Seemann, 1902. 105 S. 8° (144 Abb., 1 Karte).
- Evans (A. J.), The palace of Knossos, provisional report of the excavations for the year 1901. London 1902.
- Fabricius (E.) s. Limes.
- Fabricius (E.), Ein Limesproblem. Freiburg i. B., F. E. Fehsenfeld, 1902. 25 S. 4° (1 Tafel).
- Fabriczy (C. v.), Die Handszeichnungen Giallao da Sangallo. Kritisches Verzeichnis. Stuttgart, O. Gerschel, 1902. III, 132 S. 8°.
- Ferrero (G.), Grandezza e Decadenza di Roma. Vol. I: La Conquista dell' Impero. Milano, Treves, 1902. 526 S. 8°.
- Fraenkel (M.) s. Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi.
- Froehner (W.), Collection Auguste Dutilleul. Bronzes antiques, or et argent, ivoires, terres et sculptures en pierres et inscriptions. (Unter: W. Froehner.) Paris 1897—1901. 8°. [Bd. I.] 112 S. (pl. I—CXIV). 2^e série. S. 113—209 (pl. CXXV—CLXXXVII, 1 Tafel).
- Gaspar (C.), Le legs de la Baronne de Hirsch à la nation Belge. Brüssel, Bulaen, 1902.
- Gayet (Al.), L'art Copte. École d'Alexandrie — Architecture monastique — Sculpture — Peinture — Art somptuaire — Illustrations de l'auteur. Paris, E. Leroux, 1902. VIII, 334 S. 8° (6 Taf., viele Abbild.).
- Goldschmidt (A.), Die Kirchenthür des heiligen Ambrosius in Mailand. Ein Denkmal frühchristlicher Skulptur. (Zur Kunstgeschichte des Abendlandes. Heft VII.) Straßburg, J. H. Ed. Heit, 1902. 30 S. 8° (6 Taf.).
- Grasso (G.), Studi di geografia classica e di topografia storica. 3^e vol. Ariano 1901. 109 S. 8°. [Darin: Uno dei passaggi di Annibale attraverso l'Apennino; Il pauper aquae Dunus Orasino; Gli Strapellini di Minio; Sui limiti dell'isola allobroga e per le isole fluviali; Per la sopravvivenza del nome sannitico; Sul significato geografico di Fratta o Fratte in Italia.]
- Gsell (St.), Musée de Tébessa. (Musées et collections archéologiques de l'Algérie et de la Tunisie. Deuxième série.) Paris, E. Leroux, 1902. 3 Bl. 94 S. 4° (11 Taf., 12 Abb.).
- Hettner (F.) s. Limes.
- Holland (R.), Die Sage von Daedalus u. Ikaros. Leipzig, J. C. Hinrichs Verl., 1902. 38 S. 4°.

- Jacques (P.), L'album. Dessiné à Rome de 1572 à 1577, reproduit photographiquement et commenté avec une introduction et une traduction des »Statues d'Aldroandi (Hrsg.: S. Reinach). Paris, E. Leroux, 1902. II, 147 S. 4^e (100 Taf.).
- Kaemmel (O.), Rom u. die Campagna. Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1902. 187 S. 8^o (1 Karte).
- Kiepert (H.), Graeciae antiquae tabula in usum scholarum descripta, 1: 500000. Ed. emendata. 9 Blatt je 51,5 x 64 cm. Berlin, D. Reimer, 1902.
- Leebat (H.), Le temple grec. Histoire sommaire de ses origines et de son développement jusqu'au V^e siècle avant Jésus-Christ. (Petite Bibliothèque d'art et d'archéologie 25.) Paris, E. Leroux, 1902. III, 134 S. 8^o (17 Abb.).
- Λεόντιος (B.), Ἡ Ὀλυμπία. Ἀθήνη, τὸ 1901. II. Δ. Σοφιστράτος, 1901. 352 S. 8^o (2 Taf.).
- Limes, Der obergermanisch-römische, des Römerreiches. Im Auftrage der Reichs-Limeskommission hrsg. von O. v. Sarwey, E. Fabricius, F. Hettner, Heidelberg, O. Petters, 1901/02. 4^o. Lfg. XIV. Nr. 73. Das Kastell Pfünz (Fr. Winkelmann). 75 S. (22 Taf.). — Lfg. XV. Nr. 7. Das Kastell Kemel (H. Lehnert). S. 1–8 (1 Taf., 3 Abb.). Nr. 67^a. Das Kastell Halbeim (Steinle). 4 S. (1 Taf., 2 Abb.). Nr. 69. Das Kastell Dambach (Popp). 22 S. (4 Taf., 2 Abb.). — Lfg. XVI. Nr. 25^a. Das Kastell Okarben (G. Wolff). 37 S. (5 Taf.). Nr. 75. Das Kastell Pfüring (J. Fink). 24 S. (4 Taf., 12 Abb.).
- Maes (C.), Le navi imperiali romane del lago di Nemi. Sacrosanta rivendicazione. Ricorso a S. M. il re Vittorio Emanuele II. in forma di lettera pubbl. Roma, F. Cuggiani, 1902. 35 S. 8^o.
- Mau (A.), Katalog der Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts, Römische Abteilung. Bd. II. Rom 1902. XV, 616 S. 8^o.
- Milchboefer (A.), Die Tragödien des Aeschylus auf der Bühne. Rede. Kiel 1902. 14 S.
- Monumenta Pompeiana. 3. u. 4. Lfg. Leipzig, G. Hiedeler, 1902.
- Oblenschläger (F.), Römische Überreste in Bayern, nach Berichten, Abbildungen und eigener Anschauung gezeichnet und mit Unterstützung des kaiserlichen Deutschen Archäologischen Institutes herausgegeben. Heft I. München, J. Lindauer'sche Buchhandlung, 1902. 96 S. 8^o (3 Karten, 32 Abb.).
- Pottier s. Daremberg.
- Pusebi (A.) e P. Sticotti, Archeografo Triestino edito per cura della Società del Gabioetto di Minerva. Nuova serie. Vol. XXIV. Indice generale della vecchia e della nuova Serie 1899–1900. Trieste 1902. IV, 268 S. 8^o.
- Reinach (S.) s. Jacques.
- Ridder (A. de), Catalogue des Vases peints de la Bibliothèque Nationale. Ouvrage publié par la Bibliothèque Nat. avec le concours du Ministère de l'instruction publ. et des beaux-arts et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres (Fondation Piot). P. 1. Paris, E. Leroux, 1901. 2^e.
- Rostowzew (M.), Das alte Rom. Erklärender Text zu den Tafeln XVA und XVB (der Tabulae quibus antiquitates Graecae et Romanae illustrantur). Leipzig, K. F. Köhler, 1902. 26 S. 8^o (23 Abb.).
- Saglio s. Daremberg.
- Saloman (G.), Erklärungen antiker Kunstwerke. 1. Teil. Stockholm 1902. 31 S. 4^e (4 Taf.).
- Sarwey (O. v.), s. Limes.
- Sticotti (P.) s. A. Puschl.
- Στοριος (I. N.), Ἐργαζία τῶν μνησίων τοῦ Ἐλευστεροῦ μυσταίου κλέος καὶ τοπογραφικά Ἐλευστερος καὶ Ἀθηνῶν. Athen 1902.
- Trendelenburg (A.), Der große Altar des Zeus in Olympia. Berlin, Programm des Askaniischen Gymnasiums, 1902. 44 S. 4^e (3 Taf.).
- Ujfalvy (Ch. de), Le type physique d'Alexandre le Grand d'après les auteurs anciens et les documents iconographiques. Paris, A. Fontemoing, 1902. 183 S., 1 Bl. 4^e (22 Taf., 86 Abb.).
- Unterforcher, Auguontum. Programm des k. k. Staats-Gymnasiums Triest 1901.
- Abhandlungen, Breslauer philologische. VIII. Bd. (1902).
4. Heft. F. Hannig, De Pegaso. S. 1–162.
- Ami, L', des monuments et des arts. XV^e vol. (1901).
- No. 83 u. 84. L. Lindet, Le moulin à gralos à travers les âges. S. 87–97 (1 Taf., Fig. 28–40) u. S. 134–164 (Fig. 41–53).
- No. 85. Hypocauste de Timgad (Algérie). S. 235.
- No. 86/87. Hérone de Villefosse, La restauration d'un des plus beaux édifices de l'heropole de Pergame justifiée par la découverte d'une médaille trouvée entre Grenoble et Aix par M. l'abbé Sauvaire. S. 311–313.
- Annalen des Vereins für Nassauische Altertumskunde u. Geschichtsforschung. 32. Bd. (1901).
- G. Wolff, Zur Geschichte der römischen Okkupation in der Wetterau und im Maingebiete. S. 1–25 (1 Taf., 1 Abb.). — W. Soldan, Nieder-

- lassung aus der Hallstattzeit bei Neubühl im Westerwald. S. 145—189 (4 Taf., 9 Abb.).
- Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles. Tome quinzime (1901).
- Livr. II. S. Capart, En Égypte. Notes de voyage. S. 153—181 (1 Taf., 11 Abb.). — F. Cumont, Deux inscriptions grecques de Smyrne. S. 249—253 (3 Abb.).
- Antiquarian, The American, and Oriental Journal. Vol. XXIV (1902).
- No. 2. St. D. Peet, Human figures in American and Oriental art compared. S. 109—124 (13 Abb.).
- Antiquary, The. Vol. XXXVIII (1902).
- No. 269. Th. Sheppard, Notes on the antiquities of Brough, East Yorkshire. S. 103. — F. Haverfield, Quarterly notes on Roman Britain. S. 107—109.
- Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. N. F. Bd. III (1901).
- No. 2 n. 3. A. Naef, Le cimetière gallo-belgique de Vevey. Extraits du »Journal des fouilles«, Février-Avril 1898. VI. Examen des sépultures. S. 105—114 (2 Taf., 2 Abb.).
- Anzeiger für Schweizerische Geschichte. 32. Jahrg. (1901).
- No. 3/4. F. P. Garofalo, Note geografiche. S. 137—144.
- Archaeologia Aeliana. Vol. XXIII (1902).
- Part. I. F. Haverfield, Excavations at Chesters in sept. 1900. S. 9—21 (6 Abb.).
- Part. II. F. Haverfield, Excavations at Chesters in sept. 1900. S. 268.
- Archiv für Anthropologie. 27. Bd. (1902).
4. Vierteljahrsheft. C. v. Ujfalvy, Anthropologische Betrachtungen über die Porträtmünzen der Diadochen und Epigonen. S. 613—622 (16 Abb.).
- Archiv für Hessische Geschichte u. Altertumskunde. N. F. III. Bd. (1900).
1. Heft. F. Köfler, Die Ausbreitung der La Tène-Kultur in Hessen. S. 93—112 (2 Karten). — E. Anthes, Die Altertumskunde in Hessen rechts des Rheins am Ende des Jahrhunderts. S. 153—168.
- Asien. Organ der Deutsch-Asiatischen Gesellschaft. 1. Jahrg. (1902).
- No. 3. A. Körte, Kleinasien u. der Westen im Altertum. S. 43—45.
- Atene e Roma. Anno V (1902).
- N. 37. N. Terzaghi, Di una pittura Pompeiana rappresentante le sacre oozze (ἱερὰς ὠόων). Sp. 434—445 (2 Abb.). — G. Pellegrini, Scoperte archeologiche nell' anno 1900. Sp. 445—453 (Forts. in N. 39).
- N. 39. V. Costanzi, I vari atteggiamenti del ratto d' Elena. Sp. 506—516.
- Athenaeum, The (1902).
- No. 3881. S. de Ricci, A new Straßburg historical greek papyrus. S. 336—337. — F. Haverfield, Roman Britain in 1901. S. 344—345.
- No. 3884. R. Lanciani, Notes from Rome. S. 441—442.
- Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Vol. VII (1901).
- Fase. 3. G. Assandria e G. Vacchetta, Nani scavi nell' area di Augusta Bagiennorum. S. 186—190 u. 236—240 (2 Pläne). — G. Assandria, Nuove iscrizioni romane del Piemonte emendate e inedite. S. 191—195 (1 Abb.).
- Blätter für das Gymnasial-Schulwesen. 38. Bd. (1902).
- III. u. IV. Heft. Fr. Ohlenschläger, Römische Funde in Bayern 1901. S. 251—255. — Fr. Ransauer, Was wußten die Alten vom Kanakani? S. 261—268. — J. Frei, De certaminibus theologicis (E. Bodensteiner). S. 313—316.
- Boletín de la real Academia de la historia. Tomo XL (1902).
- Cuaderno 1. F. Fita, Estela de los Fulvius en Castellar de Santisteban. S. 81—84 (1 Abb.).
- Cuaderno 2. F. Fita, Inscripciones romanas de la puebla de Montalbán, Escabonilla y Meltrida. S. 155—165.
- Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne. Deuxième série (1901).
- No. 6/7. R. Crégut, Nouveaux éclaircissements sur Avitacum. S. 205—260 (1 Karte) u. 263—306.
- No. 9. Dourif, Une médaille de Muzéus Plancus. S. 375—384.
- Bulletin monumental. Soixante-cinquième volume (1901).
- No. 5. A. Ballu, Les fouilles de Timpé. S. 415—433 (4 Taf.). — L. Contil, Les fouilles de Pitres (Eure). S. 434—456 (4 Taf., 3 Abb.). — A. Blanchet, Chronique. S. 509—529.
- No. 6. H. Corot, Les vases de bronze pré-romains trouvés en France. S. 539—572 (7 Taf.). — A. Blanchet, Chronique. S. 616—635.
- Bulletin de la société départementale d'archéologie et de statistique de la Drome. Tome trente-cinquième (1901).
- 136^e livr. A. Bérété, Origine et traduction de l'inscription celto-grecque (?) de Malmaison (Vaucluse). S. 5—12.

138. livr. M. Villard, Le sarcophage de Saint-Félix. S. 193—216 (2 Taf.). — E. Gourjon, L'ancienne station romaine de Vénecjean sur Montbrun. S. 255—258.
- Bulletin de la Société de l'histoire de Paris. 28^e année (1901).
- 1^o livr. H. Omont, Sur un catalogue des antiques du cabinet de Saint-Germain-des-Prés, rédigé par Montfaucon. S. 35.
- Bulletin trimestriel de géographie et d'archéologie. (Société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran.) Tome XX (1900).
- Fasc. LXXXII. Fahre, Note sur la ville romaine de Tiarret. S. 45—46 (1 Plan). — E. Reissert, Notice sur Castellum Tingitanum (ou Orléansville). S. 47—88. — St. Gell, Note sur un bas-relief de Saint-Leu (Portus magnus) représentant la déesse celtique Epona. S. 121—122. — E. Flahault, Chronique archéologique. S. 123—133 (Forts. in fasc. LXXXIII).
- Fasc. LXXXV. Derrien, Nouvelles pierres funéraires romaines des environs de Renault (Dahra). S. 341—342 (2 Abb.). — J. Rufer, Ténés et ses inscriptions romaines. S. 391—398. — Fahre, Simple notes au sujet de deux inscriptions romaines. S. 399.
- Bulletin Revue (de la) Société d'Émulation des Beaux-Arts du Bourbonnais. Tome neuvième (1901).
- No. 4. A. Bertrand, Fouilles exécutées dans les officines de potiers gallo-romains de Saint-Bonnet-leure (Allier). S. 114—120.
- No. 8—10. A. Bertrand, Bronzes gallo-romains de Mont-Gilbert. S. 203—205.
- Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome huitième (2^e série). Années 1898—1899—1900 (1901).
- 2^e trimestre de 1898. Livre. Les fouilles de Villepouge. Isis et la magie en Saintonge au temps des Romains. S. 101—118 (3 Abb.).
- 1^{er} trimestre 1900. L. Dupré, Inventaire des objets offerts ou acquis pour les Musées de la Société des Antiquaires de l'Ouest pendant l'année 1899. S. 481—487.
- Bullettino di archeologia e storia Dalmata. Anno XXV (1902).
- Nro. 1—3. F. Bulić, Ritrovamenti antichi nelle mura perimetrali dell' antica Salona. L'iscrizione « della praefectura Phariaca Salonitanae ». S. 1—29 (Tav. I—III, 3 Abb.). — F. Bulić, Le Gemme dell' I. r. Museo in Spalato acquistate nell' a. 1901. S. 29—32. — F. Bulić, Descrizione delle lucerne fittili che furono acquistate dall' I. r. Museo in Spalato durante l'a. 1901. S. 32—33.
- Supplemento. Il Palazzo di Diocleziano a Spalato è proprietà dello Stato. S. 1—20 (Tav. I).
- Bullettino, Nuovo, di archeologia cristiana. Anno VII (1901).
- N. 4. O. Marucchi, Di un gruppo di antiche iscrizioni cristiane spettanti al cimitero di Domitilla e recentemente acquistate dalla Commissione di archeologia sacra. S. 233—255. — G. Wilpert, Frammento d'una lapide cimiteriale col busto di S. Paolo. S. 257—258 (Tav. IX). — G. Schneider, I monumenti e le memorie cristiane di Velletri. S. 269—276 (Tav. X). — G. Crosta-rosa, Inventario dei sigilli impressi sulle tegole del tetto di S. Croce in Gerusalemme in Roma. S. 291—294. — O. Marucchi, Scavi nelle Catacombe romane. S. 295—296. Scavi nella Basilica di S. Agnese sulla via nomentana. S. 297—300 (1 Abb.). — Iscrizioni consolari rinvenute a S. Paolo fuori le mura. S. 301—302. — Scoperte in Gerusalemme. S. 302—303.
- Bullettino di paleontologia italiana. Ser. III, tomo VIII (1902).
- N. 1—3. G. A. Colini, Il sepolcero di Remedello e il periodo eneolitico in Italia. S. 5—43 (Fig. 134—136). — G. Pinza, Escursione archeologica a Castelluccio di Pienna nella provincia di Siena. S. 44—51 (1 Abb.).
- Carinthia I. Mitteilungen des Geschiehtsvereines für Kärnten. 91. Jahrg. (1901).
- No. 1. E. Nowotny, Vorläufiger Bericht über die im Sommer 1900 auf Kosten des Geschiehtsvereines für Kärnten auf dem Tempelacker im Zollfelde unternommenen Grabungen. S. 1—4. — M. Groesser, Römischer Inschriftstein in St. Leonhard bei Siebenbrunn. S. 28—29.
- Centralblatt, Literarische. 53. Jahrg. (1902).
- No. 12. W. Reichel, Homerische Waffen. 2. Anb. (T. S.) Sp. 413—414.
- No. 17. E. Samter, Familienfeste der Griechen u. Römer (Thumser). Sp. 566—567.
- Civiltà, La, cattolica. Ser. XVIII, Vol. V (1902).
- Quad. 1238. Archeologia. S. Saba sull' Aventino. S. 137. Le antichità classiche di S. Saba. S. 205—213.
- Quad. 1241. Di alcuni criterii incerti nella Paleontologia, Archeologia et Storia antich. Il criterio delle influenze. S. 540—551. (Forts. quad. 1243. S. 38—45.)
- Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1901.
- Novembre-Décembre. Héron de Villefosse,

Inscription d'Abou-Gosch relative à la légion X Frentensis. S. 692—696. — R. Cagnat, Inscriptions archéologiques sur les Égyptiens de l'époque Romaine. S. 784—801. — Héron de Villefosse, Coroc de bouquettin, en bronze, trouvée dans l'île de Chypre. S. 803—809 (3 Abb.). — M. Collignon, Note sur les fouilles de M. Paul Gaudin dans la nécropole de Yortan, en Mysie. S. 810—817 (2 Taf.). — A. Héron de Villefosse, Le grand autel de Pergame sur un médaillon de bronze, trouvé en France. S. 823—830 (2 Abb.). — Bonduvand, Note relative à la représentation du Jupiter Héliopolitain. S. 861—864.

1902.

Janvier-Février. C. Julian, Le palais de Julien à Paris. S. 14—17. — G. Schlumberger, Note sur une mission de M. M. Perdrizet et Chesnay en Macédoine dans le cours de l'été de 1901. S. 33—37. — R. Cagnat, Note sur des découvertes nouvelles sorrennes en Afrique. S. 37—46 (1 Taf., 1 Abb.). — Delattre, Sarcophage de marbre avec couvercle orné d'une statue, trouvé dans une tombe punique de Carthage. S. 56—64 (2 Abb.).

Congrès archéologique de France. LXVIIe session. Séances générales tenues à Mâcon en 1899 (1901).

I. Arcelin, Rapport sur les progrès de l'archéologie dans le département de Saône-et-Loire de l'année 1846 à l'année 1899. S. 71—101. — III. J. Déchelette, Le Hadischt de Stradonie en Bohême et les fouilles de Bibracte. S. 119—182 (4 Taf., 5 Abb.). — IV. J. Protat, Fouilles Mâconnaises. S. 183—195 (2 Taf.). — V. Savoye, Le cimetière gallo-romain de Saint-Amour (Saône-et-Loire). S. 196—200. — VI. Biot et F. Picot, Un buste romain en marbre blanc trouvé à Cormatin (Saône-et-Loire). S. 201—208 (2 Taf.).

Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte. XXXII. Jahrg. (1901).

No. 11 u. 12. Bericht über die XXXII. allgemeine Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft in Metz. — Keune, Die Erforschung des Briquetagegebietes. S. 119—125. — Keune, Gallo-römische Grabfelder in den Nordvogesen. S. 143—146.

XXXIII (1902).

No. 3. P. Reinecke, Prähistorische Varia. IX. Zur Chronologie der zweiten Hälfte des Bronzealters in Süd- u. Norddeutschland. S. 17—22 (4 Abb.).

Ἐφημερίς ἀρχαιολογική. Παράδοξος τρίτη 1901.

Τεύχος τρίτον καὶ τέταρτον. S. Wide, Ζωὸθηρικὸν ἀνδράλυσον ἐξ Αἰγίνης. Sp. 113—120 (πιν. 6). — Κ. Δ. Μυλωνάς, Ἀττικά μολύβδιν σφαιρίδια. Sp. 113—122 (πιν. 7). — Γ. Ζαΐνις, Ηεσσαλικά ἐπιγραφαὶ ἀνελκόμεναι. Sp. 123—144. — Α. Furtwängler, Ἀττικὰ μνημεῖα καὶ ἀνελκόμενα. Sp. 144—146 (πιν. 8). — Α. Wilhelm, Δὸς ἑγγράμματα Ἀλεξανδρίων. Sp. 147—158. — II. Καρναίου, Φρατρικὴ ἐπιγραφή. Sp. 158—162. — Α. Ζαΐνις, Ἐπεξηγηματικὰ τῶν Ἑλευσινιαίων Κελεγραμμάτων. Sp. 163—174. — M. Laurent, Ἑμπερικὸ ἀμφορέα τοῦ ἑκτοῦ αἰῶνος. Sp. 175—176 (πιν. 9—12).

Ertesítője, A komáromi vármegyei és városi múzeum-egyesület (Bericht des Museumsvereins des Comitats und der Stadt Komárom). Jahrg. XII (1900). Ungarisch.

A. Milch, Das Heiligtum des Juppiter Dolichenus in Brigetio. S. 28—35 (mit 6 Abb.). Gazette des Beaux-Arts. 3^e période. Tome vingt-septième (1902).

537^e Livr. E. Pottier, Études de céramique grecque à propos de deux publications récentes. (Deuxième et dernier article.) S. 221—251 (8 Abb.). — Beschreibung der Skulpturen von Pergamen. I: Gigantomachie (Th. Reisch). S. 257—260.

538^e Livr. S. di Giacomo, Correspondence d'Italie. S. 348—351 (1 Abb.).

Geschichtsblätter, Rheinische. 5. Jahrgang (1900/1901).

No. 1. C. Koenen, Nachtrag zu der Arbeit »Cäsars Rheinfestung. Die Urmiter Rheinfestung, ein vorgallisches Verteidigungswerk. S. 21—27.

Grenzboten, Die. 60. Jahrg. (1901).

No. 45 u. 46. Hellenentum u. Christentum. 1. Die homerische Religion. S. 285—297 u. S. 338—349.

No. 50 u. 51. Hellenentum u. Christentum. 2. Die nachhomerische Religion. S. 534—540 u. S. 579—589.

Jahrbuch des kaiserlichen deutschen Archäologischen Instituts. Bd. XVII (1902).

1. Heft. A. Michaelis, Ἀρχαῖος ναός. Die alten Athenatempel der Akropolis von Athen. S. 1—31 (7 Abb.). — G. Habicht, Zum Barberianischen Fann. S. 31—39 (4 Abb.). — A. Bruckner, Lebensweise auf griechischen Grabsteinen. S. 39—44 (Taf. I).

Archäologischer Anzeiger. II. Wismar, Das Pergamonmuseum. S. 1—4 (1 Plan). —

- Conze, Der Römerplatz bei Haltern in Westfalen. S. 4—7 (1 Plan). — E. Riefs, Archäologen-Versammlung in New-York. S. 7—9. — Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Januar- bis März-Sitzung. S. 9—21 (3 Abb.). — Signaturen auf archäologischen Karten. S. 21. — Bibliographie. S. 21—36.
- Jahrbuch der k. preussischen Kunstsammlungen. 23. Bd. (1902).
1. Heft. Königliche Museen. B. Antiquarium (Kekule von Stradonitz). Sp. III—VII.
- Jahrbuch des historischen Vereins Dillingen. XIV. Jahrg. (1902).
- J. Harbauer, Der Bericht des Johann Herold von Höchstädt über römische Funde von Liesheim. S. 143—147. — L. Schaeble, Hügelgräber bei Kieklingen. S. 155—166 (2 Taf.). — K. F. Schurrer, Ausgrabungen bei Faimingen 1901. (Das römische Gräberfeld). S. 184—202 (2 Taf.).
- Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. 29. Jahrg. (1901).
4. u. 5. Heft, Bd. CX. B. Graef, Antike Plastik. S. 17—50. — F. Hiller v. Gärtringen, Neue Forschungen über die Inseln des Ägäischen Meeres. I. Rhodos und Nachbarinseln. S. 51—65. — H. Blümner, Bericht über die Literatur zu den griechischen Privataltertümern in den Jahren 1891—1900. S. 66—96.
- 8—10. Heft, Bd. CX. H. Blümner, Bericht über die Literatur zu den griechischen Privataltertümern in den Jahren 1891—1900. S. 97—110. — B. Graef, Antike Plastik. S. 111—144.
11. u. 12. Heft, Bd. CX. B. Graef, Antike Plastik. S. 145—165.
- Biographisches Jahrbuch für Altertumskunde. 24. Jahrg. (1901). G. Gurlitt, Erinnerungen an Ernst Curtius. Geb. 2. Sept. 1814, gest. 11. Juli 1896. S. 113—144.
- Ikonographie, Nouvelle, de la Salpêtrière. 14^e année (1901).
- No. 6. J. Heits, Note sur un vase grec de l'Ermitage où sont figurées des opérations chirurgicales. S. 528—530 (1 Taf.).
- Journal, American, of Archaeology. Second Series. Vol. VI (1902).
- Number 1. R. B. Richardson, A series of colossal statues at Corinth. S. 6—22 (Plates I—VI, 10 Abb.). — General meeting of the Archaeological Institute of America. December 26—28, 1901. S. 23—54. — H. N. Fowler, Archaeological news. Notes on recent excavations and discoveries; other news. S. 55—98.
- Journal, American, of Philology. Vol. XXII. S. B. Plater, The Pomerium and Roma Quadrata. S. 420—425.
- Journal asiatique. Neuvième série. Tome XVIII (1901).
- No. 3. J. B. Chabot, Notes d'épigraphie et d'archéologie Orientale. X. Inscriptions grecques de Syrie. S. 440.
- Journal of the anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Vol. XXXI (1901).
- July to december. W. M. Flinders-Petri, The races of early Egypt. S. 248—255 (pl. XVIII—XX).
- Man. 1901.
- No. 91. Ch. S. Myers, Four photographs from the Oasis of El Khargeh with a brief description of the district. S. 113—116 (1 Taf., 2 Abb.).
- No. 107. W. M. Flinders-Petri, An Egyptian ebony statuette of a Nigress. S. 129 (1 Taf.).
- No. 139. J. L. Myres, Note on Mycenaean chronology. S. 175—176.
- No. 146. A. J. Evans, The neolithic Settlement at Knossos and its place in the history of early Aegean culture. S. 184—186 (13 Abb.).
- No. 147. D. G. Hogarth, Explorations at Zakro in eastern Crete. S. 186—187.
- No. 148. R. C. Bosanquet, Report on excavations at Praesos in eastern Crete. S. 187—189.
- Journal, The, of philology. Vol. XXVIII (1901).
- No. 55. B. W. Henderson, Controversies in Armenian topography. I. The site of Tigranocerta. S. 99—121 (1 Karte).
- Journal des Savants. 1902.
- Février. St. Gsell, Les Monuments antiques de l'Algérie (R. Cagnat). S. 69—80.
- Mars. C. Pascal, L'incendio di Roma ed i primi Cristiani und A. Coen, La persecuzione Neromiana (G. Boissier). S. 158—167.
- Korrespondenz-Blatt, Neues, für die Gelehrten u. Real Schulen Württembergs. 9. Jahrg. (1902).
- Heft 2. Mettler, Archäologische Versuche eines altwürttembergischen Präceptors. S. 41—44.
- Korrespondenzblatt der westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst. Jahrg. XXII (1902).
- No. 1 u. 2. Neue Funde. 1. Groß-Moyeuvre (Kr. Diedenhofen) (Keune). — 2. n. 3. Heidelberg (K. Pfaff u. v. Domaszewski) (2 Abb.). — 4. Friedberg (Hessen) (Helmke). — 8. v. Domaszewski, Die Principia et armamentaria des Lagers von Lambesis (1 Abb.).

Litteraturzeitung, Deutsche, XXIII. Jahrg. (1902).

No. 11. Hauptversammlung des Archaeological Institute of America. New York, 26. bis 28. Dez. 1901. Sp. 662–664.

No. 12. W. Reichel, Homerische Waffen. 2. Aufl. (E. Maass). Sp. 724–725. — J. Strzygowski, Orient oder Kom (F. Noack). Sp. 756–764.

No. 16. P. Jensen, Das Gilgames-Epos und Homer. XXVI Thesen (E. Maass). Sp. 988–989. — E. Samter, Familienfeste der Griechen und Römer. (G. Wissowa). Sp. 1007–1009.

No. 18. C. Robert, Studien zur Ilias. (A. Gerke). Sp. 1119–1122.

Magazine, Harpers Monthly. 1902.

April. M. Jastrow, Jr., The Palace and Temple of Nebuchadnezzar. S. 809–814 (1 Taf., 6 Abb.).

Man a Journal, The, of the anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie. Quatrième série. Tome IX (1902).

A. Perrin, Station romaine de Lahiseo. S. 281–289.

Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Tome XI (1901).

Première série. J. Toutain, L'inscription d'Henrich Mettich. Un nouveau document sur la propriété agricole dans l'Afrique romaine. S. 31–81 (pl. I–IV). — Éd. Cug, Le colonat partiaire dans l'Afrique romaine d'après l'inscription d'Henrich Mettich. S. 83–146. — L. Joulin, Les établissements gallo-romains de la plaine de Martres-Tolosanes. S. 219–516 (27 Abb., XXV Taf.).

Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. XXI. Bd. (1901).

VI. Heft. M. Winternitz, Die Flutsagen des Altertums u. der Naturvölker. S. 305–333.

Mitteilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im Elsass. II. Folge. 20. Bd. (1902). (Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace).

R. Henning, Elsassische Grabhügel. II. Tumulus 20 des Brumather Waldes. S. 352–357 (5 Taf.).

Fundberichte u. kleinere Notizen. K. Gutmann, Die archäologischen Funde von Egisheim 1888–1898. S. 1–87* (17 Taf.).

Mitteilungen des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts. Römische Abteilung. Bd. XVI (1901).

Fasc. 4. F. Studniczka, Ein Pfeilercapital auf dem Forum. S. 273–282 (Taf. XII). — A. Mau, Ausgrabungen von Pompeji. S. 283–305 (Taf. XIII, 8 Abb.). — P. Hartwig, Rätselhaftes Marmor-Fragmente mit einem neuen attischen Bildhauernamen. S. 366–371 (3 Abb.). — L. Savignoni, Di due teste scoperte nelle Terme Antoniniane. S. 371–381 (Taf. XIV XV, 2 Abb.). — E. Cactani-Lovatelli, Di un ago crinale in bronzo. S. 382–390 (2 Abb.). — E. Pfuhl, Nachtrag zu S. 39. S. 390. — E. Loewy, Sull'adorante di Berlino. Per il settantesimo genellaco di Alessandro Conze. S. 391–394 (Taf. XVI–XVII). — K. Hadaczek, Zur Erklärung des Altars von Ostia. S. 395–396. — Sitzungen und Erneuerungen. S. 397.

Mitteilungen, Wissenschaftliche, aus Bosnien u. der Hercegovina. S. Bd. (1902).

C. Truhelka, Zwei prähistorische Funde aus Gorica (Bezirk Ljubuški). S. 3–47 (2 Taf., 122 Abb.). — C. Patsek, Archäologisch-epigraphische Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien. 5. Teil. S. 61–130 (1 Taf., 58 Abb.). — C. Gerojanis, Die Station sad Diamant in Epirus. S. 204–207 (4 Abb.). — Th. Ippen, Prähistorische u. römische Fundstätten in der Umgebung von Scutari. S. 207–211 (Fig. 5–13).

Monatsberichte über Kunstwissenschaft und Kunsthandel. Jahrg. 2 (1902).

Heft 3. A. Mahter, Polyklet und seine Schule (H. Schmeidler). S. 208.

Heft 4. J. H. Huddleston, The Life of Women illustrated on Greek Pottery. S. 129–131 (Taf. 45–50).

Monumenti antichi pubblicati per cura della Accademia dei Lincei. Vol. XI (1902).

Punt. 2. L. Savignoni e G. de Sanctis, Esplorazione archeologica delle provincie occidentali di Creta. S. 286–582 (Tav. XX–XXVI, 164 Abb.).

Musée Neuchâtelois. XXXVIII^{me} année (1901).

Septembre-Octobre. A. Godet, Paon, figurine gallo-romaine en bronze. S. 249–251 (1 Taf.). Museum, Rheinisches, für Philologie. 57. Bd. (1902).

2. Heft. H. Usener, Milch u. Honig. S. 177–195. — G. Knaack, Hellenistische Studien. 1. Nisos u. Skylla in der hellenistischen Dichtung. S. 205–230. — A. Furtwängler, Zu der

- Insehrift der Aphai auf Aegina. S. 252—258. — C. Fries, *Τυπὸς δολφ.* S. 264—277. — L. Radermacher, Über eine Scene des Euripideischen Orestes. S. 278—284 (1 Abb.). — M. Siebner, Ländliches Leben bei Homer und im deutschen Mittelalter. S. 301—310.
- Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde. 12. Jahrg. (1901).
- Heft 5. F. Moewes, Bibliographische Übersicht über deutsche Alterthumsfunde für das Jahr 1900. S. 65—74.
- Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften an Göttingen. Philologisch-historische Klasse (1901).
- Heft 4. G. Kaibel, ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΙΔΑΙΟΙ. S. 488—518.
- Notizie degli Scavi. (1901).
- Dicembre. Regione XI (Transpadana).
1. Torino. Antichità barbariche scoperte presso la città (E. Ferrero). S. 507—510 (1 Abb.). — 2. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio (G. Gatti). S. 510—512. — Regione I (Latium et Campania). 3. Civita Lavinia. Iscrizione votiva a Giunone (L. Borsari). S. 512—513. 4. Genazzano. Edifici di età romana riconosciuti nella contrada Interghi (L. Borsari). S. 513—514. 5. Norba. Relazione sopra gli scavi eseguiti nell' estate dell' anno 1901 (L. Savignoni. R. Mengarelli). S. 514—559 (1 Taf., 32 Abb.). 6. S. Maria Capua vetere. Statuetta marmorea scoperta in contrada s. Angelo (E. Gabriei). S. 560.
- 1902.
- Fase. 1. Regione X (Venetia). 1. Lavariano. S. 3. — Regione VIII (Cispadana). 2. Imola (E. Brizio). S. 3—4. — Regione V (Picenum). 3. Atri. Costruzioni romane nella città (E. Brizio). S. 4—13 (6 Abb.). — Regione VI (Umbria). 4. Todi. Resti delle terme romane (G. Dominici). S. 13—14 (1 Abb.). 5. Terni. Frammento epigrafico e tombe di età romana rinvenuti in contrada Piedimonte (N. Persichetti). S. 14—15. — 6. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio (G. Gatti). S. 15—20. — Regione I (Latium et Campania). 7. Palombara Sabina. Tombe arcaiche del periodo Villanova (A. Pasqui). S. 20—25 (6 Abb.). — Regione IV (Samnium et Sabina). 8. Pentima (A. de Nino). S. 25. — Regione III (Lucania et Bruttii). 9. Padula. Avanzi di antico edificio rinvenuti presso la Certosa (G. Patroni). S. 26—32 (5 Abb.). 10. Spezzano Calabro. Necropoli arcaica con corredo di tipo siculo (P. Orsi). S. 33—39 (8 Abb.).

11. Lokroi Epistaphyrioi (Comune di Gerace). Scoperte varie nella città antica (P. Orsi). S. 39—43 (1 Abb.). 12. Reggio Calabria. Scoperte epigrafiche (P. Orsi). S. 44—46. 13. Rossano (Medma?) Scoperte di terrecotte (P. Orsi). S. 47—48.
- Orient. Der alte. 3. Jahrg. (1901).
- Heft 2/3. H. Winckler, Himmels- u. Weltbild der Babylonier als Grundlage der Weltanschauung und Mythologie aller Völker. S. 39—98 (3 Abb.).
- Philologus. Bd. LXXI (1902).
- Heft 1. A. v. Domaszewski, Silvanus auf lateinischen Inschriften. S. 1—25. — R. Wüch, Eine antike Racheuppe. S. 26—31 (2 Abb.). — A. Müller, Ein Schauspieler Choregos. S. 159.
- Πρακτικά τῆς ἐν Ἀθήναις ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρίας τοῦ ἔτους 1900.
- II. Καββόδης, ἑκθεσις τῶν νεωστέρων τῆς ἑταιρίας κατὰ τὸ ἔτος 1900. S. 9—22. — Γ. Ν. Νικολαΐδης, Ὁλοκαπτεῖον ἀνασκαφῶν. S. 29—30. — Κ. Δ. Μυλωνῆς, ἀνασκαφὴ τῆς οὐδὲς τοῦ Ἀττάλου. S. 31—35. — I. Χ. Δραγέσης, ἀνασκαφὴ ἐν Πύρραι. S. 35—37. — Α. Ν. Σαΐδης, ἀνασκαφαὶ παρὰ τὴν Φυλῆν. S. 38—50. — Β. Στάης, ἀνασκαφαὶ ἐν Σαυνίῳ. S. 51—52. — Κ. Κουρουνιώτης, ἀνασκαφαὶ ἐν Ἐπιδόρῳ. S. 53—56. — Γ. Α. Παπαβασιλείου, ἀνασκαφαὶ ἐν Χαλκίδι. S. 57—66 (3 Abb.). — Δ. Σταυροπούλου, ἀνασκαφαὶ ἐν Ῥηγίῳ. S. 67—71. — Χρ. Τσιόντας, ἔργασαι ἐν Βόλῳ. S. 72—73. — Χρ. Τσιόντας, ἔργασαι ἐν Μυκῆναις. S. 73. — Π. Καστριώτης, τὸ Μενελόειον. S. 74—87 (6 Abb.). — Α. Ν. Σαΐδης, ἔργασαι ἐν τῇ οὐδὲς τοῦ Ἡρόδου τοῦ Ἀττικῶν. S. 88—94 (2 Abb.). — Θέστρον τῆς Ἐπιδόρου. S. 94 (πιν. 1—2). — Ἀνακένωσις περὶ τῶν ἐκ τῆς πόρᾳ τὰ Ἀντικύθηρα θαλάσσης ἀγάλματων. S. 95—102 (5 Abb.).
- Proceedings of the Society of biblical archaeology. Vol. XXIII (1901).
- Part. 2. F. Legge, The names of demons in the magic papyri. S. 41—49. — Mr. Ward's collection of scarabs. S. 79—92 (Pl. XIII—XVI).
- Part. 4 u. 5. A. H. Sayce, Greek ostraka from Egypt. S. 211—217. — R. Brown, A greek circle of late times showing Euphratean influence. S. 255—257.
- Part. 6. A. Wiedemann, Bronze circles and purification vessels in Egyptian temples. S. 263—274. — W. L. Nash, The tomb of Mentuhotep I (?) at Dér el Bahri, Thebes. S. 291—293 (2 Taf.).
- Part. 7. W. L. Nash, The tomb of Ps-hedu at Dér el-Medinet, Thebes. S. 360—361 (3 Taf.).

- Part. 8. A. E. Weigall, Some Egyptian weights in Prof. Petrie's collection. S. 378-395 (7 Taf.). — S. de Ricci, Inscriptions concerning Diana of the Ephesians. S. 396-409.
- Records of the Past, Vol. 1 (1902). Prospectus. 14 S. (11 Abb.).
- Part. 1. D. F. Wright, Archaeological Interests in Asiatic Russia. S. 7-14.
- Part. 2. A. St. Cooley, Ancient Corinth uncovered. Part. 1. S. 33-44 (1 Taf., 1 Karte, 18 Abb.).
- Part. 3. A. St. Cooley, Ancient Corinth uncovered. S. 76-88 (9 Abb.). — The Rosetta stone. S. 89-95 (1 Abb.).
- Rendiconti della r. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. X (1901).
- Fase. 11^a. 12^a. A. Sogliano, Di un nuovo orientamento da dare agli scavi di Pompei. S. 375-390. — Notizie delle scoperte di antichità del mese di ottobre 1901. S. 408-411. di novembre S. 436-438.
- Report, Annual, of the Trustees of the Museum of Fine Arts.
26. for the year ending December 31, 1901. Ch. G. Loring, Twenty-five years of the Museum's growth. S. 13-23. — Report of the Curator of classical antiquities. S. 28-39. — E. Robinson, The Catharine Page Perkins collection of coins. S. 40-72.
- Review, The Classical. Vol. XVI (1902).
- No. 2. W. R. Paton, Cos and Calymna. S. 102. — W. W. Fowler, Dr. Wissowa on the Argel. S. 115-119. — T. Nicklin, A horoscope from Egypt. S. 119-120. — W. Ridgeway, The early age of Greece. S. 135-136. — L. R. Farnell, An allusion to the mycenaean script in Plutarch. S. 137. — P. Bernbeck, *De simulacris barbarorum gentium apud Romanos* (P. Gardner). S. 137-138. — F. Adler, *Das Mausoleum zu Halikarnass* (P. Gardner). S. 138-139. — H. B. Walters, Monthly record. S. 139-140.
- No. 3. H. R. Hall, *The oldest civilization of Greece: studies of the Mycenaean age* (C. Torr). S. 182-187. — J. Bernbeck, *Griechische Numismatik*. 2. Teil (P. Gardner). S. 188-189. — C. Robert, *Der müde Silen* (H. B. W.). S. 189-190.
- Revue archéologique. Troisième série. Tome XI. (1902).
- Janvier-Février. F. Cumont, Notice sur deux bas-reliefs mithriaques. S. 1-13 (pl. 1, 2 Abb.). — C. Torr, Jésus et Saint Jean dans l'art et suivant la chronologie. S. 14-18. — S. Reinach, Une statue de Baalbeck dévolue entre le Louvre et Tchinn-Kiosk. S. 19-33 (pl. 11-15). — F. B. Tarbell et C. D. Buck, A signed proto-corinthian lecythus in the Boston Museum of Fine Arts. S. 41-48 (2 Abb.). — G. Seure, Notes d'archéologie russe. IX. Tumuli et poteries de l'âge du bronze en Géorgie. S. 62-78 (10 Abb.). — S. Reinach, La question du Philopatri. S. 79-110. — G. Seure, La Sicile montagneuse et ses habitants primitifs. S. 111-118. — Nouvelles archéologiques et correspondance. S. 123-130. — R. Cagnat et M. Besnier, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité Romaine. S. 138-148.
- Revue belge de numismatique. 58. année (1902).
- Première livraison. L. Renard, Quelques mots à propos d'un trésor de monnaies romaines déterrées à Givès (Ben-Ahja) (Province de Liège). S. 5-28. — A. de Witte, Moules monétaires romaines en terre cuite récemment découverts en Égypte. S. 29-36 (1 Abb.). — B. de Jonghe, La collection de feu le baron Laeken de Hirsch de Gereuth au Cabinet des médailles de Bruxelles. S. 107-109.
- Revue critique. 36^e année (1902).
- No. 9. W. Ridgeway, *The early age of Greece* (S. Reinach). S. 172-178.
- No. 14. O. Richter, *Topographie der Stadt Rom u. Ch. Hülten, Wandplan von Rom* (R. Cagnat). S. 270-274.
- No. 15. A. Mahler, *Polyklet u. seine Schule* (S. Reinach). S. 283-284.
- Revue épigraphique. 23^e année (1901).
- N. 103. Octobre-Décembre. 1437. Inscription sur un lieu frappé de la foudre. S. 213-1444. Épitaphe d'un gladiateur. S. 217. — 1447. Épitaphe d'un sévir augustal incorporé. S. 218-219. — 1448. Cachet d'oculiste. S. 219-223. — A. Allmer, Dieux de la Gaule. 1. Les dieux de la Gaule celtique (Suite). 1463. Hercule Ogmios. S. 225-226.
- Revue des études sicéennes. Tome IV (1902).
- No. 1. Ph.-E. Legrand, Problèmes Alexandrins. II. A quelle espèce de publicité Héronidas destinait-il ses mimes? S. 1-35. — C. Jullian, Notes gallo-romaines. XIII. Paris. Date de l'enceinte gallo-romaine. S. 41-45. — C. Jullian, L'inscription d'Hasparren. S. 46 (pl. 11). — G. Gassies, Autel gaulois à Sérapis. S. 47-52 (3 Abb.). — J. P. Waltring, Le Veleau des Génètes. S. 53-54. — F. Paris, L'idole de

- Miquelidi à Durango. S. 55—61 (pl. I). — C. H. Smith, *Catalogue of the Forman Collection of antiquities* (P. Perdriset). S. 72—74. — H. Lechat, *Le temple grec* (G. Rudet). S. 74.
- Revue des études grecques. Tome XIV (1901).
- No. 61. H. Lechat, Bulletin archéologique (No. IX). S. 409—479 (21 Abb.). — Aetes de l'Association. S. 480—486.
- Revue numismatique. Quatrième série. Tome sixième (1902).
- Premier trimestre. E. Babelon, Vereingetoria. Étude d'icronographie numismatique. S. 1—35 (Pl. I—II). — Th. Reinach, Monnaie inédite des rois Philadelphes du Pont. S. 52—65 (pl. III). — Th. Reinach, Le rapport de l'or à l'argent dans les comptes de Delphes. S. 66—68. — A. Dieudonné, Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles. S. 69—91 (pl. IV).
- Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. Tome XXVI (1902).
- 1^{re} livr. F. Cumont, Une dédicace à Jupiter Dolichenus. S. 1—11. — B. Haussoullier, Une inscription oubliée. S. 98. — Ph. E. Legrand, Sur une inscription de Trézène. S. 99—104. — B. Haussoullier, Les îles milésiennes. Léros-Lepina-Patmos-Les Korsiaie. S. 125—143.
- Rivista di filologia e di struzione classica. Anno XXX (1902).
- Fasc. 1^{re}. C. O. Zuretti, Archeologia e glottologia nella questione omica (Origine e formazione dell' Ilade). S. 24—58. — G. De Sanctis, La civiltà micenea e le ultime scoperte in Creta. S. 91—118. — A. Molin, Zwei Streifzugen der Topographie von Athen; F. Hiller v. Göttingen, Ausgrabungen in Griechenland; O. Pachtstein, Die griechische Bühne (G. De Sanctis). S. 134—141. — R. Engelmann, Archäologische Studien in den Tragikern (G. E. Priano). S. 148—155.
- Rundschau, Neue Philologische. 1902.
- Nr. 6. A. Romer, Heuerliche Gestalten u. Gestaltungen (O. Dingeldein). S. 128—129. — W. Ridgway, The early age of Greece, Vol. I (H. Klinge). S. 124—125.
- Sitzungsberichte der k. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1902.
- XIX. R. Kekule von Stradonitz, Über das Bruchstück einer altattischen Grabstele. S. 387—401 (5 Abb.).
- Studien. Wiener. 23. Jahrg. (1901).
2. Heft. H. Jurenka, Scenisches zu Aeschylus' Persern. S. 213—225.
- Umschau, Die. 5. Jahrg. (1901).
- Archäologischer Anzeiger 1902.
- Nr. 12. R. Zahn, Antike Weinschöpfer u. Verlegetafeln. S. 228—231 (5 Abb.).
- Nr. 14 u. 15. A. Wiedemann, Neue Ergebnisse der Ausgrabungen in Ägypten. S. 261—265 u. 283—287 (6 Abb.).
- Nr. 17 u. 18. J. Marcusse, Öffentliche Hygiene im Altertum. S. 325—328 u. 441—443.
- Nr. 26. R. Batelli, Die neu aufgedeckte Villa bei Boscoreale. S. 506—508 (5 Abb.).
- Nr. 32. Die Karikatur im Altertum. S. 621—625 (6 Abb.).
- Nr. 39. G. Maspero, Die Statue von Khonsu. S. 775—776 (1 Abb.).
- Nr. 43. Ausgrabung eines altgermanischen Dorfes. S. 850—851.
- Nr. 50. Ein römischer Mosaikfußboden in Jerusalem. S. 996 (1 Abb.).
6. Jahrg. (1902).
- Nr. 3. H. Winnefeld, Pergamon. S. 41—46 (4 Abb.).
- Nr. 8. F. Qualling, Ein römisches Grabfeld bei Frankfurt a. M. S. 141—145 (3 Abb.).
- Nr. 12 u. 13. C. Wattinger, Die Ausgrabungen von Milet. S. 223—226 (5 Abb.) u. S. 243—246 (5 Abb.).
- Nr. 20. F. Delitzsch, Über Babel u. Bibel. S. 387—389 (3 Abb.).
- Welt, Die weite. Jahrg. XXI (1902).
- No. 34. B. Graef, Der Sarkophag von Konia. S. 1175—1178 (6 Abb.).
- Wochenschrift, Berliner philologische. 22. Jahrg. (1902).
- No. 9. A. Mahler, Polyklet und seine Schule (W. Ameling). Sp. 270—279.
- No. 11. Haltern und die Altertumsforschung an der Lippe (E. Antke). Sp. 331—335.
- No. 12. J. J. Bernoulli, Griechische Ikonographie mit Ausschluss Alexanders u. der Diadochen (O. Ryfschack). Sp. 365—373. — Archäologische Gesellschaft zu Berlin. 1902. Januarsitzung. Sp. 379—382 (Schluss in No. 13).
- No. 13. O. Krell, Altrömische Hünungen (H. Blümmel). Sp. 398—403. — A. H. Kan, Die Jovis Dolicheni cultus (F. Haug). Sp. 403—405.
- No. 14. A. Flach, Die 1000. Spinnerin (W. Ameling). Sp. 429—432.
- No. 15. W. Riechel, Heuerliche Waffen. 2. Aufl. (A. Furtwängler). Sp. 449—455.
- No. 16. R. Menge, Einführung in die antike Kunst. 3. Aufl. (B. Graef). Sp. 491—496. — Archaeologica varia. Von der deutschen Orientalgesellschaft: die Ausgrabungen in Abusir; Babel u. Bibel. Sp. 507—510 (Schluss in No. 17).

Wochenschrift für klassische Philologie. 19. Jahrgang (1902).

No. 10. *G. Finca, Monumenti primitivi della Sardegna (A. Mayr). Sp. 257—260.* — Die Prachtkatakomben von Alexandria. Mykenisches Grab bei Cumae. Die Nekropole von Naxos auf Sialien. Ausgrabungen in Busris. Sp. 278—279.

No. 11. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Februar-Sitzung. Sp. 308—310.

No. 12. *O. Gruppe, Griechische Mythologie u. Religionsgeschichte. 2. Hälfte, 1. Lfg. (H. Studing). Sp. 313—317.* — *Mitteilungen der Altertums-Kommission für Westfalen. Heft II: Haltern und die Altertumsforschung an der Lippe (C. Körner). Sp. 319—324.* — Auffindung von Resten des Bacchustempels auf dem Forum Romanum. Sp. 330—331. — Entdeckung eines etruskischen Merkurtempels. Sp. 331.

No. 15. Römisches Graberfeld zu Remagen. Arbeiten im Nemi-See. Sp. 419—420.

No. 17. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. März-Sitzung. Sp. 467—78.

No. 18. *G. Wissowa, Religion u. Kultus der Römer (H. Studing). Sp. 490—493.*

No. 19. *Brunn-Brockmann, Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. Lfg. CII—CVI (W. Amelung). Sp. 517—523.* — Vorgeschichtliches Grab auf dem Forum Romanum. Dorpfelds Ausgrabungen auf Leukas. Statuen von Glykon und aus der Schule des Lysippos. Weitere Baureste unter dem Quirinal. Die Chimära ein Wisent! Sp. 533—534.

No. 20. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. April-Sitzung. Sp. 557—559. — Neue Funde von Eretria u. vom Parnass. Sp. 559.

Zeitschrift für Ethnologie. 33. Jahrg. (1902).

Heft V. E. Huntington, Weitere Berichte über Forschungen in Armenien u. Commagene. S. 173—209 (35 Abb.). — Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. [Darin: Olshausen,

Ägyptische hausurnenähnliche Thon-Gefäße. S. 424—426 (5 Abb.).]

Zeitschrift für das Gymnasialwesen. LVI. Jahrg. (1902).

Februar-März. M. Rohland, Die 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Straßburg i. E. vom 1.—4. Oktober 1901. S. 171—222 (Schluß in der Aprilnummer S. 274—287).

Zeitschrift, Historische. 85. Bd. (1902).

3. Heft. *J. Kirchner, Prosopographia Attica. Vol. 1 (B. Keil). S. 483—487.*

Zeitschrift für bildende Kunst. N. F. XIII (1902).

Heft 4. H. Winnefeld, Das Pergamon-Museum. S. 95—106 (5 Abb.).

Heft 5. J. v. Strzygowski, Die neuentdeckte Pracht-Katakomben von Alexandria. S. 112—113 (3 Abb.).

Heft 6 u. 7. W. Amelung, Disiecta membra. S. 150—156 u. S. 170—180 (19 Abb.).

Zeitschrift, Westdeutsche, für Geschichte und Kunst. Jahrg. XX (1901).

Heft III. E. Fabricius, Die Entstehung der römischen Limesanlagen in Deutschland. Vortrag, gehalten vor der 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Straßburg. S. 177—191. — Schumacher, Kultur- und Handelsbeziehungen des Mittel-Rheingebietes und insbesondere Hessens während der Bronzezeit. S. 192—209. (Taf. 8) — F. Kofler, Alte Straßen in Hessen. S. 210—226. (Taf. 9.) — J. B. Keune, Das Briquetage im oberen Seillethal. S. 227—242. (Taf. 10.)

Zeitschrift für die neuestamentliche Wissenschaft und die Kunde des Urchristentums. 3. Jahrg. (1902).

Heft 1. A. Dieterich, Die Weisen aus dem Morgenlande. S. 1—14 (1 Abb.).

Zeitung, Allgemeine. Beilage. 1902.

Nr. 40/41. J. Strzygowski, Hellas in des Orients Umarmung.

Nr. 69. Der Diokletianpalast in Spalato.

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

BEIBLATT

ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS

1902.

3.

SKULPTUREN AUS TRALLES.

Durch Hamdi Bey's Güte sind wir in den Stand gesetzt, unsern Lesern von einem neuen, auf kleinasiatischem Boden an das Licht getretenen Antikenfunde eine vorläufige Nachricht zu geben. Es ist ein Fund, welcher dem Ottomannischen Museum neue Zierden zuführt und vielversprechend der Weiterverfolgung sich bietet.

Über die ganze Entdeckung erfahren wir, daß ein vornehmer Grundbesitzer in Aidin, Namens Hadschi Halil Effendi, zum Bau einer Moschee antikes Material aus den Ruinen von Tralles benutzte und beim Abbruche einer späten Mauer auf verschiedene Skulpturen stieß. Die Kunde davon veranlaßte Hamdi Bey eine systematische Untersuchung anzuordnen, mit welcher er seinen Sohn Edhem Bey beauftragte, der seiner Aufgabe mit Geschick Herr wurde und gleich einen Plan der Trümmerstätte aufnahm.

Er fand eine große Quadermauer hellenistischer Zeit, auf welcher spätere Mauern errichtet sind. In der Nähe wurden auch die Reste zweier byzantinischer Kirchen festgestellt. Außer den gleich anfangs gefundenen statuarischen Marmorwerken einer Nymphe, einer Karyatide, eines Epheben, kamen jetzt noch zahlreiche Skulpturbruchstücke zum Vorschein, darunter einige von kolossaler Größe, auch ein mehr als lebensgroßer weiblicher Kopf.

Von den genannten Fundstücken ist die Statue der Nymphe eine aufrechtstehende weibliche Figur, mit nacktem Oberleib und um den Unterkörper geworfenen Mantel. Der Kopf und größtenteils die

Arme fehlen, der Rest der Schale, welche sie vor dem Schiffe vor sich hin hielt, giebt die Deutung. Das Ganze ist nicht von erheblichem Kunstwerte, auch gegenständlich giebt es ja nichts neues.

Das Interesse steigert sich bei der lebensgroßen Karyatide. Sie steht mit geschlossenen Füßen gerade aufrecht, über dem dünn gefalteten Halbarmel-Chiton liegt, mit absichtlich gegensätzlicher Schließe behandelt, das Obergewand, an der Seite leicht von der herabblühenden rechten Hand gefaßt, während der jetzt fehlende linke Arm gehoben war, leicht die Last unterstützend, welche auf dem hohen Kopfsatze ruht haben wird. Vom Haar fallen je drei gedrehte Locken bis auf die Brüste herab. Salomon Reinach's *«Rèpertoire»* giebt den Nachweis an die Hand, daß die Karyatide von Tralles die Wiederholung einer anderen im Museum an Scherschel ist, abgebildet im *Musée de Charchel*, Taf. IV, wozu Gauckler in der Besprechung S. 98 ff. bereits für den fehlenden Kopf auf die Wiederholung der Figur am Pariser Amazonnensarkophag (*Clarae* 117 AB. Robert, Die Antiken Sarkophagreliefs Nr. 69) verweist. Der Kopf mit dem Aufsätze ist an dem neuen Exemplare von Tralles erhalten, es hat auch die Erhaltung des rechten Unterarmes vor dem von Scherschel voraus, dagegen fehlen ihm die Füße; vom linken Arm ist auch hier nur der Ansatz im Gewande noch vorhanden.

Von wundervoller Erhaltung ist der überlebensgroße Frauenkopf, mit dem Brustansatz zum Einfügen in einen Statuenkörper gearbeitet. Rückwärtig ganz unausgeführt tritt der Vorderkopf im Marmor heraus. Das volle wellige Haar, inmitten



auseinander gescheitelt, fällt in den Nacken und nach den Schultern herab, deckt halb die Ohren, vor denen ein ganz kleines Löckchen sich heraussticht.

Aber vor allem erfreut uns der etwas unter Lebensgröße ausgeführte, anderthalb Meter hohe Eros. Wie ansehend von der Übung, von der die geschwollene Ohrmuschel zeugt, steht er, in seinen Mantel gewickelt, lässig an den Pfeiler gelehnt, ein Werk, vñll des Zaubers spätgriechischer Kunst, in sich ruhend, plastisch κατ' ἐξοχήν. Man will nur sehen. Dazu bieten wir eine Ansicht, die freilich hinter der Wirkung des Originals noch zurückbleiben mag. Wir begrüßen hier eine wirkliche Bereicherung unseres Antikenbesitzes. Wie die Einzelmotive der Figur in der jüngeren griechischen Kunst geläufig umgingen, wird besonders übersichtlich Wiater's Typenkatalog der Terrakotten S. 237 bis 241 zeigen, aber in keinem Falle schließen sie zu einer so voll befriedigenden Gesamtschöpfung zusammen.

Die Photographie, nach welcher wir abbilden, kam jüngst Caspar von Zumbusch vor Augen. Er schrie darüber an einen Freund, was wir so indiskret sind abzurufen, als ein Zeugnis für den ersten Eindruck, den das neu entdeckte Werk auf Einen, der selbst Meister der Plastik ist, machte:

»Das ist ja ein ganz interessanter Fund von neuartiger Auffassung, so gar nicht herkömmlich. Die ungewöhnlich packende Stimmung ist nur durch die feine harmonische Körperbewegung von oben bis unten erzielt und durch den Ausdruck des schöngeformten Kopfes. Alles ist vermieden, was den Blick davon abziehen könnte. Dem zu Liebe sind sogar die Hände und nahezu auch die Arme geopfert. Aus dieser Statue spricht nur Seele. — Zum Abschied werfe ich noch einen Blick auf das Bild. Wenn man die Fehlstelle der Füße bedeckt, wie weich hingegossen lehnt er da, mühelos, ganz in Sinnen versunken!«

C.

FUNDE AUS GROSSBRITANNIEN 1901.

Herrn F. Haverfield verdanken wir folgende Mitteilungen und Abbildungen, die wir als Nachtrag zu S. 43 bringen:

Zu Caerwent (*Venia Silurum*) ist ein in Britannien bisher unbekannter Haustypus in zwei (vielleicht in drei) Fällen konstatiert. In den gewöhnlichen römisch-britannischen Häusern sind die Zimmer sehr oft um einen centralen Hof gruppiert, aber der Hof ist ziemlich groß und seine vierte Seite bleibt fast immer unbebaut. Zu Caerwent (Abb. 1) hat man einen kleineren Hof, der ein voll-





Abb. 1.

ständiges Peristyl ist. Man möchte vielleicht die afrikanischen Villen von Saint Leu und Oudna vergleichen. Zu Silchester sind die im Jahre 1901 entdeckten Häuser alle normal.

Vom Kastell zu Gelligaer zeigt Abb. 2 das sog. »Proterium« von dem in Britannien gewöhnlichen Schema — ein Peristyl, ein zweiter freier Hof und fünf Zimmer —, alles ganz normal, nur etwas klein.

An der Hadriansmauer machte ich einige Untersuchungen in der Nähe des Kastells Castlesteads (*IL VII, S. 151*). Es ist mir gelungen, die Tracée des von den englischen Archäologen »Vallum« genannten Erdwalles festzustellen. Wie bekannt ist, läuft dieser schwer erklärliche Erdwall mit der

steinernen Grenzmauer im allgemeinen parallel, auf der südlichen Seite derselben. Bei Castlesteads aber macht der Wall eine erhebliche Biegung, offen-



CASTELL GELUGAER
CENTRALGEBÄUDE.

1:500

Abb. 2.



Abb. 3.

bar um die Lage des Kastells zu vermeiden (Abb. 3). Ähnliche Biegungen habe ich in früheren Jahren in der Nähe von anderen Kastellen gesehen. Damit

ist die Bruce'sche Beschreibung und Erklärung des »*Vallum*« als unrichtig erwiesen.

Das Erdlager in Schottland zu Inchtuthill, etwa 15 km nördlich von Perth, das ungefähr 18 Hektar enthält, scheint ein römischer Lagerplatz zu sein: hölzerne Gebäude, Topfscherben (spärlich), eine Münze — wahrscheinlich aus Domitian's ersten Jahren — wurden gefunden. Das steinerne Badehaus, ungefähr 12 × 40 m im Umfang, ist mit den gewöhnlichen Militärbädern ganz identisch. Ob dieses steinerne Gebäude auf eine permanente Garnisonierung deutet, oder nur temporären Zwecken — z. B. von einigen Monaten oder zwei Feldzügen — diente, ist mir nicht klar. Es liegt nahe, die ganzen Überreste mit Agricola zu verbinden.

Zu Worthing, in Sussex, ist eine Inschrift von Constantin I. gefunden: . . . *divi | Constanti | fili | aug. | filio*.

ARCHÄOLOGISCHE GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

Juli-Sitzung.

Herr Oehler macht auf O. Cuntz, Polybios und sein Werk in topographischer Hinsicht, namentlich bez. Carthago nova aufmerksam.

Herr B. Graef legte Passow, Studien zum Parthenon vor, unter Hinweis auf die Hauptpunkte des Inhaltes und ihre Bedeutung.

Dem Direktor des Ottomanischen Museums Hamdi Bey verdankte die Gesellschaft die Vorlage mehrerer Photographien einer Reihe von Skulpturen der hellenistischen Zeit, welche, in Tralles kürzlich gefunden, das ottomanische Museum in Konstantinopel bereichern. (Vgl. oben S. 103f.)

Außerdem legte Herr Conze mit Dank gegen den Übersender die Abbildung des Reliefs einer attischen Grab-Lekythos vor, welches Herr Paul Girard im Städtischen Museum zu Saint-Malo (*Dép. Ille et Vilaine*) entdeckt und als attisches erkannt hat (vgl. Bulletin de la Société des Antiquaires de France 1900, S. 294 ff.).

Herr Schiff aus Athen berichtete über die zweite Kampagne der Alexandrinischen Ernst Sieglin-Expedition, d. h. über die Ausgrabungen, die er im Winter 1900/91 im Auftrage des Herrn Ernst Sieglin in Stuttgart gemeinsam mit Professor August Thiersch, Dr. Hermann Thiersch und Architekt Flechter in Alexandria ausgeführt hat. Der Vortragende charakterisierte die besondern Schwierigkeiten, die die archäologische Forschung in Alexandria

zu überwinden hat, da die moderne Stadt gerade über der alten steht und die spärlichen antiken Reste nur in erheblicher Tiefe zu finden sind, und ging dann auf die Freilegung einer antiken Straßenkrennung innerhalb des Königsviertels näher ein. Die allmähliche Aufhebung der antiken Straßen, die durch die übereinander liegenden Pflaster-schichten und die Reste der anliegenden Eckgebäude von der Gründungsperiode an bis in die spät-römische Zeit nachweisbar ist, die verschiedenen Anlagen, die Frischwasser in die Stadt leiteten, und das System der Kloaken und Schmutzwasserkanäle bieten nicht nur ein lehrreiches Bild von dem Stande der hellenistisch-römischen Ingenieurkunst und praktischen Hygiene, sondern lassen auch manchen Schluß auf die Entwicklungsgeschichte der Stadt zu. Zahlreiche Pläne, Skizzen und Lichthilder unterstützten und erläuterten die Ausführungen des Vortragenden. Der Vortrag wird im Archäologischen Anzeiger erscheinen.

Darauf sprach Herr W. Dörpfeld aus Athen an der Hand von Karten und Lichthildern über das homerische Ithaka.

Die Frage, ob die heutige Insel Ithaka nach Lage und Beschaffenheit den Schilderungen Homers entspricht, ist seit dem Altertum in der verschiedensten Weise beantwortet worden. Während die Einen eine volle Übereinstimmung zwischen der Dichtung und der Wirklichkeit zu erkennen glauben, leugnen Andere sie ebenso entschieden und sprechen dem Dichter sogar jede Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse ab. Diese ganz entgegengesetzten Urteile erklärte der Vortragende dadurch, daß die Forscher bisher von mehreren unrichtigen Voraussetzungen ausgegangen sind.

Erstens halten die Alten und einige Neueren alle Angaben Homers von vornherein für wahr, während andererseits vielfach sogar die Möglichkeit einer Übereinstimmung geleugnet und der Inhalt des Epos von vornherein für dichterische Erfindung erklärt wird. Beides ist gleich unrichtig. Ohne jede vorgefaßte Meinung haben wir die Schilderungen des Dichters mit der Wirklichkeit zu vergleichen und zu prüfen, ob eine Übereinstimmung besteht.

Zweitens pflegen alle Forscher die verschiedenen Angaben des Epos als Einheit aufzufassen, obwohl die jüngeren Teile der Ilias und Odyssee (so besonders der Schiffskatalog und das 24. Buch der Odyssee) offenbar geographische Anschauungen enthalten, welche denen der älteren Teile direkt widersprechen. Diese letzteren geben, wie der Vortragende an einigen Beispielen zeigte, das geo-

graphische Bild der Zeit vor der dorischen Wanderung, jene dagegen schildern die nachdorishe Zeit.

Drittens zieht man bei einer Prüfung der Angaben Homers über die Orientierung der ionischen Inseln die heutigen mit dem Knmpafs gemessenen Karten heran, während nur die aus dem Altertum stammenden Karten und Beschreibungen zu Grunde gelegt werden dürfen. Vom Altertum bis zum Mittelalter ist die richtige Lage der ionischen Inseln und der gegenüberliegenden Küste des Festlandes nicht bekannt gewesen. Man glaubte allgemein, daß die Küste vom korinthischen Golfe bis Kerkyra in der Verlängerung dieses Golfes liege und demnach von Osten nach Westen verlaufe (s. Strabo 324 und die Karte des Ptolemäus; vgl. auch Partsch, Kephallenia und Ithaka, S. 36).

Um das homerische Ithaka in methodisch richtiger Weise zu bestimmen, haben wir zunächst die geographischen Angaben der älteren Teile des Epos zusammenzustellen und dann das so gewonnene Bild der Inseln und des Festlandes mit den antiken Karten zu vergleichen. Das Resultat dieser Prüfung haben wir endlich den geographischen Anschauungen der jüngeren Teile des Epos gegenüberzustellen und etwaige Differenzen zu erklären.

Nach dem alten Epos besteht das Reich des Odysseus aus vielen Inseln, unter denen die vier größten, Ithaka, Dulichinn, Same und Zakynthos, öfter mit Namen angeführt werden. In Wirklichkeit liegen vor dem korinthischen Golfe neben zahlreichen kleinen Inseln vier größere Eilande: Zakynthos, Kephallenia, Ithaka und Leukas. Dürfen wir diese beiden Gruppen von je 4 Inseln einander gleichstellen?

Obwohl Leukas vom Altertum bis heute von fast allen Schriftstellern als Insel bezeichnet wird und auch tatsächlich eine Insel ist, rechnen die Alten und fast alle Neueren es nicht zu den homerischen Inseln. Sie stellen infolgedessen, um die fehlende vierte Insel Homers zu finden, alle möglichen Theorien auf, eine nach unwahrscheinlicher als die andere. Die homerischen Inseln Ithaka und Zakynthos erkennen sie in den heutigen gleichnamigen Inseln, die beiden anderen Inseln Homers, Dulichinn und Same, sollen ihre Namen verloren haben und müssen irgendwo untergebracht werden. An die Aufzählung der verschiedenen hierüber im Altertum und in der Gegenwart aufgestellten Hypothesen knüpft der Vortragende die Frage: Warum schlägt niemand die doch an nahe liegende Lösung vor, daß Leukas die gewusste vierte Insel (Dulichinn oder Same) sei? Aus der Antwort auf diese Frage ergibt sich die Lösung des Ithaka-Rätsels.

Wenn Leukas, das nach den geographischen Kenntnissen der Alten westlich von Ithaka liegt, eine der vier homerischen Inseln war, so mußte es offenbar als die westlichste dieser Inseln (nach Odyssee IX 25) unbedingt Ithaka selbst sein. Das erscheint aber allen undenkbar. Man nahm daher an, daß Leukas in bumerischer Zeit keine Insel gewesen sei, sondern erst durch die Korinther bei der Herstellung eines Schifffahrtskanales aus einer Halbinsel in eine Insel umgewandelt worden sei. Aber tatsächlich war Leukas, wie geologisch zu beweisen ist, zu allen Zeiten eine Insel. Die Korinther durchschnitten nur eine am nördlichen Ende der Insel vorhandene Nehrung, die zwar ein Schifffahrtshindernis bildete, aber nicht etwa Leukas mit dem Festland verband. Seit dem Altertum hat der Kanal sich oft durch neue Anschwemmungen von Kies geschlossen und ist immer wieder geöffnet worden, ohne daß Leukas jemals seinen Inselcharakter verloren hätte.

Die vier Inseln Homers haben wir demnach sicher in den heutigen Inseln Leukas, Kephallenia, Ithaka und Zakynthos zu erkennen. Von ihnen war Ithaka nach Homer (Od. IX 23—26) die äußerste nach Westen und die nächste am Festlande. Die anderen Inseln lagen östlich von Ithaka und höher im Meer oder weiter vom Festlande. Denn γῶμαλιχ αὖ δὲ λυτὰρ heißt, wie der Vortragende eingehend nachwies, und wie auch Strabo angibt, 'sie liegt niedrig im Meere', also 'dicht am Festlande'. Die beiden wertvollen Angaben über die Lage Ithakas werden durch andere Stellen des Epos bestätigt; die westliche Lage durch Od. XXI 346 und XXIV 11, die Nähe des Festlandes durch das Vorhandensein einer regelmäßigen Fährverbindung zwischen Insel und Festland (Od. XX 187) und durch die stereotype Frage über das Fußwandern nach der Insel (Od. I 170, XIV 190, XVI 59 und 224). Treffender als durch jene beiden Angaben kann in der That die Lage der Insel Leukas im Vergleich zu den anderen Inseln nicht bezeichnet werden.

Ist mithin Leukas das Ithaka Homers, so entsprechen Kephallenia und das heutige Ithaka offenbar vorzüglich dem homerischen Inselpaar Dulichinn und Same und zwar ist die reiche und große Insel Kephallenia das weizenreiche Dulichinn, von dem allein 52 Freier stammten, und das kleine heutige Ithaka ist die Insel Same, von der Homer nur angibt, daß sie zackig ist. Die südlichste Insel Zakynthos wird ihrer Lage entsprechend in dem Epos stets als letzte genannt.

Zur Bestätigung für diese Verteilung der Namen und besonders für die Gleichsetzung von Leukas

mit dem homerischen Ithaka wies der Vortragende noch auf mehrere Thatsachen hin: auf die Entdeckung der Burg Nerikos auf dem der Insel gegenüberliegenden Vorsprung des Festlandes (Od. XXIV 377); auf die Überlieferung, daß der ältere Name von Leukas Neritis war (Plinius, h. n. IV 1, 5); auf die edichteste Erzählung des Odysseus über seine Fahrt von Thesprotien über Ithaka nach Dulichion (Od. XIV 335); auf die Angabe des homerischen Hymnus auf Apollon (v. 250), daß von der elischen Küste aus die drei anderen Inseln und nur der Berg von Ithaka sichtbar sei; vor allem aber auf das Vorhandensein einer, mit einem Doppelhafen versehenen Insel in der Meerenge zwischen Ithaka und Same (Od. IV 671 und 844). Die zwischen Leukas und dem heutigen Ithaka gelegene Insel Arkudi entspricht so vollkommen allen Anforderungen, die wir nach Homers Worten an die Insel Asteris stellen müssen, daß ein Zufall gänzlich ausgeschlossen ist.

Nachdem der Vortragende noch gezeigt, daß nicht nur die allgemeine Schilderung des homerischen Ithaka und die der Insel beigelegten Epitheta auf Leukas vortüglich passen, sondern daß auch die Häfen, Berge und sonstigen Landmarken, wie sie der Dichter kennt, sich im Einzelnen auf Leukas wiederfinden lassen, erörterte er noch die wichtige Frage, wann und weshalb der Übergang des Namens Ithaka von der alten Insel auf die heutige stattgefunden habe.

Die Kephallenien wohnen nach Od. XX 211 nur auf dem Festlande gegenüber von Ithaka. Erst später finden wir sie auf Dulichion, dem heutigen Kephallenia. Offenbar sind sie bei der dorischen Wanderung aus ihrer Heimat vertrieben worden und nach Dulichion hinübergezogen. Zugleich wurden vermutlich auch die Bewohner des alten Ithaka von den Dorern aus ihrer vom Festlande aus leicht zugänglichen Insel vertrieben, fuhren nach Same hinüber und gründeten dort eine neue Stadt Ithaka, welche später der ganzen Insel den heutigen Namen gab. Die alten Bewohner von Same, von den Ithakern verdrängt, erlitten auf der Nachbarinsel Dulichion die Stadt Samos, nach der im Schiffskatalog die ganze Insel benannt wird. In dieser ältesten Urkunde der nachdorischen Zeit ist Ithaka schon die heutige Insel dieses Namens und Leukas wird unter ihrem jüngeren Namen Neritos angeführt. Dulichion fehlt mit Recht im Schiffskatalog. So ergibt sich eine durch die dorische Wanderung bewirkte allgemeine Verschiebung nach Süden, wie sie auch in andern Teilen Griechenlands beobachtet werden kann.

Zum Schlusse konnte der Vortragende noch erwähnen, daß durch die Ausgrabungen des letzten Frühjahres, zu denen ihm der holländische Major Herr Gnekoop die Mittel zur Verfügung gestellt hatte, die Stelle der alten Stadt Ithaka an dem prächtigen, in der Mitte der Ostseite von Leukas tief ins Land einschneidenden Hafen von Nidri tatsächlich bestimmt ist. Auch die Wasserleitung des Ithakos, welche den von der Stadt Ithaka befindlichen Laufbrunnen speiste, (Od. XVII 204 ff.), ist schon gefunden worden. Im nächsten Jahre werden die Ausgrabungen zur Aufsuchung des Palastes des Odysseus fortgesetzt werden.

VERHANDLUNGEN DER ANTHROPOLOGISCHEN GESELLSCHAFT.

Die Grenzen der wissenschaftlichen Fächer gehen in der Praxis mannigfach in einander über. So kann es die Naturwissenschaft bei der Erforschung des Menschen sich nicht ganz versagen, auch auf vieles, was erst wieder vom Menschen ausgeht und also bei scharfer Trennung in das andere große wissenschaftliche Gebiet gehört, das Auge zu richten. Es hat das sogar zu einer fast Gehleitsüberschreitung zu nennenden Gestaltung wissenschaftlichen Betriebes geführt, indem die mit einem Namen, der das recht fertigen soll, belegten »prähistorischen« Studien vielfach als naturwissenschaftliche Domäne behandelt werden. Die Geschichte soll danach erst mit der schriftlichen Überlieferung beginnen, eine Definition, deren eben bezeichnete Konsequenz die Archäologie, als überhaupt an erster Stelle mit der nichtschriftlichen Überlieferung sich befassend, nicht gelten lassen kann, tatsächlich auch, je mehr sie der menschlichen Geschichte bis in die ersten Anfänge nachzugehen bemüht ist, nicht gelten läßt.

Somit wird die sogenannte prähistorische Forschung von zwei Seiten her in Angriff genommen. Die Archäologie, welche wir als die eigentliche Eigentümerin ansehen, kann sich das gern gefallen lassen, nicht nur, weil auf diese Weise die Herbeischaffung des massenhaften Materials gefördert wird, sondern auch, da die Naturwissenschaft mit ihrer ausgebildeten Beobachtungsweise in Anwendung auf Erzeugnisse der menschlichen Kunstfertigkeit in höchst förderlicher Weise eine zweite Lehrerin geworden ist für die archäologische Disziplin, nachdem diese, aus der segensreichen Zucht des philo-

logischen Verfahren ohne Lösung des Zusammenhanges entlassen, selbständig geworden ist.

Man kann sagen, daß es sich in der Archäologie jetzt um eine Kombination der auf den zwei großen Gebieten der Wissenschaft ausgebildeten Methoden, und mehr als bloßen Methoden, handelt, und daß auf diese Weise die erst vom Menschen geschaffene Erscheinungswelt bis zu ihren ersten Anfängen begriffen werden muß.

Mit dieser ihrer Unbestreitbarkeit wegen vielleicht etwas zu weitschichtigen Auseinandersetzung wollen wir obendrein nur etwas verhältnismäßig Kleines einleiten. Wir wollen die Aufmerksamkeit unserer archäologischen Leser auf das zu lenken nur ein wenig mitwirken, was ihnen von naturwissenschaftlicher Seite geboten wird. Es soll der Versuch gemacht werden, neben den ausführlichen Berichten, welche wir über die Verhandlungen der Berliner archäologischen Gesellschaft bringen, noch die uns doch eben so naheliegenden Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft zu beachten.

Wir beginnen mit dem Jahre 1902, an der Hand der in der Zeitschrift für Ethnologie regelmäßig und ausführlich erscheinenden Sitzungsberichte der genannten Gesellschaft, beschränken uns dabei, der Beschränkung unserer Zeitschrift entsprechend, auf das räumlich in das Bereich des griechisch-römischen Altertums Fallende, ohne dabei zu verkennen, daß auch darüber hinaus das ganze ethnographische Material die klassische Archäologie vielfach zu nützlichen Vergleichen und Beobachtungen der Entwicklungserscheinungen auffordert. Es ist nicht die Absicht, die Vorträge im ganzen Umfange, woru auch die in der ethnologischen Zeitschrift zahlreich gebotenen Abbildungen gehören würden, wieder abdruckend, sondern nur mit einem kurzen Hinweise auf sie aufmerksam zu machen.

Zeitschrift für Ethnologie, XXXIV, 1902.

Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft. S. 49 ff. 121 ff.

Sitzung 15. Februar. Herr Traeger berichtet:

1. Über Funde aus Albanien. Einiges war bei einem flüchtigen Besuche der Ruinen bei Gardiki angemerkt, ein reicher Grabfund wird aus Kruija in Ober-Albanien mitgeteilt und in Abbildungen vorgestellt, ebenso in einem Grabe bei Durazzo gefundene Ohrgehänge.

2. Über die makedonischen Tumuli und ihre Keramik. Mit Illustration der Formen durch zahlreiche Abbildungen wird eine Scheidung der Tumuli in abgeflachte und kegelförmige vorgeschlagen und, auch auf Grund des bei den einen

und den anderen verschiedenartigen Vorkommens von Einzelfundstücken die Annahme ausgesprochen, daß nur die kegelförmigen Tumuli Grabstätten, die abgeflachten dagegen Wohnstätten seien. Es wird dabei auf die Körte'schen Untersuchungen eines kleinasiatischen Tumulus, bei Bos-öyük, Bezug genommen. Im Anschlusse an diese Ausführungen folgt von Herrn Hubert Schmidt eine Aufzählung der von den Tumuli herrührenden keramischen Funde, wobei aber eine Scheidung der von den Kegeltumuli und von den abgeflachten herrührenden Stücke nicht vorgenommen ist.

Sitzung 15. März. Herr Paul Reinecke teilt in Abbildungen und Erläuterungen frühbronzezeitliche Fundstücke aus Rheinhessen im Besitze des Mainzer Altertums-Vereins mit.

ERWERBUNGSBERICHT DER DRESDENER SKULPTUREN-SAMMLUNG.

1899—1901.

A. MARMORWERKE.

1. Bebelmter Athenakopf. Schöne Wiederholung eines hervorragenden Erzwirkes strengen Stiles. Lebensgroß. Angeblich aus Apulien. Wird von dem Unterzeichneten in Brunn's Denkmälern griechischer und römischer Skulptur veröffentlicht werden. Höhe (vom Kinn bis zur Helmspitze) 0,324, Gesichtslänge 0,145 m. Zug-Verz. No. 1761.

2. Griechisches Mädchenköpfchen aus Athen Abb. 1, 2, fast halblebensgroß (Gesichtslänge 0,073 m, ganze Höhe 0,123 m). Griechischer Marmor von mittelfeinem Korn. Das Köpfchen war anscheinend in ein Relief eingelassen, im Profil nach links. Es ergibt sich dies am deutlichsten aus der Oberansicht des Schädels, der ein etwas flachgedrücktes Oval zeigt, sowie aus einer Stückerfläche am Wirbel, die aussieht, als ob der Kopf zu zwei Dritteln in ein Relief gleichsam hineingeschoben gewesen sei, wie der jetzt ebenfalls in der Dresdener Antikensammlung befindliche Kopf aus Gise (Arch. Anz. 1891 S. 25 No. 12) und der alexandrinische Alexanderkopf im Britischen Museum. Die rechte Kopfsseite ist im Haar und anderen Teilen vernachlässigt; auch ist nur das linke Ohr ausgeführt und für ein Gehänge durchbohrt, das rechte dagegen überhaupt nicht angegeben. — Über die Deutung des Köpfchens und des Ganzen, dem es einst angehörte, läßt sich nichts Bestimmtes ausmachen. Dagegen sind Ent-

stehungszeit und Kunstkreis völlig gesichert durch die Übereinstimmung mit einer der Musen auf der praxiteischen Basis aus Mantinea. Es ist die mittlere stehende Muse im Polyhymniamotiv auf Taf. 3 bei Fougières, *Bulletin de Corr. Hell.* XII, 1888. Brunn, Denkmäler No. 468 (unten rechts) = Amelung, Basis des Praxiteles, Tafel, No. II Mitte. Auch jene Muse trägt die Kranzflächte, die Formen sind die gleichen; nur daß jene im Antlitz breiter erscheint, weil in der Vorderansicht auf die Relieffläche projiziert. In der Erhaltung und Arbeit ist unser Köpfchen mindestens gleichwertig, wenn nicht überlegen. Das

steht auf dem Architrav der Pfeilernische. Hinter der Traufziegelreihe der wagerechten Bekrönung die Reste einer Sirene zwischen zwei knieenden Klageweibern. Innerhalb der Nische Telekles als nackter Knahe mit Scheitelflächte in der Vorderansicht dastehend. Die Rechte spielt mit dem Schnabel einer Ente oder Gans, die ihren Kopf zu ihm emporreckt. Über dem linken Arm ein Mäntelchen und in der Hand ein Säckchen (Ballnetz). Unten gebrochen. Aufnahme beim Institut. Griechischer Marmor. Höhe 0,745 m. Zug.-Verz. No 1771.



Abb. 1.



Abb. 2.

sumata der träumerisch niederblickenden Augenlider, die Zartheit von Mund und Wangen, die Glättung der Gesichtshaut und die skizzenhaft freie Behandlung des Haares, endlich die leichte Schwellung des nach links geneigten Halses lassen keinen Zweifel darüber, daß wir es hier mit einem Originalwerk aus der Zeit und Schule des Praxiteles zu tun haben. — Das Köpfchen ist sehr feinsinnig von Selmar Werner ergänzt worden. Zug.-Verz. No. 1756¹⁾.

3. Grahstein des Knäbchens **THAEKAHE**, angeblich aus der Gegend von Laurion. Der Name

¹⁾ Verzeichnis der in der Formerei der K. Skulpturensammlung verkauften Gipsabgüsse No. 518 (unergänzt) und No. 518a (ergänzt). Preis 3,50 M.

4. Gesichtsteil eines lebensgroßen Mannes mit Kopf nach Stodniezka's Deutung, der auch diese Wiederholung des Typus veröffentlichten wird. Ihm wird es auch verdankt, daß das Stück als Geschenk eines englischen Kunstfreundes in unsere Antikensammlung gelangt ist. Unten gebrochen, Nase fehlt. Höhe 0,275 m. Zug.-Verz. No. 1776.

Georg Tren.

B. BRONZEN.

1. Opfernder (Abb. 3), mit der linken Hand adonierend, mit der rechten aus hoch erhöhter Sehale libierend (vgl. für das Motiv Sittl, *Gebäude der Griechen und Römer*, S. 188f.). Die Wendung des Kopfes und der Blick der Augen

liegen in der Richtung der betend erhobenen Hand. Ein wulstig zusammengedrehtes Gewandstück umgibt wie ein Gurt die Hüften und läuft schärpenartig über Brust und Rücken, während die beiden Zipfel unterhalb des Gurtes frei herabhängen. Im Haar liegt, von Ohr zu Ohr laufend, ein Kranz aus dicht gereihten Blättern. Strenger Stil des 5. Jahrhunderts, der trotz archaischer Reminiscenzen (die Zickzackränder der Gewandzipfel) im Standmotiv mit dem auswärts gedrehten Spielbein und in der Freiheit und dem siebener plastischen Wurf der ganzen Bewegung doch schon recht gelöst erscheint. Beide Füße fehlen. Etruskisch. — Aus Rom. Höhe 0,088 m (einschließlich der erhobenen rechten Hand). Zug.-Verz. Nr. 1869.

C. TERRAKOTTEN.

2. Bäckerin. Vor einem hohen, beckenartigen Backtrog stehend ist die Frau damit beschäftigt, in dessen Hohlraum mit beiden Händen den Teig zu kneten. Nur der Kopf der Frau ist aus der Form gepreßt, alles übrige flüchtig aus freier Hand modelliert (vgl. die ähnliche Darstellung in einer Terrakotta des Louvre, *Bull. Corr. Hell.* XXIV, pl. X, 1). Spuren roter Bemalung nur am Rande des Troges und der Mähne erhalten. — Aus Griechenland. Höhe 0,095 m. Zug.-Verz. No. 1831.

3. Thronende Göttin (Abb. 4). Das Sitzen ist nur durch entsprechendes Biegen und Krümmen des breittförmig gebildeten Körpers angedeutet, der an der Krümmungsstelle von zwei schräg nach unten laufenden Stützen gehalten wird, ein eigentlicher Thron ist nicht angegeben (ähnlich Heusey, *Terracottes du Louvre* pl. 17, nr. 4). Die Arme (der rechte fehlt) waren horizontal nach vorn gestreckt. Den Kopf krönt ein Diadem (oder niedriger Kalathos?). Quer über die Brust läuft ein Schmuckgehänge aus zwei wulstigen Schnüren, die auf den Schultern jederseits von einer großen, schellenförmigen Spange gehalten werden, eine von den tegatischen Terrakotten her wohlbekannte Dekoration. Auch hier ist, wie bei der vorigen Nummer, der Kopf in der Form gepreßt, alles übrige freihändig gebildet. Das Gesicht ist fleischfarbig bemalt, auf Gewand und Diadem rote Farbe. — Aus Griechenland. Höhe 0,135 m. Zug.-Verz. No. 1777.

4. Thronende Göttin in dem gebundenen archaischen Schema, dicht in das Gewand gebüllt, mit hoher Stephane und gereihten Buckelböckchen davor (vgl. für den Typus Archäol. Anzeiger 1893, S. 143, 16). Auf dem Gewand Reste von dunkelroter und hellblauer Farbe, außerdem feine schwarze



Abb. 3.



Abb. 4.

Linien auf dem weißen Grunde. Dieselben Farben zur Dekoration des Thrones verwendet. — Angehört aus Klaromenae. Höhe 0,22 m. Zug-Verz. No. 1760.

5. Desgleichen. Der Thron ist kleiner und niedriger und ladet an den Seiten nur mit schmalen Rändern über den Körper aus. Der weiße Mantel setzt plastisch in zwei parallelen, von den Schultern



Abb. 5.

über die Beine gerade herunter verlaufenden Rändern von dem rot gemalten Untergewand ab. Rot auch die Stephane. Die auf den Knien ruhenden Hände sind plastisch angegeben. Zwei genau entsprechende Stücke im Berliner Antiquarium, No. 6832 und 6833. — Aus Griechenland. Höhe 0,137 m. Zug-Verz. No. 1832.

6. Desgleichen. Thron ohne Lehne. Nur die linke Hand ruht auf dem Bein, die rechte liegt, eine Blüte haltend, vor der Brust. Das plastisch durchmodellerte Obergewand läuft mit seinem

oberen Rande schräg von der rechten Schulter zur linken Hüfte und liegt in einem langen Zipfel mit Zickzackrändern auf dem linken Bein auf. Stilstufe und Typus etwa wie Archiol. Anzeiger 1893, S. 144, Fig. 17. Von der Bemalung sind unter der gleichmäßig deckenden Sinter- und Sanddecke nur verstreute Reste von Rot zu erkennen. — Aus Griechenland. Höhe 0,195 m. Zug-Verz. No. 1834.

7. Desgleichen. Thron mit Lehne, die seitlich nur wenig über die Schultern ausladet, sonst mit dem Kontur des Körpers zusammenfällt. Das Sitzschema ist noch das archaische, mit beiden an den Seiten des Körpers anliegenden Armen, aber auf den strengen Stil des 5. Jahrhunderts wies Formenbehandlung wie Anlage des Gewandes. Dieses zeigt den breiten, die Brust bedeckenden Überschlag und hängt mit dem Rande der Kolois bis auf die Mitte der Unterschenkel herab. Die asymmetrischen Faltenzüge dieses Teiles sind in freier plastischer Modellierung gegeben. Im Haar, das, in der Mitte gescheitelt, in zwei dicken Wülsten die Stirn umrahmt, liegt eine hohe Stephane. Von der Bemalung nichts erhalten. — Aus Griechenland. Höhe 0,195 m. Zug-Verz. No. 1833.

8. Stehende Göttin (Abb. 5), die rechte Hand vor die Brust legend, während der linke Arm seitlich ruhig herabhängt. Die linke Hand hält einen kenntlichen Gegenstand. Im Haar liegt ein helles Diadem (oder Kalathos?), dessen hinterer, flach gestalteter Teil über dem Kopf überhöht ist (ähnlich wie Archiol. Anz. 1889, S. 158 links unten, doch weniger hoch und statt sackig oben geradlinig begrenzt). Das Gewand ist gegürtet zu denken unter einem Überfall, der bis unterhalb der Knie herabhängt und dort mit wulstigem Rande von den Unterschenkeln absetzt (vgl. die vorige Nummer). Eine in Stellung und Tracht ähnliche, namentlich in dem lang herabhängenden Kolois übereinstimmende Figur notierte ich mir im Berliner Antiquarium (ohne Nummer, unter den Terrakotten aus Italien aufgestellt). Farbspuren fehlen. — Aus Griechenland. Höhe 0,260 m. Zug-Verz. No. 1837.

9 und 10. Zwei stehende Mädchen des Typus Heusey, *Tirret cuites du Louvre*, Taf. 14, 1 (vgl. Staackelberg, Gräb. d. Hell., Taf. 57, 2). Die Funktionen der Beine sind bei beiden verschieden: die eine hat rechtes, die andere linkes Spielbein. Sonst herrscht in Tracht und Haltung Übereinstimmung. — Aus Griechenland. Höhe 0,177 und 0,166 m. Zug-Verz. No. 1835 und 1836.

11. Oberteil einer weiblichen Figur (Abb. 6), die rechte Hand an der Brust, während der linke

Arm zur Seite ruhig herabhängt. Das Gewand ist der dorische Peplos mit einfachem Überschlag. Das Haar ist zu einem phantastischen Kopfputz aus Flechten und Reiben von Buckelrücken arrangiert und mit einem Diadem geschnitten. Die Frisur ist rot bemalt, desgleichen der Saum des Gewandüberschlages. — Aus Griechenland. Höhe 0,170 m. Zug.-Verz. No. 1764.



Abb. 6.

Von einer genau entsprechenden Figur ist der Kopf und die rechte Brust mit dem anliegenden Arm erhalten (Zug.-Verz. No. 1765). Bei einem dritten Kopf ist die Frisur nur aus Flechten arrangiert (Zug.-Verz. No. 1766).

12. Stehendes Mädchen (Abb. 7) in Unterwand und Mantel, der hinten auf den Schultern rubend die Brust freiläßt, mit einem faltigen Wulst um die Hüften geschlungen ist und von dort, einen besonderen dreieckigen Überschlag bildend, bis dicht

über die Füße herabhängt. Verwandte Anordnung bei der Pallas Velletri und Hera Barberini, an die auch noch das Motiv des herabrutelnden Chitonrandes erinnert, der die rechte Brust zur Hälfte nackt erscheinen läßt. Damit ist die Entstehungszeit und Stilstufe unserer Figur ungefähr bestimmt. Diese faßt mit der leicht vorgestreckten rechten Hand den Rand des Mantelüberschlages (vgl. den



Abb. 7.

Zeus im Ostgiebel von Olympia), in der linken Hand hält sie in Schulterhöhe einen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln. Eine im Typus genau übereinstimmende Figur bei Stackelberg, Gräb. d. Hell., Taf. 66, 2, doch fehlt bei dieser der Vogel in der linken Hand, und statt dessen ist der Arm, der in den Mantel gebüllt ist, auf die Hüfte gestützt. Das gleiche gilt von einer aus Athen stammenden Wiederholung im Berliner Antiquarium No. 6869. Eine Statuette in Dresdener Privatbesitz (abgebildet

Archäol. Ans. 1891, S. 25, 11) unterscheidet sich bei sonst völliger Übereinstimmung mit den beiden letztgenannten dadurch, daß die rechte Hand bis zur Schulterhöhe erhoben ist und dort den Rand des Mantels gefaßt hält. Es liegt also hier ein fester Typus vor, der durch leichte Varianten in der Stellung oder attributive Zuthaten in verschiedenem Sinne abgewandelt wurde. In unserem Falle ist wegen des Vogels, dessen Formen wohl auf einen Schwan weisen könnten, etwa an eine heabsichtigte Darstellung der Nemesis oder Leda zu denken. — Aus Griechenland. Höhe 0,208 m. Zug.-Vers. No. 1767.



Abb. 8.

13. Stehendes Mädchen in einfach gegürtetem Chiton und einem Obergewand, das von den Schultern aus mit seinen Rändern vorn über beide Arme läuft und dann etwa von der Körpermitte an in unklarer Weise mit den Falten des Chiton zusammengeht. Mit der linken Hand drückt das Mädchen einen Vogel an sich, der mit dem hinteren Teil seines Körpers wie schützend vom Mantel bedeckt wird. Ob dies ein einfaches Genremotiv ist, oder ob die Figur mythologisch, etwa auch als Leda oder Nemesis zu deuten ist, läßt sich nicht entscheiden. — Aus Griechenland. Höhe 0,165 m. Zug.-Vers. No. 1843.

14. Stehendes Mädchen in Chiton und Mantel, der den Oberkörper samt den Armen dicht einhüllend, auch über den Kopf gezogen ist. Wiederholung

bei Henacy, *Terracottes du Louvre*, pl. 47, 3. — Aus Griechenland. Höhe 0,195 m. Zug.-Vers. No. 1843.

15. Stehendes Mädchen in Chiton und Mantel, der von hinten her über die linke Schulter geworfen den auf die Hüfte gestützten linken Arm einhüllt, während der über die rechte Schulter gezogene Teil in einem dreieckigen Zipfel vorn auf dem Körper aufliegt und mit schräg verlaufendem oberem Rande wiederum hinter der linken Hüfte verschwindet. Das Haar ist über der Stirn in eine hohe Schleife aufgebunden. Genaue Wiederholung aus Dobrena im Berliner Antiquarium No. 6308. — Aus Griechenland. Höhe 0,230 m. Zug.-Vers. No. 1844.

Im Anschluß an die Terrakotten und als Überleitung zu den Vasen sei hier besprochen:

16. Kalathos aus Thon (Abb. 8), zum Schmuck einer Statue oder wohl eher als Weihgeschenk verwendet. Der oben und unten offene Cylinder hat einen gerippten oberen Rand, über den sich ein Granatapfel erhebt. Die darunter senkrecht aus der Fläche herausragende kreisrunde Scheibe ist als die von den »Pappadese« bekannte Spirale zu erklären. Über dieser und rechts und links davon ist der Rand mit im ganzen fünf plastisch aufgesetzten Rosetten geschmückt, deren Blätter abwechselnd schwarz, rot und gelb gemalt sind. In denselben Farben, auf weißem Grunde, ist auch die malerische Dekoration des Gerätes ausgeführt, die aus den einfachsten geometrischen Mustern besteht. Stücke dieser Art sind gerade in letzter Zeit mehrfach bekannt und in ihrer Bedeutung erkannt worden, die noch Bochlow, als er die in Athen befindlichen Exemplare im Arch. Jahrbuch 1888, S. 341 f. (mit Abb. Fig. 24) besprach, unklar gelassen ist. Seitdem hat das Berliner Antiquarium einen solchen Kalathos erworben (Terrak.-Inv. 8401), ein anderer ist auch Boston gelangt, der nach der Beschreibung in den *Trustees of the Mus. of Fine Arts, Ann. Rep.* 1898, S. 52, No. 2 (vgl. Arch. Ans. 1899, S. 141, No. 2) mit dem Dresdener die größte Ähnlichkeit hat. Auch eine Neuerwerbung des British Museum, erwähnt Arch. Ans. 1899, S. 204, ist wohl ein gleiches Stück. — Aus Griechenland. Höhe 0,145 m (ohne die Granate). Zug.-Vers. No. 1778.

D. VASEN.

17. Große Amphora geometrischen Stiles, mit Vertikalhenkeln, Form wie Arch. Jahrb. 1899, S. 193, 54. Am Hals auf beiden Seiten die gleiche Darstellung: zwei Pferde wappentartig um einen Dreifuß gruppiert, auf dessen Klagenkeln jederseits ein kleiner Vogel sitzt. Unter dem Bauch der

Pferde ein Vogelpaar symmetrisch einander gegenüberstehend, im Raum umher Füllornamente. Auf der Schulter zwei Streifen mit Gitterdreiecken. Um den Bauch ein breiter Streifen mit Mäanderkreuz, Rhomben, Blattkreuz in metopenartigen Feldern, außerdem Zickzackstreifen und abwechselnd breite und schmale Ringe bis auf den Fuß hinunter. — Aus Griechenland. Höhe 0,57 m. Zug.-Verz. No. 1820.

18. Geometrische Kanne mit niedrigem Baueh, hohem cylindrischem Halse und bandartigem Henkel; Form wie Arch. Jahrb. 1899, S. 209, 78 (aber ohne den Steg zwischen Hals und Henkel). Am Halse Schachbrettmuster, darüber am Mündungsrande ein Streifen mit Gitterdreiecken; ein gleicher Streifen auf der Schulter. — Aus Griechenland. Höhe 0,195 m. Zug.-Verz. No. 1815.



Abb. 9.

19. Desgleichen, von genau entsprechender Form. Am Halse vorn ein Mäanderkreuz in metopenartigem Felde, jederseits davon ein Vogel, Gitterdreiecke wie bei der vorigen Nummer. — Aus Griechenland. Höhe 0,192 m. Zug.-Verz. No. 1816.

20. Desgleichen, etwas niedriger (wie Arch. Jahrb. 1899, S. 209, 82–84). Am Halse vorn Mäanderkreuz, rechts und links davon ein Vierblatt. — Aus Griechenland. Höhe 0,148 m. Zug.-Verz. No. 1817.

21. Große geometrische Deckelhüchse mit drei Pferdestatuetten auf dem Deckel. Um den Rand in Metopenfeldern Mäanderkreuz, Wasservogel, Tangentenkreise in gezackter, radförmiger Umrahmung. Auf dem Boden achtstrahliger Blattstern, mit Hakenkreuzen in den Zwickeln. — Aus Griechenland. Durchmesser 0,270 m. Zug.-Verz. No. 1774.

22. Desgleichen, kleiner, mit einem Pferde auf dem Deckel. Um den Rand Mäanderkreuz und Vierblatt abwechselnd, in Feldern. Auf dem Boden zwölfstrahliger Blattstern, um diesen ein Streifen von radial geordneten Einzelblättern. — Aus Griechenland. Durchmesser 0,20 m. Zug.-Verz. No. 1818.

23. Geometrischer Napf mit zwei schräg ansetzenden Henkeln. In der Mitte jeder Breitseite ein warzenartiger Knopf, umgeben von zwei Wasservögeln. — Aus Griechenland. Durchmesser 0,144 m. Zug.-Verz. No. 1819.

24. Schale (Abb. 9), aus einem Korb ausgedrückt, dessen Geflecht sich an der Außenseite scharf im Thon abzeichnet. Im Innern fünf sich



Abb. 10.

kreuzende Linien in Firnisfarbe. Stilstufe der geometrischen Vasen. — Aus Griechenland. Durchmesser 0,175 m. Zug.-Verz. No. 1775.

25. Samisches Statuettengefäß der von Winter, Arch. Jahrb. 1899, S. 73 ff. behandelte Form. Die linke vor der Brust ruhende Hand hält eine Taube. — Im Kunsthandel in Deutschland erworben. Höhe 0,215 m. Zug.-Verz. No. 1798.

26. Große Amphora des altentwischen-schwarzfigurigen Stiles. Auf jeder Seite in ausgespartem Bildfelde ein Pferdeköpfe nach rechts. — Aus Griechenland. Höhe 0,545 m. Zug.-Verz. No. 1773.

27 und 28 (Abb. 10). Zwei schwarzfigurige attische Hydrien, Form wie Masner, Vasco-

katalog des Österreich. Mus. Taf. IV, 222. Sie sind in der Ausführung ganz gleich und sicher von derselben Hand und als Gegenstücke gefertigt. Das ergibt sich aus einem Detail, das ich außer an unseren beiden Stücken sonst nicht beobachtet habe: der Hals ist nämlich aufsen mit weißem Kreidegrund überzogen, und darauf sind in schwarzem Firnis eine Anzahl ruhig stehender Figuren, Männer und Frauen gemalt (vgl. übrigens die etrurischen Ge-



Abb. 11.

lisse Έφρα. ἀρχαιολ. 1901, Taf. 9—12). Die Hauptbilder auf der Bauchfläche der Vasen (die Schulter ist in beiden Fällen nur gefirnisht, ohne bildlichen Schmuck) sind ohne besonderes Interesse; auf dem einen Gefäß ist ein Viergespann in Vorderansicht, auf dem anderen ein nach rechts reitender Jüngling mit einigen zusehauenden Figuren dargestellt. — Aus Griechenland. Höhe 0,42 m (für beide). Zug.-Verz. No. 1779 und 1780.

29. Hydra. Hals, Schulter und Bauch gehen allmählich, ohne scharfe Absätze in einander über. Auf der Schulter ist eine kleine thongründige Bildfläche ausgespart und diese mit einem Polyphen in

schwarzem Firnis ausgefüllt. — Aus Florenz. Höhe 0,33. Zug.-Verz. No. 1757.

30. Schwarzfigurige Lekythos mit Pfelsthongrund. Auf diesem ist der Eberkampf des Herakles dargestellt, in einem Streifen darüber vier liegende Palmetten. — Aus Griechenland. Höhe 0,222 m. Zug.-Verz. No. 1822.

31. Desgleichen. Das Bild zeigt Herakles im Kampf mit drei Kentanren. — Aus Griechenland. Höhe 0,178 m. Zug.-Verz. No. 1823.

32. Kleine Lekythos rotfigurigen Stiles, mit weißem Überzug (Abb. 11). In Umrisszeichnung ist ein nackter Jüngling gemalt, in Vorderansicht, des



Abb. 12.

Kopf nach links drehend. Ein leichtes Mäntchen ist vom Rücken aus über die Oberarme geschlagen und hängt von dort in zwei langen Zipfeln herab. Die linke Hand stützt einen Baumzweig auf den Boden auf, die rechte streckt eine Schale aus. Man wird wegen der Attribute an die beabsichtigte Darstellung eines Gottes, etwa Apollons, denken dürfen. — Aus Griechenland. Höhe 0,135 m. Zug.-Verz. No. 1825.

33. Desgleichen. Das Bild zeigt einen Frauenkopf mit Haube im Profil nach rechts, daneben eine Ranke. — Aus Griechenland. Höhe 0,10 m. Zug.-Verz. No. 1824.

34. Rotfigurige Lekythos mit schwarzem Grunde. Nackter, kahlköpfiger Satyr in langsamem Tansschritt nach links, beide Hände schräg nach unten ausstreckend. Freier Stil. — Aus Griechenland. Höhe 0,150 m (Hals auf Hälfte und Mündung fehlen). Zug.-Verz. No. 1836.

35. Kleine Kanne mit Kleeblattmündung (Abb. 12). In karikierender Zeichnung ein nackter Mann mit großem Kopf, nach rechts schreitend, indem er sich mit der rechten Hand auf einen Knotenstock stützt, mit der linken einen tiefen Trinknapf vorstreckt. Am Boden eine Kanne. Das Bild ist mit einem feinen thongrunden Streifen eingerahmt. — Aus Griechenland. Höhe 0,095 m. Zug.-Verz. No. 1837.

36. Kännchen in Gestalt eines bekränzten Frauenkopfes, in den Stilformen des ausgehenden 5. Jahrhunderts. Gans mit weißem Malgrund überzogen, andere Farben nicht erhalten. — Aus Griechenland. Höhe 0,08 m (Mündung fehlt). Zug.-Verz. No. 1768.

37. Römische Lampe der gewöhnlichen Form, mit einer Tülle. Hinten abgeflacht und mit einem senkrecht aufsteigenden Ansatz versehen, der durchbohrt ist und dazu diente, die Lampe an einem Haken an der Wand festzuhalten. — Aus Rom (von dem früheren Besitzer selbst in den Caracalla-Thermen gefunden). Länge 0,08 m. Zug.-Verz. No. 1924.

38. Sieben fragmentierte Deckel römischer Lampen und ein Gefäßfragment (*terra sigillata*) mit obseönen Darstellungen. Zug.-Verz. No. 1800.

E. VARIA.

39. Werkzeuge und Waffen aus Feuerstein, aus Ägypten (104 Stücke), von H. W. Seton-Karr in London der Sammlung geschenkt. Zug.-Verz. No. 1920.

40. Modell eines ägyptischen Hauses, aus Thon. Mittleres Reich. — Aus Luxor. Zug.-Verz. No. 1915.

41. Hittitischs Siegel oder Amulett aus Hlmatin, veröffentlicht von Meuser Schmidt, Oriental. Literaturzeit. 1900, S. 441 ff. und Mitteil. der Vorderasiat. Gesellsch. 1900, S. 44 f., Taf. 43, No. 4 u. 5. Zug.-Verz. No. 1769.

42. Amulett (?): Ein gewöhnlicher Kieselstein etwa von der Form und Größe eines Pfirsichkernes ist in der Längsrichtung mit acht Silberdraht-Fäden überzogen. Diese werden breittlings in der Mitte von einem dünneren Golddraht gekreuzt und zusammengehalten, oberhalb dessen ein Silberdraht

noch einmal den Stein in der Breitenrichtung umgibt. — Aus Griechenland. Höhe 0,028 m. Zug.-Verz. No. 1848.

Dresden.

P. Herrmann.

ERWERBUNGEN DES BRITISH MUSEUM IM JAHRE 1901

aus dem Bericht an das Parlament vom 8. April 1902.

DEPARTMENT
OF EGYPTIAN AND ASSYRIAN ANTIQUITIES.
E. A. Wallis Budge. S. 52-59.

Acquisitions. 1. EGYPTIAN: 1. A large and interesting collection of vases made of red breccia, aragonite, basalt, and other hard stones chiefly of the early Archaic Period, about B.C. 4000. These were found in primitive graves at Gebelin, Abydos, and other sites in Upper Egypt. 2. A collection of five hundred and seventy-five flint, chert, and obsidian knives, spear-heads, arrow-heads, scrapers, &c., belonging to the latter part of the Neolithic Period, and to the first half of the early Archaic Period. The latest date to which these weapons can be assigned is B.C. 4000. 3. A valuable collection of red and black and painted pottery, found in primitive graves in Upper Egypt, which probably date from the first half of the Archaic Period, and are not later than B.C. 4000. 4. A collection of fine cornelian and amethyst beads, many of which belong to the late Archaic Period. 5. False door from the tomb of Ka-nefer, son of King Senferu. The deceased was a priest who was attached to the service of the tomb of the king, his father; 17th dynasty, about B.C. 3766. 6. Large limestone slab for offerings from the tomb of Ka-nefer, the son of Senferu; 17th dynasty about B.C. 3766. 7. Black stone seated figure of the god Ptah, with remains of gilding; 17th dynasty, about B.C. 3766. 8. Limestone door from the tomb of Qar, a high official who flourished in the 17th dynasty, about B.C. 3600. 9. Limestone false door from the outside of the tomb of the official Qar; 17th dynasty, about B.C. 3600. 10. A small false door from the interior of the tomb of the official Qar; 17th dynasty, about B.C. 3600. 11. False door in limestone from the tomb of Behenu, the wife of the official Qar; 17th dynasty, about B.C. 3600. 12. Alabaster vase, inscribed with the throne-name and other names of Papi II., king of Egypt; 17th dynasty, B.C. 3166. 13. Crystalline stone fragment of a seated figure of a king, unincised; 18th dynasty, about B.C. 2400. 14. Black granite

squatting figure of a man; XIIth dynasty, about B.C. 2400. 15. Black basalt standing figure of a priestess from Memphis; XIIth dynasty, about B.C. 2400. 16. Dark crystalline stone head of a figure of the god Ptah, from Memphis; XIIth dynasty, about B.C. 2400. 17. Wooden coffin of Nibht-anak, a member of an old feudal family which under the XIIth dynasty appears to have held large possessions near the modern village of Al-Barisha, near Malak, in Upper Egypt. About B.C. 2400. 18. Two rectangular wooden coffins, painted light yellow and inscribed with funeral texts from Al-Barisha; XIIth dynasty, about B.C. 2400. 19. Two large wooden boxes for holding the jars which contained the mummified intestines of the deceased; the boxes are painted light yellow and are inscribed with addresses to the four Children of Horus. From Al-Barisha; XIIth dynasty, about B.C. 2400. 20. Six wooden boats with wooden models of sailors, stercorarii, &c., from various tombs at Al-Barisha. XIIth dynasty, about B.C. 2400. 21. Large limestone stele made for Pukerru, a scribe who flourished under King Sekhem-kh-Ra. This stele is the largest and most important of the known monuments of the XIIth dynasty, the period to which it is probably to be assigned. About B.C. 2100. 22. Stele of the official Sektenu, son of Ustertumer, a judge of the city of Nöken, the Eileithyiaspolis of the Greeks, who flourished under King Aū-ab. This is the only known monument of the reign of this king, who probably ruled in Upper Egypt during the period of the Hyksos dominion in Upper Egypt. About B.C. 1900. 23. Large limestone stele of the official Anna, sculptured with figures of the boats of the gods Ptah and Tem, and inscribed with hymns of praise in honour of the same; XVIIIth dynasty, B.C. 1700. 24. Stele with representation of Pa-ren-nefer adoring Amen-hotep I. and Nefert. From Abydos; XVIIIth dynasty, B.C. 1650. 25. Stele inscribed with the genealogy of the priest Nro-Amen; XVIIIth dynasty, B.C. 1650. 26. Beautifully sculptured diorite ushabti-figure of Amen-hotep II., king of Egypt, about B.C. 1566. On the lower part of the figure is inscribed in hieroglyphics the text of the sixth chapter of the Book of the Dead. From Thebes. 27. Three green glazed stoneware inscribed with the name and titles of Amen-hotep III., king of Egypt, about B.C. 1450. From the temple of Luxor. 28. Black granite table of offerings made in honour of Ramses II., and inscribed with a dedication to the king. XIXth dynasty, about B.C. 1350. From Thebes. 29. Black granite head from a seated figure of an official of Ramses II.; XIXth dynasty, about B.C. 1350. From Thebes. 30. Three limestone ushabti-figures made for Tehaire, Met, and Khatuati; XIXth dynasty, about B.C. 1300. From

Abydos. 31. A miscellaneous collection of blue and green glazed porcelain vases and other objects belonging to the XIXth and following dynasties, not earlier than about B.C. 1250. 32. A miscellaneous collection of ivory objects of various periods not earlier than the XIXth dynasty, about B.C. 1250. 33. Large sandstone slab inscribed with a text of Ramses III., king of Egypt, B.C. 1200. 34. Beautifully carved seated figure of Isis suckling Horus, in lapis lazuli; very fine work. About B.C. 1200. 35. Painted wooden coffin and coffin lid of Ankh-f-Ra, an Nro-Mut, priestly officials of the goddess Mut, at Thebes. XXth dynasty, about B.C. 1100. 36. Two wooden boxes filled with ushabti-figures, which were made for Amen-hotep, the high priest at Thebes, who bore the title of "Opener of the Doors of Heaven in Karnak". XXth dynasty, about B.C. 1050. 37. Miscellaneous collection of glazed porcelain ushabti-figures belonging chiefly to the period of the XXth and XXth dynasties, about B.C. 1100. 38. Two large bronze figures of Osiris, the God and Judge of the Dead. XXth dynasty, about B.C. 950. 39. Cover of the limestone coffin of Heru-ia-ast, of an unusual form. XXXth dynasty, about B.C. 750. 40. Large marble Canopic jar of very unusual size and shape. Ptolemaic period, about B.C. 300. 41. Two Ptolemaic period stela with inscriptions in the hieroglyphic and demotic characters, about B.C. 200. 42. Seventeen demotic papyri inscribed with deeds of sales of estates, dated in the reigns of Euergetes II., B.C. 170-177, Setor II., B.C. 177-84, and Ptolemy XII., Alexander II., B.C. 81. 43. Black basalt statue of a man called Heru-nkhat. Roman period. A.D. 50 (?). 44. Eleven Gnostic gems inscribed with various forms of the "Gnostic" and magical words, &c. A.D. 150-350. 45. Thirteen inscribed Coptic sepulchral stelae from various sites in Upper Egypt. They belong to the period which lies between A.D. 300 and A.D. 500. 46. Eighty miscellaneous ostraka inscribed in Greek, demotic and Coptic. From Upper Egypt. A.D. 50-550.

II. ASSYRIAN: — 1. A collection of two thousand eight hundred tablets from Lower Babylonia. They were inscribed during the period of the rule of the kings of the IIIrd dynasty of Ur, about B.C. 2500—B.C. 2300, and of the kings of the Ird dynasty of Babylon, about B.C. 2300 to B.C. 2050. They include a number of interesting commercial documents and contract tablets, which are written in the Sumerian and the Old Babylonian languages. 2. A collection of twenty-one clay cones inscribed with the name and titles of Gudea, the patni, or governor, of the city of Lagash (Shirpuria) in Southern Babylonia. The cones were inscribed in honour of Ningirur, the city-god of Lagash. About B.C. 2500. 3. Four clay cones in-

scribed with a dedicatory text in honour of the god Ningirsu, by Ur-Bau, patni of the city of Lagash (Shirpuria) in Southern Babylonia, about B.C. 2500. 4. Part of a vase inscribed with a dedicatory text in honour of the goddess Ban, by an early Sumerian patni, or governor. About B.C. 2500. 5. Part of clay bowl inscribed upon the outside with an Assyrian dedicatory text. About B.C. 800. 6. Part of a clay cylinder inscribed with an account of an Assyrian expedition against the land of Elam. About B.C. 700. 7. Clay model of the head of a man, showing the Assyrian form of beard. About B.C. 700. 8. Stone matrix for casting jewellery. About B.C. 700. 9. Circular piece of agate, which formed the eye of a statue. About B.C. 700. 10. Cylinder seal inscribed with the name of the owner Apil-Marta, the son of Sin-Aharida. About B.C. 700. 11. Shell, inscribed with the names of the gods Anu and Marba. About B.C. 700. 12. A collection of miscellaneous objects of various periods before B.C. 650. They consist of:—(a.) One maneh weight inscribed with the name of Amel-Ninshahh. (b.) Heterolithic weight in the form of a duck. (c.) Barrel-shaped weight. (d.) Two alabaster female heads. (e.) Alabaster sacrificial dish. (f.) Bronze figures of a man and a dog, and of a lion. (g.) Stone slab engraved with the figure of a god. 13. Clay cylinder of Nebuchadnezzar II., king of Babylon, from B.C. 604 to B.C. 561, inscribed with an account of his building operations. 14. A fine collection of two hundred and fifty clay tablets inscribed with texts relating to trade and commerce under the rule of the Persian kings of Babylon. They are dated in the reigns of Cyrus, Cambyses, and Darius the Great, from B.C. 538 to B.C. 485. 15. Portions of a marble vase bearing a quadrilingual inscription in the Persian, Saxon, Babylonian, and Egyptian languages. The text records the name and titles of Xerxes, king of Babylon, from B.C. 485 to B.C. 465, for whom the vase was made. 16. Chalcedony cylinder seal with the ancient bronze mounting. Persian period, about B.C. 400. 17. Circular piece of agate engraved with a scene representing two figures worshipping a star, the emblem of divinity. Persian period, about B.C. 400. 18. Alabaster head of a bull. Persian period, about B.C. 400. 19. Alabaster nude female figure. Roman period, about A.D. 400. 20. Bronze female figure holding a ball. Roman period, about A.D. 200.


Presents. I.—1. Grey granite stele inscribed with the Set name of a king of the IInd dynasty, about B.C. 4400. 2. An important collection of clay-sealings of jars with the names of kings Akhah, Khent, Tcha, &c. 3. Fragment of a vase with an inscription of

Archäologischer Anzeiger 1902.

Hetep-Sekhemui. 4. Vase with gold cover, secured with gold wire and a seal. 5. Vase with gold cover secured with a wire. 6. A collection of copper vessels and copper models of tools, weapons, &c. 7. Limestone stele inscribed with the name of Rener-ab. 8. A very interesting collection of miscellaneous objects consisting chiefly of inscribed plaques, statuettes, jar-sealings, painted vases, bowls, pins, &c., found in very early graves at Abydos, and belonging chiefly to the period of the Ist and IInd dynasties. They illustrate the state of civilisation in Egypt at that period, and are of importance for the study of the later developments of art and sculpture. Presented by the Egypt Exploration Fund. II.—1. Two ostraka. 2. Four ostraka. Presented by Sir John Evans, K.C.B., F.R.S., &c. III.—Ten palaeolithic flint cells, knives, &c., from the Wadi el-Shikh, Smallland. Presented by H. W. Seton-Karr, Esq. IV.—A collection of fifty-two blue glazed porcelain uhabbin figures, &c., of various periods from B.C. 1000 to B.C. 550. Presented by the late Captain F. Myers, V.—A miscellaneous collection of portions of stelae, statuettes, ostraka, earthenware vases, &c., of various periods. Presented by Mrs. M. J. Hawker. VI.—A gold standing figure of the goddess Mut, the Lady of Asher, at Thebes. Presented by Mrs. G. Ashley Dadd.

DEPARTMENT OF GREEK AND ROMAN ANTIQUITIES.

A. S. Murray S. 60—65.

By Purchase. I.—Objects in gold. 1. Finger-ring with small projection, on which is engraved the monogram . 2. Finger-ring with oval garnet intaglio, representing Nemesis standing on a ship's prow, holding a bridle in one hand; behind her a dolphin. 3. 2 from Amies, Asia Minor. 3. Pair of earrings, crescent-shaped, with filigree ornaments and double pendants attached. 4. Oval pendant set with onyx. 5. Beateats of coin of Justinian. 3—5 from Cohnmon. 6. Thin tablet, stamped with the figure of a bull; border of rosettes. 7. Small tablet of bracteate gold, stamped with draped figure holding wreath. 8. Small tablet, similar to the last, but with design effaced. 6—8 found in Ca.

II.—Silver. 1. Vase with chased design of lotus-leaves round the body. The character of the work is Graeco-Egyptian, probably of the age of the Ptolemies. From Greece. 2. Vase handle with fluted design and remains of blue enamel. 3. Mouthpiece with part of a chain attached. 2, 3, from Cyprus.

III.—Engraved gems, &c. 1. Onyx intaglio of the Roman period; ship under sail with three figures

in it; above, two stars. 2. Red jasper intaglio; design similar to the last, with slight variations. 3. Sard intaglio; a boat. 4. Paste intaglio with fantastic combination of ship's prow and ram's horn. 5. Carnelian scarab of Etruscan work; intaglio; Hercules leading Cerberus; cable border. 6. Burnt carnelian, Etruscan scarab; intaglio; Priests holding lituus and spear. 7. Paste, Roman, intaglio; portrait of a man. 8. Agate, lenticular gem; intaglio; obverse, bull struck on back with a spear; reverse, seated on altar. 9. Sard bead, oval shape; intaglio; wreath in panel. 10. Green jasper in shape of shell; intaglio; a human leg, a fyre, a globe with three radiating balls, and hatched lines. 11. Sard of glandular shape, intaglio; vase (?) with hatched lines. 12. Sard of glandular shape, intaglio; cuttle-fish. 13. Sard of glandular shape, intaglio; vase and two branches. 14. Lenticular sard, intaglio; branches. 15. Ilacmatite lenticular gem, intaglio; bird flying. 16. Steatite lenticular gem, intaglio; cuttle-fish. 17. Green jasper of glandular shape with incised pattern. 18-19. 'Mycomatan' gems found in Crete.

IV.—Bronze. 1. Statuette of Athena Parthenos; a provincial copy of the statue by Pheidias; the right hand is extended, the left hangs by the side. She wears helmet, peplos, and aegis. From Syria. 2. Statuette of Alexander the Great on horseback, with sword in right hand; there are remains of gilding. Provincial work. 3. Statuette of draped woman (probably Selene) riding to the left on horse; she holds two torches. The horse has been cast from the same mould as the foregoing, and there are similar traces of gilding. Provincial work, as last. 2, 3 from Alexandretta. 4. Roman military diploma of the time of the Emperor Philip, conferring the *ius comitum* on a veteran of *Actia Muria*, a Roman settlement in Pannonia. The name of the veteran is **NEB. TVLLIO NEB. F. MA.** The right hand edge of the tablet has been cut down. On the back is a graffito, which seems illegible. The date is January 7th, 246 A. D., cf. *Epigraphica Epigraphica*, IV. (1883), p. 165. Found in Piedmont. 5. Stamp with ring handle, bearing letters **SEX-TVS-IVC**. On the handle **IVC** is incised. 6. Handle of a vase with attachment, on which is a figure in low relief of *Thetis* or a *Nereid* riding on a hippocamp and carrying a cuirass for Achilles. Bourguignon Collection. 7. A collection of 122 objects, mainly fibulae of various types, armlets, rings, handles, pendants, &c., found in tombs in the *Ticino* Valley. Among the fibulae are examples of what is called the *La Tène* type, the date of which may be as late as the 2nd or 1st cent. B.C. These antiquities, though representing a primitive stage of civilisation in the *Ticino* valley, were yet contemporary with Republican Rome.

V.—Marble. Fragment of a stele, in low relief; a youth leaning on his staff. A figure had been seated before him on the left. *Journal of Hellenic Studies*, xxii, pl. 2. From Athens.

VI.—Terracotta. 1. Archaic horseman of rude workmanship, with shield on left arm. From Athens (?). 2. Satyr's mask with curling hair over forehead; top of head bald; formal beard. The workmanship is careful. On the forehead is the stamp of the potter, *Vellius Primus*. **ΩΝΑΙ ΠΡΕΙΜΟΥ**. There are two holes for suspension.

VII.—Pottery &c. 1. Red-figured kylix in the manner of *Douris*. Interior:—A youth sits holding on his knee a cage containing a bird, probably a fighting quail. Above is a bird-clapper, and the words: *ὁ ποικιλὸς*. On the exterior are scenes of the palaestra, but much injured. *Bourguignon* Collection. 2. Red-figured Athenian amphora of fine style. *Ariadne* asleep; two *Satyrs* advance on either side. Above is *Eros* (in white). *Ariadne* reclines on what appears to be a bundle of reeds. On the reverse are three draped figures. *Palmette* ornaments on handle. The subject is probably taken from some Athenian drama. Date before 400 B.C. Found at Capua. 3. White Athenian kylix. On the stem of a funeral stele is a young woman sitting; on the right a young girl stands with fan in right hand and *fyxis* in left; on the left are two female mourners, one of whom holds a tray; the other leans on her shoulder with an expression of grief on her face. The drawing is very refined, but the design in parts has suffered considerably. From Athens. 4. Roman lamp of green glazed ware. On the front is a figure of *Victory* on a globe, with a wreath and palm branch. On the foot is stamped **L. MVN. PHILE**, (*L. Munati Phile . . .*) cf. *C.I.L.* XV. 2 No. 6562 (4). 5. Alabastron of the type often found with primitive pottery. This vase is of alabaster. From Amorgos. 6. Collection of 54 objects, chiefly primitive pottery (plain ware), but including also necklaces of amber and glass beads, &c. From tombs in the *Ticino* valley, found with the objects in bronze already noticed from that source.

By Donation. 1. Five terracotta handles of wine-jars stamped with names of officials. 1. *Sokharis*. **ΕΠΙΣΩΧΑΡΕΥΣ**. 2. *Sokharis*. **ΕΠΙΣΩΧΑΡΕΥΣ**. 3. *Symacher*. **ΕΠΙΣΩΜΑΧΟΥ**. At the left is a head of *Helios*. 4. *Derion*. **ΔΕΡΙΩΝΟΣ**. *Atchines* and the *Rhodian* month, *Dalios*, written in inverse order and **ΟΥ**. **ΙΛΙΑΝ** = *Eni Atolyon*, *Ιερίον*. **ΕΠΙΛΙΣΙ**

6. Terracotta fragment of stamp. ΔΙΟΝ I.KOY 7. Terracotta fragment of head, the upper part wanting. 8. Bronze handle of strigil with stamp, on which is a youth playing the flutes and marking time with his feet. 9. Bronze handle of strigil with stamp; dog and inscription ΕΥΔΙ. 10. Bronze fragment of the handle of a strigil inscribed ΘΕΟΞΕΝΙΔΑ. 11-12. Two bronze handles with incised lines. 13-14. Two bronze mirrors with short handles. 15-16. Two bronze handles, one detachable and fitting into socket. 17-18. Two bronze pins with bead in centre. 19. Lead fragment. 20. Fictile bowl of Mycenaean type, ornamented with bands of red and spirals. 21. Kylix of Mycenaean type. 22-24. Three bowls of the same type. 25. Cantharus of black ware, ornamented with incised lines and beading. 26. Amphora ornamented with geometrical patterns in two shades of brown upon a light ground. 27. Oenochoe ornamented with friezes of animals in dark red and green. 28. Oenochoe of similar type: lions and bulls in frieze. 29. Hybris with frieze of geometrical patterns. 30. Amphora. Black figures upon red ground; warrior with shield and old man seated. The same design is repeated on either side, but the device on the shield is different—in the one case a human leg, in the other a fantastic combination of dots and semicircles. 31. Fragmentary kylix: red figure within double circle in interior. A nude youth stoops to left towards a large crater, about one-third of which (taken vertically) is visible: he holds a deep cup in the hollow of his right hand; his left hand has held a knotted staff; a mantle falls over right arm and has passed round behind towards the left arm, now wanting; on his head a wreath; on his cheek a faint down. Inscribed. ΘΗΝ. ΚΑΛΟ. . . probably Ἡδν [ἡδονα] καλῶς. The action of this figure, the drawing, the indication of inner markings by faint lines, the flat folds of the mantle, the knotted staff, and the καλῶς name Athenodotes are found on a kylix ascribed to the early manner of Euphronios (Hortwig, Meisterstichen, pl. 15), except that there the H is written E, as is usual in the time of Euphronios. The outside of the kylix is plain. 32. Bowl, upper part in black, lower part in red. 33. 34. Two bases of jars showing ancient bronze rivets. 35. Fragments of vase with figures of animals in black. 36-39. Four fragments of vases; on two, geometrical patterns, and on two remains of friezes of animals. 40-49. From excavations in Rhodes. Presented by Sir Alfred Elliott, II. M. Consul-General at Salonika. 11. Fresco painting representing Bacchus standing to the front among vine branches: he wears a lion's skin and holds a wine-cup in his right hand.

At his feet is a panther. The uppermost layer of the fresco consists of fine plaster, which has been polished into a very hard surface, like stone. On this surface the design has first been grounded in fine plaster; then upon this plaster ground the inner drawings and all details have been put on in colours mixed with a medium which would burn the colours into the plaster, as in ordinary fresco. This painting was exhibited in Paris in 1866, and was engraved in the *Gazette des Beaux Arts* for that year (vol. xx., p. 232). It then belonged to Monsieur Delange and was supposed to come from Pompeii. The exact provenance unknown. Requested by Henry Vaughan, Esq. III. Ivory Figure of Athar (I?) of late date, with hair in top-knot and hands in front of her, closely wrapped in a himation. The back is flat. Found in a rock-cut tomb in the Tiberiad. Presented by J. Farah.

DEPARTMENT OF BRITISH AND MEDIAEVAL ANTIQUITIES AND ETHNOGRAPHY.

Charles H. Read S. 69-77.

II. — Acquisitions. (1.) Early British and Prehistoric Antiquities: — A remarkable cell of jade-like stone said to have been found at Canterbury; given by F. Bennett Goldney, Esq., F. S. A. A dug-out canoe, made from a tree-trunk, found 6 feet deep on a former bank of the River Lea, during excavations for Lockwood Reservoir, Higham Hill, Walthamstow; given by Messrs. S. Pearson & Co., Ltd., and the East London Waterworks Company. A photograph and details of the discovery are given in the *Essex Naturalist*, Vol. XII., 1901, p. 12. A cinerary urn and smaller vessel found in 1901 at Dummer, Hunts, on a site that was excavated in 1838, and described in the *Journal of the British Archaeological Association*, XLV., p. 122; given by Dr. S. Anderson. A piece of bronze-furniture once enamelled, of the late Celtic period, found at Leicester about 1870; given by W. E. Fidler, Esq. A series of stone cells and hammer-heads of neolithic age and specimens of the bronze period, found in the Government of Kiev, S. Russia. An interesting collection of flint and bronze implements from royal tombs of the first and second Egyptian dynasties; given by the Egypt Exploration Fund. Three flints (shipped into crescent form, found near the tomb of Neter-Khet, at Elt Khalil, Upper Egypt; given by the Egypt Research Account. An important series of antiquities, including bronze ornaments and pottery, dating from the early Iron period in Europe, from the Tisza valley, N. Italy, excavated under the superintendence of the Swiss National Museum, Zurich; given by Sir John Brunner, Bart., M. P.

(2.) *Romano-British*: — A bronze lamp in the form of Silenus seated on a wineskin, resembling one already in the Museum from the continent; found in Finchurch Street, City of London, and given by the Friends of the British Museum. It is figured in *Proceedings of the Society of Antiquaries*, Vol. XVIII, p. 254. A large 'Samian' bowl with several leaden rivets, found in Chesham, City of London, given by Messrs. G. & J. B. Hilditch. A pottery vessel found at West Wickham, Kent, with a Romano-British interment, described in the *Archaeological Journal*, Vol. LVIII, p. 103; given by G. Clinch, Esq. Part of a bucket-shaped vessel of tinned bronze, found with fragments of ornamented pottery in a disturbed grave at Ramsgate; given by Col. A. J. Copeland, F. S. A. A bronze brooch with rectangular plate of pale green enamel, found near Market Lavington, Wilts; given by Jas. Curle, Esq., Jr., F. S. A.

(3.) *Anglo-Saxon and Foreign*: — A fox-skin in gold of the Alfred Jewel preserved in the Ashmolean Museum at Oxford, was purchased for inclusion in the Alfred Millennium Exhibition. An important Viking brooch of base silver with moveable figures of animals on the front; probably found in the Isle of Gotland, and dating from the 10th century; given by the Friends of the British Museum. A series of objects from the Government of Kiev, S. Russia, having a close resemblance to some from the Baltic province of Livonia.

III. — *The Merol Collection*. An important addition has been made to the Continental series illustrating the late-Celtic or early British period in these islands, by the purchase of the Gaulish collection of M. Léon Morel, Hon. F. S. A., of Rhims and formerly of Châlons-sur-Marne. Hitherto the Museum has been unable to acquire more than a few isolated specimens of this period from abroad, but is now in possession of a fairly complete representation of the civilisation of north-east France from the palaeolithic age to the Carolingian period. A large collection of stone implements, including some striking specimens from the Drift and relics from neolithic graves and factory sites, illustrates the early phases of human life in north-west Europe, and by inference in Britain, both before and after our country became detached from the Continent. Of the bronze period there are swords with wide chapes of a type rarely represented in the Museum; also a number of belts and brooches, some of which are highly decorated. Among the most valuable part of the collection comprises many rare and richly ornamented articles of bronze, ranging in date between 400 and 250 B. C. A red-figured hydria of the late Greek period, and a large Etruscan cinchoi

with gold decoration from a grave at Somme Bèune, Dept. Marne, where a warrior had been buried in his chariot, furnish a central date for this important series, which has already been published, with an album of coloured plates, under the title of *La Champagne Souterraine* (Rhims, 1898). A large and representative collection of Gaulish pottery serves to illustrate the connection between the dwellers on the Marne and the Britons of the corresponding period; and at the same time to emphasize differences in detail between the population on either side of the Channel. The abundant and well-preserved pottery of the Gallo-Roman period forms another section of the Merol collection, and will be temporarily exhibited in this Department. Besides a large number of minor objects, there is a fine series of glass, two heads from statues of Trajan and Diocletian, and a bas-relief found at the Roman triumphal arch still standing at Rhims. A leaden coffin of a child illustrates the funeral furniture characteristic of this time. The Merovingian period is also well represented by a complete series of sepulchral vases and a variety of brooches and other ornaments, including a rare and massive buckle of crystal, and a complete burial of a warrior has been preserved intact. Space for the exhibition of most of this valuable acquisition has been provided by the removal of the early British antiquities to the Central Salons; and by the addition of three table-cases to the southern wing, which will be known as the Gaulish section. The work of transporting the collection to England has been considerable; but progress has been made with the registration, and certain sections have been already exhibited in the newly fitted wall-cases.

DEPARTMENT OF COINS AND MEDALS

Bureley V. Head S. 78—88.

ERWERBUNGEN DES LOUVRE IM JAIRE 1901.

Wieder abgedruckt aus dem Verzeichniss der Erwerbungen des Département des Antiquités Grecques et Romaines für das Jahr 1901 von A. Héron de Villefosse und E. Michon.

I. MARBRE ET PIERRE.

A) Statues et bustes. 1 à 12. — 1. Tête de femme coiffée en bandeaux, le nez manqué. Tout l'arrière de la tête manque. — 2. Torse d'une statue drapée: la tête et les bras étaient faits à part. La

1) Les monuments dont la matière n'est pas indiquée sont en marbre blanc.

partie retombante de la tunique est couverte d'ornements. Au cou est suspendu un bijou en croissant. — 3. Petit buste de Mercure imberbe, drapé; la main droite ramenée sur la poitrine tient la bourse, la gauche le caducée. La revers est plat. — 4. Torse d'une statuette de Mercure (?), enveloppé d'une peau de bête. La revers est plat. — 5. Petite tête barbue, très mutilée; appartient peut-être au numéro précédent. — 6. Tête d'une statuette de divinité coiffée du polos, mutilée. — 7. Tête de Vénus, la chevelure ceinte d'une bandelette; le nez est mutilé; fragment d'une statuette. — 8. Triple tête d'Hécate, coiffée du polos, autour d'un pilier circulaire; fragment d'une statuette. — 9. Tête de Mercure barbue, ceinte d'une bandelette; la chevelure, frisée en petites boucles sur le front, tombe en masse sur la nuque; couronnement d'un petit hermès. — 10. Lion accroupi de travail grossier. — 11. Mufle de lion formant gargouille. — 12. Petit ex voto en forme de phallus. — Don de M. Paul Gaudin, directeur de la Compagnie du chemin de fer de Smyrne-Cassaba et prolongements. Smyrne. 13. — Tête de Jupiter barbue, la chevelure ceinte d'une bandelette; fragment d'une statuette. Don de M. Paul Gaudin. Région de Smyrne. 14. — Tête bachique barbue couronnée de lierre; extrémité d'un petit hermès en marbre rouge. Don de M. Paul Gaudin. Phocée. 15 et 16. — 15. Partie inférieure, avec les pieds, de la statuette d'Aphrodite de Clazomène (Acquisitions de l'année 1898, no 38); pierre (M. Collignon, Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1900, p. 294). — 16. Tête de bétier; extrémité d'un petit manche. — Don de M. Paul Gaudin. Clazomène. 17 et 18. — 17. Partie inférieure d'une tête de femme colossale. — 18. Petite tête de femme, la chevelure divisée en bandeaux symétriques; le revers est plat. — Don de M. Paul Gaudin. Sardes. 19. — Tête de Mercure, les cheveux bouclés surmontés de deux petits ailes; fragment d'une statuette. Don de M. Paul Gaudin. Laodicée (Phrygie). 20. — Tête imberbe, la chevelure courte, couronnée de feuillage; le nez est mutilé. Sur le sommet, une section droite. Don de M. Paul Gaudin. Akchér, ancien Philomelium. 21 et 22. — 21. Torse d'homme nu, la poitrine traversée par un bandier. — 22. Petit lion couché; la tête manque. — 23. Petit lion assis, de travail grossier; les jambes sont brisées. — Don de M. Paul Gaudin. Asie Mineure. 24. — Mariusus suspendu à un tronc d'arbre; statue dominatrice. Manquent les avant-bras et le bas des jambes. Trouvé, dans la montagne, à une demi-heure de Baniyas, à Ara-el-Marab. 25. — Tête d'Apollon (?), la chevelure divisée par une raie médiane et ceinte d'une large bandelette. Le nez est mutilé; le cou manque. Baniyas. 26. — Tête de jeune homme aux cheveux bouclés, ceinte du diadème,

avec une étoile au-dessus du front. Sakhar ah, nécropole de Memphis. 27. — Tête imberbe, de beau style, légèrement tournée à gauche. La chevelure, à peine dégrossie, conserve des traces de couleur rouge sur le front; le visage est au contraire très poli. Une partie du menton et le nez sont enlevés et précèdent des sections droites. L'arrière du crâne et le côté gauche du cou creusé d'une profonde entaille manquent. Égypte. 28 et 29. — 28. Vénus (?) assise sur un rocher, la jambe droite avancée; statuette. Il est vêtu d'une tunique courte qui laisse l'épaule droite à découvert; il porte à la jambe droite un triple bandage. Manquent la tête et les bras. — 29. Tête de taureau voûtée, avec ornement entre les cornes; sur l'ornement, dédicace à Saborne, avec la mention de l'ancien Mémorias (P. Gauchler, Bulletin archéologique du Comité, 1899, précis-verbaux, p. CLXII; G. Perrot, Le Musée du Bardo à Tunis et les fouilles de M. Gauchler à Carthage Revue de l'art ancien et moderne, 1899, t. VI, p. 9; Héron de Villifosse, Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1899, p. 206-207). — Envoi de M. P. Gauchler, directeur des antiquités et des arts de la Régence de Tunis. Carthage.

B) Bas-reliefs. 30. — Fragment d'un bas-relief votif; déesse (?) drapée et voilée, assise de trois quarts à gauche sur un siège à dossier; derrière elle, un palmier et un petit personnage endormi, couché à terre, les bras étendus. Elmis. 31 et 32. — 31. Femme drapée, assise sur un fauteuil richement orné; petit bas-relief de style archaïque sculpté sur un fragment de pilier rectangulaire. La chevelure tombe en masses sur les épaules. De la main droite, elle tient entre le pouce et l'index un fruit (?), de la gauche une colombe. — 32. Tête de femme, un pan de draperie ramenée sur la chevelure qu'elle entoure complètement; fragment de haut-relief. Le nez est mutilé. — Coll. Christides. Ile de Thasos. — 33. Banquet funéraire: homme imberbe, tenant un gobelet, accompagné d'une femme drapée et voilée, sur un lit, se donnant la main devant eux, une table chargée de mets; de part et d'autre, deux petits serviteurs. Dans le champ quelques caractères. Ile de Thasos. 34. — Fragment d'une grande tête funéraire de beau style; femme drapée et voilée, assise de profil à droite sur un siège à pieds tournés (Attische Grabreliefs, no 505, pl. CXIII). Était conservé au palais de l'ambassadeur de France à Thérapias; envoi de M. Constant, ambassadeur de France. Grèce. 35. — Fragment d'une petite tête funéraire; buste de femme de profil à droite, les cheveux relevés en chignon et maintenus par une large bandelette. Grèce. 36. — Fragment de bas-relief représentant un gladiateur debout de face, tenant son arme de la main droite, le bras gauche passé sur un grand

bouclier; à ses pieds son casque. Sur le bandeau supérieur les lettres **M** **ΦΕΡΥ**. Était conservé au palais de l'ambassade de France à Théroïa; envoi de M. Constant, ambassadeur de France. Grèce ou Asie Mineure. 37 à 42. — 37 à 39. Fragments d'un grand bas-relief de beau style, dont le fond est divisé par des rainures se coupant à angle droit. A) Torse de femme, de trois quarts à droite, la main gauche appuyée sur la hanche; elle est vêtue d'une tunique collante serrée par une ceinture. B) Jambes croisées d'un personnage drapé, auprès d'un tronc d'arbre. C) Épaule gauche et partie du bras nu du même personnage, avec pou de draperie; partie supérieure du tronc d'arbre. 40. Stèle funéraire à fronton orné de rosaces et de couronnes; femme debout, élégamment drapée et voilée, entre deux servantes plus petites. — 41. Cylède drapée et coiffée du pols, debout dans une grotte (?) entre deux lions; bas-relief très mutilé; à gauche restes d'une figure de l'un (?). — 42. Fragment d'un clipeus: tête de jeune Satyre, de profil à gauche, couronné de pins; au revers, feuillages. — Don de M. Paul Gaudin. Smyrne. 43 à 46. — 43. Fragment d'une stèle funéraire; femme drapée et voilée assise; devant elle, restes d'un second personnage et un petit serviteur. — 44. Fragment d'une stèle funéraire; restes d'une figure de femme drapée assise, accompagnée d'une servante; inscription grecque de cinq lignes. — 45. Personnage drapé (la tête manque) maîtrisant un cheval qui se cabre; bas-relief. A ses pieds un petit personnage tenant un bouclier. Dans le champ, un serpent. — 46. Fragment de bas-relief; buste d'un personnage barbu, un, un manteau noué autour des épaules, coiffé du pileus. — Don de M. Paul Gaudin. Smyrne (?). 47. — Fragment d'une frise représentant des danseuses: une à demi-nue joue du tympanon, une autre dans, les bras écartés du corps. Marbre rouge. Don de M. Paul Gaudin. Ephèse. 48. — Face antérieure d'un petit sarcophage avec l'image d'un chien; dédicace d'**ΕΛΠΙΣ**. Don de M. Paul Gaudin. Pergame. 49. — Homme et femme debout drapés; entre eux, un petit personnage, et un autre mutilé à gauche de la femme; bas-relief. Les têtes manquent. Don de M. Paul Gaudin. Akhissar, ancien Thyatire. 50 à 52. — 50. Triple tête d'Hécate, couronnement d'un petit groupe en haut-relief. Les deux têtes latérales coiffées en bandeaux sont tourtelées; la tête du milieu est surmontée d'un croissant et d'une rosace. — 51. Stèle consacrée à **ΑΡΤΑΙΟΣ**; cavalier devant un aulet; de l'autre côté de l'aulet, personnage drapé et enfant (?) couché. La partie supérieure manque. — 52. Fragment de l'angle gauche d'un sarcophage orné d'un fronton et de pilastres richement décorés. Sur l'angle, restes d'un animal

accroupi; près du fronton, Amour tenant une tête de lion. — Don de M. Paul Gaudin. Sardes. 53. — Fragment d'une grande stèle. Sous une arcade, cavalier drapé, tenant une double hache, se dirigeant à gauche; derrière lui, personnage drapé portant la main à son menton. Au revers, restes d'une lance (?) et d'ornements. Don de M. Paul Gaudin. Alakissir, ancien Philadelphie. 54. — Stèle votive à fronton, consacrée à Cybèle. Dans le fronton, cavalier (mutilé), ailette, génies ailés et dauphins. Au-dessous, Cybèle drapée, debout de face, tenant une palme, entre deux lions de face. Au-dessus des lions, à gauche, Mercure avec le caducée et la bourse; à droite, divinité drapée. Sur le bandeau inférieur, inscription grecque de quatre lignes. La stèle se termine par un tenon destiné à la fixer. Don de M. Paul Gaudin. Onchac, ancien Trajanopolis (Phrygie). 55. — Fragment enroulé sur la face inférieure d'un génie ailé, nu, avec draperie déployée derrière lui. Don de M. Paul Gaudin. Otomrak. 56 et 57. — 56. Grande stèle funéraire consacrée à **ΔΙΟΦΑΚ** et à **ΦΑΥΧΤΗ** par leurs enfants. Dans la partie inférieure, sous une arcade, les bustes de face des deux défunts, accablés de deux têtes de Méduse. Au-dessous, porte à deux vantaux à compartiments, dans un encadrement de feuilles de lierre et de pampres. Sur le bandeau inférieur, charrette attelée de deux bœufs. Inscription grecque. — 57. Grande stèle funéraire, consacrée à **ΤΑΤΙΑ** par son mari **ΜΑΘΙΟΣ** et à lui-même et à ses parents. En haut, sous une arcade, les bustes des deux défunts de face. Au-dessous, une porte à deux vantaux avec encadrement. Sur le bandeau, inscription grecque de deux lignes. La stèle se termine en bas par un tenon destiné à la fixer. — Don de M. Paul Gaudin. Murradagh, village de Gannekul. 58. — Adolescent ailé, debout, nu, le bras droit ramené sur la tête (mutilé), le bras gauche pendante, appuyé sur un pilon; bas-relief. Manquent les jambes. Don de M. Paul Gaudin. Mendecchora. 59 à 61. — 59. Stèle funéraire à fronton; épiplaque de deux époux et de leurs enfants **ΖΩΤΙΚΟΣ**, **ΑΝΤΙΝΝΙΟΣ**, **ΑΝΤΙΝΝΗ** et **ΑΜΜΙΑΝΗ**; deux sortes de figures accessoires: robe, corbeille, peigne, miroir, etc.; encadrement de feuillages. — 60. Petite stèle à fronton, ornée d'une stèle dans une couronne; au-dessous, inscription grecque de deux lignes effacée. — 61. Petite stèle à fronton, consacrée à Artemis; inscription grecque de quatre lignes. — Don de M. Paul Gaudin. Armonia, village d'Ernaz. 62 à 64. — 62. Cavalier armé de la double hache, marchant à droite, bas-relief. Devant lui, personnage barbu, drapé, versant la libation d'une palme dans une grande amphore. Dans le fond, un arbre. — 63. Stèle funéraire; homme et femme drapés (les visages

unhüllés) entre deux enfants. — 64. Fragment d'angle d'une bande décorée d'enroulements de feuillages et de raisins. — Don de M. Paul Gaudin. *Asie Mineure*. 65. — Sûle funéraire à fronton de ΠΕΡΣΕΟΥΣ; personnage barbu, drapé, couché sur un lit, auprès d'une table chargée de mets; au-dessous, inscription grecque de cinq lignes mentionnant la donation faite par Perséus aux habitants de Daphné de la somme nécessaire pour les jeux du cirque (P. Perdriset, *Bulletin de correspondance hellénique*, 1900, p. 290-291). Antioche (Syrie). 66. — Fragment d'une dalle rectangulaire byzantine, ornée d'une croix et de rosaces. Sur la tranchée supérieure en biseau, fin d'une inscription ... ΠΕΤΡΟΝ ΤΟΝ ΑΓΗΟΝ ΑΠΟΤΟΛΟΝ ΑΜΗΝ. Don de M. W. R. Paton. Cimetière de Ghertsi, près Myndos.

C) Inscriptions et divers. 67 et 68. — 67. Inscription grecque de cinq lignes consacrée par ΚΤΑΤΕΙΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ à son ami ΕΥΜΕΝΗΣ. — 68. Fragment d'une inscription grecque, complet en haut et à droite, édictant des prescriptions; huit lignes. — Don de M. Paul Gaudin. Smyrne. 69 et 70. — 69. Petit sarcophage, avec couvercle en forme de toit à double pente, de ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ, fils de ΜΗΝΟΦΙΛΟΣ, mort à vingt-huit ans, au mois d'apellaios, sous la magistrature d'Archelaos. — 70. Petit sarcophage avec couvercle en forme de toit à double pente, de ΣΑΡΔΙΟΝ, femme de ΜΕΝΕΛΑΟΣ, morte au mois d'apellaios, sous la magistrature d'Ermippus Labienos. — Don de M. Paul Gaudin. Sardes. 71 et 72. — 71. Fragment d'inscription grecque de basse époque; cinq lignes. — 72. Petit autel consacré à ΗΛΙΟΣ ΕΩΤΗΡ; sur le sommet une cavité. — Don de M. Paul Gaudin. Alachir, ancien Philadelphie. 73. — Couvercle de boîte à reliques avec le nom du dieu ΗΛΙΑΣ, fils de ΙΩΑΝΝΗΣ, originaire de Tyr. Baisak. 74. — Inscription grecque gravée sur une plaque de marbre blanc, reproduisant le psaume XV (XIV) (E. Michon, *Bulletin de la Société des Antiquaires de France*, 1901, p. 185-192). Don de M. Boyssat, ancien consul de France à Larnaka. Karavos, près Laphthos (Chypre). 75. — Inscription de L. Calpidius Evulcius: dialogue entre un voyageur et son hôte; et bas-relief représentant l'hôte; le voyageur et son mulet (*Corpus inscriptionum latinarum*, t. IX, n° 2689; Collection d'antiquités provenant de Naples [coll. Bourguignon], mars 1901, n° 340). Pierre. Aesernia. 76 et 77. — 76. Inscription votive à Silvanus Flammus, invie d'une liste de prêtres (P. Gauckler, *Bulletin archéologique du Comité*, 1899, *proci-verbena*, p. CLXI; G. Perrot, *Revue de l'art ancien et moderne*, 1899, t. VI, p. 9). — 77. Petit mortier concave, trouvé dans la basilique de Dermech;

dans les angles, les lettres A, B, C et une rigole formant goulot (P. Gauckler, *Bulletin archéologique du Comité*, 1901, p. 120, n° 28). — Envoi de M. P. Gauckler. Carthage.

II. BRONZE.

78 et 79. — 78. Partie supérieure d'une statuette d'homme nu, de style primitif. Le visage, à peine formé, est entouré d'une abondante chevelure tombant régulièrement. Le corps est plat; les mains informes, percées de trous, sont raménées, la gauche en bas à la ceinture, la droite en haut contre la tête. — 79. Partie supérieure d'une statuette d'homme cambré en arrière, tenant deux lions par la queue; anses de vase de style archaïque. — Delphes. 80 et 81. — 80. Homme nu, ramené en arrière sur les mains; poignée d'un couvercle de vase. — 81. Applique ornée en fort relief d'une scène d'enlèvement: torse d'un personnage, la poitrine nue, une chlamyde nouée autour du cou et enroulée autour du bras gauche, enlevant un jeune garçon, nu, couronné; le corps rejeté en arrière. — Thèbes. 82 et 83. — Deux anses de vases. Les plaques d'attache ovales sont ornées au repoussé de masques de Satyres barbus à physiognomie bestiale. Patine verte. Corinthe. 84. — Jeune femme nu, debout, tenant un oiseau sur le poing droit, l'avant-bras et la main gauche étendus en avant; statuette. Le pied gauche est avancé; jet de fonte sous le pied droit. Kyaton, près Corinthe. 85. — Venus, nue, debout, cachant sa nudité de la main gauche et ramenant la droite sur sa poitrine; statuette. La chevelure se divise en deux longues mèches, nouées sur la nuque et retombant sur la poitrine; les yeux, en argent, sont incrustés et les pupilles indiquées par des trous; la jambe droite, pliée au genou, est reportée en arrière; du même côté le pied manque; la jambe gauche a été fourrée. Athènes. 86. — Femme debout, sur une base plate carrée; statuette. Elle est vêtue d'une tunique à gros plis droits qui laissent les bras nus. L'avant-bras droit est ramené en avant. Sparte. 87. — Acteur comique, vêtu d'une courte tunique, la main gauche posée sur la hanche, le bras droit étendu; statuette. Manque la jambe droite. Tripoli de Cilicie. 88. — Petite anchole à anses enroulées en forme de tête de femme. La chevelure est coiffée d'une double bandelette nouée par un large nœud en arrière. Le fond manque. Beau style et belle patine. Tanina. 89. — Bucrane, de style archaïque, ayant servi d'applique. Don de M. Bulgarides, agent consulaire de France, remis par M. P. Perdriset, maître de conférences à la Faculté des lettres de l'Université de Nancy. Ile de Thasos. 90 et 91. — Fragments d'une garniture en bronze repoussé, munie de clous pointus

à têtes rondes, symétriquement disposés, et ornée de médaillons en argent. A) Fragment orné d'un médaillon en argent repoussé: femme nue, assise sur un rocher, tenant une draperie; devant elle une coquille. Un second médaillon plus petit représente les Trois Grâces dans la pose traditionnelle. B) Panthère ou galop: tête de clou; restes d'un petit médaillon et de la bande d'argent. C) Grand vase à panse cannelée; quatre têtes de clous; restes d'un petit médaillon et de la bande d'argent. D) Médaillon d'argent représentant un masque de face; débris de la bande d'argent avec les clous à tête plate qui servaient à la fixer. Les fragments B et D sont un don de M. Triantaphyllos. Thèbes, Athènes (le Céramique) et Thésaïonique ont été indiqués tour à tour comme lieu de provenance. Grèce. 93 à 96. — 94. Tête d'homme imberbe, plus grande que nature, tournée et inclinée vers la gauche. La bouche est entrouverte; la pupille des yeux est indiquée par un trou; les cheveux, très abondants, couvrent le front, le haut des oreilles et la plus grande partie du cou par derrière. Proviendrait d'une statue; probablement un prince de la famille d'Auguste (?). Le menton et le cou ont souffert. — 95. Avant-bras gauche plus grand que nature, avec le coude et la main; il est nu; les doigts sont à demi fermés comme pour tenir une lance qui manque; la musculature est indiquée avec un soin particulier. Proviendrait probablement de la même statue que la précédente. — 96. Jambe gauche, plus grande que nature, avec le pied et la plus grande partie de la cuisse; la jambe et la cuisse ployées sont nues; le pied est chaussé d'un brodequin montant en cuir, garni de lanières, couvert d'une statue. — Trouvés sur les bords du Calycadnaus, dans des feuilles salées par M. Hambar, au sud de Mount (Cilicie). 97 et 98. — 97. Riltier, à longue queue, debout, sur une base plate et rectangulaire qui porte une inscription grecque au pointillé. Travail rudimentaire; basse époque. — 98. Un lot de pointes de flèches, de baguettes et de fragments, en partie strictement antiques. — Don de M. Paul Gaudin. Asie Mineure. 99. — Groupe de deux lutteurs syriens; statuettes. L'un, debout, a saisi l'autre entre ses deux bras et l'enlève de terre devant lui. Tous deux sont entièrement nus, la tête rasée, sans une mèche sur le sommet; la pupille des yeux est indiquée en creux. Manquent les deux pieds du lutteur victorieux et la jambe gauche de l'autre. Égypte. 100. — Harpocrate enfant, debout, nu, coiffé du pœchot, tenant sur le bras gauche une corne d'abondance et portant à sa bouche un doigt de la main droite; statuette. Cession du département égyptien. Égypte. 101. — Jeune garçon, drapé dans un manteau tombant jusqu'aux genoux et laissant à découvert,

du côté droit, l'épaule, une partie de la poitrine et le bras; statuette. La main droite avancée tenait un objet qui manque; la tête est rasée sans une mèche au sommet; la pupille des yeux est indiquée par un trou. Rome. 102 et 103. — 102. Petite olpe, avec anses surélevées, clouées au-dessous de l'orifice et se terminant, du côté de la panse, par un lion couché, en relief, dont la queue, se prolonge au trait sur l'anse. Belle patine verte. — 103. Simulacrum à godet profond, avec manche découpé et recourbé qui se termine par une tête de chien dont l'oreille gauche est brisée. Belle patine verte. — Lac de Nemè. 104. — Lampe en forme de colombe. Un trou sur la tête servait pour la mèche; un autre plus grand occupe le milieu du dos. Trois anneaux servaient à suspendre la lampe. Teste. 105 et 106. — 105. Tête de femme humaine, la chevelure ceinte d'une bandelette; fragment d'une statuette en bronze plein, de beau style, V^e siècle av. J.-C. — 106. Éphèbe debout, la jambe gauche légèrement ployée, l'avant-bras droit ramené en avant; statuette de beau style, à patine laquée. Manquent la tête; l'avant-bras gauche, la main et la jambe droite. — (Collection d'antiquités provenant de Naples [coll. Bourguignon], mars 1901, n^{os} 231 et 232). 107. — Hercule imberbe, debout sur une droite base rectangulaire, marchant vivement à droite, statuette; le bras gauche tendu tient un arc dont une partie de la corde subsiste, le droit levé brandit la massue (Collection Joseph de Rinnat, mai 1900, n^o 112).

III. MÉTAUX PRÉCIEUX ET GEMMES.

Or. 108. — Boucle d'oreille en or, en forme de croissant avec ornements en granité, muni de trois chaînettes formant pendent (Antiquités, bijoux et monnaies, vente du 10 novembre 1900, n^o 251). Syrie.

IV. VERRERIE.

109. — Vase à panse piriforme, avec goulot orné de filets et de signés détachés, muni de dix anses comètes formant couronne. Environs de Tyr. 110. — Vase à large goulot, muni de dix-sept anses formant couronne et prolongées par autant de rubans en relief sur le goulot. Bawlas. 111 et 112. — 111. Petite amphore en verre bleu, avec goulot et anses en verre blanc opaque. — 112. Vase à large goulot, muni de sept anses courbées formant couronne et d'une huitième anse circulaire attachée au goulot. — 113. Vase à panse piriforme très allongé, orné de filets verticaux, en verre violet. — 114. Flacon à six pans avec anses courbées; irrigation naïve. — Beïssân (Syrie). 115. — Vase à panse ovale surmontée d'un large goulot, avec deux anses courbées. Don de M. Alexandre Farah. Syrie. 116 et 119. — 116. Flacon piriforme en verre

bleu à filets blancs opaques. — 117. Vase à panse ovale avec large goulet en verre violet. — 118. Vase à large embouchure en verre violet. — 119. Grande carafe à anse coulée en verre violet. — Syrie. 120. — Petit vase à trois pieds avec anse en arc de cercle (Antiquités, bijoux et monnaies, vente du 10 novembre 1900, n° 91). Syrie. 121. — Médaillon chrétien, en verre irisé et doré, orné d'un buste de jeune homme nimbé de face, au centre de deux palmiers formant couronne. Italie.

V. OBJETS DIVERS.

A) Os. 122. — Son cylindrique orné de deux zones d'animaux passant: griffon, sphinx ailé, lion, bœuf, cerf, cavalier, etc.; le fond fait à part manqué (Bulletino dell' Instituto, 1878, p. 170; Collection Alessandro Castellani, Rome, 1884, Objets d'art antiques, n° 719). Chiusi.

B) Stéatite. 123 et 124. — 123. Moule d'orfèvre ayant servi à fonder un ruban orné. Le moule est complet avec ses deux pièces et forme une boîte allongée maintenue par trois clefs en plomb. — 124. Moule d'orfèvre gravé sur ses deux faces; manches et tête de face. — (Héron de Villafosse, Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1901, p. 245-250). Égypte.

C) Plomb. 125. — Petit miroir d'enfant en verre, avec monture ornée de feuillages et manche surmonté d'un aigle en plomb. Trébivonde, 126 et 127. — Deux plaques de plomb portant des imprécations en grec. Fik (Syrie).

D) Albâtre. 128 et 129. — Deux alabastrés. Don de M. Paul Gaudin. Trouvés dans un tombeau avec une couronne d'or (Acquisitions de l'année 1900, n° 330). Érythrie d'Ionie.

E) Mosaïque. 130. — Grande mosaïque funéraire chrétienne. En haut le monogramme du Christ avec l'alpha et l'omega et deux oiseaux; en bas une branche d'arbre couverte de fruits. La partie centrale est remplie par une inscription de cinq lignes tracées dans le sens de la hauteur, épigraphe de Nardus, de Turrazus et de Restitutus. Encadrément formé par une bordure (P. Gauckler, Bulletin archéologique du Comité, 1901, p. 146, n° 77). Envoi de M. P. Gauckler. Sonk-el-Ahmed, ancien Pappus, 131. — Fragment de mosaïque du baptistère byzantin de Bir-Fouha: cerf et biche buvant aux fleuves qui s'échappent de part et d'autre d'une éminence; dans le champ des feuillages. — Envoi de M. P. Gauckler. Carthage. 132. — Fragment du tableau de mosaïque qui ornait le chœur de la basilique de Rusguniae: bâlier allongé à droite; au-dessous bœufs et agneaux latents; dans le champ, fleurs et feuillages (Lieutenant H. Chardon, Feuilles de

Rusguniae, Bulletin archéologique du Comité, 1900, p. 129-129, pl. V). Don du comte Lion de Bagnoux, Matifou, ancien Rusguniae (Algérie).

VI. MOULAGES ET FAC-SIMILÉS.

133. — Moulages de sculptures découvertes dans les fouilles de l'École française d'Athènes à Delphes. Envoi de M. Honolle, directeur de l'École française d'Athènes. Delphes. 134. — Moulage de la face latérale droite du sarcophage de Pasiphoe (Catalogue sommaire des marbres antiques, n° 1033 et 1390), conservée à la villa Borghèse (Robert, Sarcophages, t. III, n° 356): personnage drapé devant un idéon à fronton, suivi d'une femme portant des offrandes. Rome. 135. — Moulage du cippe portant l'inscription archaïque du Forum (Héron de Villafosse, Bulletin de la Société des Antiquaires de France, 1901, p. 232-233). Don du Gouvernement italien, transmis par la Présidence de la République. Rome. 136. — Moulage d'une réplique de la tête de l'Apollon Chios-Gouffier. Envoi de M. R. Cognat, membre de l'Institut. Cherchel.

ERWERBUNGEN DES ASHMOLEAN MUSEUM ZU OXFORD.

Der von A. J. Evans verfaßte Report of the Keeper of the Ashmolean Museum for the Year 1901 verzeichnet folgende Erwerbungen:

I. Ägyptische Abteilung.

Weitere Geschenke des Egypt Exploration Fund aus den Funden von Flinders Petrie in den Königsgräbern der ersten Dynastie zu Abydos (vgl. Arch. Anz. 1901, S. 163). Unter den Gegenständen aus den Königsgräbern, die älter sind als Mena, befindet sich ein Teil eines zylindrischen Kruges mit den Namen des Königs Ka und der Königin Ha, ein Elfenbeintäfelchen vom Grabe des Narmer, welches Narmer nennt und ein Stück eines Krystallbechers mit Inschrift vom Grabe des Sna.

Das Grab des Mena hat viele Kleinfunde, darunter vor allem einen Teil einer Ebenholztasche mit dem Ka-Namen des Mena: »Aha«. Es scheint eine Aufzählung von Gefangenen aus dem »Land des Bogens oder Nubiens zu sein. Der König ist als »geboren von Anubis« bezeichnet. Unter anderen Gegenständen aus diesem Grabe befindet sich der Leib einer kleinen Löwin aus Elfenbein in sehr feiner Arbeit, ein Elfenbeindeckel mit dem Namen Neit-Hotep, der Königin des Mena, Elfenbein geschnitten mit Textilmuster, ein runder Holztisch mit

Kupferbeschlag, ein Obsidianskamm und Topfware, die mit einem derartigen Instrument bearbeitet ist, Feuersteinmesser und vorzüglich gearbeitete Pfeilspitzen.

Es sind auch illustrative Proben vom Grabe des Königs Zer vorhanden: unter den Elfenbeingegenständen befinden sich Teile von mit Inschrift versehenen Platten, eine mit dem König und der Königin sitzend, ein Stück eines Armbandes mit eingraviertem gehlümtem Muster von sehr feiner Arbeit, Schnitzereien in Form von Kornähren, ein cylindrischer Krug mit einer einzigen Verzierung, die aus einer Reihe von gepunkteten Kreisen besteht, und Teile von elfenbeinernen Spielsteinen. Schalen von Dolomit, Marmor und Alabaster sind durch verschiedene Beispiele vertreten, eines ist rot bemalt, während der Fuß eines anderen mit Inschrift versehen ist. Es sind auch kleine Stücke von Amethyst-, Malachit- und Serpentinsteinschüsseln vorhanden. Eine Marmorstatue zeigt sorgfältige Arbeit. Eine Übertragung eines Textornaments auf Stein vertritt ein Schiefertrog, welcher Flechtwerk nachahmt. Teile von Armbändern finden sich in Elfenbein, Marmor und Hornstein und wundervolle Pfeilspitzen in Feuerstein und Bergkristall. Es sind auch verschiedene Kalksteinstelen von diesem Grabe vorhanden, mit hieroglyphischen Inschriften in Relief. Vom Grabe des Königs Zer stammt auch eine hölzerne Tafel mit einer gemalten Inschrift, aus der hervorgeht, daß sie an Material zum Waschen der Hand des Königs befestigt war. Von bemerkenswert guter Arbeit sind die Fragmente einer Schale von rotem Granit. Ein Beispiel früher Keramik bietet ein Stück schwarzer Thonware, verziert mit punktierten Ornamenten, die weiß ausgefüllt sind. Eine große Reihe von bearbeiteten Feuersteinen aus diesem Grabe ist vorhanden, darunter viele matt und glänzend polierte Werkzeuge. Einige gute Kupferadnadeln. Vom Grabe des Den ist eine Kupferöhre mit Goldüberzug, geschnitztes Holzwerk, ein Stück geriefeltes Elfenbein und zahlreiche Feuersteinwerkzeuge.

Die Auswahl enthält noch ähnliche Reste von den Gräbern des Mesekha, Perabon und Khasekhemni.

Aus den Gräbern des Zer und Den sind interessante Proben gemalter Topfware da, die Professor Petrie wegen ihrer entwickelten Form und ihrer charakteristischen Färbung als »Ägäische« beschrieben hat. Sicherlich steht sie abseits von der Topfware des dynastischen Ägypten. Aber die Färbung und zum Teil die Muster zeigen ungleiche Verwandtschaft mit einer Klasse prähistorischer Topfware, welche in Nagada und anderswo gefunden ist, und zu Ausläufern desselben Fundes in alten dynasti-

schen Gräbern wie die Schüsseln aus einem Grab in El Kab, welches einen Cylinder des Königs, Khnires (Kara) der zweiten Dynastie enthielt. In dem ägäischen Gebiet hat bis jetzt im fünften Jahrtausend v. Chr. für solche Topfware sich kein Platz gefunden und die frühe gemalte Topfware von Kreta ist von radikal verschiedenem Typus mit weißen und brillant roten Linien auf schwarzem Grund.

Unter den späteren Funden von Abydos, die der *Egypt Exploration Fund* überwiesen hat, ist eine sehr interessante Gruppe von Grab 79 aus der Zeit zwischen der XII. und XV. Dynastie. Sie enthält Kohlentöpfe von Schiefer und Alabaster, Elfenbeinstühle mit eingravierten Zeichnungen, die Taure, Löwen und andere Figuren darstellen, Perlen und verschiedene Gegenstände ägyptischer Fabrikation. Bei diesen waren zwei rohere Thongegenstände, das eine ist eine Klappe mit einem Stierkopf, das andere eine weibliche Figur ohne ihren Kopf, auf einer Art konischem Piedestal, zum Teil hohl und in seiner Form sehr nahe an ägäische Typen erinnernd. Dabei ist der Kopf einer anderen ähnlichen Figur mit flachem Scheitel. Obgleich diese Figuren aus Nilschlamm geformt sind, sind sie augenscheinlich das Werk von Fremden, die vom griechischen Boden stammen. Und der Fund enthält noch ein besonderes Interesse durch die Tatsache, daß er offenbar in die Hyksoszeit fällt.

Eine andere Gruppe (Abydos, Grab 53), die zur XVIII. Dynastie gehört, ist von besonderer Wichtigkeit durch die große Mannigfaltigkeit von Proben blau glasierter und blauer Vasen, die sie enthält. Ein großes Stück eines Bechers zeigt die Form einer halbgeöffneten Lotosblume in Relief. Andere Stücke zeigen gemalte Lotosblüten, begleitet von einem Treppennmuster und Rosetten, welche an einige Mykenische dekorative Motive erinnern. Vom Grab D. 53 derselben Periode ist ein sehr schöner Elfenbeinlöffel mit Lotogriff. Leichter für die Metallarbeit ist ein Stück eines goldenen Bandes, welches in Nachahmung von Drahtarbeit gepreßt ist und ein Bronzehand mit dreieckigen *schleimten*, die mit geschnittenen Stücken türkisen und jaspierähnlicher Glaspaste eingelegt sind.

Prähistorische Reste, überwiesen durch den *Egypt Exploration Fund* aus den Ausgrabungen des Herrn Randall Mac Iver in der Begräbnisstätte von El Amrah, etwa sechs (englische) Meilen südlich Abydos: Darunter sind Thonmodelle von Tieren, Körben, Kupfermessern und anderem Werkzeug, Steingeschirr und Schieferplatten. Unter der Topfware ist eine schwarze Thonschüssel von einer neuen Klasse mit Riefeln, welche mit weißer Ein-

lage gefüllt sind. Zwei wichtige Stücke von alten cylindrischen Siegeln, eines aus Holz, das andere aus dunkeltem Stein, im Charakter denen der ältesten dynastischen Zeit nahekommend.

Dem *Egyptian Research Account* wird eine Reihe von Gegenständen verdankt von einer durch Herrn J. Garstang ausgegrabenen im Norden von Abydos gelegenen Stelle. Aus der vordynastischen Begräbnisstätte zu El Mehsna sind Thonschüsseln und Steinbeile und Feuersteiwerkzeuge, darunter merkwürdige sichelförmige Typen. Von einem prähistorischen Grab zu Alawanyah ist eine vierbeinige Schüssel mit roter Oberfläche und in weißen Linien eine Zeichnung von Männern und Nilpferden. Es vertritt den keramischen Stil, der in Nagada unmittelbar auf den neolithischen folgt.

Die Serie enthält eine Auswahl von Gegenständen aus den Gräbern der Könige Neterkhet und Hen-Nekht, der bisher wenig gekannten III. Dynastie, entdeckt durch Herrn Garstang in Beit Khallaf. Die Formen der rohen Topfware dieser Periode sind hier zum ersten Male vertreten. Zwischen dem Steingeschirr befindet sich eine feine Porphyrschüssel und erlesene Vasen von Alabaster und anderem Material. Unter den jüngeren Funden von El Mehsna, welche eine Periode vertreten, die sich von der VI. bis zur XI. Dynastie ausdehnt, sind viele Perlen und Gebänge. Eine Serie kleiner goldener Gehänge aus dem Grabe 87 stellt die Krone von Ober- und Unterägypten und verschiedene religiöse Gegenstände dar. Verschiedene »Knopfsiegel«, eine Klasse, welche, wie es scheint, für die besondere Funktion des Siegels des Scarabäus vorangegangen ist. Diese »Knopf-siegel haben eine interessante Beziehung zu einer Klasse primitiver Steinsiegel, die in Kreta gefunden sind, und ein durchloches viersaitiges Kugelsiegel ist von Wichtigkeit in Bezug auf die piktographischen Siegel derselben Insel. Es zeigt auf jeder Seite eine Reihe von Charakteren, welche sehr geringe Ähnlichkeit mit den ägyptischen Hieroglyphen zeigen.

Geschenke von Mrs. Attwood-Matthews: Darunter ein Cylindersiegel aus Porzellan aus der XVIII. Dynastie und ein großer blau glasierter Scarabäus derselben Zeit, welcher eine einzige Zeichnung darbietet, die aus Reihen knieender Gefangener besteht, deren Arme hinter ihrem Rücken gebunden sind unter einem Bilde des Anubis.

Altorientalisches.

Einen interessanten frühen Topf vom Taurus schenkte Herr J. C. Anderson. Die Form mit hohem Ausguss und den kleinen Nebenhenkeln an Hals

und Schulter erinnert an die Ashmoleanvase aus einem frühen Grab bei Sarlar in Galatien und leitet anderseits über zu kyprischen Typen, die in die Bronzezeit gehören. Das galatische Exemplar hat jedoch wie das kyprische eine rote Oberfläche, während die Tauruvase eine einfache Thonoberfläche hat, ein Hinweis, so weit es sich um Orientalisches handelt, auf eine relativ frühe Zeit.

Goldener hittitischer Siegelring, durch Vermittlung W. N. Ramsay's aus Konieh (Iconium) in das Museum gelangt. Der Ring ist von feinem Gold, massiv, Gewicht 26,379 g. Das Dreiblattmotiv an jeder Ecke erinnert an die Porzellanringe von Tell-el-Amarna mit dreifachem Lotosblatt von ähnlicher Gestalt, und diese Nachahmung eines ägyptischen Typus scheint das approximative Datum für den Ring als das XIII. oder XIV. Jahrhundert v. Chr. zu ergeben. Die Mitte der eingegrabenen Zeichnung bildet ein geflügelter Gott mit einseitigem Bein. Er trägt eine spitze Tisra mit einem gebogenen Blatt, welches an die Krone von Oberägypten erinnert, und steht auf einer ungeflügelten Sphinx, welche eine ähnliche Kopfbedeckung trägt. Dicht vor der Brust der Sphinx ist ein Löwenkopfsymbol auf einem Untersatz, und zu jeder Seite der Mittelgruppe sind zwei Löwen einander gegenüber. Über diesen Löwen ist das »Bogenzeichen«, vielleicht zur Bezeichnung der Herrschaft und hinter jedem ein anderes Zeichen, welches, wie es scheint, eine Hand vorstellt, die ein Säbel packt. Sechs Sterne sind über das Feld verstreut. Dies ist bei weitem der beste bis jetzt entdeckte »hittitische« Ring.

Klassisch-griechisches.

Die Waffenschmiede-Schale. Eine sehr gute rotfigurige Kylix aus der Sammlung Bourguignon mit der Darstellung eines Waffenschmiedes, welcher im Begriff ist einen bronzernen Helm zu treiben. Der Waffenschmied erscheint als nackter Jüngling, auf einem Stuhl sitzend; hinter ihm ist die Öffnung eines Ofens, auf dessen Spitze von den Flammen umzogen ein Kessel steht, der offenbar zur Aufnahme von geschmolzenem Metall dient. Vor ihm ist ein Amboss, während darüber eine Reihe von Instrumenten hängt, die beim Treiben oder Gravieren von Metallarbeit gebraucht werden. Der untere Teil des Gesichts der sitzenden Figur und der Körper bis zu den Hüften ist restauriert, aber die wesentlichen Teile der Zeichnung sind gut erhalten. Die Schale, welche ein interessantes Schlaglicht auf die Berliner wirft, welche die Werkstatt eines Erzbildners darstellt, ist von feiner attischer Arbeit, etwa von 480.

ERWERBUNGEN DES MUSEUM OF FINE ARTS IN BOSTON IM JAHRE 1901.

Entnommen dem *Annual Report* für 1901, den wir, soweit es sich um Aufzählungen handelt, wörtlich abdrucken.

Abteilung der klassischen Altertümer.

(E. Robinson.)

I. TERRAKOTTEN.

Es ist ein Zuwachs von 383 Stücken zu verzeichnen:

Tanagra types, all *statuettes* 200: Under this heading are included not only those known to have been found either in Tanagra itself or in eastern Boeotia, but those which, though of unknown provenance, are distinctively Tanagraic in character; and a number found elsewhere, which, if local imitations, follow the Tanagra style and technique closely (i. e., five from Argos, three from Alexandria, etc.), but no *Myrina* figures are included. Among these are four archaic groups and two figures of the severe style. The others are of the fourth century and later. — *Boeotian* figures, exclusive of Tanagra 20: Mostly archaic, and including early idols of divinities, specimens of the *Kabirion grotesques*, and vases rudely sketched by hand, not made in moulds. — *Attic* types 20: A standing *Leda*, of the type published by Hermann, in the *Arch. Anz.*, 1895, p. 222, No. 9, and small figures of various styles and periods, including six grotesques. Among these is a marvellous caricature of a poet or philosopher, apparently declaiming. — Probably *Corinthian* 8: Among them three dancers, on decorated bases, in relief style, and a replica of the well-known group of "Two Sisters," one leaning upon the shoulder of the other (cf. *Pottier, Statuettes de Terre cuite*, fig. 40). — Probably *Tegean* 3: Two very archaic goddesses seated, one holding an infant, and a large nude figure of the "Leda" type, in relief style. — *Myrina* types 81: Seventy-one *statuettes*, the rest heads, masks (3), and fragments. They include the usual types of flying *Eros* and *Nike*, *Eros* playing with birds and animals, young *nymphe*, caricatures (2), and figures of standing or seated women. There are several figures of *Aphrodite*, a group of *Eros* and *Psyche*, one *Alys*, and one *Siren*. — *Smyrna* types, including similar types from other parts of the coast of Asia Minor 66: These are all heads and fragments, the former ranging from fine fifth-century types to the exaggerated caricatures of late *Smyrnaic* art. Among the fragments, some are clearly copies of the statues of the great period, and two of these have important remains of

gilding upon them. — *Tarentine* types 16: Among these are a large, fragmentary relief of a youth standing by his horse; a head of a horse from a similar relief, three grotesques, and the familiar *Tarentine heads* of divinities from large *statuettes*. — *Statuettes*, heads, etc., from other sites in Italy, chiefly in *Magna Graecia* 17. Ditto, from miscellaneous places outside of Italy 30. Fragments of architectural reliefs, from various sources, and not included in the above, 11. Moulds used in making *statuettes* 13: Of which six are from Tarentum and seven from Asia Minor. — *Statuettes*, etc., as yet unclassified 14.

Dazu kommt eine lebensgroße Porträtbüste in Terrakotta, die der Verfasser in das erste Jahrhundert setzt und als vorzügliches Werk rühmt. Sie trägt wie die Reihe der Pseudo-Seiobüsten eine Narbe über dem linken Auge.

II. VASEN.

Es sind 128 Vasen erworben, darunter folgende 25 aus der Sammlung Bourguignon in Neapel:

1. Large *Corinthian* krater. A. *Battle-scene* (inscriptions); B. *Horsemen* galloping to left. Below, a row of animals. Unpublished? 2. Small *Corinthian* alabastron, in the form of a bearded man squatting, his hands on his breasts. Surface covered with painted ornaments. Unpublished? 3. The well-known black-figured amphora, with the interior of a shoemaker's shop on one side, and a blacksmith's shop on the other. *Monumenti dell' Instituto*, XI, pl. XV/III; *Baummeister's Denkmäler*, figs. 1649 and 1639; etc. 4. Black-figured amphora signed (twice) by *Amasis*. *Wiener Vorlegeblätter*, 1859, pl. III, 1, a, b, c; etc. 5. Black-figured amphora signed by *Amasis*. A. The Arming of Achilles. B. The Rape of the *Tripod*. (Names inscribed.) Unpublished, but see *Hausen* in the *Jahrbuch des archäologischen Instituts*, 1896, p. 178, note 1, who gives it the first place among the known works of this potter. 6. Large amphora, probably by *Andokides*, with the same scene, — Achilles and Ajax playing *possi*, — in black-figured style on one side and red-figured style on the other. Published, *R. Norton*, in the *American Journal of Archaeology*, 1896, pp. 38 ff., figs. 15 and 16. 7. Low disk or plate in the style of Epiktetos. *Irakles* leading *Kerberos*, with *Hermes* at his side. Published, *Hartwig*, in the *Jahrbuch des archäologischen Instituts*, 1893, pp. 159, 160. 8. *Kylix* in the style of *Kachrylion*. *Hartwig*, *Meisterschalen*, pl. V, p. 54. 9. *Pyxter* in the style of *Phintias*. *Antike Denkmäler*, II, pl. XX, 20. *Kylix* in the style of *Euphronios*. *Hartwig*, *Meisterschalen*, pl. XIV, 2, p. 127. 10. *Kylix* in the style of *Euphronios*. Outside, *gymnastic scenes*; inside,

a *dikabolos*. P. J. Meyer, in the *Archäologische Zeitung*, 1884, pl. XVI, 2, p. 247. 12. *Kylix in the style of Euphronios*. Hartwig, *Meisterschalen*, pl. XII, p. 115. 13. *Kylix in the style of Hieron*. Interior, a woman putting her thumb into the mouth of a man who is reclining on a banquet couch. Exterior, men, youths, and women, conversing, in six groups of two each. Published, Hartwig, *Meisterschalen*, pp. 279, 280. 14. *Kylix in the style of Duris*. Hartwig, *Meisterschalen*, pl. LXVII, p. 598. 15. *Kylix in the style of Onesimos*. Hartwig, *Meisterschalen*, pl. LXII, p. 559. 16. *Kylix in the style of Brygos*. Interior, man and youth on a couch, the latter playing the double flute. Exterior, drinking scenes. Unpublished? 17. *Red-figured kylix of the severe style*. Interior, young athlete holding, a strigil, and playing with his dog. No exterior picture. Unpublished? 18. *Red-figured kylix of the severe style, with offset lip*. Interior, youth standing between a leontion and a stele. Exterior, youths in poleostic exercises. Unpublished? 19. *Large stemnos signed by Hermoxas*. Both vase and signature in a fragmentary condition. This is a replica of the *Peleus and Thetis* vase published by Korte in the *Archäologische Zeitung*, 1878, pl. XII, p. 116. The two were found in the same grave, at Orvieto, and this one is referred to by Korte, *ibid.*, and by Klein, *Meisterschalen*, p. 201, No. 4. At the time of these references the fragments had not been put together. 20. *Nolan amphora*. A. *Satyr playing the double flute, and Maenad dancing*. B. *Satyr dancing and playing krotala*. Unpublished? 21. *Large skyphos of the fine red-figured style*. A. *Persephone rising from the ground between two goat-headed satyrs*. B. *Maenad and satyr*. Published, Fröhner, *Annali dell' Instituto*, 1884, pl. M, p. 205. 22. *Skyphos of the fine red-figured style*. A. *Aktor and Attyche*. B. *Nestor and Ewaichma*. (Names inscribed.) [Vgl. dieses Heft des Jahrbuches, Taf. 2.] 23. *Deep, two handled cup, covered with a rich black glaze and decorated with impressed designs representing the story of Perseus and Medusa*. (One almost identical is published in the *Annali etc.*, 1885, II, pl. XVII; but the two differ in minor details.) Unpublished? 24. *Small amphora, with oval body, no neck and rolling lip, decorated on each side with a large, inverted palmette and a head drawn in outline in black glaze on the natural clay*. On one side the head is male, on the other female. From Santa Maria di Capua. Unpublished? 25. *Lucanian jug, with a burlesque representation of Odysseus and the Sphinx*. See Hartwig, in *Philologus*, Vol. LV, 1897, p. 1.

Der Rest enthält Vasen von der vormykensischen Zeit bis herab zur Arretinerware, darunter vier gute mykenische, den von Bulle, *Strena Hellögiana* S. 31

veröffentlichten Aryballos, eine panathenäische Amphora, die Amphora mit Darstellung der Gigantomachie, welche Klein, *Lieblingschriften* 2 S. 35 Nr. 1 beschreibt, das von Hartwig, *Jahrbuch* 1899 Taf. 4 veröffentlichte Bruchstück, zwei »Kahirionvasen«, drei weiße Lekythen mit ungewöhnlichen Darstellungen, eine kleine schwarze Schale mit dem Abdruck einer Syrakusaner Dekadrachme, die von Evametos signiert ist, als Medaillon in der Mitte.

III. MARMOR und STEIN.

Ein Torso, der dem Doryphoros nahe steht. — Eine unvollständig erhaltene weibliche Gewandfigur im Lebensgrösse, die der Verf. für ein griechisches Werk hält. Sie steht auf dem rechten Bein, das linke ist leicht gebogen, die linke Hand faßt die Gewandfalten unter der Brust, die rechte hängt in das Himation gewickelt an der Seite. Es fehlt der Kopf und beide Füße. — Zwei kleine Torsen des Marsyas. — Teil einer kleinen sandalehrenden Aphroditestatue. — Ein sakopnische Jünglingskopf. — Zwei andere Köpfe des vierten Jahrhunderts, einer von einer alten Fran von einem attischen Grabmonument, im Typus ähnlich: Athen, Nationalmuseum Nr. 966, der andere Hygieia oder Apollon (vgl. Brunn-Bruckmann, *Denkmäler* Nr. 525). — Porträtköpfe von Ptolemäus IV. und Arsinoë III. — Ein Aphroditekopf römischer Arbeit. — Ein grüner Kopf eines Widders. — Eine Doppelherme mit Herakles und Hebe(?). — Vier römische Porträtköpfe, darunter einer eines Kindes.

IV. BRONZEN.

Bruchstück, enthaltend die rechte Hälfte vom Nacken bis zu den Enkeln, mit dem rechten in das Gewand gebüllten Arm, ohne Hand, von einer lebensgrößen weiblichen Figur, deren Haltung dem Neapler Aischine ähnlich war. Der Verf. erklärt es für griechisch und für wahrscheinlich aus dem 4. Jahrh. stammend; es ist sehr dünnwandig und in einem Stück gegossen. — Die anderen Bronzen sind sämtlich klein: zwanzig Statuetten; darunter zwei bekleidete Aphroditen des strengen Stiles als Spiegelstützen, zwei Diskobole in verschiedenen Stellungen, zwei *ἑρπύραριοι*, eine gute archaische Figur eines Jünglings, der ein Pferd besteigt (das Pferd fehlt), Figuren des Asklepios, Herakles, Triton, Atys, eine archaische Tänzerin, ein laufender Satyr, ein junger Krieger, ein Mädchen mit einer Taube, ein archaischer Mann, hockend, aus Nordgriechenland, ein Jüngling mit einem Gewicht und drei andere Jünglinge. — Unter den übrigen Bronzen befinden sich fünf griechische Klappspiegel, zwei etruskische

Spiegel, zwei archaische Greifenköpfe, drei kleine archaische sehr feine getriebene Reliefs, deren zwei Darstellungen der Gigantomachie enthalten, vier Tierfiguren, ein Stück eines korinthischen Helmes mit der Inschrift *To Δω; Οἰκονο*, eine ungewöhnlich schöne Strigilis mit getriebenen Verzierungen und dem Stempel des Verfertigers: *ΑΠΟΛΟΟ*, ein Caduceus, dessen Kopf aus Bronze und dessen Griff aus Eisen ist (Länge 0,39 m).

V. GEMMEN.

Siebenundszwanzig Gemmen enthalten 69 Intaglios, 6 Cameos, einen ungeschnittenen Krystallencaraboid und einen Krystallring mit einem großen konkaven Ringfutter. Darunter befinden sich auch verschiedene gute mykenische Steine.

VI. ARBEITEN IN EDELMETALL UND ZIERRATEN.

Drei goldene runde Platten, 0,167 m, 0,075 m und 0,075 m im Durchmesser, aus einem Grabe bei Neandria in der Troas, sie sind mit feinen getriebenen Ornamenten in Flachrelief geziert und mit Löchern — wohl zum Aufnähen auf Gewand — versehen. Sie sind vermutlich späthykenisch oder »frühionisch«. — Elf kleine mykenische Goldverzierungen, deren acht die Form eines Korbes haben (vgl. Schliemann, Mykenai, Fig. 162) und eine mykenische Goldnadel. — Unter den späteren Gegenständen sind vier Paar Ohringe, fünf einzelne Ohringe oder Teile von solchen, vier griechische Halsgeschmeide (zwei von kindlichem Mafse), acht Ringe mit Intagliozeichnungen in den Ringfuttern (zwei goldene, drei silberne, drei bronzene), ein Paar goldene Nägel oder Knöpfe mit Filigranverzierung, zwei goldene Nadeln mit Kugelknöpfen und fünf Glieder einer Halskette aus bearbeitetem Gold.

VII. GLAS.

Unter siebenundzwanzig Nummern ist ein phönizischer Kopf von archaischem Typus aus verschiedenfarbigem dunklem Glas zusammengesetzt, fünf kleine phönizische Vasen von dunkelblauem Glas mit »schraffur« von hellerer Farbe, eine derselben Technik mit silbrig weifem Grund, ein gläserner Aryballos mit großem Bronzenkel, ein kleiner »Millefiorinapf«, ein Stück dicken festen Millefioriglases, zwei Proben römisch-ägyptischen Glasmosaïks, ein Stück einer blauen und weissen Cameo-Glasvase, sechs ausgezeichnete Proben spätem geblasenen Glases aus Phönicien, und eine Scheibe Fensterglas aus römischer Zeit, 35; 27 cm, angeblich aus Puteoli.

VIII. ELFENBEIN UND KNOCHEN.

Zwei kleine Köpfe, ein männlicher mit eingesetzten Augen, und ein Kinderkopf mit vergoldetem

Haar. Elf Würfel verschiedener Gröfse, zwei davon ganz klein in einer Elfenbeinhölse, jeder in einem besonderen Fach.

IX. VERSCHIEDENES.

Eine silberne Statuette einer bekleideten Göttin, hohl und sehr dünn gegossen (0,124 m hoch). — Eine große silberne Spirale, als Beinschmuck. — Teil eines Fresko aus Pompeji, 0,245 : 0,250 m, darauf ein weiblicher Kopf mit Schleier und Diadem. — Lebensgrofser Kinderkopf aus Stuck, römisch. — Teil eines kleinen Reliefs aus Stuck: ein Jüngling mit einer Hetäre auf einem Lager; aus Ägypten. Stil und Motiv erinnern an die Darstellungen des Tigranes auf Arretiner Ware. — Drei eigentümliche Gegenstände aus Bergkrystall, zwei sind vielleicht Knöpfe. Sie sind sorgfältig bearbeitet und ohne Verzierung.

Außerdem sind 235 Münzen neu erworben worden, die S. 41 ff. des Erwerbungsberichtes genau beschrieben werden.

SAMMLUNG DES LYCEUM HOSIANUM IN BRAUNSCHWEIG, O.-PR.

In Ostpreußen war außer der Universitätsammlung in Königsberg bisher das Fahrenheid'sche Gipsmuseum in Bynahnen rühmend genannt. Jetzt hat sich durch die unausgesetzten Bemühungen des Professors Weifshrodt in Braunschweig ein dritter Studienplatz für die Antike gebildet, über den wir einem gedruckten Flugblatt einige Nachrichten entnehmen.

An Originalen sind kleinere Bronzen, Terrakotten und Thongefäße vorhanden, von gröfseren Skulpturen ein Grabstein rheinischer Herkunft und ein anderer aus der Umgegend von Rom, kürzlich erworben ein griechischer Relief- und Inschriftstele. Auf diesem ist der Verstorbene als Heros zu Pferde, von einem Diener begleitet, daneben ein Olivenkranz mit Binde dargestellt. Die umfangreiche Inschrift, deren Herausgabe wir von dem Vorsteher der Sammlung erwarten, nennt den Verstorbenen Poseidonios. Auch sonst sind Original-Inschriften, griechische und lateinische, vorhanden.

Bei der Anschaffung von Gipsabgüssen ist darauf geachtet, Werke zu gewinnen, welche den Sammlungen in Königsberg und Bynahnen fehlen.

An die Gipse schliessen sich galvanoplastische Nachbildungen, mehrere Architektur-Modelle und Meydenbauer'sche Gipsphotographien.

INSTITUTSNACHRICHTEN.

Der Reichskanzler hat mit hohem Erlasse, d. d. Nordney 18. September d. J., auf Grund des § 3 der Satzungen für die römisch-germanische Kommission des archäologischen Instituts, den ao. Professor in Basel, Dr. Hans Dragendorff, zum Direktor dieser Kommission mit dem Wohnsitz in Frankfurt a. M. bestellt.

Die öffentlichen Sitzungen des Instituts in Rom und Athen werden auch in diesem Jahre mit einer Festsetzung im Anschlusse an Winckelmann's Geburtstag beginnen und von da an alle vierzehn Tage stattfinden.

Außerdem wird in Rom der erste Sekretär, Herr Petersen, vom Januar an wöchentlich einmal über altitalische Kunst, einmal über ausgewählte Museumstücke vortragen. — Der zweite Sekretär, Herr Hölzen, wird vom 15. November bis Weihnachten über Topographie des alten Rom vortragen. — Herr Mau wird auch im nächsten Jahre vom 2. Juli an einen Kursus von zehn oder elf Tagen in Pompei abhalten.

In Athen wird der erste Sekretär, Herr Dörpfeld, von Anfang Dezember bis Anfang April wöchentlich die Bauwerke und Topographie von Athen, Piräus und Eleusis erklären. Der zweite Sekretär, Herr Schrader, wird über archaische Skulpturen der athenischen Museen vortragen.

Im Frühjahr 1903 werden von seiten des athenischen Sekretariats wiederum drei Studienreisen nach folgendem vorläufigen Programm unternommen werden:

I. Reise durch den Peloponnes nach Olympia, Lenkas und Delphi.

1. Mittwoch, 8. April, Korinth und Nauplia.
2. Donnerstag, 9. » Tyrins und Argos.
3. Freitag, 10. » Mykenai und Heraion.
4. Sonnabend, 11. » Asklepieion v. Epidaurios.
5. Sonntag, 12. » Tripolis und Tegea.
6. Montag, 13. » Megalopolis u. Lykosura.
7. Dienstag, 14. » Tempel von Phigalia.
8. Mittwoch, 15. » nach Kalamata.
9. Donnerstag, 16. » Messene.
10. Freitag, 17. » Olympia.
11. Sonnabend, 18. » Olympia.
12. Sonntag, 19. » Olympia.
13. Montag, 20. » Patras.
14. Dienstag, 21. » Leukas und Ithaka.
15. Mittwoch, 22. » Delphi.
16. Donnerstag, 23. » Ankunft in Piräus.

II. Reise durch die Inseln des Ägäischen Meeres.

1. Sonnabend, 2. Mai, Ägina.
2. Sonntag, 3. » Poros und Sunion.
3. Montag, 4. » Eretria, Rhamnos, Marathon.
4. Dienstag, 5. » Andros, Tenos, Mykonos.
5. Mittwoch, 6. » Delos.
6. Donnerstag, 7. » Paros und Naxos.
7. Freitag, 8. » Thera.
8. Sonnabend, 9. » Kreta (Knossos).
9. Sonntag, 10. » Kreta (Ostküste).
10. Montag, 11. » Kreta (Phaistos).
11. Dienstag, 12. » Melos.
12. Mittwoch, 13. » Ankunft im Piräus.

III. Reise nach Troja.

Einige Tage nach der Inselreise wird eine Tour nach Troja unternommen mit dreitägigem Aufenthalte in Hisarlik. Von Troja kehren die Teilnehmer entweder nach Athen zurück oder fahren weiter nach Konstantinopel.

Genauere Programme der einzelnen Reisen und Vorschriften für die Teilnehmer werden einige Tage vor dem Antritt der Reisen in der Bibliothek des Instituts angeschlagen oder auch den Teilnehmern zugestellt. Die Kosten der Reise durch den Peloponnes betragen durchschnittlich etwa 13 Mark für jeden Tag, die der Inselreise etwa 16 Mark. Für die Reise nach Troja sind einschließlich der Rückkehr nach Athen oder der Weiterfahrt nach Konstantinopel mindestens 100 Mark erforderlich. Der Beitrag zu den Reisekosten ist während der beiden ersten Reisen in griechischem Papiergeld, auf der Troja-reise in Goldfranken zu leisten. Das Reisegepäck ist auf einen Handkoffer oder Reisetasche zu beschränken. Für die Peloponnesreise ist ein Überzieher oder Regenmantel, sowie ein Essbesteck notwendig. Die Briefe der Teilnehmer werden, wenn sie an das Deutsche Archäolog. Institut in Athen (Phidias-Str. 1) adressiert werden, während der Reisen soweit als möglich nachgeschickt.

Nur Archäologen, Lehrer und Künstler können zu den Reisen angenommen werden. Meldungen sind an den Unterzeichneten zu richten.

Der 1. Sekretär
des Deutschen Archäolog. Instituts in Athen:
Dr. Wilhelm Dörpfeld,
Professor.

ZU DEN INSTITUTSSCHRIFTEN.

S. 45 dieses Jahrganges des Anzeigers, Spalte rechts, Zeile 17 vnn oben ist zu schreiben »nach Chr.«

S. 49 müssen in der linken Spalte, Zeile 23 vnn oben die Worte: »wie auch aus der Abbildung ersichtlich« getilgt werden.

PREISAUSSCHREIBEN.

Dem »Reichsanzeiger« vom 26. Juli d. J. entnehmen wir die folgende Bekanntmachung:

Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Der Magistrat der Stadt Barcelona hat nach den hierher gelangten Mitteilungen unter dem 16. Mai d. J. einen Preis von 20000 Pesetas für das beste Originalwerk über spanische Archäologie ausgeschrieben.

Zugelassen werden handschriftliche oder gedruckte Arbeiten sowohl spanischer als auch ausländischer Autoren in lateinischer, kastilianischer, katalanischer, französischer, italienischer oder portugiesischer Sprache. Dieselben müssen mit einem Sinnspruch versehen und von einem verschlossenen Briefumschlag begleitet sein, welcher außen den gleichen Sinnspruch trägt und innen den Namen und Wohnort des Verfassers enthält.

Die Bewerbungsarbeiten sind bis zum 23. Oktober 1906, 12 Uhr mittags, auf dem Sekretariat des Magistrats-Kollegiums zu Barcelona abzugeben. Die Zuerkennung des Preises erfolgt am 23. April 1907.

Die weiteren Bestimmungen für die Preisbewerbung werden dieses auf schriftliche Anfrage mitgeteilt werden.

Berlin, den 22. Juli 1902.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
Im Auftrage: Elster.

KOPIEN VON SKULPTUREN DES AKROPOLISMUSEUMS ZU ATHEN.

Herr H. Lechat macht der Redaktion die folgende Mitteilung:

Fräulein Ingrid Kjær, eine dänische Bildhauerin, hat von einer der schönsten archaischen Köpfe des Akropolismuseums *Bull. de C. H.* XIV, 1890, Taf. VI, VI^{bis} eine ausgezeichnete Kopie in der Größe des Originals hergestellt, mit genauer Wiedergabe der noch vorhandenen Farben und der Putina. Der Preis eines Exemplars ist 800 Fres., mit einer

Ermäßigung auf 600 für öffentliche Museen und auf 500 bei Bestellung von mindestens 15 Exemplaren.

Fräulein Kjær wird in einigen Monaten mit einer Nachbildung des schönen hlonden Egehekampfes (*Egypte* 492, 1888, Taf. II), der eines der kostbarsten Bildwerke des Akropolismuseums ist, in der gleichen Weise fertiggestellt haben. Der Preis eines Exemplars wird 500 Fres. betragen, und ist 400 ermäßigt für öffentliche Museen, und ist 300 bei Bestellung von 15 Stück auf einmal.

Man wende sich direkt an Fräulein Ingrid Kjær, Athen, 'Odeia' 'Odeia' 24; oder Kopenhagen, Smørgade 36.

BIBLIOGRAPHIE.

Abgeschlossen am 1. September.
Referenzen sind cursiv gedruckt.

- Asbach (J.), Zur Geschichte und Kultur der römischen Rheinlande. Berlin, Weidmann, 1902. VII, 68 S. 8° (mit Abb. und Karte).
- Beebe (F.), Die attischen Frauennamen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1902. VII, 144 S. 8°.
- Bérard (V.), Les Phéniciens et l'Odyssée. Toulon, Paris, A. Colin, 1902. VII, 591 S. 4° (98 Abb.).
- Besnier (M.), L'île Tibérine dans l'antiquité. Paris, Fontemoing, 1902. IV, 365 S. 8° (1 Taf. 31 Abb.).
- Beylié (L. de), L'habitation Byzantine. Recherche sur l'Architecture civile des Byzantins et son influence en Europe. Grenoble-Paris 1902. 218 S. 4° (100 Taf., 300 Abb.).
- Birt (Th.), Griechische Erinnerungen eines Knaben. Marburg, N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung, 1902. 304 S. 8°.
- Bissing (F. W. v.), a. Catalogue général des antiquités égyptiennes.
- Blüke (L.), Die Bühne des Sophokles. Wismar, Programm, 1902. 23 S. 4°.
- Botti (G.), Catalogue des monuments exposés au Musée grecinomain d'Alexandrie. Alexandrie, A. Mouris & Cie., 1901. XXIV, 584 S. (12 Taf., 1 Plan) 8°.
- Buslepp (C.), De Tanagraeorum sacris quæstiones selectæ. Jens, Dissertation, 1902. 37 S. 8°.
- Capart (J.), Recueil de Monuments Égyptiens. Cinquante planches photographiques avec texte explicatif. Bruxelles, A. Vromant & Cie., 1902. 46 S. 4° (50 Taf.).
- Service des antiquités de l'Égypte. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire.

- Nos. 24001—24990. Fouilles de la vallée des rois. (1898—1899) p. G. Daressy. 311 S. (57 Taf.). Le Caire 1902. 4°.
- Nos. 3436—3587. Metallgefäße von Fr. W. v. Bissing. 80 S. (3 Taf., viele Abb.). Vienne, A. Holhausen, 1901. 4°.
- Coechin, Saggi filologici. Vol. 3. L'Italia meridionale e la Campania nella tradizione classica. Napoli 1902. 429 S. 8° (1 Karte).
- Colonna (F., dei Principi di Stigliano), Il Museo Civico di Napoli nell'ex monastero di S. M. di Donnaregina e scoperte di antichità in Napoli dal 1898 a tutto agosto 1901. Napoli, Fr. Giannini & Figli, 1902. 2 Bl., 144 S. 2°.
- Corpus inscriptionum latinarum. Vol. III, supplementum, pars posterior: Inscriptionum Orientis et Illyrici latinarum supplementum. Edd. Th. Mommsen, O. Hirschfeld, A. Domaszewski, Biondini, G. Reimer, 1902. LXXXIII, S. 35°—48° und 2039—2724. 2° (10 Taf.).
- Dalton (O. M.), Catalogue of early christian antiquities and objects from the christian east in the Department of British and mediaeval antiquities and ethnography of the British Museum. London 1901. XXIII, 186 S. 4° (35 Taf., 145 Abb.).
- Daressy (G.), s. Catalogue général des antiquités égyptiennes.
- Festschrift, Theodor Gomperz dargebracht zum siebenzigsten Geburtstage am 29. März 1902 von Schülern, Freunden, Kollegen. Wien, A. Holder, 1902. IV, 499 S. 8° (1 Portr.).
- Darin: O. Benndorf, Grabchrift von Telmessos. S. 401—411 (1 Abb.). — A. Engelbrecht, Studien über homerische Bestattungsszenen. S. 150—155. — E. Löwy, Zum Freimord Polygnots. S. 422—426 (1 Taf., 1 Abb.). — E. Reisch, Zur Vorgeschichte der attischen Tragödie. S. 451—473. — R. v. Schneider, Chimaira. S. 479—484 (5 Abb.). — F. Studniczka, Zwei Anmerkungen zu griechischen Schriftstellern. S. 427—433 (4 Abb.). — A. Wilhelm, Ein neuer Heros. S. 417—421. — F. Winter, Bildnis eines griechischen Philosophen. S. 436—442 (3 Abb.).
- Flasch (A.), Heinrich von Brunn. Gedächtnisrede. München, G. Franz, 1902. 48 S. 4°.
- École française d'Athènes. Fouilles de Delphes, exécutées aux frais du Gouvernement français sous la direction de M. Th. Homolle. (1892—1901.) Tome II. Topographie & architecture. Relevés et restaurations p. A. Tournaire. Fasc. I. Paris, A. Fontemoing, 1902. (12 Taf.) 2°.
- Furtwängler (A.), Über ein griechisches Giebelrelief. (Aus: Abhandlungen der bayerischen Akademie der Wissenschaften.) München, G. Franz Verlag, 1902. S. 99—105 4° (1 Taf.).
- (Gaidoz), Le Grand Dieu Gaulois Chez les Allouges. Opuscule dédié à Anatole de Barthélemy. Lutèce des Parisiens 1902. XIX S. 8° (3 Abb.).
- Geißner, Die im Mainzer Museum befindlichen feineren Gefäße der augusteischen Zeit und ihre Stempel. Mainz, Programm, 1902.
- Ginria (E.), Le navi romane del Lago di Nemi. Progetto tecnico per i lavori di ricupero delle antichità lacuali Nemorensi e notizie di altro emissario scoperto a sud del Lago. Roma, Officina Poligrafica Romana, 1902. 47 S. 8° (4 Abb.).
- Haverfield (F.), Romano-British Northamptonshire. (In: The Victoria History of the county of Northampton. Vol. 1.) Westminster 1902. S. 157—222 4° (1 Karte, 1 Taf., 37 Abb.).
- Hellems (Fr. B. R.), Lex de imperio Vespasiani. Chicago, Dissertation, 1902. 248 S. 8°.
- Hiller von Gærtringen (F. v.), Altes und Neues von den Inseln des Ägäischen Meeres. (S. A. aus der Zeitschrift: Völkerchau.) Dillingen 1902. 23 S. 8°.
- Keller (A. G.), Homeric society. A sociol. study of the Iliad and Odyssey. New York, Longmans, Green & Co., 1902. VIII, 332 S. 8°.
- Kern (O.), Über die Anfänge der hellenischen Religion. Vortrag. Berlin, Weidmann, 1902. 34 S. 8°.
- Koepp (F.), Ausgrabungen. Olympia-Troja-Limes-Haltern. Vortrag. Münster i. W., Aschendorffsche Buchh., 1902. 29 S. 8°.
- Körte (A.), Inscriptiones Boreschianae. Greifswald, wissenschaftliche Beilage zum Vorlesungsverzeichnis, 1902. 42 S. 8°.
- Lanciani (R.), Storia degli Scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Vol. I (1000—1530). Roma, E. Loescher, 1902. 272 S. 4°.
- Landi, s. Nisipil.
- Maafs (E.), Aus der Farnesia. Hellenismus und Renaissance. Marburg i. H., N. G. Elwert'sche Verlagsbuchh., 1902. 56 S. 8°.
- Maafs (E.), Die Tagesgötter in Rom und den Provinzen. Aus der Kultur des Niederganges der antiken Welt. Berlin, Weidmann'sche Buchhandl., 1902. VII, 311 S. 8° (30 Abb.).
- Meyer (Ed.), Geschichte des Altertums. 5. Bd.: Das Perserreich und die Griechen. 4. Buch: Der Ausgang der griechischen Geschichte. Stuttgart

- und Berlin, J. G. Cotta'sche Buchhandl., 1902. X, 584 S. 8°.
- Michael (H.), Das homerische und das heutige Ithaka. Jauer, Programm, 1902.
- Modestow (Basil), Einleitung in die Römische Geschichte. Vorgeschichtliche Ethnologie und vorrömische Kultureinflüsse in Italien und die Anfänge Roms. 1. Bd. St. Petersburg, M. O. Wolf, 1902. XV, 256 S. 8° (35 Taf.) [russ.].
- Müller (Nicolaus), Koimeterien, die altchristlichen Begräbnisstätten. (S. A. aus Bd. 10 der Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. 3. Aufl.) Leipzig, J. E. Hinrichs'sche Buchhandl., 1902. 102 S. 8°.
- Nikitsky (A.), Die geographische Liste der delphischen Proxenoi. Jurjew, C. Mattiesen, 1902. 42 S. 8° (2 Taf.).
- Nispi Landi (C.), Marco Agrippa, i suoi tempi e il suo Pantheon. 4. ediz. accresciuta e migliorata. Roma 1902. 144 S. 8° (3 Taf.).
- Nissen (H.), Italische Landeskunde. 2. Bd.: Die Städte. 1. Hälfte. Berlin, Weidmann'sche Buchhandl., 1902. IV, 480 S. 8°.
- Società Numismatica Italiana. Omaggio al Congresso internazionale di scienze storiche in Roma. Milano 1902.
- Darin: F. Gnecchi, Scavi di Roma (1886—1891). S. 13—16 (3 Taf.). — Dattori, Appunti di numismatica Alessandrina. XIII. Sulla classificazione delle monete fino ad oggi assegnate a Salonino e a Valeriano junior. S. 17—40 (7 Abb.). — J. Maurice, L'atelier monétaire d'Ostia pendant la période Constantinienne sous les règnes de Maxence et de Constantin. S. 41—65 (1 Taf.). — A. Sambon, La cronologia delle monete di Neapolis S. 119 bis 137 (24 Abb., 1 Taf.). — M. Rostowzew, Tessere di piombo inedite e notevoli della collezione Francesco Gnecchi a Milano e la cura munerum. S. 151—164 (1 Taf.).
- Passow (W.), Studien zum Parthenon. (Philologische Untersuchungen, 17. Heft.) Berlin, Weidmann'sche Buchhandl., 1902. XI, 65 S. 8° (24 Abb.).
- Petersen (E.), Ara pacis Augustae. Mit Zeichnungen von G. Niemann (Sonderschriften des österreichischen archäologischen Institutes in Wien, Bd. II). Wien, A. Holder, 1902. VII, 204 S. 4° (8 Taf., 60 Abb.).
- Roscher (W. H.), Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. 46. Liefg.: Pan-Paris. Leipzig, B. G. Teubner, 1902.
- Rouse (W. H. Denham), Greek votive offerings. An essay in the history of greek religion. Cambridge, University Press, 1902. XV, 463 S. 8°.
- Seck (O.), Kaiser Augustus (Monographien zur Weltgeschichte, XVII). Bielefeld, Velhagen und Klasing, 1902. 148 S. 8° (106 Abb.).
- Sethe (K.), Imhotep der Asklepios der Ägypter. Ein vergötterter Mensch aus der Zeit des Königs Iusor. (Untersuchungen zur Geschichte und Altertumskunde Ägyptens II. 4.) Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchh., 1902. 26 S. 4°.
- Strzykowski, Anleitung zur Kunstbetrachtung in den oberen Klassen der Mittelschulen. o. O. u. J. 10 S.
- Swain (G. R.), A catalogue of lantern slides for educational institutions. Bay City 1902. 80 S. 4°.
- Symbolae in honorem Lodovici Źwikliński. Leopoldi, Gubrynowicz et Schmidt, 1902 (auch mit polnischem Titel).
- Darin: P. Biełkowski, De praetorianorum monumentis sepulchralibus. 4 S. (1 Taf.). — T. Garlicki, Z naukowej wieczy na wysp; Thera. 19 S. (1 Plan). — St. Romanowski, Korynt. 17 S. — M. Sabat, Itaka, czy Leukas? (Nowa teoria Dürpfelda w swietle krytyki). 38 S. (3 Pläne).
- Tournaire (A.), s. Fouilles de Delphes.
- Weissbrudt, Die antik-archäologische Sammlung des k. Lyceum Hosianum. o. O. & J. 4 S. 8°.
- Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 1. Cl. XXII. Bd. (1902).
1. Abt. J. Führer, Ein altchristliches Hypogeum im Bereiche der Vigna Cassia bei Syrakus. Unter Mitwirkung von Dr. Paolo Orsi. S. 100—158 (5 Taf.).
- Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles. Vol. XV (1902).
- Livr. III et IV. Ch. J. Comhaire, Domination romaine en Belgique. L'emploi de l'ardoise pour couvrir les toitures. S. 365—372.
- Annual, The, of the British School at Athens. No. VII. Session 1900—1901.
- A. J. Evans, The palace of Knossos. Provisional Report of the Excavations for the Year 1901. S. 1—120 (Pl. I, II, Fig. 1—36). — D. G. Hogarth, Excavations at Zakro, Crete. S. 121—149 (Pl. III—V, Fig. 37—52). — W. B. Dawkins, Skulls from cave burials at Zakro. S. 150—155 (Pl. VI). — A. Wilhelm, An Athenian decree S. 156—162 (Fig. 53). — Annual meeting of subscribers. S. 163—173.

Antiquarian, The American, and Oriental Journal. Vol. XXIV (1902).

No. 3. St. D. Peet, The ruined cities of Asia and America. S. 137—156 (15 Abb.). — A. J. Evans, The origin of the alphabet. S. 183—184. Anzeigen, Göttingische gelehrte. 164. Jahrgang (1902).

Nr. V. C. Robert, Studien zur Ilias (F. Noack) S. 372—406.

Nr. VI. O. Puchstein, Die griechische Bühne (C. Robert). S. 437—438.

Anzeiger der kais. Akademie der Wissenschaften. Philos.-histor. Classe. Jahrg. 1902.

No. VII. R. Heberdey, Bericht über die Ausgrabungen in Ephesus in den Jahren 1900 und 1901. S. 38—49. (6 Abb.).

No. XIII. E. Sellin, Bericht über Ausgrabungen auf dem Tell Taanach. S. 94—97. Archaeologia: or miscellaneous tracts relating to antiquity. II. Ser. Vol. VII (1901).

Part. 2. G. E. Fox & W. H. St. J. Hope, Excavations on the site of the Roman city at Silchester, Hants, in 1900. S. 229—256 (Pl. 27—32, 9 Abb.). — A. T. Martin and Thomas Ashby, Excavations at Caerwent, Monmouthshire, on the site of the Roman City of Venta Silurum in 1899 and 1900. S. 295—316 (Taf. 40, 6 Abb.).

Archiv für Religionswissenschaft. 5. Bd (1902). 2. Heft. A. Dühring, Kasten und Balders Tod. S. 97—104. — E. Siecke, Max Müllers mythologisches Testament. S. 105—131.

Atene e Roma. Anno V (1902).

N. 40. E. Latte, Qualche appunto intorno alla preminenza delle donne nell' antichità. Sp. 529—541. — S. Nicastro e L. Castiglioni, Nuovi frammenti di Saffo. Sp. 541—546. — G. Pellegrini, Scoperte archeologiche nell' anno 1900. Sp. 548—553.

N. 42. A. Taramelli, Sui principali risultati della esplorazione archeologica in Creta 1899—1901. Sp. 607—621 (Fig. 1—5).

Beiträge zur alten Geschichte. 2. Bd. (1902).

1. Heft. C. Julian, De la nécessité d'un Corpus topographique du monde ancien. S. 1—13. — J. B. Bury, The Epigone Orsele concerning Angos and Miletos. S. 14—25. — J. Heloch, Das Reich der Antigoniden in Griechenland. S. 26—35. — S. Shebekew, Zur Geschichte von Lemnos. S. 36—44. — O. Hirschfeld, Der Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten. I. Teil. S. 45—70. [Dazu Exkurs von F. Hultsch: Das hebräische Talent bei Josephos. S. 70—72.] — M. Rostowzew,

Römische Besatzungen in der Krim und das Kastell Charax. S. 80—95 (5 Abb.). — J. Strzygowski, Orient oder Rom. Stichprobe: Die Porphyrguppen von S. Mareo in Venedig. S. 105—124 (3 Abb.). — E. Kornemann, Zum Monumentum Ancyranum. S. 141—162.

Bessarione. Ser. II, vol. II (1901/02).

Fasc. 64. Notizie delle scoperte di antichità in Italia nei mesi di settembre-novembre 1901. S. 128—134.

Fasc. 66. Notizie delle scoperte di antichità in Italia nei mesi di dicembre 1901, gennaio-marzo 1902. S. 378—386.

Biblia 1902.

May. J. Offord, The Bilingual Fiscal Inscription of Palmyra. S. 33—35. — L. J. Innes, The Ptolemies: a new Theory. S. 40—46.

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques. Année 1901.

3^e Livr. Procès-verbaux de la section d'archéologie. S. CV—CXXXV. — Procès-verbaux de la commission de l'Afrique du Nord. S. CXXXVI—CXXXVII. — S. Reinath, Une statuette d'Epona découverte près de Nevers. S. 333—335 (1 Abb.). — Gauckler, Note sur quelques mosaïques romaines de Provence. S. 336—346. — M. Merlin, Fouilles à Dougga. S. 374—412 (Pl. 29—30). — Gauckler, Note sur trois inscriptions de Tunisie. S. 413—428 (Pl. 31). — H. Renault, Note sur l'inscription de Ras-el Ain et le siliense tripolitain à la fin du III^e siècle. S. 429—437. — Saladin, Note sur un chapiteau trouvé près de Souss. S. 438—443 (Pl. 32, 4 Abb.). — Héron de Villefosse, Note sur une mosaïque nouvelle du jardin Chevillot à Hippone. S. 444—446 (Pl. 33). — St. Gsell, Note sur des antiquités découvertes à Tobna et à Mustapha. S. 447—451.

Année 1902.

1^{re} Livr. Procès-verbaux des séances de la section d'archéologie et de la commission de l'Afrique du Nord. S. XXIII—XL. — L. de Vesly, Exploration archéologique de la forêt de Rouvray. S. 24—35 (Fig. 1—3, Pl. IV) — H. de Gérin-Ricard, Les pyramides de Provence. S. 36—50 (Pl. V—VI). — L. de Laigue, Notice sur une nécropole préromaine et une inscription latine découvertes à Nesazio. S. 61—64. — A. Schulten, L'antiquité Romaine en Tunisie. S. 129—173 (Taf. VII—XIII, 6 Abb.). — Chabastère, Note sur le tombeau de Præcilius à Constantine. S. 174—176 (1 Abb.).

Bulletin de correspondance hellénique. Vingt-cinquième Année 1901.

- I-VI. G. Mendel, Inscriptions de Bithynie. S. 1-92. — A. Wilhelm, Inscription attique du Musée du Louvre. S. 93-104. — Th. Homolle, Une signature de Képhisodotos à Delphes. S. 104. — T. Homolle, Inscriptions de Delphes. Locations des propriétés sacrées. S. 105-142 (Pl. I-II). — H. Laurent, Sur un vase de style géométrique. S. 143-155 (Fig. 1-8). — G. Seure, Voyage en Thrace. Etablissements scythiques dans la Thrace. Tumuli et chars thraco-scythiques. S. 156-220 (Fig. 1-23). — W. Vollgraff, Deux inscriptions d'Amphissa. I. La boulangerie dans la Grèce centrale. II. Décret des Amphissiens pour le médecin Ménophantos. S. 221-240.

Bulletin critique. 23^e année (1902).

- No. 8. H. Lechat, Le Temple grec. Histoire sommaire de ses origines et de son développement jusqu'au V^e siècle av. J.-Ch. (E. Michon). S. 145-148.
No. 12. E. Pentremoli et M. Collignon, Pergame (E. Michon). S. 226-238.
No. 13. E. Lormy, Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Kunst (E. Michon). 250-252.
No. 17. H. Thédénat, Nouvelles des Musées d'Italie. S. 339-340.
No. 19. M. Collignon et L. Courte, Catalogue des vases peints du Musée national d'Athènes n. A. de Ridder, Catalogue des vases peints de la Bibliothèque nationale (E. Michon). S. 373-376.
Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois. T. 29 (1900).

- 1^{re} livr. J. E. Demarteau, Le vase hédonique de Herstal. S. 41-63 (3 Taf.). — F. Cumont, Notice sur un Attis funéraire découvert à Vervors. S. 65-73 (1 Taf.). — L. Renard, Découvertes d'antiquités romaines à Herstal. S. 167-232 (8 Taf.).

Bulletin monumental. 66. vol. (1902).

- No. 1. A. Héron de Villefosse, Le prétendu squelette de Plinius l'Ancien. S. 82. — C. de la Croix, Découvertes archéologiques à Amherst (Vienne). S. 84-88. — A. Blanchet, Chronique. S. 93-108.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma. Anno XXIX (1901).

- Fase. 4. G. E. Rizzo, Di alcuni rilievi neostitici trovati nel Foro Romano. S. 219-244 (7 Abb.). — R. Lanciani, Il monte Tarpeio nel secolo XVI. S. 245-269 (Tav. XII-XIII).

- G. Gatti, Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel suburbio. S. 270-285. — F. Cerasoli, La colonna Traiana e le sue adiacenze nei secoli XVI e XVII. S. 300-308. — Eleneo degli oggetti di arte antica raccolti dalla Commissione archeologica comunale dal 1^o gennaio a tutto il 31 die. 1901. S. 314-320.

Bullettino di paleontologia italiana. Ser. III. Vol. VIII (1902).

- N. 4-6. G. A. Colini, Il Sepolcro di Remedello Sotto nel Bresciano e il periodo eneolitico in Italia. S. 66-103 (Fig. 137-167). — P. Orsi, Necropoli e stazioni sicule di transizione. I. La necropoli di Valsavoja (Catanzaro). S. 103-119 (Tav. I-II, 5 Abb.). — Pigorin, Scavi di Norcia. S. 134-140.

Centralblatt, Literarische. 53. Jahrg. (1902).

- Nr. 20. Haltern und die Ausgrabungen an der Lippe (A. R.). Sp. 669-670.
No. 23. O. Richter, Topographie der Süd-Rom. 2. Aufl. (G. W... a.). Sp. 772-776.
No. 27. M. Collignon et E. Pentremoli, Pergame. Restauration et description des monuments de l'Acropole (T. S.). Sp. 915-917. — M. Bahland, Die christlichen Götterinnen (G. Kier). S. 917-918.
No. 29. R. Lanciani, Storia degli Scavi di Roma. Vol. 2. (F. Br.). Sp. 989-990.
No. 34. Ars Athenarum a Pansonia descripta. edd. Jahn et A. Michaelis. Ed. III. (W. J.). Sp. 1150-1151.

Civiltà, La, cattolica. Ser. XVII. Vol. VI.

- Quad. 1244. Memorie sacre intorno alla porta Ostiense di Roma. 138. Note del de Rossi. Un' iscrizione di S. Saba. 139. La cella Muroniana. 140. La chiesa ss. Salvatore di Portus. 141. Epilogo: Analogie. S. 210-221.
Quad. 1245. Di alcuni criteri incerti nella paleontologia, archeologia e storia antica. Il criterio delle influenze. Del buccero nero e della sua provenienza. S. 288-297. (Fata quad. 1248. S. 665-675.)

Chronicle, The numismatic. 1902.

- Part. 1. (4. ser. No. 5.) Th. Reinach, Some pontic coins. S. 1-10.

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 1902.

- Mars. Avril. E. Babelon, Rapport sur les travaux exécutés ou encouragés à l'aide des arrérages de la Fondation Piot. S. 119-124. — L. Heuzey, Archéologie orientale. 1. Un des cavaliers. 2. Groupe de styles phéniciens. S. 190-206 (3 Taf.). — Ronzevalle, Bas-relief

- d'époque romaine trouvé à Homs, l'antique Émèse. S. 235—236 (1 Taf.).
- Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 47. Bd. (1902).
- IV. Wessely, Karanis u. Soknopaius Nesos. Studien zur Geschichte antiker Kultur- und Personenverhältnisse. S. 1—171.
48. Bd. (1902).
- IV. F. Kenner, Die römische Niederlassung in Hallstadt (Oberösterreich). 44 S. (1 Taf., 14 Abb.).
- Gazette des Beaux Arts. 3^e période. Tome vingt-septième (1902).
- 540^e livr. A. Marguillier, Bibliographie des ouvrages publiés en France et à l'étranger sur les Beaux-arts et la curiosité pendant le premier semestre de l'année 1902. S. 505—528.
- 541^e livr. E. Pottier, Les fouilles de Suse par la mission J. de Morgan. S. 17—32 (9 Abb.). — G. Rudek, L'histoire et l'œuvre de l'École française d'Athènes. (A. C.) S. 87—86.
- Geschichtsblätter, Mannheim. III. Jahrgang (1902).
- No. 8, 9. Zwei römische Reliefbilder aus Neckarau. (K. B.) S. 184—185.
- Globus. Bd. 81 (1902).
- Nr. 19. F. v. Luschan, Prähistorische Bronzen aus Kleinasien. S. 295—301 (24 Abb.).
- Bd. 82 (1902).
- Nr. 1. M. Hoernes, Basil Modestows »Einleitung in die römische Geschichte«. S. 5—10 (1 Abb.).
- Nr. 4. Nachahmung römischer Metallgefäße in der prähistorischen Keramik. S. 67.
- Grenzboten, Die. 61. Jahrg. (1902).
- Nr. 3. K. Hasebe, Die Papyrussehne Ägyptens. S. 144—152.
- Nr. 19. O. Kaemmel, Neue Entdeckungen auf dem Forum Romanum. S. 306—319.
- Nr. 21. F. Knoke, Die Ausgrabungen bei Haltern und das Kastell Aliso. S. 427—439.
- Nr. 27. Griechische Reiseskizzen. 1. Von Catania nach Athen. S. 37—43.
- Hermes. 37. Bd. (1902).
2. Heft. W. Doerpfeld, Thymele und Skene. S. 249—257. — F. Studniczka, Eine Corruptel im Ion des Euripides. S. 258—270 (6 Abb.). — G. Knaack, Encheirotastores. S. 292—297. — U. v. Willamowitz-Moellendorf, Lesefrüchte. S. 302—314. — C. Robert, Alektryon. S. 318—320.

3. Heft. C. v. Oestergaard, ΔΙΑΚΤΟΡΟΣ ΑΡΕΙΦΟΝΤΗΣ. S. 333—338. — L. Ziehen, ΟΥΛΟΧΥΤΑΙ. S. 390—400. — F. Blafs, Die Berliner Fragmente der Sappho. S. 456—479. — W. Dörpfeld, Zor Tholos von Epidauros. S. 483—485. — P. Stengel, Vogelzug. S. 486—487.
- Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde. 13. Jahrg. 1901.
- G. Wolfram, Vorläufiger Bericht über die Aufdeckung der römischen Mauer zwischen Hüllenturm und Römerthor. S. 348—355 (3 Abb.). — J. B. Keune, Römische Skelettgräber und gestempelte Ziegel zu Niederjeutz bei Diedenhofen. S. 360—363. — J. B. Keune, Das Briquetage im oberen Seiltenthal. Nebst einer vorläufigen Übersicht über die Ergebnisse der durch die Gesellschaft für lothringische Geschichte im Sommer 1901 ausgeführten Ausgrabungen. S. 366—394 (9 Abb.). — H. Grofse, Neue Versuche über den Zweck des Briquetage. S. 394—401. — Keune, Silbernes Kesselchen aus römischen Gebäuderesten bei Badingen (Kr. Forbach). S. 402 (1 Abb.).
- Jahrbuch des kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. Bd. XVII (1902).
2. Heft. G. Swarczewski, Mittelalterliche Kopien einer antiken medizinischen Bilderhandschrift. S. 45—53 (1 Abb.). — P. Weissäcker, Zu zwei Berliner Vasen. S. 53—59 (3 Abb.). — E. Petersen, Die Erechtheion-Periegese des Pansanias. (Zu oben S. 15 f. Heft I.) S. 59—64.
- Archäologischer Anzeiger.
- Jahresbericht über die Thätigkeit des kaiserl. deutschen Archäologischen Instituts. S. 37—41.
- Archäologische Funde im Jahre 1901. S. 41—44. — G. v. Kieseritzky, Funde in Südrussland. S. 44—46 (1 Abb.). — O. Rubensohn, Griechisch-römische Funde in Ägypten. S. 46—49 (2 Abb.). — E. Petersen, Funde in Italien. S. 49—52. — A. Schulten, Archäologische Neuigkeiten aus Nordafrika. S. 52—64 (7 Abb.). — E. Michon, Funde in Frankreich. S. 65—66 (1 Abb.). — Fabricius, Bericht über die Arbeiten der Reichs-Limes-Kommission im Jahre 1901. S. 66—71. — J. Jacobs, Die süd- und westdeutschen Altertumsammlungen. S. 71—79 (3 Abb.). — Archäologische Gesellschaft zu Berlin. S. 79—87 (2 Abb.). (Darin: Pomtow, Die athenischen Weihgeschenke in Delphi.) — Österreichisches archäologisches Institut. S. 87. — Gymnasialunterricht und Archäologie. S. 87—88. — Institutsnachrichten. S. 88—99. — Ordnung für die italienischen Museen. S. 90—91. — F. Noack,

- Verkäufliche Gipsabgüsse. S. 90. — F. Noack, Verkäufliche Dispositive. S. 90—91. — Bibliographie. S. 91—102.
- Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses. Bd. XXII (1902). Heft 4. Dollmayr, Giulio Romano und das klassische Altertum. Mit einer Lebensskizze des Verfassers versehen und herausg. von Fr. Wickhoff. S. 169—220 (7 Taf., 1 Abb.).
- Jahrbücher, Neue, für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 5 Jahrg. IX. und X. Bd. (1902).
2. Heft. P. Cauer, Kulturschichten n. sprachliche Schichten in der Ilias. S. 77—99.
3. Heft. E. Ziebarth, Cyriacus von Ancona als Begründer der Inschriftenforschung. S. 214—226.
4. Heft (X. Bd.). L. Gurlitt, Kunsterziehung innerhalb des altklassischen Unterrichtes. S. 179—199. — F. Baumgarten, Die Kunst und die Schule. S. 200—205.
5. Heft. L. Deubner, Iuturna und die Angrabungen auf dem römischen Forum. S. 370—388 (8 Abb.). — O. Seeck, Der Hildesheimer Silberfund. S. 400—402.
- Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft. 30. Jahrg. 1902.
- Heft 1. P. Cauer, Bericht über die Litteratur zu Homer (höhere Kritik) 1888—1901. S. 1—112 (Forts. Heft 4/5. S. 113—131).
- Jahreshefte des Österreichischen archäologischen Institutes in Wien. Bd. V (1902).
1. Heft. E. Bormann und O. Benndorf, Äsopische Fabel auf einem römischen Grabstein. S. 1—8 (3 Abb.). — F. Hiller von Gärtringen, Die älteste Inschrift von Paros. S. 9—13. — D. Charvartas und E. Hula, Inschriften aus Syme. S. 13—20. — W. Kubitschek, Eine römische Strafenkarte. S. 20—96 (Fig. 4—14). — F. Winter, Über Vorlagen pompejanischer Wandgemälde. S. 96—105 (Fig. 15—19). — F. Schaffer, Archäologisches aus Kilikien. S. 106—111 (Fig. 20—26, Kartenskizze). — A. Puschi und F. Winter, Silbernes Trinkhorn aus Tarent in Triest. S. 112—127 (Taf. I u. II, Fig. 27—36). — A. Wilhelm, Inschrift aus dem Peiraieus. S. 127—139. — P. Kretschmer, Lesbische Inschriften. I. Tempelinschrift von Ereos. S. 139—146 (Fig. 37). II. Grabchriften aus Moria. S. 146—148. — A. v. Domaszewski, Viminacium. S. 147—149. — O. Hirschfeld, Bilingue Inschrift aus Tenos. S. 149—151. — O. Benndorf, Zwei Bruchstücke der Thonreliefs der Campanischen Gattung. S. 151—152 (Fig. 38—39).
- Beiblatt.
- H. Liehl, Epigraphisches aus Dalmatien. Sp. 1—8 (Fig. 1—4). — A. v. Premenstein, J. G. Thalniters Antiquitates Labacenses. Sp. 8—32 (Fig. 5—7). — R. Weisshäupl, Ephemere Latrinen-Inschriften. Sp. 33—34. — F. v. v. Holbach, Cisterne auf der Insel Kösten in Gellu vom Smyrna. Sp. 35—38 (Fig. 8—10). — E. Groag, Dacier vor Traian. Sp. 39—42. — C. Patsch, Die Städte Mal... und Cap... in Ostalpmatien. Sp. 41—42. — O. Fiebiger, Unerledigte Inschriften aus dem römischen Afrika. Sp. 41—52. — F. Frhr. v. Calice, Zum Gubrelief des Nigrinus. (S. Jahresheft IV, S. 17, Sp. 51—52).
- Journal, American, of Archaeology. Second Series. Vol. VI (1902).
- Nr. 2. Cretan Expedition. A. Taramelli, Gortyna. S. 101—165 (32 Abb.). — H. S. Fowler, Archaeological discussions. Summary of original articles chiefly in recent periodicals. S. 197—236. — H. N. Fowler, Bibliography of archaeological books. 1901. S. 237—158.
- Journal, The, of Hellenic Studies. Vol. XXII. 1902.
- Part. 1. A. S. Murray, A new stela from Athens. S. 1—4 (Pl. I, Fig. 1—2). — A. B. Cook, The gong at Dodona. S. 5—28 (1 Abb.). — C. Smith, A proto-attic vase. S. 29—45 (Pl. II—IV, 1 Abb.). — J. H. Hopkinson, New evidence on the Melian amphorae. S. 46—67 (Pl. V, 12 Abb.). — J. Baker-Penoyre, Three early island vases recently acquired by the British School at Athens. S. 68—75 (3 Abb.). — D. G. Haggard, The Zakro sealings. S. 76—93 (Pl. VI—X, Fig. 1—33). — H. S. Cronin, First report of a journey in Pisidia, Lycania and Pamphylia. Part. I. S. 94—125. — F. W. Haulsch, An inscribed basis from Cysicus. S. 126—134 (3 Abb.). — F. W. G. Foat, Sematography of the Greek papyri. S. 135—173. — E. de Rustafjaell, Cysicus. S. 174—189 (Pl. XI, Fig. 1—8). — C. Smith and R. de Rustafjaell, Inscriptions from Cysicus. S. 190—207 (2 Abb.).
- Journal des Savants. 1902.
- Avril. P. Foucart, Une loi athénienne du IV^e siècle. S. 177—193. (Schluß: Mai S. 193—245.) — St. Gsell, Les Monuments antiques de l'Algérie. Second et dernier article. (R. Coquié. S. 202—209).
- Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine. 50 Jahrg. 1902.

- Nr. 3/4. E. Anthes, Römisch-germanische Funde und Forschungen. S. 72—73.
- Nr. 5. H. Spangenberg, Die Ausgrabungen bei Haltern (Aliso). S. 77—79.
- Nr. 6. Schumacher u. Lindenschmit, Jahresbericht des Römisch-Germanischen Centralmuseums zu Mainz für das Rechnungsjahr April 1901 bis April 1902. S. 110—113.
- Limes, der römische, in Österreich. 1902.
- Heft 3. M. v. Grotler, Übersicht der im Jahre 1900 ausgeführten Grabungen. I. Straßensforschung. II. Römisches Kastell in Höflein. III. Die Limesanlage. IV. Grabungen im Lager Carnuntum. V. Grabung in der Stadt. Sp. 1—120 (Taf. I—XIII, Fig. 1—24). — E. Hermann, Epigraphischer Anhang. Sp. 121—130 (Fig. 25—29).
- Listy filologické 1902.
- Lfg. II. O. Jirani, Über Pacuvius' Atalanta (122—130). — Reichel, Homerische Waffen (F. Hoffmeister).
- Litteraturzeitung, Deutsche. XXIII. Jahrgang (1902).
- No. 26. A. Odobesco, *Le trésor d'or de Pitrousa* (H. Winnsfeld). Sp. 1666—1668.
- No. 27. A. E. Evans, *The Palace of Knossos* (A. Perzingsler). Sp. 1725—1728.
- Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXII^e année (1902).
- Fasc. 1^{re}. L. Duchesne, Vatiens. Notes sur la topographie de Rome au moyen-âge. S. 1—22. — Ch. A. Dubois, Cultes et dieux à Pouzsoles. S. 23—68. — A. Merlin, Les feuilles de Dougga en 1901. S. 69—87. (Pl. I—III).
- Militär-Wochenblatt. 87. Jahrg. (1902).
- Nr. 34. Wolf, Haltern und die Alisofrage. Sp. 921—924.
- Beihfte. 1902.
5. Heft. Wolf, Die Schlacht im Teutoburger Walde. S. 266—284 (1 Karte).
- Mitteilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale. 28. Bd. (1902).
1. Heft. F. Kenner, Römische Funde in Wien. S. 17—18. — W. Gurliitt, Ausgrabungen im Pettauer Felde 1901. S. 20—21. — A. Gnirs, Bauliche Überreste aus der römischen Ansiedlung von Val Catena auf Brinnigrande. S. 44—48 (6 Abb.). — V. Récsy, Ein altchristliches Relief aus Ungarn. S. 48—50 (1 Abb.).
- Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. XXXII. Bd. (1902).
1. u. 2. Heft. P. Reinecke, Beiträge zur Kenntnis der frühen Bronzezeit Mitteleuropas. S. 104—129 (21 Abb.).
- Mitteilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. Bd. XXVI (1901).
2. Heft. Th. Wiegand, Inschrift aus Kyzikos S. 121—125. — G. Krüger, Reliefbild eines Dichters. S. 126 (Taf. VI). — S. Wide, Eine lokale Gattung holotischer Gefäße. S. 143 (Taf. VIII). — O. Rubensohn, Paros II. S. 157 (Taf. IX—X). — W. Kolhe, Die Bauurkunde des Erechtheion vom Jahre 408/7. S. 223. — Funde. S. 235.
- Römische Abteilung. Bd. XVII (1902).
- Fasc. 1. Ch. Huelsen, Jahresbericht über neue Funde und Forschungen zur Topographie der Stadt Rom. Neue Reihe. 1. Die Ausgrabungen auf dem Forum Romanum 1898—1902. S. 1—97 (Taf. I—IV, 24 Abb.). — Sitzungen und Ernennungen. S. 98—100.
- Register zu den Mitteilungen. Bd. I—X. Rom, Loescher & Co., 1902. 47 S. 8°.
- Mnemoynae. Vol. 30 (1902).
- Par. 3. J. Vürtheim, De Amaronibus. S. 263—276. — K. Kuiper, De Matre Magna Pergamennum. S. 277.
- Monatsshefte, Westermanns Illustrierte Deutsche. 47. Jahrg. (1902).
- F. Koepp, Die Römerfeste Aliso a. d. Lippe. S. 117—121 (1 Plan).
- Musée, Le, Belge. Vol. VII (1902).
- Nr. 2/3. S. Kayser, L'inscription du temple d'Asclépios à Epidaure. IV. S. 152—159.
- Museum, Česká, Filologické. Bd. VIII (1902).
- Lfg. 1/2. T. Šilenský, Über attische Vasen (27—47). — J. V. Práček, Herodot und die Urheimat der Slaven (47—62). — H. Kiepert, *Formae orbis antiqui* (J. V. Práček). — Chr. Huelsen, *Wandplan von Rom* (J. V. Práček).
- Museum, Rheinisches, für Philologie. 57. Bd. (1902).
3. Heft. F. Solmsen, Die Berliner Bruchstücke der Sappho. S. 238—336. — O. Knibsch, Agroecius et Plinius de Delphica. S. 473. 474. — J. E. Kitchner, Zu CIA II 996. S. 476—478.
- Nachrichten von der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche Mitteilungen. 1902.
- Heft 1. F. Leo, Zu Georg Kaihels Gedichtnis. S. 29—39.
- Notizie degli Scavi. Anno 1902.
- Fasc. 2. Regione XI (Transpadana). 1. Piolesi

Torinese. Antichità dell' età romana scoperte nel territorio del comune. (E. Ferrero.) S. 49—52. — 2. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio. (G. Gatti.) S. 52—56. — Regione I (Latium et Campania). 3. Pozzoli. Monumento sepolcrale con statua marmorea. (P. P. Farinelli and E. Gabrici.) S. 57—66 (6 Abb.). 4. Cava dei Tirreni. (E. Gabrici.) (S. 66—67. — Regione IV (Samnium et Sabina). 5. Fossa. Tombe ad inumazione, avanzi stradali, ruderi di edifici ed epigrafe latina dell' antica Aveia. (N. Persichetti.) S. 67—68. 6. Vasto. Avanzi di antiche fabbriche. (A. de Nino.) S. 69. — Regione II (Apulia). 7. Larino. Iscrizioni sepolcrali scoperte presso l'abitato. (A. Magliano.) S. 69—70. — Sardinia. 8. Nora. Scavi eseguiti durante il mese di luglio 1901. (G. Patroni.) S. 71—82 (12 Abb.).

Fase. 3. Regione VII (Etruria). 1. Certaldo. Vasi e frammenti di vasi etruschi, con marche di fabbrica. (E. Gabrici.) S. 83—84. — 2. Fierento (Comune di Viterbo). Scavi nella necropoli. (A. Pasqui.) S. 84—94 (3 Abb.). — 3. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio. Regione II. (G. Gatti.) S. 94—96. Regione VIII. Scoperta di una tomba a cremazione nel foro Romano. (G. Boni.) S. 96—111 (18 Abb.). Via Labicana. Via Tiburtina (Acque Albule) (L. Borsari.) S. 111—113 (1 Abb.). — Regione I (Latium et Campania). 4. Grotta ferrata. Recenti scoperte nei Colli Albani. 5. Colonna. (L. Savignoni.) S. 114—117 (6 Abb.). 6. Tivoli. (L. Borsari.) S. 117—120 (1 Abb.). 7. Palestrina. (L. Borsari.) S. 121. 8. Terracina. (L. Borsari.) S. 121. — Regione IV (Samnium et Sabina). 9. Norcia. 10. S. Vittorino (frazione del comune di Piazzi). Fistele aquare plumbeae dall' antica Amiternum. 11. Civitatomassina. Tombe ed epigrafi sepolcrali latine scoperte in contrada Pietragrossa. (N. Persichetti.) S. 122—123. 12. Castelvecchio Sabequo. (A. De Nino.) S. 123—124. 13. Vittorito (A. De Nino.) S. 124—125. 14. Vasto. (L. Anelli.) S. 125—126. — Regione II (Apulia). 15. Craco. S. 126. — Regione III (Lucania et Bruttii). 16. Gioia Tauro (Metaurum). Scoperte varie (P. Orsi.) S. 126—130 (1 Taf., 3 Abb.). — Sicilia. 17. Termini-Imerese. Iscrizione latina sepolcrale, trovata fuori porta Girgenti (P. Orsi.) S. 130.

Fase. 4. Regione VI (Umbria). 1. Campomicciole (frazione del comune di Passigno). Acquedotto antico con frammenti di laterici. (N. Persichetti.) S. 131. — 2. Roma. Nuove scoperte

nella città e nel suburbio (G. Gatti.) S. 132—134. — Regione I (Latium et Campania). 3. Grotta ferrata. Necropoli di villa Cavallotti. (G. I. Colini. R. Mengarelli.) S. 135—198 (112 Abb.). 4. Segni. Statuetta votiva in bronzo, scoperta nel territorio. (A. Pasqui.) S. 198—200 (2 Abb.). 5. Pompei. Relazione degli Scavi fatti durante i mesi di ottobre-novembre, dicembre 1901, di gennaio, febbraio, marzo 1902. (R. Paribeni. E. Gabrici.) S. 201—213 (1 Plan). — Sicilia. 6. Vizzini. Scoperte varie dentro e fuori la città. 7. Ragusa. Scoperta di una grave. 8. Licata. Eubea. Sepolcri siculi dell' ultimo periodo. 9. Grammichele. Antro sacro a Demeter. (P. Orsi.) S. 213—228 (10 Abb.). 10. Termini Imerese. (S. Ciofalo.) S. 228.

Philologus. Bd. 61 (1902).

Heft 2. A. Mommsen, Neuere Schriften über die attische Zeitrechnung. Ein Bericht. S. 200—244. — O. Hoffmann, Zur thessalischen Sotairoschrift. S. 245—251. — A. Deifmann, Die Rachegebiete von Rheneia. S. 252—265.

Heft 3. C. Hentze, Die Formen der Begräbnis in den homerischen Gedichten. S. 311—355. — A. Milchhoefer, Nachrichten über die drei Athenabefestigungen auf der Akropolis von Athen. S. 441—446.

Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland. Session 1900—1901. Vol. 35.

D. Christison, Excavation of earthworks adjoining the «roman road» between Ardock and Dupplin, Perthshire. S. 15—43 (12 Abb.). — D. Christison and J. Anderson, Excavation of the roman camp at Lyne, Peeblesshire. S. 154—186 (17 Abb.). — D. Christison and M. Buchanan, Account of the excavation of the roman station of Camelton near Falkirk, Stirlingshire. S. 329—417 (pl. II—V, 54 Abb.).

Quartalschrift, Römische, für christliche Altertums- und für Kirchengeschichte. 16. Jahrg. (1902).

1. n. 2. Heft. A. de Waal, Zur Ikonographie der Transfiguration in der älteren Kunst. S. 15—40 (2 Taf., 1 Abb.). — A. Bacci, Relazione degli scavi eseguiti in S. Agnese. S. 51—58. — d. W., Zur Konservierung der christlichen Kunstwerke in Italien, besonders in Rom. S. 64—66. — J. B. Kirsch, Anzeiger für christliche Archäologie. 1. Römische Konferenzen für christliche Archäologie. 2. Ausgrabungen in der Basilika der hl. Agnes an der Via Nomentana. 3. Weitere Ausgrabungen und Funde. 4. Bibliographie und Zeitschriftenschau. Mitteilungen. S. 76—90.

Rendiconti della r. Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali storiche e filologiche. 5. serie. Vol. XI.

Fasc. 1-2. G. Lumbruso, Osservazioni papirologiche. S. 80-81. — Notizie delle scoperte di antichità del mese di dicembre 1901. S. 82-84, di gennaio 1902. S. 91-94.

Review, The Classical. Vol. XVI (1902).

No. 4. J. Case, Apollo and the Erinyes in the Electra of Sophocles. S. 195-200. — W. W. Fowler, The number twenty-seven in Roman ritual. S. 211-212.

No. 5. Th. Ashby, jun., Recent excavations in Rome. 1. Temple of Castor and Pollux. 2. Atrium Vestae. 3. Temple of Antoninus and Faustina. 4. Sacra via. S. 284-286.

No. 6. W. R. Paton, An inscription from Eresos. S. 290-291. — J. E. Harrison, Is tragedy the goat-song? S. 331-332. — O. Richter, Topographie der Stadt Rom. 2. Aufl. (Th. Ashby, jun.). S. 333-336.

Revue africaine. Bulletin des travaux de la Société historique Algérienne. 45. année. (1901.)

1. Trimestre. S. Gaell, Tête de l'empereur Hadrien. S. 65-69 (1 Abb.).

2/3. Trimestre. J. Wierzejski, Catalogue du Musée de Cherchel (fin). S. 237-288.

Revue archéologique. 3^e série. Tome XL. (1902.)

Mars-Avril. J. de Morgan, L'histoire de l'Élam d'après les matériaux fournis par les fouilles à Suse de 1897 à 1902. S. 149-171. — M. Vassia, La nécropole de Klétevac. S. 172-190 (22 Abb.). — A. Mahler, L'Apollon Pythien au Louvre. S. 196-199 (pl. VII). — S. Reinach, Divinités équestres. S. 227-238 (pl. VIII, 11 Abb.). — U. Dörst, Quelques ruminants sur des œuvres d'art asiatiques. S. 239-244 (3 Abb.). — J. Déchelette, Montefortino et Ornavasso. Étude sur la civilisation des Gaulois Cisalpins. S. 245-283 (35 Abb.). — Nouvelles archéologiques et correspondance. (Darin: S. Reinach, L'leonographie de Julien l'Apostat. S. 286-295). — H. Lechat, Le temple grec (S. R.). S. 296.

Mai-Juin. F. Cumont, Le dieu Orotalt d'Ilérodote. S. 297-300. — A. Mahler, Une réplique de l'Aphrodite d'Arles au Musée du Louvre. S. 301-303 (pl. XII). — H. Breuil, Sur quelques bronzes celtiques du Musée de Chateauroux (Indre). S. 328-331 (4 Abb.). — Carton, Panthères bacchiques affrontées sur un bas-relief de l'Afrique du Nord. S. 332-335 (1 Abb.). — A. de Molin, Étude sur les agrafes

de ceinturon burgondes à inscriptions. S. 350-371 (10 Abb.). — S. Reinach, A propos d'un stamnos béotien du Musée de Madrid. S. 372-386 (8 Abb.). — S. Ronsavalle, Interprétation d'un bas-relief de Homs. S. 387-391. — J. Déchelette, L'esclave à la lanterne. S. 392-397 (3 Abb.). — Nouvelles archéologiques et correspondance. S. 404-421.

Tome XLI (1902).

Juillet-Août. H. Lucas, Un Ganymède au Musée de la Maison Carrée. S. 1-4 (pl. XIII). — S. Reinach, Le moulage des statues et le Scrapis de Brunnis. S. 5-21. — H. Breuil, Une cachette Hallstattiennne à Arcanton (Indre). S. 22-38 (Fig. 1-13). — V. Mortet, Recherches critiques sur Vitruve et son œuvre. S. 39-81. — Breuil, Manche de couteau en bronze à forme humaine trouvé à Essômes (Aisne). S. 82-84 (1 Abb.). — S. de Ricci, Inscriptions déguisées. S. 96-101. — S. Reinach, Permis d'exporter délivrés à Rome vers le milieu du XVI^e siècle. S. 102-116. — R. Weill, Ilérakonpolis et les origines de l'Égypte. S. 117-124. — Nouvelles archéologiques et correspondance. S. 128-138. — A. Joulin, La sculpture grecque entre les guerres médiques et l'époque de Pirécles. (S. R.). S. 140-141. — S. Gaell, Les Monuments antiques de l'Algérie. (P. Monceaux). S. 156-159.

Revue critique. 36^e année. (1902.)

No. 29. F. Duenmiller, Kleint Schriften (My.). S. 43-45.

No. 30. Hiron de Villefosse, Le trésor de Biscornet. (C. Jullian). S. 66-69.

Revue des études antiques. Tome IV (1902).

No. 2. N. Chapot, Sur quelques inscriptions d'Acmonia de Phrygie. S. 77-84. — P. Perdrizet, Miscellanea. VII. Inscriptions d'Éolide. VIII. Sur un graffiti latin de Délos. S. 85-89. — C. Jullian, Notes gallo-romaines. XIV. Remarques sur la plus ancienne religion gauloise. S. 101-114. — G. Gassies, Un bronze de l'école de Polyclète trouvé à Meaux. S. 142-144 (pl. III). — E. Pontremoli et M. Collignon, Pergame, restauration et description des monuments de l'acropole. (G. Rodet). S. 151-158.


Revue des études grecques. Tome XV (1902).

Nos. 62-63. E. Niebuhr, La Venus de Milo. S. 11-31. — Th. Reinach, Apollon Kendrisios et Apollon Patroos en Thrace. S. 31-36. — T. R., Nouveaux fragments de Sappho. S. 60-70. — T. Reinach, Bulletin épigraphique. S. 71-95. — Correspondance. S. 96-98.

No. 64. Assemblée générale du 1^{er} Mai

1902. P. Girard, Discours. S. VI—XIV. A. Hauvette, Rapport sur les travaux et les concours de l'année 1901/1902. S. XV—XXVII. — A. E. Contoleon, Inscriptions de la Grèce d'Europe. S. 132—143. — Ph. E. Legrand, ΣΤΡΑΤΕΥΕΣΘΑΙ ΜΕΤΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. S. 144—147. — A. Joulin, La sculpture grecque entre les Guerres Médiques et l'époque de Pirée. (E. Follmer.) S. 163—167. — H. Lechat, Le Temple grec. (T. R.) S. 169—170. — Ch. Em. Ruelle, Bibliographie annuelle des études grecques. (1899—1900—1901). S. 172—228.
- Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. Tome XXVI (1902).
- 2^e livr. P. Foucart, Une statue de Polyclète. S. 213—215 (1 Abb.). — R. Poupardin, Note sur un manuscrit épigraphique de la bibliothèque Vallicelliane à Rome. S. 219—221. — F. Cumont, ΠΑΤΡΟΒΟΥΛΟΙ. S. 224—228. — P. Foucart, Les Grands Mystères d'Eleusis. Personnel, Clergé, monies. (B. Haussoullier.) S. 236—238.
- Rivista di filologia. Anno XXX (1902).
- Fasc. 2. E. Romsigoli, L'impresa d'Ereacle contro Gerione su la coppa d'Eufonio. S. 249—254. — J. Santinelli, Alcune questioni attinenti ai riti delle vergini Vestali. S. 255—269.
- Rivista italiana di numismatica. Vol. XV (1902).
- Fasc. I e II s. Omaggio al Congresso internaz. di scienze storiche in Roma.
- Rundschau, Neue Philologische. Jahrg. 1902.
- Nr. 11. Monumenta Pompeiana. 1. Lfg. (L. Kock.) S. 252—253.
- Nr. 12. H. Grisar, Rom beim Auszug der antiken Welt. (F. Platz.) S. 272—277.
- Nr. 12. E. Sauter, Familienfest bei Griechen und Römern. (O. Wickermann.) S. 344—346.
- Nr. 16. O. Richter, Topographie der Stadt Rom. 2. Aufl. (H. Röter.) S. 368—370.
- Nr. 17. Ch. Hülsen, Wandplan von Rom, Romae veteris tabula in usum scholarum descripta. (L. Kock.) S. 393—394.
- Sitzungsberichte der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 1902.
- XXVIII. Conze, Jahresbericht über die Thätigkeit des kaiserl. Deutschen Archäologischen Instituts. S. 615—622.
- XXXV. Th. Mommsen, Weihe-Insehrift für Valerius Dalmatius. S. 836—840 (1 Taf.).
- Skrifter, Videnskabselskabet. Christina. Historisk-filosofisk Klasse. 1901.
- Nr. 2. S. Eitrem, Zur Ilias-Analyse. Die Ausöbhnung. S. 1—34.
- Studi e materiali di archeologia e numismatica pubbl. per cura di L. A. Milani. Vol. 2 (1902).
- L. A. Milani, L'arte e la religione preellenica alla luce dei bronzi dell'antro Ideo cretese e dei monumenti Hetei. Cap. VI. Figurazioni adombranti Dei Eroi e Demoni della mitologia e religione ellenica. S. 1—96 (Fig. 98—305). — G. Karo, Le Oreficerie di Vetulonia. Parte II. S. 97—147 (Taf. I—III, Fig. 49—143). — E. Gabriel, La numismatica di Augusto. Studi di tipologia cronologica e storia. I. S. 148—171 (22 Abb.). — L. A. Milani, L'anello sigillo d'Augusto col tipo della Sünge. S. 172—180 (14 Abb.). — L. A. Milani, Le monete dattiliche clipate e a rovescio incuso. Excursus. S. 181—206 (125 Abb.). — Appendice museografica. G. Pellegrini, Siena, Museo Chigi. I bronzi. S. 207—222 (28 Abb.).
- Studies, Harvard, in classical philology. Vol. XIII. 1902.
- G. H. Chase, The shield devices of the Greeks. S. 61—127. — C. Bonner, A study of the Danaid myth. S. 129—173.
- Verhandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte. 73. Versammlung zu Hamburg. 22.—28. Sept. 1902. 2 Tl. (1902).
1. Hälfte. L. Stieda, Über die Infibulation der Griechen und Römer. S. 286—287. — M. Klusmann, Anthropologische und ethnologische Fragen der neuesten Homerforschung. S. 291.
- Wochenschrift, Berliner philologische. 22. Jahrg. (1902).
- No. 18. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Februar-Sitzung. Sp. 572—575.
- No. 20. G. F. Hill, Descriptive Catalogue of ancient greek coins belonging to John Ward. (H. v. Frihe.) Sp. 622—622. — H. Luckenbach, Antike Kunstwerke im klassischen Unterricht. (G. Reinhardt.) Sp. 623—630.
- No. 22. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. März-Sitzung. Sp. 700—702. (Fortsetzung und Schluss in No. 23 u. 24.)
- No. 24. Monumenta Pompeiana. (R. Zahn.) Sp. 757—758.
- No. 25. S. Reinach, L'album de Pierre Jacques desint à Rome de 1572—1577. (A. Furtwängler.) Sp. 780—788.
- No. 26. C. Guypar, Le legs de la Baronne de Hirsch à la Nation Belge. (R. Zahn.) Sp. 819—822.
- No. 28. E. Ferrero, L'art d'Auguste à Suse. (R. Borrmann.) Sp. 879—881. — R. Wünsch, Das Frühlingfest der Insel Malta. (E. Kuhnert.)

- Sp. 333—334. — F. Haug, Neue Inschriften aus Afrika. Sp. 894.
- No. 29. G. Wissowa, *Religion und Kultur der Römer.* (R. Sauter.) Sp. 905—919.
- No. 30. P. N. Papageorgiu, Epigraphisches. Thessalonica colonia im II. Jahrh. Sp. 957.
- No. 31 u. 32. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. 1902. Mai-Sitzung. Sp. 1001—1005. (Schluß in No. 33 u. 34.)
- Wochenschrift für klassische Philologie. 19. Jahrg. (1902).
- No. 23. F. Imhoof-Blumer, *Kleinasiatische Münzen. Bd. 1. (II. v. Fritze.)* Sp. 617—622.
- No. 25. M. Maas, Zur Aldebrandinischen Hochzeit. Sp. 701—702.
- No. 26. J. Strzykowski, *Der Bilderkreis des griechischen Physiologus, des Kosmas Indikopleustes und Oktatrich nach Handschriften der Bibliotheken zu Smyrna.* (G. Thielt.) Sp. 709—711. — Landhaus eines vorgeschichtlichen Herrschers von Phaestus. Sp. 728.
- No. 28. W. Ridgway, *The early age of Greece.* (O. Schrader.) Sp. 761—765.
- No. 29. Prähistorische Nekropole auf dem Forum Romanum. Funde auf Ithaka. Sp. 813.
- No. 30 u. 31. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Mai-Sitzung. Sp. 851—860.
- No. 32. Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Juni-Sitzung. Sp. 885—887.
- No. 33 u. 34. E. Pernice u. Fr. Winter, *Der Hildesheimer Silberfund.* (G. Körte.) Sp. 902—904. — Archäologische Gesellschaft zu Berlin. Juli-Sitzung. Sp. 923—927.
- No. 35. Die Fresken von Boscoreale. Griechische Bronzestatue in Pompeji. Auffindung eines griechischen Reliefs in Rom. Sp. 965—966.
- Zeitschrift für Assyriologie. XVI. Bd. (1902).
1. Heft. P. Jensen, Das Gilgamesch — Epos und Homer. S. 125—134.
- Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde Westfalens. Bd. 60 (1902).
1. Heft. F. Koepf, Herr Knoke und die Ausgrabungen bei Haltern. Berichtigungen. S. 1—12.
- Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. 53. Jahrg. 1902.
1. Heft. E. Hauert und R. Kauer, Bericht über die 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Straßburg i. E. S. 87—95.
4. Heft. H. Jurenka, Die neuen Bruchstücke der Sappho und des Alkaios. S. 289—298. — W. Reichel, *Homersche Waffen.* 2. Aufl. (J. Lütkner.) S. 299—308.
5. Heft. O. Krell, *Altömische Hefungen.* (E. Hula.) S. 429—430.
6. Heft. A. Flasch, *Die sogenannte Spinnerin, Erbild in der Münchener Glyptothek.* (E. Hula.) S. 497—498.
- Zeitschrift, Historische. 89. Bd (1902).
1. Heft. G. Radet, *L'histoire et l'œuvre de l'école française d'Athènes.* (A. Körte.) S. 72—74.
- Zeitung, Allgemeine. Beilage. 1902.
- No. 93 u. 94. A. Riegl, Spätromisch oder Orientalisch?
- No. 130. A. Mayr, Die Wiederdentdeckung des punischen Karthago.
- No. 142. Ara Pacis Augustae.
- No. 144. F. W. v. Bissio, Die deutschen Ausgrabungen in Babylon.
- No. 178. Auf der Saalburg bei Homburg.
- No. 179. Zu den Ausgrabungen auf der Saalburg.



SKYPHOS AUS VICO EQUENSE



MARMORKOPF IM VATICAN UND
MÜNZEN DES ANTIOCHOS SOTER

ARCHÄOLOGISCHER ANZEIGER

BEIBLATT

ZUM JAHRBUCH DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS
1902. 4.



Abb. 1. Die Mäanderndung im Jahre 1900.

ZWEITER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE AUSGRABUNGEN DER KÖNIGLICHEN MUSEEN ZU MILET.

In meinem vorigen Berichte (Archäologischer Anzeiger 1901 S. 191 ff.) sind die Ergebnisse der Milesischen Ausgrabungen bis zum Beginn des Jahres 1901 geschildert worden. Nach der dann eingetretenen Pause wurde die Untersuchung am 4. Oktober desselben Jahres wieder aufgenommen.

Die Aufgabe war diesmal eine wesentlich veränderte. Während es bisher galt, das schwer an übersehende Stadtgebiet systematisch nach allen Richtungen hin aufzuklären, handelte es sich jetzt ganz besonders darum, das große, bereits zu Tage geförderte Architekturmateriel bis ins einzelne durch-

Archäologischer Anzeiger 1902.

zusarbeiten und den Rekonstruktionsversuch der Monumente daran zu knüpfen. Daß dieses wichtige Hauptziel der Herbstcampagne von 1901 glücklich erreicht worden ist, verdanken wir einer sechsmonatigen hingebenden Arbeit des Herrn Regierungs-Baumeisters Hubert Knackfuss aus Kassel und des Herrn Dr. phil. Julius Hülsen aus Frankfurt a. M. Daneben ging eine mit Grabungen und Aufnahmen verbundene Aufklärung der Gegend vor dem heiligen Thyr und der Nekropolis, deren Beobachtung Herr Dr. Carl Watzinger übernommen hatte. Außerdem wurde die Südseite des Buleuterion und das zu demselben führende Propyläon freigelegt.

Das 1899 entdeckte, am Beginn der großen Prozessionsstraße nach Didyma liegende Stadthor war bisher nur bis auf das Niveau des Jahres 200

v. Chr. freigelegt worden, welches durch die in situ stehende Inschrift des Kaisers Trajan bezeugt wird. Bei weiterer Ausgrabung an der Außenseite der Stadtmauer ergab sich etwa einen Meter tiefer die Schwelle eines mit architektonischen Schmuckformen ausgestatteten hellenistischen Thurhauses, zu dessen beiden Seiten zwei gleichgroße Kammern lagen (Plan, Abb. 2); ursprünglich wohl für die Wachen bestimmt, sind sie später zur Aufnahme von Laufbrunnen umgeändert worden. Ein Turm von etwa 10 m Breite schützte 6 m vorspringend westlich den Eingang, östlich springt die Stadtmauer 5 m vor; ob auch hier ein Turm liegt, hat sich noch nicht feststellen lassen.




Abb. 2.

Dieser hellenistische Stadtmauerzug ist derselbe, den wir früher schon auf weite Strecken, von der Westspitze der Stadt bis zur römischen Wasserleitung im Südosten verfolgt und teilweise freigelegt haben. Dafs es sich hier nicht um eine Befestigung der hellenistischen Frühzeit handelt, bewies die den Fortschritten der Belagerungstechnik Rechnung tragende Mauerstärke von 4–5 m, es deuteten das auch ältere hellenistische Architektur- und Inschriftenfragmente im Verlaufe dieser Mauer an.

War Milet vor dieser Zeit ohne feste Mauer? Die Antwort erhielten wir bei weiterem Vordringen gegen Süden. Zunächst fiel auf, dafs hellenistische Gräber dabei nicht zu Tage kamen. Dann zeigte sich, dafs vor dem eben geschilderten Thor ein noch älteres, von zwei quadratischen Türmen mit 7 m Seitenlänge beiderseits flankiertes Thor lag, dessen Quadermauerwerk der besten älteren hellenistischen Epoche angehört (Abb. 3); die sich den beiden Türmen ausstreckenden Mauerchen haben

nur 2 m Dicke und verlaufen unter dem Fundament der späteren, 5 m dicken Mauer. Hier scheint also die Befestigung gefunden zu sein, welche von den Truppen Alexanders des Grofsen im Jahre 334 v. Chr. im Sturm genommen wurde. Auf dem Plan Abb. 2 sind diese Mauern schraffiert angegeben. Abb. 4 zeigt das jüngere hellenistische Thor und in ihm die höher liegende Schwelle des trajanischen Niveaus. Wir können nunmehr fünf wichtige Perioden unterscheiden: 1. die Zeit der älteren hellenistischen Stadtmauer (2 m); 2. die der jüngeren hellenistischen Mauer (5 m); 3. die Zeit der Wohlthaten des Kaisers Trajan, in welcher das Niveau aller niedriggelegenen Straßen Milet erhöht wurde und in der vermutlich die grofsartige Kanalsation eingerichtet wurde, von welcher im vorigen Bericht schon die Rede war; 4. die Zeit des Kaisers Gallienus, in welcher an Stelle der verfallenen hellenistischen Stadtmauer eilig, unter Zuhilfenahme von älteren Werkstücken, Skulpturen und Inschriften eine 2–3 m dicke Schutzmauer gegen die Gothenfälle gezogen wurde. Gleichzeitig scheint damals der Umfang des Stadtgebietes stark verringert worden zu sein; 5. die Zeit der byzantinischen Befestigungen, die sich auf den Theaterhügel beschränken.

Es war für uns zunächst das Gebebe, durch das ältere Stadthor auf dem heiligen Wege gegen Süden in die Totenstadt vordringen. Dabei wurde festgestellt, dafs die trajanische Strafsse eine betonartige Packlage von kleinen Steinen mit Mörtel hatte, während die älteren Schichten des Weges nur eine einfache Schotterung in 5–6 m Breite zeigten. Zunächst fanden sich in grofser Tiefe altertümliche Brandgräber, dann folgten reihenweise Denkmäler und Grabbauten an beiden Seiten der Strafsse. Die Mehrzahl lag tiefer als das römische Niveau und gab sich als hellenistisch so erkennen, ein Marmorbau, auf welchem man nachträglich den Gaislandensarkophag eines Würdenträgers römischer Zeit gesetzt hat. Familien-Gräber mit starken Tonnengewölben waren in den weissen Kalkfelsen des Hügellandes eingebaut, andere lagen als unterirdische Höhlen, zu denen kurze Treppen herabführten, im Felsen. In römische Zeit gehören namentlich gröfsere Bauten in Form von Antentempeln mit unterirdischer Grabkammer und Resten von Wandmalerei. Daneben fand sich eine Menge von einzelnen Marmorsarkophagen, deren Trümmer weithin den Zug der modernen Strafsse nach Didyma begleiten. Am Hügel Kalabak-Tepe beobachtete Watzioger hellenistische Ziegelgräber. Obwohl an mehreren Stellen interessante Vasenfragmente aus archaischer Zeit gefunden sind, ist es noch nicht

gelungen, ein unberührtes Grab dieser Periode bloßzulegen. Dagegen fanden sich in der Nekropolis wieder eine der bekanntesten archaischen Sitzfiguren und eine reich dekorierte archaische Marmorbasis, sowie Reste altertümlichen Dachschmuckes aus gebranntem Thon.

Die Trümmer des reichsten bisher entdeckten Grabbaues (Abb. 5, Rekonstruktion von H. Knaefus, gez. von J. Hülsen) lagen etwa 15 Kilometer südlich der Stadt im tiefsten Winkel der Meeresbucht von Akbukı an einem 40 m hohen, schattig grünen Abhang, von dem sich ein weiter Blick zu den fernen Mykalegipfeln und den zerklüfteten

Granitwänden des Latmos öffnete. Wer, wie H. Knaefus und ich, von jenem Gestade herab in wochenlangem Zeltleben gesehen hat, wie die Abendsonne

die scharfen Berglinien Kariens purpur umflutet, wer die erhabene Ruhe dieses verlassenem Erdenwinkels wohlthuend empfunden hat, der gewinnt ein volles Verständnis für den Gedanke, der zur Errichtung dieses ernsten, vornehmen Mausoleums von Tâ pıppapa geführt hat. Es ist ein 12 m im Quadrat messen-

Abb. 3.



des dorischen Gebäudes aus hellenistischer Zeit. Seine Strebe mäßigten die bunten Farben, mit welchen der den Kalkstein bedeckende Stuck bemalt



Abb. 4.

war. Drei Seiten des Gebäudes sind von sechs freistehenden, aber dicht an die Wand tretenden Säulen umgeben (Plan Abb. 6), in deren Zwischen-

Das besondere Studium J. Hulsens war dem römischen Nymphaeum gewidmet, das den Endpunkt der großen Bogen-Wasserleitung bildet und dessen



Abb. 5.




Abb. 6.

räumen purpurrote Rundschilde mit goldgelben Rändern, an roten Bändern von oben herabhängend, im Relief dargestellt waren. Auf der vierten Seite lag zwischen Halbsäulen der Eingang zu dem in zwei Kammern geteilten Innenraum, dessen Decke von verschiedenen ornamentierten, bunten Kassettensplatten über Steinarchitraven gebildet wurde. Den beiden oberen Gemächern entsprechen zwei Räume im Untergeschoß, in denen wir sechs Gräber mit den Resten solcher Leichen gefunden haben, die im oberen Geschosse neuen Beisetzungen Platz machen mußten. Das Dach bestand aus 30 cm dicken Steinplatten in Ziegelform, die den geringen Steigungswinkel des Giebeln offenbar mitbestimmt haben.

Fassade sich gegenüber dem Rathauspropyläon erhebt. Was von dieser Ruine heute über dem Boden steht (Abb. 7), stellt kaum die Hälfte der früheren Höhe dar, und während jetzt nur noch drei Nischen zu sehen sind, gab es früher deren achtzehn. Der Bau hatte einst zwei Stockwerke, in denen oberem der cementierte Wasserbehälter verborgen lag, der von starken Gewölben im Untergeschoß getragen wurde. Dieser Einteilung entsprechend steigte die marmorverkleidete Vorderwand ein zweistöckiges Schmucksystem von je 9 Nischen und vorspringenden Tabernakeln mit verkröpften, von roten Marmorsäulen getragenen Gebälk (vergl. den Ausschnitt aus der Fassade, Abb. 8). Nach oben fand der Bau seinen Abschluß vermutlich



Abb. 7.

in einer Anzahl volutenförmiger Dekorationsglieder, wie sie ähnlich bei den Dächern römischer Prachtgräber in Kleinasien gefunden werden (s. B. R. Heberdey und W. Wilberg, Jahreshefte III S. 190, Fig. 64). Die zahlreichen Marmorbilder, welche die Nischen einst schmückten, sind bereits früher erwähnt worden. Da es Herrn Dr. Hülsen nicht nur gelungen ist, den Aufbau der Schmuckwand nebst den Schranken des ihr vorgelagerten, 16 m breiten Hauptbassins, sowie des diesem wieder vorgelagerten Schöpfungsbassins zu ermitteln, sondern auch die bewundernswert geschickte Verwendung des auströmenden Wassers bis in die einzelnen Röhren und Abflüsse nachzuweisen, so ist das Ergebnis seiner Studien in technischer wie in künstlerischer Beziehung ein so vollständiges, wie es wohl bei keiner ähnlichen antiken Anlage erreicht worden ist. Dafür, daß das Bassin vor der Schmuckwand mit einem Dache überdeckt war, wie es bei syrischen Nymphaeen die Regel sein soll, hat sich bis jetzt ein fester Anhaltspunkt nicht ergeben. Möglich ist immerhin, daß sich dafür entscheidende Bauglieder noch finden, wenn die zwischen dem Rathauspropyläon liegenden Erdmassen ganz beseitigt sein werden. Hoffentlich findet sich dann auch eine für die genaue Datierung des Brunnens sehr wünschenswerte Ergänzung zu den Fragmenten der Architravinschrift der Unterstock-Tafelinschrift: *leg(atus) Aug(usti) pr(o)pr(ator) provinciae Syriae praefec(t)us, Asiae et Hispaniae Praefec(t)us . . .*, von der sich einstweilen nur soviel sagen läßt, daß sie sicher vor die Zeit des Kaisers Septimius Severus fällt.

Die Aufnahme des Rathauses, seines Propyläon und Altars war Herrn Regierungsbaumeister Knackfuss übertragen worden, dem hierzu einige Vorarbeiten des Herrn Architekten Fritz Grunse zur Verfügung standen. Seine Arbeit konnte durch völlige Freilegung der Südseite des Buleuterions, wo sich Architekturstücke von besonders guter Erhaltung fanden, gefördert werden. Es gelang ihm, aus dem jetzigen Erhaltungszustand des Grundrisses sowohl die Einrichtung des Sitzungssaales mit seinen Innenstützen und Aufgängen (Plan Abb. 9), als auch die Reihenfolge des Aufbaues wiederzugewinnen: die Unterbauschichten, das sie krönende Profil, Anzahl und Gestalt der Türen und Fenster, sowie deren Höhenlage. Ferner wurden die Eckpfeiler und die bisher noch fehlende Distanz der Halbsäulen ermittelt, den Schilddekorationen nebst dem darunter liegenden Wandprofil ein fester Platz angewiesen. Die Lage und Verhältnisse der Dachgiebel konnten ebenso glücklich bestimmt werden, die Akroterien und selbst polychrome Details fanden

sich wieder hinzu. So erstet zum ersten Mal wieder ein in allen seinen hervorragenden Teilen gesichertes Bild eines griechischen Rathauses, dessen edle Formen die perspektivische Zeichnung von Knackfuss veranschaulicht (Abb. 10). Daß der Bau um die Wende des dritten zum zweiten vorchristlichen Jahrhundert bestand, ging mit Sicherheit schon daraus hervor, daß die Bronzestatue des Feldherrn




Abb. 9.

Lichtas bald nach 200 v. Chr. am Propyläon ihre im Epigramm der erhaltenen Basis besessene Aufstellung gefunden hat. Wenn nicht alles trügt, wird in der leider nur stückweise erhaltenen Architravinschrift Seleukos IV. (187–175 v. Chr.) oder einer seiner rasch wechselnden nächsten Nachfolger als Stifter genannt.

In der südlichen Parodos des Rathauses fand sich ein mit dem Bauwerk gleichzeitiges, von den marmornen Fußbodenplatten des Ganges überdecktes




Abb. 8.

Grab, das wir leider angeplündert vorfanden. Es hat im Mittelalter als Bestattungsort für 13 Leichen gedient, deren Schädel mongolischen Typus zeigen.

Die Untersuchung wandte sich dann dem $9\frac{1}{2}$ m langen Altar im Hofe des Buleuterion zu. Auf hohem Sockelprofil erhoben sich 1,25 m hohe Reliefplatten mit Gnirlanden, Stierchädeln, Opferhinden und wappenartigen Löwenmasken. Dieser Fries war abgedeckt durch ein Profil mit Eierstab und Anthemien, auf dem kleine Säulen in Abständen von etwa 2 m

mental den Eingangs gebildet haben, dessen eigenartige Capitellornamentik augenscheinlich eine Ableitung von heimischen Pflanzenformen darstellt und ein neues Beispiel für die feine Maßigung ist, die sich die hellenistischen Architekten in den dekorativen Teilen ihrer Werke auferlegten.

Einer der Hauptgründe, weshalb diesmal die eigentliche Grabung in engen Grenzen gehalten wurde, bestand darin, daß das zum ruhigen, gesunden Fortschreiten der Ausgrabungsarbeit unbedingt er-



Abb. 10.

standen. Darzwischen befanden sich jene großen mythologischen Marmorreliefs mit Darstellung einer thronenden Göttin, des Herakles u. a., deren der vorige Bericht Erwähnung gethan hat. Das Ganze ist von einem fein ornamentierten, mit Sofitten-dekoration geschmückten Marmorgesims gekrönt. Der Treppenaufgang befand sich im Westen.

Die Stelle des zum Altarhof führenden elf Meter breiten Marmorpropyläon hat bei ihrer Freilegung soviel Architekturstücke ergeben, daß der ganze Aufbau wieder gezeichnet werden konnte. Insbesondere hat sich gezeigt, daß die früher erwähnten 55 cm hohen Waffenreliefs als Zierfries einen Bestandteil der korinthischen Ordnung dieses monu-

mentarische Gelände sich in Privatbesitz befand. Die Bewohner des in den Ruinen Milets liegenden Türkendorfes Balad (Palatia) mußten für Weinberge und Tabakpflanzungen, für Mais- und Getreidefelder entschädigt werden, die Hütten eines am westlichen Theaterabhang sich hinziehenden Zigeunerndorfes mußten abgerissen und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden, weil erst dann an die Freilegung des gewaltigen Banwerkes gedacht werden konnte. Es bedurfte langwieriger Verhandlung, bis die Ansprüche der Bevölkerung von märchenhaften Höhen auf ein annehmbares Maß zurückgeführt werden konnten. Als dies geschehen war, liefs sich zu unserer großen Freude eine Anzahl von Freunden

der Altertumswissenschaft in dankenswertester Weise bereit finden, Mittel für die Entseignung vorläufig zur Verfügung zu stellen. Einem der eifrigsten unter ihnen, der außerdem noch geschenktweise eine größere Summe beigetragen hat, muß unser Dank ins Grab nachfolgen. Wärmsten Dank sprechen wir ferner einem bewährten Freund der Milesischen Grabungen aus, Herrn Dr. Freiherrn F. v. Bissing, der für den gleichen Zweck viertausend Mark überwies.

Es ist eine wahrhaft große Förderung, die uns damit zu teil geworden ist. Eine Fläche von etwas mehr als einer Million Quadratmeter, der Hälfte des Milesischen Stadtgebietes entsprechend, steht nunmehr der Deutschen Forschung völlig frei. Dieser Teil — er ist auf dem Plan Abb. 11 mit schrägen Linien schraffiert — umfaßt alle Stellen, welche sich als besonders wichtig charakterisieren: das Theater mit dem ganzen vom byzantinischen Kastell bekrönten Hügel, in den es eingebaut ist, die Löwenbucht mit den daranliegenden Kolonnaden, das Rathaus und das Nymphäum, die großen Thermen und eine Anzahl anderer Bauten, die noch der Aufklärung harren. In diesem Gebiet ist soeben auch eine zweite Marktanlage von mehr als 200 m Länge südlich vom Buleuterion aufgefunden worden (vgl. Abb. 11), über die später berichtet werden muß.

Der glückliche Mumiensfund von Abusir hat uns in diesen Tagen das älteste griechische Buch, das Pernerzgedicht des Timotheos von Milet geschenkt, eines Dichters des vierten Jahrhunderts v. Chr., »in dem viele damals den größten sahen und dem Plato widerwillig, Aristoteles gern seine Bedeutung bezeugt«. (U. v. Wilamowitz, 14. Mitteilung der Deutschen Orientgesellschaft S. 51 ff.). Möge uns jener Fund ein gutes Omen sein in dem Augenblicke, wo wir die Bühne, von der herab des Timotheos Verse zum ersten Mal dem jonischen Volke erklingen sind, aus Schutt und Trümmern byzantinischer Festungswerke befreien wollen!

Milet, 1. Dezember 1902.

Theodor Wiegand.

DIE GRIECHISCH-RÖMISCHEN ALTERTÜMER IM MUSEUM ZU KAIRO.

III. VASEN.¹

Von den rein griechischen Vasen des Gizehmuseums, deren Fundort, soweit er nicht angegeben

¹) Ein vollständiger Katalog von Edgar ist in Vorbereitung. Auf ihn beziehen sich die Nummern

ist, durchaus nicht Ägypten zu sein braucht, verdienen nur wenige besondere Beachtung. Hervorzuheben sind unter ihnen die hellenistischen Grabhydrien, die man nach ihrem Hauptfundorte »Hadrhydrien« zu nennen pflegt. Von den übrigen mögen hier folgende Stücke zuerst beschrieben werden:

1. »Milesische« Amphora (26135) aus Sakkara (Oktober 1862). H. 0,34 m (Abb. 1). Mündung bestoßen, an den der Länge nach geteilten Henkeln Striehornament.

Hals: auf jeder Seite ein stender Steinbock.
Schulter: zwei Ochsen einander gegenüber.



Abb. 1.

Bauch: Streifen mit verschiedenen Ornamenten, darunter Fries von laufenden Böcken und Steinböcken und Lotosknospen-Blütenband; unten Strahlen.

2. Scherbe eines großen »milesischen« Gefäßes (26138) aus Sais (Museumgrabung), verziert mit einem Fries von Steinböcken, über dem noch Reste eines zweiten Tierfrieses vorhanden sind, darunter

in (). Die vorliegende Beschreibung ist von mir im Frühjahr 1900 in Kairo angelegt, im Herbst von v. Bissing nachgeprüft und mit Edgars Katalog verglichen worden. Für Mykenisches vgl. Athen. Mittell. 1898, Taf. VIII; Anzeiger 1899, S. 57.

Lotosknospen-Blütenband und die oberen Enden der Strahlen. Innen braun gefirnisht, mit vier aufgemalten weiß-rot-weißen Ringen.

3. Kleine schlanke Kanne ohne Fuß (26339), Journal 28470. Hellgelber Thon. H. 0,10 m. Um den Hals eingedrückte Zickzacklinien. Auf dem Bauch vorn eingravierter, vierstrahliger Stern in einem Doppelquadrat. Rechts und links vom Henkel




Abb. 2.

Bart des Mannes, an der Mähne und am Hinterteil des Pferdes. Zwei konzentrische Ringe umschließen das Innenbild; zwei weitere auf der Wandung. Innenbild: nackter Mann neben einem Pferd auf schwarzem Firnisgrund. Außenseite ungefirnist: Lotosblüten- und Knospenfries, darunter Streifen mit Punktkreuzen. Am Rand zwischen den Henkeln



Abb. 3.

zum Boden laufen je zwei Wellenlinien, aprotokorinthische.

4. Korinthischer Aryhallos (26164) H. 0,142 m, verziert mit umlaufendem gegenständigem Palmettenflechthand. Sorgfältiger Stil.

4a. Ein anderer (26163). H. 0,141 m, verziert mit einem Greif und einer Sphinx, die auf dem Kopf einen viereckigen Aufsatz trägt.

5. Korinthisches Alabastron (26166). H. 0,19 m, vorn geflügelter Mann mit langem, in drei Strähne

Zickzackband. Lokale Imitation schwarzfigurige Ware VI. Jahrhunderts?

7. Attische weißgrundige Lekythos (26192) aus Tel el Ala (Sakkara). H. 0,221 m, verziert mit einer von Sechsbrettmustern und Mäandern umgebenen Epheuranke mit Blüten. Ebenso zwei andere Lekythen unbekannten Fundorts.

8. Attischer, schwarzgefirnishter Skyphos (26217) aus Dasehur, mit Vertikalhenkeln. H. 0,095 m. Firnis zum Teil abgesprungen, War zerbrochen



Abb. 4.




Abb. 5.



Abb. 6.

geteiltem Haar im Kaltaufsehema; er ist bekleidet mit einem kurzen, an den Lenden gegürteten Chiton, der mit einem von oben nach unten laufenden Mäanderstreifen verziert und unten von einem Zickzackband mit zwei Reihen weißer Punkte eingefasst ist. Hinten Stiervorderleis. Rosetten raumfüllend.

6. Schale mit Ringfuß und zwei Henkeln, die rechts und links je einen Sporn haben (26177). H. 0,07, Br. 0,26 m, hellgelber Thon, schlechter metallischer Firnis, aufgesetztes Rot an Haar und

und ist im Altertum durch Zusammenbinden der Fragmente repariert worden.

9. Tiefer Napf ohne Henkel mit breiter Lippe (26197), Journal 28474. H. 0,145 m, gelber Thon, verziert mit einem umlaufenden Kranz von spitzen Blüten und Punkten und mit Punktreifen. IV. Jahrhundert.

10. Schwarzfigurige Schlüssel mit Deckel (26198), Journal 28479. H. 0,121 m (Abb. 2). Knöpfe rechts und links von beiden Henkeln; auf dem Deckel abwechselnd aufgelöste Palmetten und Punktreifen.

Spuren aufgesetzten Rotes auf dem Grund. Ende V. Jahrhunderts?

11. Skyphos der »Gnathias«-Gattung, mit Hori-anthalhenkeln. H. 0,097 m. Zwischen den Henkeln gelb und rot aufgesetzte Ornamente, zum Teil mit graviertcr Umrahmung. Der Bauch war auf der Vorderseite bemalt, doch ist die Farbe großenteils abgesprungen. Fuß thongrundig.

Ungefirnifte hellenistische Gefäße.

16. Kleine bauchige Kanne ohne Fuß (26340), gedrungene Form (Abb. 6), gelber Thon. H. 0,08 m. Um den Bauch eingravierte Ranke mit Herzblättern.

Grabfund aus Unterägypten

(Sammlung v. Bissing), durch eine mit den Vasen zusammengefundene Terrakottastatuette einer Frau



Abb. 7.

Schwarzgefirnifte Vasen IV. Jahrhunderts.

12. Kantharos eleganter Form mit hohem Fuß (26218). H. 0,197 m.

13. Kantharos mit niedrigem Fuß (26220), Dasehur 31424. H. 0,095 m (Abb. 3), um den Bauch eingepresstes Band von Palmetten und Dreiecken.

14. Kantharos ähnlicher Form, doch unten bauchiger und Henkel kleiner (26219) H. 0,097 m (Abb. 4).

15. Napf mit einem hohen Henkel (26336), auf-fallende Form (Abb. 5); sehr dünner Thon, schlechter Firnis. H. 0,08 m. Parallele Rillen vorn am Bauch bis zum Fuß herunter- und unten am Bauch um-laufend.

ins III. Jahrhundert datiert (vgl. zur Gattung, der die Mehrzahl der Vasen angehört, Athen, Mitteil. 1901, S. 67 ff.) (Abb. 7).

1. Skyphos. H. 0,091 m. Rolle auf jedem Henkel. Um den Bauch geritzte Ranke mit braun-gelb aufgemalten Epheublättern, von einer unge-firniften Rille oben und zweien unten eingefirnt. Der übrige Teil des Baubes geriefelt.

2. Hydria. H. 0,143 m. Flächig gelbbraun aufgemalte Spritzstreifen um den Hals.

3. Amphoriskos ohne Henkel. H. 0,167 m.

4. und 5. Kleine Amphoren mit am Bauch an-liegenden Henkeln. H. 0,123 und 0,083 m. Auf der Schulter zwei gravierte konzentrische Ringe.

6. Kanne. H. 0,152 m. Nur die obere Hälfte gefirnist.

7. Kleine Kanne. H. 0,14 m mit dem Henkel.

8. Große Lampe mit Ringhenkel. H. 0,068, Dm. 0,124 m. Auf der Mündung eingekratzter Bogenstreifen; auf der Schulter zwischen zwei eingeritzten Streifen ein gelbbraun aufgemaltes Epheuband.

Der Firnis von 1—8 ist grauschwarz mit stark metallischem Glanz.

9. Skyphos. H. 0,088 m. Grauer matter Firnis. Auf den Henkeln plastische Herzblätter, um den Bauch vier eingepresste Blinder.

10. Kantharos mit Vertikalhenkeln. H. 0,088 m. Mattschwarzer, stark rot verbrannter Firnis.

Hydrien aus Hadra.

1. Gruppe: Thon mit braunen Firnisornamenten.

1. H. 0,43 m, mit Strickhenkeln (26224).

Hals: Lorbeerband mit Blüte in der Mitte.

Schulter: Spritzstreifen.

Bauch: hinten unter dem senkrechten Henkel eine rechts und links in Ranken auslaufende, vorn Netzwerk eingefasste Palmette. Vorn drei Palmetten neben einander, darunter umlaufender, schwarzer Streifen, unter dem sich hinten folgende Inschrift befindet:

ΔΙΑΦΙΛΩΝΟΣ
ΕΤΟΥΧΕΑΝΔΙΚΟΥΚΕ
ΦΙΛΩΤΟΥ ΙΓΓΑΡΧΟΥ
ΤΩΝΔΙΑΝΤΑΝΔΡΟΥ
ΤΟΥΡΑΝΗΧΙΔΗΜΟΥ
Θ✱ (?)

Philon hat die Bestattung besorgt, vgl. *American Journal* 1882, S. 32f. αχ (φ ist wohl in χ umkorrigiert) scheint eine Zahlensangabe zu sein. Philon aus Knossos, Führer der Νεαγῶτες, wird als Ausrichter der Bestattung auch auf vier Hydrien aus Hadra im Museum zu Alexandria genannt, für einen ἱγρῶν Menekles aus Kreta (5), einen παρῶν Thalios aus Kyzikos (8), einen Nikias (7) und einen Unbekannten (6) (vgl. Meyer, Heerwesen d. Ptolemäer, S. 14). Die Inschrift schon bei Néroutos-Bey, *Lancette Alexandria*, S. 105 no. 14, aber unvollständig.

2. H. 0,435 m. Henkel und Handgriffe mit Querstrichen (26244).

Hals: Lorbeerband mit Früchten.

Bauch: Lorbeerband, darunter Spritzstreifen und rechts und links Netzmuster. Unter den Handgriffen umlaufender Spritzstreifen und zwei Linien, unter denen vorn sich folgende Inschrift befindet:

ΛΑΞΑΝΔΙΚΟΥΤΗ
ΑΛΕΞΙΚΡΑΤΟΥ ////
ΡΟΝΔΥΚΡΑΤΙΔΟΥ (für ΤΟΥ vor-
ΑΡΔΔΔΩΚΤΗΘΩΝ) [geschrieben]

Alexikrates ist der Verstorbene; ΡΟ scheint Abkürzung eines Namens zu sein, etwa für 'Ροδῖος'. Der Sinn des folgenden ist mir unklar; doch ist wohl Kteson der Ausrichter der Bestattung, der die Kosten angegeben zu haben scheint. Darauf weist wohl der mit den folgenden Zeichen hin. 5 wird Abkürzung der Endung ας sein. Néroutos-Bey, 2. a. O. S. 112 no. 35, hat falsche Lesung.

3. H. 0,395 m (26229).

Hals: Lorbeerband mit Früchten.

Schulter: oben Tropfenstreifen, darunter eingekratzt ΚΑΛΛΑΒΙΩΛ.

Bauch: rechts und links von Gitterwerk eingefasst; zwischen zwei Dreifüßen mit Löwenklauen in der Mitte Nike mit einem Kranz in der Hand. Hinten große Palmette mit Seitenranken. (Phot. Brugsch.)

Auf einer Hydria später Form im Gizehmuseum erscheint derselbe Name in der links vom dem rechten Handgriff eingeritzten Inschrift

ΚΑΛΛΑΒΙΩΙ
ΡΑΟΧ

4. H. 0,42 m. Rolle auf dem Henkel (26225).

Hals: Lorbeerband mit Kreis in der Mitte.

Bauch: drei große Kränze zwischen aufrecht stehenden Zweigen. Auf der Rückseite unter dem Henkel große Palmette.

Ganz entsprechende Hydria im Museum zu Alexandria.

5. H. 0,405 m. Strickhenkel mit Rolle (26226), mit Gravierung und weißer Deckfarbe.

Hals: zwei aufeinander zu laufende Lorbeerhänder.

Schulter: Fries von weißen Tupfen und Blütenhand.

Bauch: vorn zwei gegen einander springende Böcke, hinten zwei Girlanden, darunter rings umlaufend ein Fries von Delphinen. Zwei Delphine einander gegenüber auch auf einer anderen Hydria im Gizehmuseum auf der Schulter. (Phot. Brugsch.)

6. H. 0,365 m (26230), mit Gravierung.

Hals: Mäander.

Bauch: zwei gegen einander springende Böcke, zwischen ihnen ein Krater; rechts zwei mit einer Binde zusammengebandene Zweige. Rechts und links Gitterwerk.

7. H. 0,38 m (26233), mit Gravierung und weißer Deckfarbe.

Hals: Lorbeerband mit Viereck in der Mitte.

Schulter: vorn in der Mitte Rosette; rechts von dieser AP, rechts und links noch je eine Punktrossette. Von den Handgriffen gehen nach beiden Seiten Ranken mit einer Blüte aus.

Bauch: vorn ein geflügelter Blitz, rechts und links Gitterwerk; hinten unter dem Henkel Palmette.

AP wird wohl Abkürzung des Nameos des Verstorbenen sein, der sonst einfach auf der Schulter steht, z. B. NIKIA, AYCICTPATOC auf den Hadrahydrien im Museum zu Alexandria.

8. H. 0,405 m (26241).

Hals: Band von schmale Blättern mit Früchten.

Schulter: Spritzstreifen.

Bauch: vorn Epheugirlande mit Früchten; rechts und links Gitterwerk. Hinten zwischen Gitterwerk die tief eingegrabene Inschrift:

ΡΩΙΣΙΣ ΑΡΘΑΣΙΟΣ

ΕΤΕΝΝΕΥΣ

Die Inschrift schon bei Néroutsos-Bey, *l'ancienne Alexandrie*, S. 115 nn. 42, vgl. dazu Wilhelm, *classical review* 1899, S. 78.

9. H. 0,42 m (26228), Rolle auf dem Henkel.

Hals: Lorbeerband mit Blüte in der Mitte.

Schulter: kleiner Spritzstreifen, darunter rechts und links und in der Mitte je eine Rosette.

Bauch: zwei aufeinander lospringende Greife, der eine mit ausgebreiteten Flügeln, zwischen ihnen eine Rosette; im Felde raumfüllend Punktrossetten, rechts eine Epheuranke, rechts und links Gitterwerk.

Unter dem Henkel eine Palmette mit Ranken.

10. H. 0,375 m (26232), mit weißer Deckfarbe.

Hals: Lorbeerband mit Früchten.

Schulter: Spritzstreifen.

Bauch: Kopf des Helios mit Strahlenkranz; rechts und links Ranken mit Palmetten; hinten einfache Ranken.

11. H. 0,40 m (26242), auf den Handgriffen breite, rötbraune Striche.

Hals: Lorbeerband mit Früchten.

Bauch: vorn steht in der Mitte auf einer durch zwei Platten gebildeten Basis eine Grabstele mit Giebel, von einer Binde umwunden; auf dem Architrav die Inschrift AAIC. Rechts und links von ihr steht je eine Sirene mit laugen Flügeln, einen Kranz im Haar, rauf sich mit der Linken das Haar und schlägt sich mit der Rechten die Brust. Zu beiden Seiten der Handgriffe Netzmuster.

12. Gruppe: mit matten Farben auf weißem Überzug.

12. H. 0,40 m (26252), auf der Lippe blaues Wellenband (Abb. 8).

Bauch: vorn Henkel zu Henkel läuft eine blaue Binde; darunter zwei roten rote Schuhe aus gelbem Leder mit grünen Laschen, ausgeführt mit Schattierung und weißen Lichtern.

Aschenurne eines Schusters?

13. H. 0,34 m (26254).

Reste weisen Überzug und roter und blauer Bemalung. Unter dem Henkel ist folgende Inschrift eingekratzt:



Abb. 8.

ΑΡΙΣΤΟΡΟΛΙΣ
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ
ΣΤΟΛΕΜΑΙΕΥΣ
Β

Die Inschrift bei Néroutsos-Bey, *z. z. O. S.* 111 nn. 33.

14. H. 0,39 m (26253), an Lippe, Hals und Schulter Spure von Rot.

Von Handgriff zu Handgriff läuft eine breite, quer blau und rot gestreifte Binde. Rechts vom Henkel die Inschrift ΣΑΡΑΡΙΟΔΩΡΑ.

Dieselbe Dekoration auf einer Hydrin im Museum zu Alexandria.

15. H. 0,40 m (26255), elegante Form mit hohem Fuß und hoch sitzenden Handgriffen.

Hals: umlaufende rote Linie.

Bauch: vorn in der Mitte eine Amphora von der Form der späten panathenäischen mit schwarzem Bild in rotem Feld; von den Henkeln hängen blaue und rote Binden herab. Gleiche Binden hängen auch rechts und links an einer blauen Bogenlinie.

Eine ebenso verzierte Hydrin im Museum von Alexandria.

Carl Watzinger.

VERBAND DER WEST- UND SÜDDEUTSCHEN VEREINE FÜR RÖMISCH- GERMANISCHE FORSCHUNG.

Der dritte Verbandstag wurde in Verbindung mit der Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine in der Zeit vom 22. bis 26. September 1902 in Düsseldorf abgehalten. In der Delegiertenversammlung, die unter dem Vorsitz des Herrn Ministerialrat i. P. Soldan tagte und in der 13 Vereine einschloß, die beiden neu aufgenommenen (Dortmund und Verein der Saalburgfreunde) vertreten waren, wurde der seitherige engere und weitere Vorstand wiedergewählt. Unter den Resolutionen ist diejenige von besonderer Wichtigkeit, welche auf die dem neu aufgedeckten römischen Amphitheater in Metz drohende Gefahr einer dauernden Vernichtung durch den Bahnhofsbau hinweist, und es als dringend wünschenswert bezeichnet, daß die freigelegten Reste des Amphitheaters sichtbar erhalten bleiben. In den wissenschaftlichen Sitzungen, die zusammen mit der ersten und zweiten Abteilung des Gesamtvereins stattfanden, sprachen die Herren Oberlehrer Dr. Klinkenberg (Köln) über die *Ara Ubiorum* und die Anfänge Kölns, Museumsdirektor Dr. Lehner (Bonn) über das Kastell Remagen, Professor Dr. Bone (Düsseldorf) über antike Gläser, insbesondere Millefiori- und Domkapitular Schnitzgen (Köln) über mittelalterliche Glasmalerei, Ministerialrat Soldan (Darmstadt) über die Aufdeckung vorgeschichtlicher und römischer Anlagen am Schrenzer bei Butzbach, F. von und zu Gilsa über den Zusammenhang von Orts- und Flusnamen gleicher Form, Oberlehrer Helmke (Friedberg) über Neolithisches aus Friedberg.

In den Sitzungen der vereinigten fünf Abteilungen wurde nach einem Vortrage von Herrn Dr. Arnim

Tille (Leipzig) über die Erschließung und Ausbeutung der kleineren Archive eine dementsprechende Resolution angenommen. Die Ausführungen des Herrn Professor Dr. Thudichum (Tübingen) über die historischen Grundkarten von Deutschland gipfelten in dem Antrag, alle deutschen Kommissionen, Vereine und Geschichtskundigen zur Beteiligung an der Schaffung historischer Karten aufzufordern. Die Schlusssitzung fand in Aachen statt.

Helmke (Friedberg).

DEUTSCHBÖHMISCHE ARCHÄOLOGISCHE EXPEDITION NACH KLEINASIEN.

Dem 12. Hefte des I. Jahrgangs der Monatschrift »Deutsche Arbeit« entnehmen wir den nachfolgenden Bericht des Herrn Heinrich Swoboda, den wir wörtlich zum Abdruck bringen:

Im März-Hefte dieser Zeitschrift (Jahrg. I S. 305 ff.) wurde der Plan einer archäologischen Expedition nach Kleinasien entwickelt, deren Ausendung die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen beschlossen hatte. Ihr Zweck war die archäologische und epigraphische Durchforschung der antiken Landschaften Isaurien und Ost-Pamphylien; als Teilnehmer wurden bestimmt: Dr. Julius Jüthner, Professor an der Universität Freiburg in der Schweiz, Architekt Fritz Knoll, Bau-Adjunkt der niederösterreichischen Stadthalterei in Wien, Professor Dr. Karl Patsch, Kustos des böhmisch-herzogwiniischen Landesmuseums in Sarajewo, Dr. Heinrich Swoboda, Professor an der deutschen Universität in Prag. Nun, da diese Expedition abgeschlossen ist, soll im folgenden kurz das Notwendigste über deren Verlauf und Ergebnisse berichtet werden.

Die Mitglieder der Expedition trafen in der zweiten Hälfte des Monats März auf getrennten Wegen in Konstantinopel zusammen, von wo die Weiterreise mit der anatolischen Bahn nach Konia angetreten wurde; diese Stadt bildete als der Hauptort der Provinz, zu welcher die zu erforschenden Gebiete gehörten, den naturgemäßen Ausgangspunkt für das weitere Vorgehen. Nachdem die notwendigen Vorbereitungen beendet waren, erfolgte der Aufbruch am 4. April in der Absicht, zunächst das im Westen und Südwesten von Konia gelegene Bergland zu durchforschen, welche Aufgabe am 22. April mit dem Einlangen in Seidisehir vollendet war. Die Grundsätze, welche für das Vorgehen der Expedition maßgebend waren und z. Z.

schon berührt wurden, fanden natürlich schon während dieses ersten Abschnitts der Untersuchung volle Anwendung. Ohne daß eigentliche Ausgrabungen ins Auge gefaßt waren, für welche beträchtliche Mittel notwendig gewesen wären und die Erlaubnis nicht leicht zu erlangen ist, wurden sämtliche oberhalb der Erde befindlichen Reste des Altertums, von Gebäuden, Skulpturen, Inschriften aufgenommen und auf Grund derselben und anderer Indicien versucht, ein Bild der antiken Besiedlung des Landes zu gewinnen. Bei dem Umstande, daß Kleinasien einer systematischen geographischen Aufnahme, wie sie in den europäischen Staaten durch die Triangulation durchgeführt ist, vollständig entbehrt und dessen Karte nur auf Reisebeschreibungen und Routiers beruht, wurden auch der zurückgelegte Weg und dessen Umgebung sorgfältig verzeichnet, sowie der Feststellung der Lagen, Namen und Größe der Orte besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Es darf mit Befriedigung hervorgehoben werden, daß es in diesen schon früher bereisten Gegenden der Expedition gelang, mehr aufzufinden als ihre Vorgänger, wozu das längere Verweilen an einzelnen Orten viel beitrug. Der wichtigste Punkt für die damalige Arbeit war die bekannte Ortschaft Fassiler, wo die hethitische Kolossalstatue und die Felsgrüher zum erstenmal in wissenschaftlichen Ansprüchen genügender Weise beschrieben und gezeichnet wurden und die ganze ausgedehnte Nekropole festgestellt ward. Für die antike Geographie von Bedeutung war der inschriftliche Nachweis, daß die alte Stadt, auf deren Trümmern sich jetzt Derehöi (n. v. Seidischehir) erhebt, mit Vasula identisch ist, das bisher viel weiter nördlich vermutet worden war.

Den zweiten, kürzeren Abschnitt bildete die Bereisung der im Südwesten von Konia gelegenen Ebene zwischen den Seen von Seidi-Sehehir und Bei-Sehehir; wohl als wichtigstes Ergebnis derselben darf die in Kysyldeha und Umgebung erfolgte Auffindung von inschriftlich erhaltenen Briefen eines Pergamenschen Königs an die Stadt Amhlada angesehen werden, in epigraphischer Hinsicht der wichtigste von der Expedition gemachte Fund. Daß die Stadt Amhlada mit den ausgedehnten Ruinen des Asar-Dagh identifiziert werden konnte, bedeutet eine weitere Bereicherung unserer Kenntnis der alten Geographie Isauriens. — Mit der Erreichung von Bei-Sehehir trat die Expedition in eine neue Phase. Von dort aus sollte der Weg quer über das Gebirge nach Süden, parallel zu dem Thale des Flusses Melas bis an die Küste des mittelländischen Meeres genommen werden, um in Ergänzung der Aufnahme Pamphyliens durch die

a. Z. auf Kosten des Grafen Lanckoronski ausgesandte österreichische Expedition den östlichen Teil dieser Landschaft, der bisher nur durch den verstorbenen Königsberger Archäologen Gustav Hirschfeld bereist war, zu durchforschen. Der Aufbruch nach Süden erfolgte am 9. Mai, die Ankunft an dem am meisten nach Süden gelegenen Punkte am 20. Mai: als die wichtigsten Orte der Route sind Üskeles, Ormana (das alte Erymnos), Gödönü und der Endpunkt Kara-Odscha zu nennen. Die Vorwärtsbewegung erfolgte auf Wegen, die Menschen und Pferden die größten Schwierigkeiten bereiteten, landschaftlich aber durch den Wechsel von Wald, Bergen und Thalschluchten die großartigsten Eindrücke boten. Bei dem Umstand, daß in dieser Landschaft ihrer Beschaffenheit entsprechend schon im Altertum die Niederlassungen viel spärlicher waren als auf der Hochebene von Konia und daher auch die antiken Reste geringer sind (am interessantesten ist ein bei Tschukur-Oren erhaltener Bau), mußte die bei der Unbekanntheit des Gebiets doppelt wichtige geographische Aufgabe hier noch mehr in den Vordergrund treten als anderswo. Bei der Ortschaft Kara-Odscha, am linken Ufer des Melas (Manavgat), 4 Stunden von dem mittelländischen Meere, hatte die Expedition das Glück, die gut erhaltenen Ruinen einer bis jetzt ganz unbekannten antiken Stadt aufzufinden, deren Namen mangels einer direkten Nachricht vorläufig unbestimmt bleiben muß. Einige Bauten, sowie eine Wasserleitung sind noch aufrecht stehend; die Anlage der Stadt scheint in mancher Beziehung von dem üblichen Plan der griechischen Städte abzuweichen. Von Kara-Odscha aus trat die Expedition den Rückweg nach der Hochebene von Isaurien an. Auch da stand der geographische Gesichtspunkt im Vordergrund, indem eine neue, von Europäern bisher nicht begangene Route und ein bisher unbekannter Übergang über den Taurus gewählt wurden. Trotz der schwierigen Wegverhältnisse ging dieser Teil der Reise rasch von statten, sie begann am 25. Mai von Kara-Odscha aus, am 29. Mai wurde der Taurus auf dem damals noch verschneiten Passe Susam-Belü überschritten. Außer den geographischen Ergebnissen war die Auffindung der Reste einiger isaurischer Burgen von Wichtigkeit.

Nach der Überschreitung des Taurus stand die Expedition vor dem letzten Teil ihrer Aufgabe. Da eine vollständige Aufnahme des noch restlichen Teiles von Isaurien mit Rücksicht auf die Ausdehnung dieses Gebiets und auf die begrenzte Zeit nicht möglich und auch von Anfang an nicht in Aussicht genommen war, so lag die Beschränkung

auf die alte Hauptstadt, Palono-Isaura, nach deren Umgebung nahe. Auf dem Wege nach Isaura erzielte die Expedition gleich jenseits des Taurus und in der Stadt Siristat, sowie in deren Umgebung eine reiche Aushute an neuen Inschriften und Skulpturen. Isaura selbst, oberhalb des kleinen Ortes Ula-Panar auf der Spitze eines dominierenden Berges gelegen, ist durch die Ausdehnung, gute Erhaltung und Mannigfaltigkeit der Baureste — Mauern, Türme, Thore, öffentliche Gebäude, Kirchen — die bedeutendste Ruinenstätte in ganz Isaurien; die Stadt war bis jetzt nur durch die knappe Beschreibung von zwei Reisenden, die jeder sich nur kurze Zeit aufhielten (Hamilton, Sterret), bekannt. Die vollständige Aufnahme und wissenschaftliche Beschreibung der Gesamtanlage und der architektonischen Teile wurde jetzt innerhalb eines Zeitraumes von 17 Tagen durchgeführt; dazu ergab die Durchforschung der an den Abhängen des Sudtbergs befindlichen Nekropolen eine überraschend große Anzahl an neuen Inschriften und interessanten Grabmälertypen. Mit der Aufnahme von Isaura war die der Expedition gestellte Aufgabe im Wesentlichen erledigt; für die Rückkehr nach Konstantinopel, wo sie am 28. Juni eintraf, wählte sie ebenfalls einen neuen Weg, auf dem sie noch einige Inschriftliche Funde machte.

Um die wichtigsten Ergebnisse, welche der deutsch-böhmischen archäologischen Expedition verdankt werden, zusammenzufassen, so ist die geographische Fixierung des Weges und die daraus entspringende Berichtigung der Karte von Kleinasien von allgemeinem Interesse; im Zusammenhang damit wurden stete Beobachtungen über die Natur und die gegenwärtigen Siedlungs- und Bevölkerungsverhältnisse gesammelt, die an sich und für den Vergleich mit dem Altertum wertvoll sind. Dann bildet die systematische archäologische Aufnahme der bereisten Landstriche ein weiteres Glied in der Kette jener Bestrebungen, welche auf die Durchforschung Kleinasien gerichtet sind und gerade von Österreich aus in Angriff genommen wurden (vergl. oben S. 506); allein an neuen Inschriften wurden über 300 gefunden, von welchen auf Isaura ein Drittel entfällt. Die gemachten Funde werden die Grundlage für weitere Forschungen bilden, die sich auf die Geographie und Geschichte der Landschaft Isaurien im Altertum beziehen. Zur Ergänzung der erzielten Beobachtungen dienen die Zeichnungen, architektonischen Aufnahmen und Photographien, von welchen letzteren über 500 aufgenommen wurden.

Heinrich Swoboda.

ARCHÄOLOGISCHE GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

1902.

NOVEMBER.

Herr Kekule von Stradonitz legte Photographien vor von einer früher im Besitze des spanischen Ministerpräsidenten Canova de Castillo, jetzt im Berliner Museum befindlichen Bronzestatue eines Hypnos, die in etwa zwei Drittel der Lebensgröße ausgeführt, das Motiv der Madrider Marmorstatue wiederholt, die Formen aber mehr ins Knabenhafte übersetzt zeigt. Die Figur ist bei Jamilla (Provinz Murcia) gefunden; der Kopf, die Arme und der vordere Teil des linken Fusses fehlen; sonst ist die Erhaltung, abgesehen von einer gedrückten Stelle unter der linken Brust, vortrefflich und läßt die außerordentlich zarte lebendige Modellierung voll zur Geltung kommen. — Frhr. Hiller von Gaertringen legte den ersten Teil des IV. Bandes seines Ausgrabungswerks Thera vor, in dem P. Wilski »Die Durchsichtigkeit der Luft über dem Ägäischen Meere nach Beobachtungen der Fernsicht von der Insel Thera« behandelt hatte, und fügte einige Worte über die Förderung der meteorologischen Studien in Griechenland durch Julius Schmidt, August Mommsen und Aeginitis und ihre Bedeutung für die Archäologie hinzu.

Herr Pernice legte Nachbildungen antiker Bronzen und Silbergeräte aus dem Antiquarium vor, u. a. den Krieger von Dodona, die argivische Jünglingsfigur, die Silberschale mit der Mänade aus Hermapolis, mehrere Stücke aus dem Hildesheimer Silberfund u. s. w. Die äußerst geschickten Nachbildungen sind von der Hand des Herrn C. Tietz, der am Antiquarium mit Restaurationsarbeiten beschäftigt ist, und einzeln käuflich.

Herr Conze legte die türkische, Herrn Wahlbey verdankte Angabe des »Fährens durch die Ruinen von Pergamon« vor, berichtete über die diesjährigen Ausgrabungen in Pergamon und trug noch etwa folgendes vor:

Schon im Jahre 1900 wurde bei der Ausgrabung des großen Sudthores von Pergamon im Winkel der Mauer südlich vom Haupteingange in die Ecke gehoben eine Basis gefunden, sie ist auch angegeben auf dem Plane Taf. I in Dörpfeld's Publikation des Thores in den Abh. der Berliner Akademie d. Wiss. 1901. Erst 1901 bei dem Abbruche der vor der Thorfront gelegenen modernen Häuser und der Reinigung des Terrains an dieser Stelle wurde deutlich, daß diese Basis, mit einer Inschrift ΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΟΣ versehen, hier nicht an ihrem

ursprünglichen Plätze stehen kann. Nahe abwärts von ihr liegend sind dann zwei unkanellierte Marmorsäulentrommeln, die eine 1,23 m hoch und 0,67 bis 0,64 m im Durchmesser, die andere 0,85 m hoch und 0,60—0,58 m im Durchmesser, also nicht unmittelbar aufeinander gehörig, gefunden und ebenfalls nahe dabei der Marmortorso einer männlichen Panzerstatue.

Wir hatten beim Auffinden den Eindruck, daß diese Stücke, als eine dann sichtlich recht späte Zusammenstopplung, einmal aufeinander gesetzt sein konnten. Das Ganze müßte etwa so, wie bestehend (links) ohne Ausführung beider Trommeln skizziert, ausgesehen haben.

Mir kam dabei gleich die kuriose Zeichnung in den Sinn, welche, vermutlich von Cyriacus von Ancona herrührend, bei Apianus, *Inscriptiones* etc. p. CCCCCVII wiedergegeben und danach bei Loewy, Bildhauerinschriften, S. 327 und hier bestehend verkleinert wiederholt ist.

Nach dem Eindrücke der Fundlagen erscheint es mir nicht unmöglich, daß das Pasticcio zur Zeit des Cyriacus noch aufrecht stand und dann, seiner auch sonst bezeugten Weise nach, von ihm etwas ausgeschmückt zu Papier gebracht worden wäre. Wenn ein solches Ding zu damaliger Zeit stand, so ist begreiflich, daß sich eine Auslegung daran knüpfte und der kriegerische Torso etwa für einen König Eumenes ausgegeben werden konnte, dessen Zeit er annähernd übrigens, nebenbei bemerkt, auch angehören wird; daher käme das: *«Fertur autem imaginem fuisse Eumenetis regis»*. Das *«Opus Nikratii»* müßte Cyriacus von einer anderen Inschrift, deren es ja in Pergamon gab (l. v. P. 132), genommen haben. Die Inschrift *Héxης*; etc. ist nicht sehr augenfällig, konnte oben drein schon unter Verschüttung liegen.

So etwas läßt sich nicht zur Evidenz bringen, und es liegt auch nicht einmal viel daran. Nur muß ich der hiermit ausgeführten Möglichkeit doch immer noch mehr Vertrauen schenken, als einer anderen Auslegung der Zeichnung bei Apianus.

Bursian hatte in den Sitzungsber. der Bayer. Ak. d. Wiss. 1874, S. 152 ff. auf das Bild bei Apianus aufmerksam gemacht und wohl etwas zu viel als thatsächlich daraus geschlossen, worin ihm Loeschke im Dorpater Programm von 1880 folgte. Sehr bald darauf kam Loeschke aber auf etwas anderes. Er notierte und sprach auch mit mir davon, nicht Eumenes sei dargestellt, sondern, wie das lange gegürtete Gewand, der nachflatternde Zipfel und die Stellung der Füße auf einer Kugel bekundeten, eine Nike. Das Schwert sei, wie bei jeder Auf-

fassung anzunehmen ist, die Zuthat des Cyriacus, die Armbildung, ein Kranz, möchte wie bei der Nike der Athena Parthenos gewesen sein. Eine Weibinschrift des Eumenes ohne *ἀνθήκη* (wie l. v. P. 131 *Βασιλῆς Εὐμένους θεοῖς πατρὶ καὶ πόλει*), die Cyriacus in Verbindung mit dem Bilde gesehen hätte, sollte nach Loeschke's Meinung die Veranlassung zu der Mißdeutung auf Eumenes gewesen sein, das später in römischer Zeit so beliebt gewordene Motiv der Nike auf der Kugel sei dem Nikeratos, dem Zeitgenossen des Krates von Mallos und seines epochemachenden Globus wohl bereits



suzutragen in dem Sinne, daß damit die vom Olymp auf die Erde herabschwebende Göttin dargestellt sein sollte.

Die von den Römern durch die Nike auf der Kugel ausgedrückte Idee der Welt Herrschaft konnte, wie kaum gesagt zu werden braucht, den pergamenischen Königen nicht kommen. Übrigens ist die Kugel auch in der Cyriacus-Zeichnung nicht etwa klar vorhanden, und ein anderes Beispiel der Nike auf der Kugel ist aus so früher Zeit meines Wissens nicht nachweisbar.

Auf Loeschke's nur mündlich geäußerte Vermutung wird sich dann Fortwängler's Parenthese im Berliner Gemmenkatalog No. 2816 beziehen: »Vergl. die Nike des Nikeratos in Pergamon, die durch Loewy, Bildhauerinschriften No. 496 bezeugt wird«, was wieder Bulle aufnimmt in Roscher's

Lexikon II, 2, Sp. 349: »Die Nike des Nikeratos, von der uns in einer Zeichnung bei Apianus eine schwache Vorstellung geblieben ist, stand, falls die Zeichnung wenigstens sachlich zuverlässig ist, auf einer Weltkugel, das erste Beispiel für diese in römischer Zeit allgemein üblich werdende Vorstellung.«

(Zur weiteren Veranschaulichung des Fundes ist jetzt zu verweisen auf den Bericht über die Ausgrabungen in Pergamon in den Jahren 1900 und 1901 in den Athenischen Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts 1902, S. 14, Taf. III. S. 98 f., n. 96. S. 152 f.). Die Stellung der Basis, welche bereits in Dörpfeld's Abhandlung über das südliche Stadttor von Pergamon im Plane angegeben war, erscheint auf Taf. III der »Mitteilungen« in Ansicht, bezeichnet mit D. So weit wir sie wieder aufgerichtet haben, steht die Basis hart im Winkel, den der Turm A' mit dem Mauerstücke C links vom Thore bildet. Dafs in einer Zeit, als das Thor noch Festungsthor der Stadt war, man aufsen vor so hart an der Mauer eine Ehrenstatue aufgestellt haben sollte, ist mehr als unwahrscheinlich. Und doch gehört die Inschrift nach dem Schriftcharakter noch in die spätere Königszeit, da die Befestigung der Stadt ihre Bedeutung noch nicht verloren hatte. So erscheint es sicher, wie die Herausgeber auf S. 99 sagen, dafs die Basis nicht an ihrer ursprünglichen Stelle steht; also bereits im Altertum eine zweimalige Verwendung fand, fahen die Herausgeber fort. Ist wirklich, so wie es der Fundlage nach anzunehmen nahe liegt, der Panzertorso, und, so wie er ohne jedes etwa zugehörige Bruchstück sich vorfand, nur dieser Torso, obenaufgestellt gewesen, so kann eine solche Zusammenstellung nur im sehr späten Altertum, wo man mit den antiken Resten bereits als mit Fundstücken, als mit Kuriositäten rechnete, erfolgt sein, und das führt auf eine Zeit, in der Cyriacus Pergamon besucht haben kann. Fand er doch auch auf Samothrake am Festungsturm der Gaiulisi antike Reliefs mit der Bildseite nach aufsen als Schmuckstücke eingemauert. Überhaupt unwahrscheinlich ist es dagegen, dafs eine Aufstellung aus dem Altertum, wie die angennommene einer Nike, durch die Stürme und Wandlungen der Jahrhunderte hindurch, sei es auch nur in verstümmeltem Zustande, bis auf Cyriacus' Zeit sich aufrecht sichtbar erhalten haben sollte.)

Daran anschließend berichtete Herr Brückner über eine der Gesellschaft von Herrn Dr. v. Prott in Athen mitgeteilte Untersuchung.

Bei dem untern Markte von Pergamon ist eine große Zahl von Quadern gefunden, auf denen Namenlisten verzeichnet sind, wie Herr von Prott nachweist, die Listen derer, welche aus Anlaß des noch erhaltenen Volksbeschlusses, Inschriften von Pergamon 249, im Jahre 133 v. Chr. zu Bürgern bzw. Paroiien gemacht worden sind. Zu der Erweiterung des Bürgerrechts sieht er mit U. Wilcken (Pauly-Wissowa II 962 f.) den Grund in der die Stadt Pergamon bedrohenden Bewegung des Andronikos. Die Untersuchung erscheint in nächsten Heft der Athenischen Mitteilungen.

Nachträglich ist durch die allerletzten Grabungen die Stelle und der Grundriß des Tempels aufgedeckt worden, an dessen Wänden die Listen gestanden haben.

Herr Eduard Meyer bemerkte zu dem Anlaß von Inschr. v. Perg. 249:

Das betreffende pergamenische Psephisma ist aus dem sehr begreiflichen Wunsche hervorgegangen, die zukünftige Stellung der bisherigen königlichen Sklaven zu regeln, ehe Rom eingreifen konnte, dem sie als Erbschaft zugefallen waren, da über ihnen die furchtbare Gefahr schwebte, andernfalls zu Gunsten des römischen Staatsschatzes verkauft zu werden. Ebenso bestand das dringendste Interesse, die Stellung der bisherigen königlichen Truppen zu regeln, ehe Rom darzwischen kam.

Zum Schluß besprach Herr Stengel den eigentümlichen im Athena-Heiligtum von Ilion gefundenen Opferbrauch.

Unter den ilischen Münzen, die H. v. Friese in dem eben erscheinenden Werke Troja und Ilion publiziert und behandelt hat, finden sich einige aus der Zeit des zweiten vorchristlichen bis zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, auf denen ein sehr eigentümlicher Opferbrauch dargestellt ist (s. bes. Beil. 68, 85, 63, 69 S. 491 ff. cf. S. 516 und 562). »Vor dem auf einem Postament stehenden Kultbild der Göttin ist eine Kuh aufgehängt, der ein Mann das Messer in den Hals zu stoßen im Begriff ist. — Die eine Gruppe zeigt die Kuh 1. gewendet und den Mann hinter ihr wohl auf dem Baume sitzend. Er hat mit der l. ein Horn des Tieres gepackt und holt mit dem hochgeschwungenen Messer zum Todeskusse an. Die hierauf folgende Situation bietet die zweite Serie, welche die Kuh 2. gewendet erscheinen läßt. Der Mann ist auf ihren Rücken gesprungen, hat das Horn fahen lassen und ihr das Messer in den Hals gestochen (S. 514). An die Darstellung eines mythischen Opfers ist nicht zu

denken. Zwar läßt sich kaum behaupten, daß schon die Tracht des Opfers die Annahme ausschließe (vgl. S. 515); der Heros brauchte nur die Funktionen des *ἱππῆς*, das *κατάγεσθαι*, zu vollziehen, das Schächten könnte ein *θύτης* besorgen (vgl. Dittenberger Syl³ 553, 19. *RG. Sic. et It.* 617) und auch wenn man beabsichtigte, ihn selbst darzustellen, konnte er nicht »feierlich mit Gewand und Mantel angethan den Baum erklettern. Aber es giebt Analogien, die mit Ilion und dort etwa lebenden lokalen Sagen nichts zu thun haben. Freilich nicht in Eleusis, wie v. Fritze und Brückner (S. 516 u. 564) aus den attischen Ephebeninschriften (*CA. II* no. 467 ff.) haben schließen wollen, denn da bedeutet das *ἵππευτο τοῖς βοῦς*, wie immer (vgl. *CA. IV* 2, 35b. Theophr. Char. 27 p. 152): sie holen den Kopf oder Oberkörper der bereits getödteten Rinder in die Höhe und hielten sie über den Altar oder das *παγίον*, also dieselbe Handlung, die Od. 7453 mit *ἐκλόντας ἀπὸ γένους ἱππῶν*, oder Il. A 459 und B 422 mit *ὑψίσταν* bezeichnet wird. Dies Verfahren hat weder etwas Seltsames noch überhaupt Eigenartliches; Rinder hat man stets so geopfert, und nicht die Handlung, sondern die Person der Ausführenden war in Eleusis und wo sonst die Epheben dem Gott zu Ehren diesen Dienst leisteten, das Bemerkenswerte (vgl. Hermes XXX, 339ff.). In Ilion fand man die unversehrten Tiere lebendig in die Höhe gezogen. Das scheint schon die Haltung der Beine und des gekrümmten, nicht schlaff herabhängenden, Schwanzes auf den Mänschildern zu beweisen, und jedem Zweifel wird es entriekt sein, wenn es gelingt, ein anderes sicheres Beispiel dafür beizubringen. Nach Brückner (S. 564f.) hätten wir auf einer mykenischen Gemme (*Ερμ. όρρ.* 1888, Taf. 10, 7, in vergrößerndem Maßstabe S. 564 reproduziert) den gleichen Vorgang zu erkennen; das Tier hängt an einem Baum, »aus dem emporgezogenen Kopfe dringt sein Gehrall zum Gott empor, zur Schlichtung wird der das Opfer Vollziehende ihm mit dem Messer die Kehle durchschneiden und dann, während das Tier am Baum hängt, die Zerlegung ausführen. Die Opferstücke werden auf dem Altar verbrannt, die Köpfe der Tiere aber bleiben am Baum oder Pfeiler hängen. . . Auch Il. Y 403 ff.

ὄρνις ἢ θύων ἀνθεῖ καὶ ἵππον, ὡς ἔτε ταῖσιν ἵππον ἐκλόμενος Ἑλκιδῶνος ἀπὲρ ἀνακτα κοῦρον ἐκλόντων γένοντι ἔτε τοῖς Ἑρωςὶδων.

ist der Stier . . . der überwältigte und in den Schlingen gebändigte, der am Pfeiler des Gottes . . . emporgezogen wird und im Schmerze mit seinem Brüllen

die Luft erfüllt, daß der Gott seine Freude daran hat» (S. 565). Damit wäre allerdings bewiesen, daß von einer mythologischen Beziehung bei dem Opfer in Ilion nicht die Rede sein kann, und ferner, daß der hier geübte Brauch bis in die fernste Vorzeit zurückreicht. Letzteres hält auch v. Fritze, der durch seine dankenswerte Zusammenstellung der Münzen die ganze Frage erst angeregt hat, ohne weiteres für wahrscheinlich (S. 516); der Erklärung der mykenischen Gemme hat er jedoch schon in der Februarsitzung der Archäol. Gesellschaft widersprochen: er vermag darin nichts anderes als ein rein dekoratives, stilisiertes Wappenbild zu erblicken, dessen Schema sieb ähnlich auf vielen Inselsteinen wiederfinde, und die Ilasstelle schildert den von Brückner angenommenen Hergang leider auch nicht so deutlich, daß jeder Zweifel ausgeschlossen scheint dürfte. Aber frappant sind die Parallelen, und, die richtige Deutung vorausgesetzt, sind die Folgerungen, die Brückner zieht, durchaus einleuchtend: haben wir keine ein mythologisches Faktum wiedergebende Darstellung, so »muß der Opferbrauch in der hellenistischen Zeit als ein den Iliern eigentümlicher gegolten haben, sonst hätten sie ihn nicht auf die Münzen gesetzt» (S. 564); war er aber einstmals nicht singulär, sondern verbreitet, so kann dem ilischen Opfer seine Berühmtheit nur der Umstand verliehen haben, daß hier eine sonst längst abgekommene und verkehrte Sitte festgehalten wurde (vgl. S. 566).

Nun haben wir wirklich eine Überlieferung, die den Ausführungen Brückners — das wird auch der zugehen müssen, der die Erklärung der mykenischen Gemme, an die er sie knüpft, anzweifelt — die erwünschteste Bestätigung bringt. Es hat in alten Zeiten in der That solche Opfer auch an anderen Orten gegeben. Daß sie auf die fabelhafte Insel Atlantis verlegt werden und neuntausend Jahre vor Solon geübt sein sollen, verleiht der Stelle nur um so größeren Wert; der Erzähler mußte das Älteste aufsuchen, wovon sich eine Kunde erhalten hatte. In Platons *Kritias* heißt es pag. 120: »In der Mitte der Insel im Heiligtum des Poseidon stand eine messingene Säule, in die die ersten Könige ihre Satzungen geschrieben hatten. Hier versammelten sie sich alle fünf oder sechs Jahre, berieten sich über die allgemeinen Angelegenheiten, untersuchten, ob jemand einem Gesetze zuwiderhandle, und richteten. Wenn sie aber richten wollten, verpflichteten sie sich zuvor in folgender Weise: Im heiligen Bezirk des Poseidon waren Stiere, die frei umhergingen (*ἄτροι*), die zehn Könige aber blieben allein, beteten zum Gott, er

möge sie das ihm erwünschte Tier fangen lassen, und machten Jagd darauf ohne eiserne Waffe mit Stöcken und Schlingen (ἀνὰ αἰθέρος ῥήτοισι καὶ ῥάβδοις). Den Stier aber, den sie fingen, führten sie zu der Säule, zogen ihn daran empor und schlachteten ihn (πρὸς τῇ στήλῃ προσηγόντες κατὰ κορυφὴν οὐρῆς ἑσπάρων. Auf der Säule aber stand außer den Gesetzen eine Eidesformel, die schwere Verwünschungen herabrief auf die Ungehorsamen. Wenn sie nun nach ihren Bräuchen geopfert hatten, verbrannten sie alle Glieder des Stieres; dann mischten sie einen Mischkrug, träufelten für einen jeden (der zehn Schwörenden) einen Tropfen Blutes hincin, lustrierten die Säule und trugen das Übrige ins Feuer. Darauf schöpften sie mit goldenen Schalen aus dem Mischkrüge, spendeten in das Feuer und schwuren zu richten nach den Gesetzen auf der Säule... und nach ihnen zu leben. Nachdem jeder einzelne das gelobt für sich und sein Geschlecht, trank er, weichte die Schale in das Heiligtum des Gottes und wandte sich zum Mahle und ging dem Bedürfnis nach. Wenn es aber dunkel geworden und das Opferfeuer niedergebrannt war, setzten sie sich mit sehr schöner dunkler Kleidung angethan auf der Asche der Opferstöcke nieder auf die Erde. Nachts aber, nachdem alles Feuer um das Heiligtum ausgelöscht war, richteten sie und ließen sich richten. Die Urteilsprache aber verzeichneten sie, wenn der Tag anbrach, auf einer goldenen Tafel und weihen diese samt ihrer Kleidung zum Gedächtnis. — Diese Schilderung ist nicht willkürlich erfinden und erdichtet, sie trägt durchaus echte, hoch altertümliche Züge. Solche sind die Wahl des Tieres durch den Gott selbst, das Fehlen des Eisens, zum mindesten bei der Jagd, das Niedersitzen ἐπὶ τῇ τῶν ἑρμαιοῦν κούρῃ, während man später nur die Fleischstücke berührt (vergl. Stengel, Griech. Kultusalte. 3 S. 122), vor allem die Spende. Stier trinkt man von Eidspenden ebenso wenig, wie man von dem Fleisch des Opfertieres etwas genießt, weil ein Fluch darauf ruht. Deshalb bleibt der Wein auch ungemischt, wie schon bei Homer. Hier trinkt jeder der Schwörenden, und zwar wird zu Wein und Wasser auch Blut gemischt. Dafs man die Hand ins Blut des Opfertieres taucht, kommt wohl auch sonst vor (Aisch. Sept. 44, Xen. Anab. II. 2, 9), und in Andania haben wir bei der Verdichtung der ἱερὰ außer Weins auch Blutspenden (Dittenberger Syll. 3 653, 3), aber getrunken wird nicht davon. Unsere Stelle scheint uns einen Blick in das ursprüngliche Wesen der Eidopfer und Eide zu öffnen. Wenn die Schwörenden etwas von

dieser Spende in sich, in ihren Leib aufnehmen, so liefern sie im Fall des Meineids größere Gefahr. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Sie setzen sich einer Art Gottesurteil aus, wie die Bewerberinnen um das Priestertum der Ge in Achaja, die zum Beweils ihrer Keuschheit Stierblut trinken müssen (Paus. VII, 25, 8). Ursprünglich tranken wohl auch die schwörenden Götter Styxwasser; denn die lähmende Wirkung, die uns Hesiod (Theogr. 792 ff.) beschreibt, ist doch recht zu verstehen nur als Wirkung des Trunks, nicht der Spende. Endlich sei darauf hingewiesen, dafs die Opfernenden πάντα τοῦ τριῶνα τὴν μὲν καὶ τὴν ἑσπάρων. Zerstückelt und verbrannt werden alle Eidopfer, aber ob unter den hier ausdrücklich genannten »Gliedern« der Kopf mit einbegriffen ist: Gehört er nicht dazu, so würde unsere Stelle auch die Vermutung Brückners, dafs die Köpfe der Tiere am Baum oder Pfeiler hängen blieben, bestätigen.

Die ilischen Opfer sind Speiseopfer gewesen, ein zufälliges Eidopfer würde man nicht auf den Männen vereignet haben, damit ehrte man auch keine Götter. In Ilion hat man also auf dem Altar nur die übliche θυσία verbrannt.

Wie ist man aber auf den seltsamen Bruch gekommen?

Ich halte Brückners Erklärung der Bistelle γ 403 ff. für richtig. Δαῖτιν heifst auch sonst in die Höhe riechen: α. B. die Segel (β 426. ε 291. θ 72. X 212); von den Schlingen, in denen der Körper des Tieres hängt, werden zwei lange Stricke ausgehen, an ihnen zieht man es empor, so dafs die eine Hälfte der Männer auf einer, die übrigen auf der anderen Seite der Säule, die dem Gott heilig ist, stehen (ἑλκεῖσθαι ἀπὸ δένδρου). In diesen Versen aber meine ich auch eine Andeutung zu finden, was das Verfahren beweckte. γ 404 ἔμναι τοῖς ἑταίροις, sc. τοῖς κείροις ἑλκεῖσθαι. Schwierig hat er seine Freude an ihrer Kraft und Geschlichkeit, sondern, wie auch Brückner will, am Gebüll des Tieres, das durch das Δαῖτιν veranlaßt wird. Was aber konnte den Gott dabei erfreuen? Es war kein mutiges, drohendes Brüllen, von dem man vielleicht annehmen konnte, Poseidon vermähne es gern, sondern lauthallende Schmerzenslaute; gefreut haben kann ihn nur, dafs das Tier ihm als Opfer dargebracht werden sollte, und das Empfinden, dem das Gebüll folgte, hatte den Zweck, die Aufmerksamkeit des Gottes zu erregen, ihn herbeizurufen. Was sonst durch das ἐλκεῖσθαι, den gleichzeitig ausgestoßenen Gebetsruf aller Anwesenden (A 458. B 421. γ 447), und das αἰεῖσθαι der Frauen (Z 301. γ 450. δ 767) versucht wird, soll hier das Tier selbst in noch wirksamerer Weise

tban. Das aber konnte man so am besten herbeiführen. Durch Mißhandlung oder Verstümmelung das Tier zum Brüllen zu bringen, ging nicht gut an; einmal wäre es bedenklich gewesen, dem Gott ein solches Opfer anzubieten, dann aber war es auch gefährlich. Das alte Wort $\beta\alpha\upsilon\sigma\pi\alpha\tau\epsilon\nu$ (H 466. vgl. Rhein. Mus. 52 S. 402), der $\beta\alpha\upsilon\sigma\pi\alpha\tau\epsilon\nu$ in einem längst nicht mehr verstandenen, aber immer weiter gebühten attischen Kult, vielleicht auch der bei Homer noch begegnende Ausdruck $\beta\epsilon\upsilon\alpha\tau\alpha\iota\nu$ (I 375. a 107) scheint eine Erinnerung an eine Zeit bewahrt zu haben, da man, wohl noch ohne eiserne Werkzeuge, das starke Tier nicht ohne Kampf überwaltete, denn $\Phi\epsilon\alpha\alpha$ bedeutet noch im Epos nicht »mordend«, sondern »mit Gewalt und Mühe töten«, z. B. den Gegner in der Schlacht. Beides erreichte man durch das Emporziehen des Kindes an einer Säule vollkommen; das Tier war völlig hilflos, und Schmerz und Angst entlockten ihm so lautes Gebrüll, daß auch ein fern weilender Gott es vernahmen mußte.

DEZEMBER.

Winckelmannsfest.

Am Abend des 9. Dezember fand die Winckelmanns-Feier mit einer Festsitzung statt, an welcher zahlreiche Gäste, auch aus den Kreisen der Kaiserlichen und Königlichen Regierung, teilnahmen.

Der erste Vorsitzende, Prof. Conze, begann mit einer Ansprache an die Versammlung:

Johannes Winckelmann, zu dessen Gedächtnisse wir hergebrachter Weise heute versammelt sind, steht schon weit von uns, wie ein Berg, von dem man im Vorwärtswandern mehr und mehr sich entfernt, aber der Gipfel bleibt sichtbar. Dahin richten wir unsern Blick, auf das große Streben jenes Mannes, einzudringen in die Kunstwelt des Altertums. Dieses Streben führte bekanntlich zu einem höchst wirksamen Vollbringen, zur Geschichte vornehmlich der bildenden Kunst. Aber Winckelmann's Streben ging weiter. Er zog die Ästhetik in seine Kreise, er faßte die Vesuv-Städte ins Auge, er hätte gern Olympia aufgedeckt.

So dieser großen Archäologie — ich möchte damit einen bestimmten Begriff verbinden — fester als Ziel an steuernd, ist erst den Generationen unserer Tage vorbehalten geblieben. Ein frischer Wind auch auf diesem Geistesgebiete kam von Norden. Die Engländer gingen voran, unter deren Einflusse oamentlich auch den Schwerpunkt der kunsthistorischen Forschung von Winckelmann's Rom nach dem griechischen Osten sich verschob: *Antiquities of Athens*, *Elgin marbles*, *Charles Newton*.

Ergriffen, wenn auch nicht immer begriffen und konsequent durchgeführt, wird die hohe Aufgabe, ganze Städte und Landschaften als große, geschichtlich lebende Wesen in ihren Resten aufzudecken und zu verstehen, aus ihren Architekturschöpfungen die dominierenden Grundzüge einstiger Gestaltung wiederzugewinnen, aus Bild- und Schrift- und allem Kleinwerke, bis zur unscheinbar wertvollen Thonscherbe herab, die feineren Züge dem großen Bilde hinzuzufügen, mit verletzten Kräften der Forscher. Denn kein Einzelner ist je dieser Aufgabe gewachsen. Welch mannigfaltige Kenntnisse und Fertigkeiten sind da mit glücklicher Hand zum Ziele zu leiten, wie bedarf es dazu der Mittel, wie bedarf es der Macht! Erst mit Kaiser und Reich haben wir, Winckelmann's Traum erfüllend, in Olympia vorbildlich eingreifen und diesem Vorbilde bis heute erfolgreich nachzueifern können.

Weit und weiter dehnt sich dabei das Feld der Untersuchung, bis an die Grenzen der griechisch-römischen Welt, und diese Grenzen reichen wie nach Asien und Afrika, so bis auf unsern vaterländischen Bodensee.

Unsere Gesellschaft folgt den Schritten, welche in diesem wissenschaftlichen Gange geschehen, mit unausgesetzter Teilnahme, und aus dem Weiten, aus dem Naben Kunde zu hören, ist sie auch heute festlich versammelt.

Herr Professor Puchstein aus Freiburg i. B. faßte sodann in seinem Vortrage zusammen, was die zweijährigen, nunmehr im wesentlichen zum Abschlusse gebrachten Ausgrabungen, die Seine Majestät der Kaiser in Baulbek angeordnet hatte, für die wissenschaftliche Untersuchung der Ruinen und für ihre Deutung ergeben haben, und berichtete über die syrische Reise, die er, ebenfalls im Auftrage Seiner Majestät des Kaisers, während des Sommers 1902 zusammen mit den Architekten Herren Bruno Schult und Daniel Kreoeker gemacht hat. Dem Inhalte des Vortrags entspricht der in diesem Hefte des »Jahrbuchs« (S. 86 ff.) abgedruckte Aufsatz.

Sodann nahm Herr Major Schramm aus Metz das Wort:

Seit Mitte Mai 1902 ist in der Seille-Redoute zu Metz die Ausgrabung der Fundamentmauern des großen römischen Amphitheaters im Gange, des »großens« im Gegensatz zum »kleinens« Amphitheater von Metz, das am Ludwigstaden liegt.

Es hat ein Bau sich ergeben von

größter Länge des Amphitheaters	148 m,
„ Breite „	124 „
„ Länge der Arena	66 „
„ Breite „	41,5 „

Am ähnlichsten in den Größenverhältnissen ist das Amphitheater von Verona, das bei der etwas größeren Länge von 153 m nur 123 m größter Breite hat.

Die Maße des Amphitheaters in römische Fuß umgerechnet, ergeben runde Zahlen, wenn man den Fuß zu 296 mm annimmt. Z. B.:

Größte Länge des Amphitheaters	500 Fuß,
„ Breite „	420 „
„ Länge der Arena	220 „
„ Breite „	140 „
Tiefe der Cavena ringum	140 „
u. s. w.	

Der Umstand, daß der Fuß zu 296 mm annehmen ist, spricht dafür, daß das Gebäude spätestens im 2. Jahrhundert n. Chr. gebaut worden ist.

Der ursprüngliche Arena-Fußboden lag in gleicher Höhe mit dem Bauhorizont des ganzen Gebäudes, er war also nicht ausgeschachtet.

Auch das Fehlen jeglicher Cementierung oder eines wasserdichten Lehmfußbodens unter der Arena spricht gegen die Verwendung derselben als Naumachie.

Die in der kleinen Achse nach der Seille zu führende Steinrinne ist nachträglich eingebaut. Sie diente zweifellos für den Abfluß der Tagewasser aus der Arena.

Eine noch später eingebaute kreuzförmige Ausschachtung in der Arena vertiefte dieselbe in der Mitte um 2 m, während ringsum der Fußboden um 2 m erhöht wurde.

Die 4 m hohe, aber nur 0,75 m starke Futtermauer dieser Ausschachtung konnte den Erddruck nicht allein tragen. Sie wurde daher durch einen hölzernen Einbau entlastet, für den zahlreiche Falze in der Mauer vorhanden sind.

Nach Professor Fabricius diente die gesamte kreuzförmige Ausschachtung als Versenkung.

Die Gelehrten, welche nacheinander das Amphitheater besichtigt haben, Michaelis, Schumacher, Fabricius, Dragendorff und Jacobi, sind einstimmig der Ansicht, daß speziell der kreuzförmige innere Einbau in der Arena von höchstem archaischen Interesse und eine vollständige Freilegung desselben nötig ist.

Diese Freilegung, an der jetzt mit allen Kräften gearbeitet wird, ist in freundlichster Weise von Seiten der Eisenbahnverwaltung, so lange deren Zwecke es zulassen, gestattet worden.

Zum Schlusse der Sitzung machte der Vorsitzende Mitteilung aus einem soeben eingegangenen Briefe des Herrn Dr. Herrig-Tübingen über dessen erfolgreiche Entdeckung des Asklepios-Tempels auf Kos.

Das Festprogramm wird dieses Mal verspätet erscheinen.

INSTITUTSNACHRICHTEN.

Der Kursus zur Anschauung antiker Kunst in Italien für deutsche Gymnasiallehrer hat in vorigen Jahre abernals stattgefunden. Er dauerte vom 1. Oktober bis zum 8. November mit wesentlich gleichem Programme wie in den letzten Jahren. Die Führung hatten die Sekretäre der römischen Anstalt, in Pompei Herr Professor Mau. In Florenz hatte Herr Professor Brockhaus an zwei Tagen die Führung durch die Sammlungen und Momumente der christlichen Epoche übernommen. Von den zwanzig Teilnehmern waren sechs aus Preußen, je zwei aus Bayern, Sachsen und Württemberg, je einer aus Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Bremen, Elsaß-Lothringen.

Das Wintersemester des Instituts wurde in üblicher Weise in Rom und Athen mit einer feierlichen Sitzung in Rom am 12., in Athen am 10. Dezember v. J. begonnen.

In Rom eröffnete der Erste Sekretär, Herr Professor Petersen, vor dem zahlreich versammelten Publikum die Sitzung mit einem Hinblick auf die Erweiterung des Gebiets der archaischen Forschung seit Winckelmanns Tagen, gedachte der Erweiterung auch der Tätigkeit des Gesamt-Instituts durch das Inslebetreten seiner römisch-germanischen Abteilung, dabei des großen Verlustes gedenkend, den gerade dieser Studienzweig durch den Tod Zangemeisters und Hettners in diesem Jahre erlitten hat. Es wurden sodann die Neuernennungen von Mitgliedern des Instituts mitgeteilt, und der Zweite Sekretär, Herr Professor Hülsen, legte den abschließenden Band des *Corpus Inscriptionum Latinarum* vor, mit Dank gegen die italienischen Mitarbeiter und mit pietätvollem Gedenken Wilhelm Henzens und Theodor Mommsens, welche ihn selbst einst in diese große Arbeit einführten. Es folgten dann die Vorträge, zuerst der des Herrn Professor Robert aus Halle über Darstellungen der Res Silvia-Sage auf römischen Sarkophag-Reliefs und der des Herrn Dr. Hartwig über die Statue des Demosthenes, mit Ausstellung eines Abgusses der vatikanischen Statue mit den ergänzten und mit den jetzt gefundenen echten Händen.

Auch in Athen war der Besuch der Festigung sehr zahlreich. Zugewogen waren Ihre Königlichen Hoheiten der Kronprinz und die Kronprinzessin von Griechenland, die Herren der deutschen Gesandtschaft, der deutsche General-Konsul, viele griechische Beamte und Gelehrte und die Mitglieder der ver-

schiedenen auswärtigen archäologischen Institute Athens. Der Erste Sekretär, Herr Professor Dürrfeld, berichtete über die Thätigkeit der athenischen Abteilung des Instituts im vergangenen Jahre, über die Ausgrabungen in Pergamon, über Herrn Friedrich Grabers Arbeiten an den Wasserleitungen in Athen und Megara, über Herrn Wehers kleinasiatische Studien und Herrn Wiegands gemeinsam mit Herrn Philippson ausgeführte Reise in Kleinasien, über die Katalogisierung der Sammlung Calvert an den Dardaellen durch Herrn Thiersch, über seine eigenen Reisen in Sizilien und Unteritalien, sowie über seine Arbeit in Leukas. Erwähnt wurde auch die Unterstützung der Arbeiten des Herrn Wiegand in Milet, des Herrn Müller von Gärtringen auf Thera und des Herrn Herzog auf der Insel Kos. Ein Nachruf wurde endlich dem verstorbenen langjährigen Mitgliede des Instituts, Theodor von Heldreich, gewidmet. Sodann berichtete Herr Herzog selbst unter Vorführung von Lichtbildern über das von ihm aufgefundene Asklepios-Heiligtum auf Kos. Zum Schluß sprach der General-Ephoros der Altertümer in Griechenland, Herr Kavvadias, über seine Arbeiten am Apollotempel zu Phigalia, dessen Ruine ganz freigelegt ist und, soweit es mit den vorhandenen Bausteinen möglich sein wird, wiederhergestellt werden soll. Es wurden dabei auch die gefundenen Reste eines ältesten Heiligtums, namentlich als Weihgeschenke dargebrachte Waffenstücke, die den Tempelgott als einen kriegerischen charakterisieren, besprochen.

Zum Winckelmannstausee sind ernannt: zu ordentlichen Mitgliedern des Instituts die Herren Marini-Pisa, Norton-Rom, Rushforth-Rom, Savignoni-Messina, Vaglieri-Rom; zu Korrespondenten die Herren Colini-Rom, Gies-Konstantinopel, Sakellion-Tinos, Spinelli-Modena.

EDUARD-GERHARD-STIFTUNG.

Laut Sitzungsbericht der kgl. preussischen Akademie der Wissenschaften vom 3. Juli 1902 standen für das Eduard-Gerhard-Stipendium in diesem Jahre 2446 Mk. 36 Pf. zur Verfügung. Diese Summe ist, abgerundet auf 2400 Mk., Herrn Prof. Dr. Ferdinand Noack in Jena zur Vollendung der Herausgabe seiner Studien über altgriechische Stadtrüinen in Akarnanien und Ätolien, die mit dem vorjährigen Eduard-Gerhard-Stipendium ausgeführt worden sind, gewährt worden.

Die für das Jahr 1903 aus der Stiftung verfügbare Summe wird nach § 6 der Statuten für spätere Vergebung reserviert.

ANTIKEN IN EMKENDORF.

Einer Zeitungsnachricht entnehmen wir, daß auf Schloß Emkendorf in Schleswig-Holstein sich zehn antike Marmorskulpturen befinden, darunter ein schön gearbeiteter Knabenkopf, eine fast lebensgroße Büste einer Römerin, ähnelnd der Marciana, der Schwester Trajans, eine andere weibliche römische Büste, ähnlich der Livia Augusta, mit lockigem Haare, das hinten in einem Knoten vereint und mit einem Stirnhands vorn bedeckt ist. Eine männliche Büste, das Haupt eines Priesters, die Büste einer griechischen Frau, eine Priesterin und eine Gruppe von Amor und Psyche.

BRONCENACHBILDUNGEN AUS ESTE.

Herr Luigi Calore in Este, ein besonders geschickter Metallarbeiter in jener Landschaft, wo die Kunst, Gefäße in getriebener Arbeit herzustellen, auf so fester Überlieferung beruht und so fleißig auch heute getrieben wird, hat Reproduktionen der bekannten archaischen Situla Benvenuti, dem Prachtstück des *Museo nazionale Atriano*, hergestellt. Diese Nachbildungen, in Größe und Technik des Originals liebevoll angeführt, sind ausgezeichnet und geben eine vorzügliche Vorstellung von Art und Stil dieses Gefäßes. Da es sich nicht um mechanische, sondern in mühevoller Handarbeit hergestellte Kopien handelt, ist der Preis von Lire 10.300 ein durchaus angemessener. Herr Calore erklärt sich bereit, auf Wunsch auch Reproduktionen von anderen Situlen, Gürtelblechen und sonstigen Bronzearbeiten des Museo von Este in gleicher Technik herzustellen. Sowohl Herr Alfonso Alfonsi, Konservator des *Museo nazionale Atriano*, als Herr Gh. Ghirardini, Professor der Archäologie an der Universität Padua und Sovraintendente für Ausgrabungen und Museen in den venezianischen Provinzen, sind gern bereit, für jeden Einzelfall die Garantie für Güte und Treue der Calore'schen Reproduktionen zu übernehmen.

F. von Duhn.

BIBLIOGRAPHIE.

Abgeschlossen am 1. Dezember.
Revisionen sind curis gedruckt.

- Album gratulatorium in honorem Henrici van Herwerden propter septuagenariam aetatem munere professoris quod per XXXVIII annos gessit se abdicantis. Trajecti ad Rhenum, apud Kemink et filium, 1902. 260 S., 2 Bl. 8°. [Darin: R. Foerster, De Libanio, Pausania, templo Apollinis Delphico. S. 45—54; H. van Gelder, Ad titulos graecos aliquot, qui in Museo Leidensi asservantur. S. 65—71; A. E. J. Holwerda, Zum Münzwesen Atticas vor den Perserkriegen. S. 107—119; A. H. Kan, De Mithra Tauroctono observationeulac. S. 124—128.]
- Altmann (W.), Architekt und Ornamentik der antiken Sarkophage. Berlin, Weidmann'sche Buchh., 1902. 112 S. 8° (2 Taf., 33 Abb.).
- Angelini (C.), Vasi dipinti del Museo Vivencio disignati da C. A. nel MDCCXCVIII. Testo illustrativo di G. Patroni, pubblicazione di Gh. Rega. Roma-Napoli MCM. Fase. 4—6. (Vorrede vom maggio 1902.) S. 5—8. fol. (taf. XXI—XLII).
- Arndt s. Brunn.
- Bacon (F. H.) s. Clarke.
- Bissing (Fr. W. v.), s. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire.
- Boll (F.), Sphaera. Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder. Leipzig, B. G. Teubner, 1902. XII, 564 S. 8° (6 Taf., 19 Abb.).
- Borgatti (M.), Il mausoleo d'Adriano ed il Castel s. Angelo in Roma. Guida storica e descrittiva. Roma 1902. 67 S. 8°.
- Bouchaud (P. de), La sculpture à Rome de l'antiquité à la renaissance. Paris, Lemerre, 1901. 67 S. 8°.
- Bruckmann (A.), FAAM. Eine Sammlung von Ansichten aus Athen und den griechischen Ländern. Nach Photographien der English Photographie Co. Reproduktionen von A. B. Athou, W. Barth, 1902. 1. u. 2. Heft. qu. 4°.
- Brunn-Arndt, Griechische und römische Porträts. München 1902.
56. Lfg. N. 551/2. Unbekannter Römer. A. B. Rom, Capitol. — 553. Unbekannter Römer. Kopenhagen, Glyptothek Ny-Carlsberg. — 554. Kaiser Gallienus (?). Kopenhagen, Glyptothek Ny-Carlsberg. — 555. Unbekannter Römer. München, Glyptothek. — 556—558 n. 560. Unbekannte Römer. Kopenhagen, Glyptothek Ny-Carlsberg. — 559. Kaiser Maximinus Thrax (?). Kopenhagen, Glyptothek Ny-Carlsberg.

57. Lfg. N. 561 2. Unbekannter Grieche. A. B. Kopenhagen, Glyptothek Ny-Carlsberg. — 563 4. Unbekannter Grieche. A. B. Rom, Conservatorenpalast. — 565—568 n. 570. Unbekannte Römerinnen. Kopenhagen, Glyptothek Ny-Carlsberg. — 569. Unbekannte Römerin. München, Glyptothek.
- Brunn-Bruckmann, Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. München 1902.
- Lfg. CX. No. 546. Torso eines gepanzerten Mannes. Männlicher Torso, Rest einer Gruppe. Athen, Akropolismuseum. — 547. Kopf der Hera. Florenz, Uffizien. — 548. Votivrelief an Hermes und die Nymphen. Berlin, kgl. Museen. Votivrelief an die Eleusischen Gottheiten. Eleusis, Museum. — 549. Sirenen, attische Grabstatuen. Athen, Nationalmuseum. — 550. Statue des Poseidon aus Melos. Athen, Nationalmuseum.
- Servie des antiquités de l'Égypte. Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire. Vol. VI. Fayencegefäße von Fr. W. v. Bissing. Vienne, A. Holhausen, 1902. XXI, 114 S. 4° (r Taf., viele Abb.).
- Charlét (S.), Bibliographie critique de l'histoire de Lyon depuis les origines jusqu'à 1789. Lyon, Rey, et Paris, Picard, 1902. 8°.
- 2^e partie, chapitre 1^{er}: Lyrie Romaine (I^{er}—Ve siècle). S. 187—216.
- Clarke (J. T.), Bacon (F. H.), Koldewey (R.), Investigations at Assos: Drawings and Photographs of the Buildings and Objects discovered during the Excavations of 1881—1882—1883. Part. 1. Cambridge, London und Leipzig 1902. 3 Bl., 74 S. (darunter 2 Karten, 24 Taf., 20 Abb.), 2^e.
- Curatulo (G. E.), Die Kunst der Juno Lucina in Rom. Geschichte der Geburtshilfe von ihren ersten Anfängen bis zum 20. Jahrh. Mit nicht veröffentlichten Dokumenten. Berlin, A. Hirschwald, 1902. X, 247 S. 8° (47 Abb.).
- Curtius (F.), Ernst Curtius. Ein Lebensbild in Briefen. Berlin, J. Springer, 1903. X, 714 S. 8° (r Porträt).
- Duboussé (E.), Le cheval dans la nature et dans l'art. (19 pl. et 87 gravures.) Paris, Laurens, 1902. 8°.
- Erdmann (M.), Verhandlungen der 46. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Straßburg. Leipzig, Teubner, 1902. VI, 210 S. 8°.
- Fach (A.), Geschichte der bildenden Künste. 1. Lfg. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder'sche Buchh., 1902. VIII, 64 S. 8° (4 Taf., 88 Abb.).
- Festschrift zur Erinnerung an die Feier des fünfzigjährigen Bestandes der deutschen Staats-

- Oberrealschule in Brünn. Brünn 1902. [Darin: J. Strzygowski, Anleitung zur Kunstbetrachtung in den oberen Klassen der Mittelschulen. S. 319—328 (2 Abb.).]
- Frankfurter (S.), Register zu den archäologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Österreich-Ungarn. Jahrg. I—XX. Wien, A. Holder, 1902. XII, 188 S. 8°.
- Fundbericht für die Jahre 1899—1901. Ergänzung zu den Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins. Gießen, Ricker, 1902, 122 S. 8° (20 Taf.).
- Furtwängler (A.), Hundert Tafeln nach den Bildwerken der Königlich Glyptothek. München, A. Buchholz, 1902. III S. Text.
- Gallina (J.), Die wichtigsten Antiken von Venedig und Florenz. Eine Anleitung zum Besuch der betreffenden Kunstsammlungen. Nürsch-Truhau, Programm, 1902. 19 S. 8°.
- Gavin (M.), Mors de cheval italiques en bronze du X^e siècle avant l'ère chrétienne. Paris, Rudeval, 1902. 8° (1 Taf.).
- Gayet (A.), Antioch et les sépultures de Thais et Sérapion. Paris 1902. 64 S. 4° (4 Taf., 23 Abb.).
- Gnirs (A.), Das Gebiet der Halbinsel Istrien in der antiken Überlieferung. Pola, Programm, 1902. 30 S. 8° (mit Karten).
- Guhl et Koner, La vie antique. Manuel d'archéologie grecque et romaine. Traduction E. Travinski. 1^{re} partie: la Grèce. 2^{ème} édition. Paris, Laveur, 1902. XXVIII, 472 S. 8° (578 gravures).
- Boston Museum of Fine Arts. Guide to the Catharine Page Perkins Collection of Greek and Roman Coins. Boston, Houghton, Mifflin & Co., 1902. VII, 110 S. 8° (5 Taf.).
- Hansson (B.), Études sur l'histoire de Milet et du Didymeion. (Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences histor. et philol., fasc. 133.) Paris, E. Bouillon, 1902. XXXII, 323 S. 8°.
- Hense (O.), Die Modifizierung der Mäsk in der griechischen Tragödie. (Festschrift der Universität Freiburg). Freiburg i. Br. 1902.
- Hettner (F.), Drei Tempelbezirke im Trevererlande. Festschrift zur Feier des 100jährigen Bestehens der Gesellschaft für nützliche Forschungen in Trier. Hrg. im Auftrage des Provinzialausschusses von der Direktion des Provinzialmuseums in Trier. Trier, Lints'sche Buchh., 1901. 2 Bl., 92 S. 4° (14 Taf., 7 Abb.).
- Hiller v. Gaertringen (F.), Thera. Untersuchungen, Vermessungen und Ausgrabungen in den Jahren 1895—1902. IV. Bd.: Klimatologische Beobachtungen aus Thera, bearb. v. P. Wilski. 1. Tl.: Die Durchsichtigkeit der Luft über dem Ägäischen Meere nach Beobachtungen der Fernsicht von der Insel Thera. Berlin, G. Reimer, 1902. 53 S. 4° (3 Beilagen, 3 Abb.).
- Koldewey (R.) s. Clarke.
- Koner, s. Guhl.
- Labrousse (L.), Philosophie des beaux-arts. Esthétique monumentale. Paris, Schmid, 1902. 316 S. 8°.
- Lampakis (G.), Mémoire sur les antiquités érétiennes de la Grèce présenté au Congrès international d'histoire comparée. Paris 1900. Athènes, impr. »Hestia«, 1902. 94 S. 4° (198 Abb.).
- Larfeld (W.), Handbuch der griechischen Epigraphik. 2. Bd.: Die attischen Inschriften. Leipzig, O. Reiland, 1902. XIV, 957 S. 8° (1 Taf.).
- Lehner (F.), Homerische Göttergestalten in der antiken Plastik. Lint, Programm, 1902. 31 S. 8° (mit Abb.).
- Lichtenberg (R. v.), Das Porträt an Grabdenkmälern, seine Entstehung und Entwicklung vom Altertum bis zur italienischen Renaissance. (Zur Kunstgeschichte des Auslandes. 11. Heft.) Straßburg, J. H. E. Heitz, 1902. VII, 151 S. 8° (44 Taf.).
- Liger (F.), Découverte de la ville romaine de Mortagne et de ses voies antiques. Notes sur les Essuins. Paris, lib. Champion, 1902. 66 S. 8° (avec plan).
- Maes (C.), Re Vittorio Emanuele III e le navi romane di Nemi. Risposta sovrana al ricorso 30 marzo 1902. Roma, F. Cuggisoli, 1902. 8 S. 4°.
- Malet (A.) et Maquet (Ch.), L'Antiquité. — Orient. Grèce. Rome. 1^{ère} partie: l'Orient. Paris, Hachette, 1902. 8° (10 cartes et 88 gravures).
- de Mandat-Grancey, Aux pays d'Ionomère. Avec gravures. Paris, Plon, 1902. 8°.
- Maquet (Ch.), s. Malet (A.).
- Marucchi (H.), Éléments d'archéologie chrétienne. III: Basiliques et églises de Rome. Paris & Rome 1902. XXXIX, 528 S. 8° (viele Abb.).
- Monumenti inediti pubblicati dall' Instituto di Correspondenza archeologica. Monumenti inediti pubblicati per l'Institut de Correspondance archéologique Paris 1836—1839. Leipzig, K. W. Hiersemann, 1902. 25 Taf. gr. fol. [Facsimile-Reproduktion der Original-Ausgabe.]
- Müller (A.), Das attische Bühnenwesen. Kurs dargestellt. Gütersloh, G. Bertelsmann, 1902. VII, 117 S. 8° (1 Taf., 21 Abb.).

- Paléologue (M.), Rome. Notes d'histoire et d'art. Paris, Plon, 1902. 8°.
- Pallu de Lessert (A. Clément), Fastes des Provinces africaines (Proconsulaire, Numidie, Maurétanie) sous la domination romaine. Tome II: Bas-Empire. 3^{ème} partie. Paris, Leroux, 1902. 4°.
- Παλαρός (N.), Ἡ ἀρχαία ἱστορία τοῦ Ὀπιδίου. Ἐν Ἀθήναις 1902. 30 S. 8°.
- Petersdorff (R.), Germanen und Griechen. Übereinstimmungen in ihrer ältesten Kultur im Anschluß an die Germania des Tacitus und Homer. Wiesbaden, Kunzes Nachf., 1902. III, 135 S. 8°.
- Pieturae, ornamenta, eomplura scripturae specimina codicis Vatican 3867, qui eodem Vergilii Romano audit, phototypice expressa consilio et opera Curatorum Bibliothecae Vaticanae, Romae, in officina Danesi, 1902. XXI S. fol. (34 Taf.).
- Poehlmann (K.), Griechische Geschichte im XIX. Jahrh. Festschrift. München, Verlag der k. b. Akademie, 1902. 37 S. 4°.
- Pörtner (R.), s. Spiegelberg.
- Reinhard (R.), Die Gesetzmäßigkeit der griechischen Baukunst dargestellt an Monumenten verschiedener Bauperioden. 1. T.: Der Thesustempel in Athen. Stuttgart, A. Bergsträsser, 1902. 13 S. fol. (5 Abb., 13 Taf.).
- Schneider (A.), Zur Topographie süditalischer Burgen. Vorbereitende Studie zum Vergleiche solcher mit antiken Siedelformen des Südens. Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuchh., 1902. VII, 52 S. 4° (5 Taf., 6 Abb.).
- Schuebbardt (C.), Aliso. Führer durch die römischen Ausgrabungen bei Haltern. Hrg. vom Altertumsverein zu Haltern. Haltern 1902. 32 S. (1 Karte, 14 Abb.).
- Sixt (G.), Führer durch die K. Sammlung römischer Steindenkmäler in Stuttgart. 2. Aufl. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1902.
- Spiegelberg (W.) u. R. Pörtner, Ägyptische Grabsteine und Denksteine aus ägyptischen Sammlungen. I. Karlsruhe. Mülhausen. Straßburg. Stuttgart. Straßburg i. E., Schleier u. Schweikhardt, 1902. 4 Bl., 44 S. 4° (20 Taf.).
- Sybel (L. v.), Weltgeschichte der Kunst im Altertum. 2. verb. Aufl. Marburg, N. G. Elwert, 1902. (3 Taf., 380 Abb.).
- Trawinski (E.), s. Guhl et Koner.
- Vaccari (G.), Le feste di Roma antica. Torino, Bocca, 1902. XXIV, 342 S. 8°.
- Venturi (A.), Storia dell' arte italiana. II: Dall' arte barbarica alla romanica. Milano, U. Hoepli, 1902. XXIII, 673 S. 8° (506 Abb.).
- K. Museum zu Berlin. Verzeichnis der in der Formerei der königl. Museen käuflichen Gipsabgüsse. Hrg. von der General-Verwaltung. Berlin 1902. VI, 132 S. 8°.
- Vogel (F. W.), Merkmale der Epochen griechischer Plastik. Straßburg, J. H. E. Heitz, 1902. 31 S. 8°.
- Waldstein (Ch.), The Argive Heraeum. Vol. I. General introduction, geology, architecture, marble statuary and inscriptions. Boston & New-York 1902. XIX, 231 S. 4° (XLI Taf., 90 Abb.).
- Weis-Liebersdorf (J. E.), Christus- und Apostelbilder. Einfluß der Apokryphen auf die ältesten Kunsttypen. Freiburg i. B., Herder'sche Verlagsbuchh., 1902. IX, 124 S. 8° (54 Abb.).
- Wliski (P.), s. Hiller v. Gartringen.
- Winckler (H.), Die babylonische Kultur in ihren Beziehungen zur unsrigen. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1902. 54 S. 8° (8 Abb.).
- Witting (F.), Die Anfänge der christlichen Architektur. Gedanken über Wesen und Entstehung der christlichen Basilika. (Zur Kunstgeschichte des Auslandes. Heft 10.) Straßburg, J. H. E. Heitz, 1902. VII, 161 S. 8° (26 Abb.).
- Annales du Musée Guimet. Tome XXX (1902). Première partie. G. Legrain et E. Naville. L'aile nord du pylône d'Aménophis III à Karnak. 2 Bl., 22 S. (pl. XVII).
- Deuxième partie. Al. Gayet, L'exploration des nécropoles gréco-byzantines d'Antinoë et les sarcophages de tombes pharaoniques de la villa antique. S. 26—50 (pl. XX).
- Annales du service des antiquités de l'Égypte. Tome II (1901/2).
1. fasc. Ahmed Bey Kamal, Fouilles à Dér-el-Barsheh. S. 13—43 (12 Abb.). — G. Foucart, Extraits des rapports adressés pendant une inspection de la Basse-Égypte en 1893—94. S. 44—83 (13 Abb.). (Forts. fasc. 3 S. 258.) — Ahmed Bey Kamal, Description générale des ruines de Ihibé, de son temple et de sa nécropole. S. 84—91 (3 Abb.). — A. Barsanti, Ouverture de la pyramide de Zouiet el-Aryân. S. 92—94 (3 Abb.).
2. fasc. Fouilles autour de la pyramide d'Ounas (1900/1901). VIII. Tombeau de Pérené. 1. Rapport sur la découverte (A. Barsanti). S. 97—104 (7 Abb.). — Instructions données par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en sa séance du 7 Oct. 1899 à Auguste Mariette sur les principales recherches à exécuter en Égypte dans l'intérêt de l'histoire et de archéol.

- logie. S. 112—125. — J. E. Quibell, Flint dagger from Gebelein. S. 131—132 (Taf. I). — G. Darcsey, Trois points explorés de la nécropole Thébaine. S. 133—136 (2 Abb.). — G. Maspero, Sur l'existence d'un temple mystérieux dans le désert. S. 146—153. — Berthelot, Sur l'or égyptien. S. 157—163. — Documents relatifs à la salle hypostyle de Karnak (1899—1901). S. 164—181. — Ch. Nicot Bey, Renseignements sur les parages de l'ancienne Hérénée. S. 185—190. — A. Botti, L'inscription d'Abou Mandour. S. 191—
3. fasc. II. Carter, Report on work done at the Ramesseum during the years 1900—1901. S. 193—195 (2 Taf., 1 Abb.). — Ahmed Bey Kamal, Rapport sur les fouilles exécutées à Deir-el-Barshé en janvier, février, mars 1901. S. 206—222 (2 Abb.). — G. Legrain, Mémoire sur la porte située au sud de l'avant-sanctuaire à Karnak et sur son arche fortifiée. S. 223—229. — G. Darcsey, Rapport sur des fouilles à Sa el-Hagar. S. 230—239 (2 Abb.). — A. Barsanti, Rapports sur les déblaiements opérés autour de la pyramide d'Ounas pendant les années 1899—1901. S. 244—257 (1 Abb.). — G. Legrain, Rapport sur les travaux exécutés à Karnak du 25 sept. au 31 oct. 1901. S. 265—280. — G. Maspero, Notes sur le rapport de M. Legrain. S. 281—284. — G. Maspero, Une nouvelle inscription grecque de Memphis. S. 285—286.
- Annales de la Société académique de Nantes. 8^e Série, t. I^{er} (1900).
- J. Chapron, Répertoire archéologique de l'arrondissement de Châteaubriant. P. 373—396. (Schluß t. II [1901]. S. 65—106.)
- Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles. Tome XVI (1902).
- Liv. I et II. A. de Loë, Rapport sur les recherches et les fouilles exécutées par la Société pendant l'exercice de 1901. S. 1—37 (19 Abb.). — F. Cumont, Note sur une statuette de Mars Ultor. S. 43—48 (1 Taf.). — Racymackers, La villa romaine de Konyenberg à Elixem (province de Liège). S. 204—205.
- Anthropologie, L^e. T. XIII (1902).
- No. 1. S. Reineb, La Crête avant l'histoire et les fouilles de M. A. Evans à Cnossos. S. 1—39 (31 Abb.). — Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. XII^e session, Paris 1900. (Th. Volkov, L'industrie priméenne dans les stations néolithiques de l'Ukraine. S. 57—60. H. Hubert, Sépulture à char de Nanterre. S. 66—73 (11 Abb.). J. Dechelette, Notes sur l'oppidum Bibracte et les principales stations gauloises contemporaines. S. 74—83.) [Forts. No. 2.]
- No. 3. E. Cartailhac, Les cavernes ornées de dessins. La grotte d'Altamira, Espagne. »Mea culpa: d'un sceptique. S. 348—354 (2 Abb.).
- No. 4. Ch. de Ujfalvy, Iconographie et anthropologie irano-indienne. 2. partie: L'Inde. S. 438—465 (1 Taf., 7 Abb.). — Breuil, L'âge du bronze dans le bassin de Paris. III. Objets de métallurgie et de menuiserie du bassin de la Somme. S. 467—475 (2 Abb.). — F. Delisle, Les fouilles de M. J. de Morgan à Suse. S. 487—495.
- Antiquarian, The American, and Oriental Journal. Vol. XXIV (1902).
- No. 4. Recent discoveries in the East. S. 231—235.
- No. 5. St. D. Peet, Ancient temple architecture. S. 365—394 (4 Taf., 14 Abb.).
- Antologia, Nuova. 4. série. Vol. 98 (1902).
- Fasc. 728. F. Barnabei, La tomba vetustissima scoperta nel foro romano. S. 709—720.
- Fasc. 734. E. Callegari, Il salotto di un' imperatrice romana. S. 184—301.
- Anzeiger, Göttingische gelehrte. 164. Jahrg. (1902).
- No. VII. F. Schultze, Die Quedlinburger Hohen-Ministuren der Bibliothek zu Berlin (M. Dvořák). S. 339—347.
- No. IX. St. Gsell, Les Monuments antiques de l'Algérie. (A. Schultze.) S. 675—693. — J. Strzykowski, Orient oder Rom. (M. Dvořák.) S. 693. — R. v. Salla, Die Staatsverträge des Altertums. 1. Th. (C. G. Brandis.) S. 736—747.
- Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. N. F. Bd. III (1901).
- No. 4. Th. Burekhardt-Biedermann, Eine Tiberius-Inschrift in Windisch. S. 237—244 (1 Abb.). — Th. Burekhardt-Biedermann, Römische Inschrift am obern Hohenstein. S. 245—247 (1 Abb.). — Th. Eckinger, Nochmals die vermeintliche Diadumenian-Inschrift. S. 330—334 (1 Abb.).
- Archaeografo Triestino. N. S. Vol. XXIV (1902).
- Supplemento. A. Paschi, I valli romane delle Alpi Giulie. Cenno generale. S. 119—150 (1 Taf.). — A. Müller, Il limes romano delle montagne al confine italiano. S. 151—169 (1 Taf.). — A. Gahr, Ritrovamenti epigrafici a S. Servolo presso Trieste. S. 171—175.
- Archiv für Anthropologie. 28. Bd. (1902).

1. u. 2. Vierteljahrsheft. A. Hedioger, Neue keltische Ausgrabungen auf der Schwäbischen Alb 1900 u. 1901. S. 185—199 (Taf. II—VII, 24 Abb.).
- Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. 2. Bd. (1902).
1. Heft. I. Nicole, Compte d'un soldat romain. No. IV des Papyrus Latins de Genève (Supplément aux Archives Militaires du I^{er} Siècle). S. 63—69. — F. G. Kenyon, Phylae and Dames in Graeco-Roman Egypt. S. 70—78. — B. P. Grenfell u. A. S. Hunt, Ptolemaic papyri in the Gizeh Museum. II. S. 79—84. — F. Hallsch, Beiträge zur ägyptischen Metrologie. S. 84—93. — B. P. Grenfell und A. S. Hunt, Englische Ausgrabungen im Faijûm und Hibeh 1902. S. 181—183.
- Archivio della r. Società Romana di Storia Patria. Vol. XXV (1902).
- Fasc. I—II. G. Tomassetti, Della Campagna Romana (Continuazione). Vie Labicana e Prenestina. S. 61—71. Porta Maggiore. S. 71—76. Zona suburbana. S. 76—102. — A. von Buchell, Iter italicum (Continuazione e fine). S. 103—135 (4 Abb.). — O. Richter, Topographie der Stadt Rom. 2. Aufl. (R. Lanciani.) S. 252—257 (1 Abb.).
- Archivio storico siciliano. N. S. Anno XXVII (1902).
- Fasc. 1^a e 2^a. C. Melfi, Poche osservazioni sulle iscrizioni galiane interpretati da E. Bellarmino. S. 156—171.
- Arte e Storia. Terza serie. Vol. V (1902).
- No. 1. E. Gerspach, Gli affreschi nella Chiesa di S. Maria Antiqua al Foro Romano. S. 1—3. (Forts. u. Schluss No. 2—8.)
- No. 8. R. Artoli, Al Foro Romano. S. 50—53.
- No. 9—10. D. Macciò, Scavi, Sterri e ritrovamenti dell' Anno 1901, vigesimoquarto dalla elezione della Commissione archeologica comunale. S. 64. — A. Simonetti, L'oa Collezione Privata in Basilicata (Numismatica antica). S. 65—66.
- No. 15. R. Artoli, Le conferenze popolari sull' antica Roma. S. 101—103.
- No. 16. R. Mottola, Scoperta di un sepolcro romano in quel di Montefaseo e la situazione di Finsele, antica città Sannita — Romana. S. 112—113.
- Asien. Organ der Deutsch-Asiatischen Gesellschaft und der Münchener Orientalischen Gesellschaft. 1. Jahrg. (1902).
- No. 7. L. Wilsen, Scythien und Persien. S. 105—109.
- No. 8. H. v. Diest u. C. v. Lücken, Der heutige Stand der Kartographie Asiens. III. Die Kartographie Kleasiens und das altemetische Aufnehmen. S. 117—119 (1 Karte). (Forts. No. 10 S. 152—155; 11 S. 165—169 (1 Plan 12 S. 184—186).)
- No. 10. F. Sarre, Deutsche Ausgrabungen in Asien. II. Babylon. S. 158—159.
- Atene e Roma. Anno V (1902).
- No. 45. R. Paribeni, Le cartoline illustrate dell' antichità. Sp. 673—679. — A. Tinnelli, Sui principali risultati della esplorazione archeologica italiana in Creta 1899—1901. Sp. 67—694 (7 Abb.).
- No. 46. L. A. Milan, Il vaso François, del suo restauro e della sua recente pubblicazione. Sp. 705—720 (9 Abb.).
- Athenaeum. Tosa. XIV (1902).
- Τεύχος 1/2. K. A. Poulas, Μερὰ ἀρχαῖα: εἰς τὴν ἀρχαίαν Γεωγραφίαν. 'Επειὴ ἀρχαῖα πόλεις παραμυθίους τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Τετυχίας. 'Επιγραφαὶ ἐκ αὐτῆς. Αἱ ἀρχαῖαι. H. Φωδῆς. S. 3—36.
- Athenaeum, The. 1902.
- No. 3906. R. Lanciani, Notes from Rome. S. 325—326.
- No. 3907. Two vase-catalogues. S. 335—336.
- No. 3908. R. J. Walker, Anatolian vase-marks. S. 390.
- No. 3910. S. de Ricci, The Barberini Collection. S. 458. — R. A. S. Macalister, The excavation of Gezer. S. 458.
- No. 3913. R. Lanciani, Notes from Rome. S. 557—558.
- No. 3914. W. H. D. Rouse, Greek Vase Offerings; an Essay in the History of Greek Religion (am.). S. 592.
- Atti della r. accademia delle scienze di Torino. Vol. XXXVII (1901/2).
- Disp. 8^a e 9^a. G. Francoroli, Le armi nell' Iliade. S. 303—319.
- Atti e memorie della r. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova. N. S. Vol. XVIII (1902).
- Disp. II. G. Ghirardioti, Il palazzo dell' ex Micocoea scoperto dagli Italiani a Creta. S. 91—107.
- Atti e memorie della società Istriana di archeologia e storia patria. Anno XVIII (1901).
- Fasc. 3^a e 4^a. A. Pusch, Lines italiane

- orientalis o i valli romani delle Giulie. S. 376—401 (1 Taf.).
Anno XIX (1902).
- Fasc. 1^o e 2^o. P. Sticotti, Relazione preliminare sugli scavi di Nesazio. S. 121—147 (Tav. I—IV, 1 Abb.). — B. Schiavuzzi, Monete romane rinvenute negli scavi di Nesazio 1900—1901. S. 148—160.
- Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns. 14. Bd. (1902).
3. u. 4. Heft. K. Popp, Das Römerkastell bei Eining. Nachtrag zum Bericht Heft 1 u. 2 S. 103 fig. S. 135—137 (Taf. III). — F. Weber, Beiträge zur Vorgeschichte von Oberbayern. III. Zur germanischen Periode. S. 138—177 (Taf. IV).
- Beiträge zur alten Geschichte. 2. Bd. (1902).
- Heft II. J. Toutain, Observations sur quelques formes religieuses de l'hyalisme, particulières à la Gaule et à la Germanie romaine. S. 194—204. — J. Beloch, Die delphische Amphiktionie im III. Jahrhundert. S. 205—226. — Ch. Hülsen, Neue Inschriften vom Forum Romanum. S. 227—283 (1 Taf., 4 Abb.). — O. Hirschfeld, Der Grundbesitz der römischen Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten. 2. Teil: Die kaiserlichen Domänen. S. 284—315. — F. Hiller v. Gärtringen, Aus Thera. S. 348—349.
- Blätter für das Gymnasial-Schulwesen. 38. Bd. (1902).
- 5./6. Heft. C. Hoffmann, Bericht über den archäologischen Kursus für Lehrer höherer Unterrichts-Anstalten in den Kgl. Museen zu Berlin (1902). S. 491—494.
- 7./8. Heft. C. Robert, Studien zur Iliad. (M. Seibel.) S. 543—546. — O. Krell, Altrömische Hekungen. (Fink.) S. 565—567.
- Bollettino della r. deputazione di storia patria per l'Umbria. Vol. VIII (1902).
- Fasc. 1. V. Boschì, Di un antico cimitero in Rieti presso i corpi de' s. s. martiri Eleuterio ed Ansa. S. 1—28 (9 Abb.).
- Bollettino di filologia classica. Anno IX (1902).
- No. 1. E. Babelon, Traité des monnaies grecques et romaines. 1. partie (E. Ferrero). S. 10—12.
- No. 3. H. Nissen, Itäliche Landeskunde. 2. Bd., 1. Hälfte. (V. Costanzi.) S. 58—59. — O. Richter, Topographie der Stadt Rom. 2. Aufl. (G. De Sanctis.) S. 59—60.
- Bulletin de l'Académie des sciences inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Tome II (1898—1899).
- Ch. Lécivain, Une catégorie de traités internationaux grecs, les Symboles. S. 150—159.
- Bulletin critique. 23^e année (1902).
- No. 25. L. Joulin, Les établissements gallo-romains de la plaine de Martres-Tolosannes. (A. Roudrillart.) S. 489—493.
- Bulletin hispanique. Tome IV (1902).
- No. 1. P. Paris, L'idole de Miqueldi, à Durango. S. 1—11 (pl. I). — C. Jullian, Notes ibériques. 1: Villes-Neuves ibériques de la Gaule. S. 12—19. — E. Hübner, Inscriptions latines d'Espagne. S. 20—29.
- No. 2. H. Dessau, Le prêteur L. Cornelius Pusio. S. 89—92. — P. Perdrizet, Une recherche à faire à Rosas. S. 92—94.
- No. 3. P. Quintero et P. Paris, Antiquités de Cabeza del Griego. S. 185—197 (pl. II, 9 Abb.).
- Bulletin monumental. 1902.
- No. 2/3. L. Dumas, Une inscription romaine découverte à Orléans. S. 232—236. — A. Bianchet, Chronique. S. 241—269.
- Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie.
- No. 4 (1902). G. Botti, La nécropole de File de «Pharos» (Anfoushy). S. 9—36 (1 Plan, 1 Taf.). — R. M. B., Sketch of ancient war-ship on wall of tomb near Anfoushy-Bay. S. 37—40. — G. Botti, Studii sul III^o anno dell' Egitto inferiore e più specialmente sulla Regione Maureutica. S. 41—84 (1 Taf.). — Bulletin épigraphique. S. 85—107. — G. Botti, Le papyrus judiciaire «Cattouie». S. 108—118. — G. Botti, Additions au plan d'Alexandrie. L'ancien théâtre d'Alexandrie. S. 119—121 (1 Taf.).
- Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois (Côte d'Or), 1901.
- Cazet, Un puits gallo-romain à Villeneuve-sous-Charigny. P. 113—115. — L. Matruehot et L. Berthoud, Étude historique et étymologique des noms de lieux habités du département de la Côte d'Or. 1^{re} partie: Période anté-romaine. P. 273—378.
- Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne (Auxerre), 55^e volume [paru 1902].
- John, Notes historiques sur Gigny (Yonne).
- I. Antiquités: Ruines et monnaies gallo-romaines; Voies antiques; etc. P. 4 sqq.
- Bulletins et mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. V^e série. T. troisième (1902).
- Fasc. 3. P. Nicole, Deus Sol. S. 325—333.
- Bollettino di archeologia e storia Dalmata. Anno XXV (1902).

No. 4⁵. F. Bulić, Iscrizioni inedite. S. 45—52. — F. Bulić, Ritrovamenti di iscrizioni antiche lungo le mura perimetrali dell' antica Salona. S. 52—60. — I monumenti antichi di Spalato e Salona nella adunanza generale dell' I. R. Istituto Austriaco Archeologico in Vienna. S. 70—71.

No. 6—8. F. Bulić, Scavi nella basilica episcopalis urbana a Salona durante l'a. 1901. S. 73—110 (tav. IV—IX). — F. Bulić, Ritrovamenti riguardanti il cimitero antico cristiano di Manastirine (Cocmeterium legis sanctae christianae) durante l'anno 1902. S. 110—112 (tav. X, XI). — F. Bulić, Ritrovamenti antichi riguardanti la topografia suburbana dell' antica Salona. S. 112—118. — G. de Bersa, Le lucerne fittili romane di Nona conservate al Museo archeologico di S. Duato di Zara. S. 118—124 (Forts. ar. 9, 10 S. 148—156 [5 Abb.]).

No. 9, 10. F. Bulić, Iscrizioni inedite. S. 129—141. — G. de Bersa, Iscrizioni inedite. S. 143—145. — G. de Bersa, Nuove scoperte di antichità a Zara e nei dintorni. S. 145—147. — F. Bulić, Ritrovamenti antichi a Castellastua. S. 160.

Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma. Anno XXX (1902).

Fasc. I—II. L. Mariani, Di alcune altre sculture provenienti dalla galleria sotto il Quirinale. S. 1—24 (Tav. I—III, 5 Abb.). — D. Vaglieri, Nuove scoperte nel Foro Romano. S. 25—36. — G. Pinza, La necropoli preistorica nel Foro Romano. S. 37—55 (13 Abb.). — G. Gatti, Notizie di recenti trovamenti di antichità in Roma e nel Lazio. S. 56—98. — F. Giossi-Gondi, Antichità Tuscolane. S. 99—110. — L. Cantarelli, Scoperte archeologiche in Italia e nelle provincie Romane. S. 111—115. — R. Paribeni, Cippo miliario inedito della via da Larissa a Tessalonica. S. 116—119.

Bullettino, Nuovo, di archeologia cristiana. Anno VIII (1902).

N. 1—2. G. Wilpert, La croce sui monumenti delle catacombe. S. 1—14 (Tav. VI^a, VII^a, Fig. 1—10). — O. Marucchi, Resoconto delle adunanze tenute dalla società per le conferenze di archeologia cristiana (Anno XXVII, 1901—1902). S. 27—40. — F. Bulić, Frammento di pettine in bosso con rappresentanze cristiane. S. 41—45 (1 Abb.). — C. R. Morey, Note supplementari al de Rossi: inscriptiones christianae urbis Romae, vol. 1. S. 55—71. — O. Marucchi, Le catacombe di Albano. S. 89—111 (Tav. I—V).

— O. Marucchi, Scavi ed esplorazioni nelle catacombe romane. Cimitero di Priscilla sulla via Salaria Nova. S. 113—122 (2 Abb.). — O. Marucchi, Scoperta di una grandiosa cippa presso la via Ardeatina. S. 122—125. — O. Marucchi, Esplorazione sulla via Latina. S. 125—126. — A. Bacci, Scavi nel cimitero e Basilica di S. Agnese. S. 127—133. — F. Bulić, Scoperte a Salona. S. 133—134. — O. Marucchi, Scoperta di antichi mosaici cristiani in Madaba (Palestina). Altre scoperte in Palestina. S. 134—135.

Bullettino di paleontologia italiana. S. III. Tomo VIII (1902).

N. 7—9. Pigorini, Osservazioni sull' età della pietra fatte in Italia prima del 1860. S. 147—158. — Pigorini, Continuazione della civiltà paleolitica nell' età neolitica. S. 158—183 (Tav. V, 14 Abb.). — P. Orsi, Necropoli e stazioni sicule di transizione. II. Sepolcreti di Cava Cana Barabara (Siracusa). S. 184—190 (Tav. VI, 5 Abb.).

Centralblatt, Literarisches. 53. Jahrg. (1902).

No. 38. C. v. Fabricy, Die Handschriften Giuliano's da Sangallo u. S. Rinach, L'albero di Pierre Jacques (Ad. Met.). Sp. 1276—1279.

No. 44. G. Wissowa, Religion u. Kultus der Römer (L.). Sp. 1468—1469.

No. 45. E. Mafé, Die Tagessgötter in Rom (G. Wissowa). Sp. 1500—1502.

No. 47. Ch. Huelsen, Die Ausgrabungen auf dem Forum Romanum. 1898—1902 (F. E. Sp. 1574—1575).

Chronicle, The numismatic, 1902.

Part II. J. Evans, The burning of bonds under Hadrian. S. 88—91 (3 Abb.). — J. Maurice, Classification chronologique des émissions monétaires de l'atelier d'Alexandrie pendant la période Constantinienne. S. 92—147 (pl. V, VI). — F. Haverfield, Find of Roman Silver Coins near Caistor, Norfolk. S. 186—188.

Civiltà, I.a, catolice. Serie XVIII, Vol. VII (1902).

Quad. 1249. Per la storia dell' arte. S. 74—84.

Quad. 1251. Di alcuni criteri incerti nella paleontologia, archeologia e storia antica. Dell' influenza ionica. S. 290—299 (Forts. quad. 1253 S. 544; quad. 1256 S. 158; quad. 1258 S. 409).

Quad. 1254. Archeologia. Le biblioteche nell' antichità classica e nei primi tempi cristiani. 150. Santa Maria antiqua al foro romano nella biblioteca del templum Augusti. 151. Biblioteche della città di Roma nell' età classica.

152. Le biblioteche di Alessandria e di Pergamo.
153. Ordinamento di una biblioteca dell' antichità classica. S. 715—729 (1 Abb.). [Forts. quad. 1258 S. 463.]
- Congrès international d'anthropologie et d'archéologie préhistoriques. Compte-rendu de la deuxième session. Paris 1900.
- G. Chauvet, Poteries préhistoriques à ornements géométriques en creux (vallée de la Charente). S. 371—391 (pl. V, Fig. 7—22). — J. Déchelette, Note sur l'oppidum de Bihraete et les principales stations gauloises contemporaines. S. 418—427.
- Comptes-rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. 1902.
- Mai-juin. R. Dussaud, Rapport à M. le Secrétaire perpétuel sur une mission dans le désert de Syrie. S. 251—264. — P. Delattre, Le quatrième sarcophage de marbre blanc trouvé dans la nécropole punique voisine de Saliote-Monique à Carthage. S. 289—295 (1 Abb.). — A. Audollent, Note sur les fouilles du Puy-de-Dôme (26 juillet—22 août 1901). S. 299—316 (1 Abb.). — P. Gauquier, Le cœntenarius de Tibarbuei (Ksar-Tareine-Sud Tunisien). S. 321—340 (1 Abb.). — P. Jouguet, Rapport sur deux missions au Fayûm. S. 346—359.
- Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. XXXIII. Jahrg. (1902).
- No. 4. J. B. Keune, Hat man im Altertum schon gegrauert? (Ein Nachklang zur Anthropologen-Tagung in Metz.) S. 25—27. — P. Reinecke, Prähistorische Varia. IX. Zur Chronologie der zweiten Hälfte des Bronzealters in Sud- u. Norddeutschland. S. 27—32 (4 Abb.).
- No. 6. A. Schütz, Südwestdeutsche Bandkeramik. Neue Funde vom Neckar u. ihr Vergleich mit analogen Fundstellen. S. 45—48 (2 Taf.). (Forts. No. 7 S. 54.)
- No. 7. F. Weber, Vorgeschichtliche Überreste aus Baiern in außerbairischen Sammlungen. S. 52—54. (Forts. No. 8 S. 65.)
- No. 8. C. Kochl, Südwestdeutsche Bandkeramik. Neue Funde vom Rhein u. ihr Vergleich mit analogen Fundstellen. S. 59—65.
- ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ, ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ. Journal international d'archéologie numismatique. Tome cinquième (1902).
- 1^{re} et 2^e trimestre. A. Baldwin, The gold coinage of Lampasaeus. S. 1—24 (pl. I—III). — G. F. Hill, The supposed gold coin with hieroglyphs. S. 25—26. — J. N. Svoronos, On the supposed gold ΔΟΚΙΜΙΟΝ with hieroglyphs. S. 27—31. — I. N. Σβορώνος, Φιλοδώριον τὸ Θερπιδανέων νόμισμα. S. 32—44 (6 Abb.). — A. Dieudonné, Ptolémaïs-Lchedus. S. 45—60 (pl. IV). — J. N. Svoronos, Ptolémaïs-Lebedes, Éphèse, Aenos et Abdikre sous les Ptolémaïs. Lettre à M. A. Dieudonné. S. 61—70 (2 Abb.). — E. D. J. Dutilleul, Vestiges de faux monnayages antiques à Aleandrie ou ses environs. S. 93—97. — J. Rouvier, Numismatique des villes de la Phénicie. Sidon. S. 99—134 (pl. V—VII). — I. N. Σβορώνος, Καὶ πάλιν περὶ τοῦ πλάσας τοῦ Ναυίου. S. 135—148. — G. Dattari, The gold exagium with hieroglyphs. S. 165—166. Globus. Bd. LXXXII (1902).
- No. 15. M. Hoernes, Die macedonischen Tumuli. S. 243.
- Gymnasium, Das humanistische. 13. Jahrg. (1902). Heft 3. U(h)lig, Noch Einiges aus der Straßburger Philologenversammlung. S. 136—144. Hermes. 37. Bd. (1902).
4. Heft. M. Krascheionikon, De Gitanis Epiri oppido (Polyh. XXVII, 16, 5 et Liv. XLII, 38, 1). S. 489—500. — Br. Kell, Von delphischem Kechnungswesen. S. 511—529. — A. Körte, Das Mitgliederverzeichnis einer attischen Phratie. S. 582—589. — G. Knaak, Zur Sage von Daidalos o. Ikaros. S. 598—607. — O. Kern, Votivrelief der thessalischen Magneten. S. 627—630 (2 Abb.). — C. F. Lehmann, Zu den therazischen Gewichten. S. 630—631. — F. Bechtel, Zur Inschrift des Sotairos. S. 631—633.
- Jahrbuch des kaiserlich deutschen Archäologischen Instituts. Bd. XVII (1902).
3. Heft. M. Meurer, Zu den Sarkophagen von Klaromenai. S. 65—68 (3 Abb.). — R. Engelmann, Aktor u. Astyoche, ein Vasenbild. S. 68—71 (Taf. II, 1 Abb.). — B. Graef, Antiochus Soter. S. 72—80 (Taf. III, 1 Abb.). — A. Michaelis, Die Bestimmung der Räume des Erechtheion. Epikritische Bemerkungen zu E. Petersens Aufsatz (S. 59 f.). S. 81—85.
- Archäologischer Anzeiger (1902).
3. Heft. C[onze], Skulpturen aus Tralles. S. 103—104 (1 Abb.). — Funde aus Großbritannien. S. 105—106 (3 Abb.). — Archäologische Gesellschaft zu Berlin. S. 106—108. — Verhandlungen der Anthropologischen Gesellschaft. S. 108—109. — G. Treu u. P. Herrmann, Erwerbungsbericht der Dresdener Skulpturen-Sammlung. 1899—1901. S. 109—117 (12 Abb.). — Erwerbungen des British Museum

- im Jahre 1901. S. 117—122. — Erwerbungen des Louvre im Jahre 1901. S. 122—127. — Erwerbungen des Ashmolean Museum zu Oxford. S. 127—129. — Erwerbungen des Museums of fine arts in Boston im Jahre 1901. S. 130—132. — Sammlung des Lyceum Hosianum in Braunschweig, O.-Pr. S. 132. — Institutsnachrichten. S. 133. — Preisausschreiben. S. 134. — Kopien von Skulpturen des Akropolismuseums zu Athen. S. 134. — Bibliographie. S. 134—145.
- Jahrbücher, Neue, für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur.* IX. Bd. (1902).
6. 7. Heft. G. Thiele, Die Anfänge der griechischen Komödie. S. 405—426. — H. Lucas, Die Knabenstatue von Subiaco. S. 427—435 (2 Taf., 1 Abb.). — S. Reiter, August Böckh (1785—1867). S. 436—458. — *Brunn-Brechmann, Denkmäler griechischer und römischer Skulptur. Iff. CVI—CIX (F. Petersen).* S. 550—553.
8. Heft. H. Nissen, *Italische Landeskunde. II. Bd. 1. Hälfte (O. E. Schmidt).* S. 602—607.
9. Heft. F. Knepp, Harmodios o. Aristogeiton. Ein Kapitel griechischer Geschichte in Dichtung und Kunst. S. 609—634 (9 Abb.).
- Journal, American, of Archaeology. Second Series.* Vol. VI (1902).
- Number 3. M. G. Williams, Studies in the lives of Roman emperors. I. Julia Domna. S. 259—305. — R. B. Richardson, An ancient fountain in the agora at Corinth. S. 306—320 (pl. VII—X, 5 Abb.). — R. B. Richardson, The ὙΠΑΙΘΡΟΣ ΚΡΗΝΗ of Piræne. S. 321—326 (pl. XI—XII). — M. L. Nichols, The origin of the red-figured technique in Attic vases. S. 327—337. — Investigations at Assos. S. 340—342. — H. N. Fowler, Archaeological News. Notes on recent excavations and discoveries; other news. S. 343—385 (3 Abb.).
- Journal, The, of the British archaeological association.* N. S. Vol. VIII.
- Part. II. C. H. Evelyn-White, On some recently-discovered earth works, the supposed site of a Roman encampment at Cottenham, Cambridgeshire. S. 93—102 (1 Taf.).
- Journal, The, of the anthropological Institute of Great Britain and Ireland.* Vol. XXXII (1902).
- January to June. D. Randall-Mac Iver, On a rare fabric of Kahyle pottery. S. 245—247 (pl. XVIII, XIX). — J. L. Myres, Notes on the history of the Kahyle pottery. S. 248—262 (pl. XX, 1 Abb.).
- Journal international d'archéologie numismatique s. Ἑλληνιστῶν ἐποχῆς.*
- Journal des Savants.* 1902.
- Octobre. V. Bérard, *Les Phéniciens et l'Odyssée.* Tome 2 (G. Perrot). S. 539.
- Journal of the American Oriental Society.* 23. Vol. (1902).
1. Half. C. H. Toy, Creator gods. S. 29—37. — J. M. Casanowicz, The Collection of Oriental Antiquities at the United States National Museum. S. 44—47. — Ch. S. Sanders, Jupiter Dolichenus. S. 84—92.
- Journal, The, of Hellenic studies.* Vol. XXII (1902).
- Part. II. J. Baker-Penoyre, Pheneus and the Phenestiké. S. 228—240 (6 Abb.). — E. R. Bevan, Antiochos III. and his title »Great King. S. 241—244. — G. M. Hirst, The cults of Olbia. Part. I. S. 245—267 (6 Abb.). — W. W. Tarn, Notes on Hellenism in Bactria and India. S. 268—293 (4 Abb.). — D. G. Hogarth, Bronze-age Vases from Zakro. S. 333—338 (pl. XII, 6 Abb.). — H. S. Cronin, First report of a journey in Pisidia, Lycania and Pamphylia. II. S. 339—376. — W. M. F. Petrie, A foundation-deposit inscription from Abydos. S. 377. — R. C. Bosanquet and M. N. Tod, Archaeology in Greece 1901—1902. S. 378—394.
- Katholik, Der.* 3. Folge. XXVI. Bd. (1902).
- Juli—September. C. M. Kaufmann, Eine altchristliche Nekropolis der »großen Oase« in der libyschen Wüste. S. 1—25 (5 Abb.); S. 97—121 (11 Abb.); S. 249—271 (10 Abb.).
- Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine.* 50. Jahrg. (1902).
- No. 9. E. Anthes, Römisch-germanische Funde u. Forschungen. S. 172—174.
- Korrespondenz-Blatt, Neues, für die Gelehrten- u. Realschulen Württembergs.* 9. Jahrg. 1902.
- Heft 7. W. Oslander, Eine neue Version der Genévretheorie von T. Montanari. Annali S. 267—272.
- Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst.* Jahrg. XXI (1902).
- No. 34. 12. Körber, Mainz, Römische Inschriften. — 14. Ch. L. Thomas, Ringwall- und andere urzeitliche Wohnstellen. — 16. M. Siebourg, Nijmegen [Sammlung G. M. Kam.] (1 Abb.). 17. J. P. Walting, Tongern.
- No. 5/6. 26. Rütteling, Wiesbaden [Römische Funde]. — 27. Baldes, Birkenfeld [Römische Ansiedlung].

- No. 7.8. 39. Körber, Mainz [Römische Inschrift]. — 41. Hettner, Trier [Weiterer Bericht über die archäologischen Erfolge der Kanalisation in Trier] (3 Abb.). — 51. Domażewski, Weibung von Waffen. — 52. E. Ritterling, Zur Geschichte der römischen Legionslager am Niederrhein. — 53. H. Schuermans, Découvertes d'antiquités en Belgique.
- Kunst-Halle. VII (1902).
- No. 13. Die Frage der Ergänzung antiker Bildwerke.
- Limesblatt. 1902.
- No. 34. 204. L. Jacobi, Limesstrecke Gräse Berg — Adulfseck (Aarübergang bei Adulfseck). (3 Abb.). — 205. Fr. Winkelmann, Pfuns.
- Litteraturseitung, Deutsche. XXIII. Jahrg. (1902).
- No. 37. O. Buisson, *Ludi saeculares* (J. Levis). Sp. 2325—2340.
- No. 38. J. Frestel, *Des Marcus Vibranus Pollia Basilika zu Forum Fortunae* (R. Biermann). Sp. 2428—2429.
- No. 42. E. Maugé, *Aus der Farnesina* (A. Schöne). Sp. 2652—2656.
- No. 44. *Holdern und die Altertumsforschung an der Lippe* (E. Antker). Sp. 2794—2796.
- Mélanges d'archéologie et d'histoire. XXII^e année (1902).
- Fasc. II—III. S. Gsell, Chronique archéologique africaine. Septième rapport. S. 301—345 (1 Taf.).
- Mémoires de la Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube [Troyes]. 3^e série, t. XXXVIII (1901).
- Dons faits au musée de Troyes (Objets trouvés en 1901 dans un cimetière gallo-romain; stèle de pierre gallo-romaine; etc.). P. 236—237.
- Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts du département de la Marne [Châlons-sur-Marne]. 2^e série, t. IV (1900—1901).
- E. Schmit, Découverte d'un nouveau cimetière gaulois à Châlons-sur-Marne. P. 77—99. — Ceyon, Étude sur l'art du bronze dans la Marne à l'époque gauloise. P. 199—215.
- Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais [Orléans]. t. XXVIII (1902).
- Desnoyers, Les tessères du musée d'Orléans. P. 1—11 (1 pl.). — L. Dumuy, Les fouilles de la rue Coquille: Découverte de substructions de l'époque romaine. P. 13—31. — Desnoyers, Les fouilles de la Loire en 1894 [monnaies romaines]. P. 389—392. — Desnoyers, Les fouilles de la Loire en 1898 [monnaies et objets archéologiques trouvés 1902].
- romains]. P. 393—402. — A. Chollet, Vestiges gallo-romains du canton de Chatillon-sur-Loire. P. 609—632 (1 plan).
- Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France. 6^e série, 10^e tome (1901).
- E. Pottier, Note sur des poteries rapportées du Caucase par M. le baron de Baye. S. 1—16 (pl. 1, 2 Abb.). — de Baye, Les oiseaux employés dans l'ornementation à l'époque des invasions barbares. S. 33—52 (pl. II—III, 6 Abb.). — R. Cagnat, Les ruines de Leptis Magna à la fin du XVIII^e siècle. S. 63—78 (pl. IV, 1 Abb.). — E. Michon, Statues antiques trouvées en France au Musée du Louvre. La cession des villes d'Arles, Nîmes et Vienne en 1822. S. 79—173 (pl. V—VI, 5 Abb.). — A. Blanchet, Étude sur les figurines de terre cuite de la Gaule Romaine. Supplément. S. 189—272 (pl. VIII—XIII). — L. Poinssot, Inscriptions de Bulgarie. S. 339.
- Mitteilungen der k. k. Central-Commission für Erforschung u. Erhaltung der Kunst- u. historischen Denkmale. 3. Folge, Bd. 1 (1902).
- No. 1—3. Römische Funde (Kubitschek, E. Riedl, M. Grässer, A. Guirs, A. Amersso, Bulic u. Kubitschek). Sp. 58—65.
- No. 4. Kubitschek, Römische Gräber in Velm bei Gutenhof (N.-Ö.). Sp. 103—109 (2 Abb.).
- No. 5/6. E. Nowotny, Ein römisches Relief in Cilli. Sp. 193—195 (1 Abb.).
- Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft. 7. Jahrg. (1902).
3. I. Messerschmidt, Corpus inscriptionum Hettitarum. 1. Nachtrag. S. 1—24 (8 Taf.).
- Mitteilungen des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts. Athenische Abteilung. Bd. XXVI (1901).
3. u. 4. Heft. Th. Wiegand, Die »Pyramiden von Kenchreai. S. 242—246 (Taf. XI, 3 Abb.). — S. Wide, Mykenische Götterbilder u. Idole. S. 247—257 (Taf. XII, 5 Abb.). — E. Pfuhl, Alexandrinische Grabreliefs. S. 258—304 (Taf. XVIII, 18 Abb.). — C. Watzinger, Die Ausgrabungen am Westabhang der Akropolis. V. Einselfunde. S. 305—332 (21 Abb.). — K. G. Vollmoeller, Über zwei euböische Kammergräber mit Totenbetten. S. 333—376 (Taf. XIII—XVII, 12 Abb.). — W. Kolbe, Zur athenischen Marineverwaltung. S. 377—418. — A. Wilhelm, Zu einer Inschrift aus Epidaurios. S. 419—421. — Funde. S. 422—427 (F. v. Hiller, Thera). — Sitzungsprotokolle. S. 428.

Mitteilungen des kaiserlich deutschen archäologischen Instituts. Römische Abteilung. Bd. XVII (1902).

Fasc. 2. A. Mau, Der betende Knabe. S. 101—106. — P. Hartwig, Herakles im Sonnenbecher. S. 107—109 (Taf. V). — J. Führer, Altchristliche Begräbnisanlagen bei Ferla in Ostsizilien. S. 110—121 (2 Abb.). — H. Lucas, Die Mosaik des Aristo. S. 122—129 (1 Abb.). — E. Petersen, Zum Vestalinnenrelief von Palermo. S. 130—133. — N. Persichetti, Avanzo di costruzione Pelasgica nell' Agro Amitemano. S. 134—148 (3 Abb.). — E. Petersen, Über die älteste etruskische Wandmalerei. S. 149—157. — Ch. Hulsen, Miscellanea epigrafica. S. 158—171. — P. Herrmann, Nachtrag zu 1901. S. 77, S. 172.

Mitteilungen aus der historischen Litteratur. XXX. Jahrg. (1902).

4. Heft. *Il Nivern, Italische Landeskunde. Bd. II: Die Städte. 1. Hälfte (Th. Preuss). S. 393—399.*

K. Museen zu Berlin. Mitteilungen aus den orientalischen Sammlungen. 1902.

Heft XIII. Ausgrabungen in Sendsehirli. III. F. v. Luschán, Thorsculpturen. S. 201—236 (Taf. XXXIV—XLVIII, Abb. 91—145).

Monatsberichte über Kunstwissenschaft n. Kunsthandel. Jahrg. 2 (1902).

Heft 8. G. Salomon, Die Bedeutung der Venus von Milo. S. 292—293 (1 Taf.).

Heft 9. R. Sebaste, Der Apoll von Belvedere und seine Nachbildungen im XIX. Jahrhundert. S. 323—326 (3 Taf.).

Monatshefte, Westermanns. 92. Bd. (1902).

Heft 549 (Juni). W. Kirchbaech, Das Pergamon-Museum. S. 359—373 (8 Abb.).

Monumenti antichi pubbl. per cura della Accademia dei Lincei. Vol. XII (1902).

I. Pernier, Scavi della missione italiana a Phaestos, 1900—1901. Rapporto preliminare. Sp. 1—142 (VIII Taf., 55 Abb.). — La necropoli barbarica di Castel Trosino presso Ascoli Piceno. Sp. 145—380 (XIV Taf., 244 Abb.).

Museum, Das. VII. Jahrg. (1902).

17. Lfg. 134. Hermes aus Herkulanum.

19. Lfg. 149. Aktæon-Metope vom Hera-tempel in Selinus. — 150. Aphrodite. Rom, Capitolinisches Museum.

Museum, Česká, Filologická. VIII.

Lfg. 1. 2. T. Silený, Antike Vasen. S. 27—47. *H. Künpert, Formae orbis antiqui (J. V. Průšek). Hulsen, Wandplan von Rom (J. V. Průšek).*

Lfg. 4. 5. *Keil, Anonymus Argentiniensis*

(*J. V. Průšek*). *Nissen, Ital. Landeskunde II, 1 (ders.). Kœnnel, Rom und die Campagna (ders.).* Museum, Rheinisches, für Philologie. 57. Bd. 1902.

4. Heft. L. Zieben, *ἱππὶς ἄρῃς*. S. 498—505. — M. Frinkel, Epigraphische Beiträge. 1. *Corpus Inscriptionum Graecarum 1511.* 2. Zur Aphais-Inscription. CIPel 1580. S. 534—548. — W. Schmidt, *Zu Sophokles' Antigone 528.* S. 624—625.

Notizie degli Scavi. 1902.

Fasc. 5. Regione V (Picenum). 1. Am. Necropoli preromana scoperta nel fondo detto la Pretura. S. 229—257 (Fig. 1—42). 2. Penno. S. 257—259 (Fig. 43—44). 3. Baccucco. S. 259 (Fig. 45). 4. Castiglione Messer Raimondo. S. 260. 5. Appignano. S. 261. 6. Bacciano. S. 261—262. 7. Sepolcro di s. Giovanni al Mavone. S. 262—266 (F. Brizio). — Regione VI (Umbria). 8. Sarsina (A. Santarelli). S. 267 (1 Abb.). — Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio. Regione II, VII, XI (G. Gatti). S. 267—270. Regione XII. Nuove scoperte avvenute nella chiesa di s. Sabo, sul falso Aratino (M. E. Cannizzaro, J. C. Gavini). S. 270—273 (Fig. 1—4). — Regione I (Latium et Campania). 9. Pompei. Relazione degli scavi eseguiti durante il mese di aprile. Relazione preliminare sugli scavi eseguiti nel mese di maggio (R. Paribeni). S. 274—276.

Fasc. 6. Regione XI (Transpadana). 1. Torino. Resti dell' antica Augusta Taurinorum, scoperti in occasione dei lavori per la fognatura (A. D'Andrade). S. 277—280. — Regione VIII (Cispadana). 2. Reggio Emilia. Anfore vinarie rinvenute presso la città (U. Campanini). S. 281. — Regione VI (Umbria). 3. Terni. Antichità scoperte sulla via provinciale da Terni a Rieti (L. Lanzi). S. 281—283. 4. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio. Regione II, III, VI, VII. S. 283—287. — Regione I (Latium et Campania). 5. S. Giovanni Incarico (R. Mengarelli). S. 288. 6. Napoli. Intorno ad alcune scoperte di antichità, fatte durante i lavori di Risanamento dal 1898 fino al dicembre 1899 (E. Gibricki). S. 288—311 (4 Abb.). — Regione III (Lucania et Bruttii). 7. Pisticci. Vasi trovati in tombe lucane (Q. Quagliati). S. 312—319 (8 Abb.).

Fasc. 7. Regione XI (Transpadana). 1. Bergamo (G. Mantovani). S. 321. — Regione VII (Etruria). 2. Mazzano Romano. Scavi del principe Del Drago, nel territorio di questo comune (A. Pasqui). S. 321—355 (20 Abb.). — 3. Roma.

- Nuove scoperte nella città e nel suburbio (G. Gatti). S. 356—358. (1 Abb.). Scavi nelle Catacombe romane (O. Marucchi). S. 359—369 (1 Taf.). — Regione I (Latium et Campania). 4. Pompei. Relazione degli scavi eseguiti durante il mese di maggio 1902 (R. Paribeni). S. 369—381 (1 Abb.). 5. Pozzuoli. Iscrizioni latine (R. Paribeni). S. 381—383. — Regione IV (Samnium et Sabina). 6. S. Lorenzo (frazione del comune di Pizzoli). Resti di antica via. Avanzi architettonici. Titolo sepolcrale latino. 7. S. Vittorino (frazione del comune di Pizzoli). 8. Colletta (frazione del comune di Scoppito). (N. Persichetti). S. 383—385. — Regione IV (Samnium et Sabina). 9. Solmona. Antichità rinvenute nel territorio di Solmona e di Pratola Peligna (A. De Nino). S. 386—387. — Sicilia. 10. Girgenti. Nuova scoperta sulla Rupe Atenea (S. Bonfiglio). S. 387—391 (3 Abb.).
- Fasc. 8. Regione VII (Etruria). 1. Corneto Tarquinia. Vestigia di un tempio presso la città etrusca (A. Pasqui). S. 393—395 (1 Abb.). — 2. Roma. Nuove scoperte nella città e nel suburbio (G. Gatti). S. 395—397 (1 Abb.). — Regione I (Latium et Campania). 3. Pozzuoli. Sarcofago ed iscrizioni latine scoperti nel territorio (G. Pellegrini). S. 398—399. 4. Pompei. Relazione degli scavi eseguiti durante il mese di luglio (A. Paribeni). S. 399—401. — Regione IV (Samnium et Sabina). 5. Casteldiandro. Avanzi di costruzioni presso l'abitato (A. De Nino). S. 401—402. — Sicilia. 6. Siracusa. I. Casa romana nel predio Cassola. II. Necropoli dei Grotticelli. 7. Gela (Terranova di Sicilia). Nuove esplorazioni nella necropoli. 8. Centuripe (P. Orsi). S. 402—411 (3 Abb.). 9. Molindro presso Augusta (P. Orsi). S. 411—434 (1 Taf., 23 Abb.).
- Papers of the British School at Rome. Vol. I (1902).
- No. 1. G. Mc N. Rushforth, The church of S. Maria Antiqua. S. 1—123 (12 Abb.).
- No. 2. T. Ashby jun., The classical topography of the Roman Campagna. Part. 1. S. 125—285 (9 Karten, 23 Abb.).
- Publications, The Decennial of the University of Chicago. Vol. VI (1902).
- F. B. Tarbell, A Greek Hand-mirror in the Art Institute of Chicago. 2 S. (1 Taf.). — F. B. Tarbell, A Cantharus from the Factory of Brygos in the Boston Museum of Fine Arts. 3 S. (1 Taf., 1 Abb.).
- Quartalschrift, Römische, für christliche Alter-

tumskunde u. für Kirchengeschichte. 16. Jahrg. (1902).

3. Heft. J. Führer, Die Katakomba im Mollinello-Thal bei Augusta in Ost Sizilien. S. 205—231 (Taf. III, IV, 1 Abb.). — A. Baumstark, Wandgemälde in Satri, Nepi und Civita Castellana. S. 243—248. — J. P. Kirsch, Anzeiger für christliche Archäologie. Nummer VII. S. 256—265.

Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du département de Constantine. XXXV^e vol. (1901).

R. Grange, Monographie de Tobna (Thubunae). VII, S. 1—97 (22 Taf., 8 Abb.). — L. Jaquet, Baignoire naturelle romaine aux Ouled-Zerara. S. 114 (1 Taf.). — M. Loizillon, Les Ruines de Bordj-R'dir. S. 119—127 (2 Taf.). — A. Robert, Anzia. Place forte. S. 135—140 (4 Taf.). — A. Robert, Relevé des Antiquités de la Commune mixte d'Ain-Mellia. S. 141—147 (1 Karte). — A. Robert, Ruine à La Barhous (Bir-Aissa). S. 148—150 (2 Taf.). — Touebard, Notes sur les fouilles faites à Tehouda (l'ercle de Biskra). S. 151—155 (4 Abb.). — G. Mercier, La grotte de Chettaba. S. 156—166 (2 Taf.). — Delattre, Poids de bronze antiques du Musée Lavigier (Nouvelle série 1902). S. 172—180. — Delattre, Une caquette de monnaies à Carthage au V^e siècle. S. 181—189. — E. Laborde, Fouilles à El-Haria et Mahidjiba. S. 190—217 (3 Taf.). — Ch. Vars, Inscriptions découvertes à Timgad pendant l'année 1901. S. 218—274. — Carton, Annuaire d'épigraphie africaine (1901—1902). S. 275—297. — A. Farges, Inscriptions inédites adressées à la société au cours de l'année 1901. S. 298—314 (1 Taf.).

Reliquary, The, and Illustrated Archaeologist. N. S. Vol. VIII (1902).

April. A romano-british Camp found at Rougham Suffolk. S. 127—130 (2 Abb.).

Rendiconti della r. accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. Vol. XI (1902).

Fasc. 3^a—4^a. F. P. Garofalo, Sulle armate tolemaiche. S. 157—165. — Notizie delle scoperte di antichità. Fasc. 2^a del 1902. S. 166—168. Fasc. 3^a S. 240—242. — G. Pinza, Di un sepolcro a cupola di tipo miceneo nel pendio del Campidoglio verso il Foro Romano. S. 226—239 (1 Abb.).

Fasc. 5^a—6^a. G. Gerola, Lavori eseguiti nella necropoli di Phaestus della missione archeologica italiana dal 10 febbraio al 22 marzo 1902. S. 318

- 333 (1 Plan, 5 Abb.). — Notizie delle scoperte di antichità. Fasc. 4^e del 1902. S. 342 — 344. Fasc. 5^e S. 360 — 361. — L. Pigorini, Prime scoperte ed osservazioni relative all'età della pietra dell'Italia. S. 348 — 359.
- Fasc. 7^e — 8^e. Notizie delle scoperte di antichità. Fasc. 6 del 1902. S. 383 — 387.
- Report, Archaeological. 1901/1902. Comprising the work of the Egypt Exploration Fund and the progress of Egyptology during the year 1901 — 02.
- I. Egypt Exploration Fund. A. Archaeological survey (N. De G. Davies). S. 1 — 2. — B. Greco-Roman Branch. Excavations in the Fayûm and at El Hibeh (B. P. Grenfell, A. S. Hunt). S. 2 — 5. — II. Progress of Egyptology. A. Archaeology, hieroglyphic studies etc. (F. L. Griffith). S. 6 — 37. — B. Greco-Roman Egypt, 1901 — 1902 (F. G. Kenyon). S. 38 — 48. — C. Christian Egypt (W. K. Crum). S. 48 — 59. — Maps of Egypt (5 Karten).
- Review, The Classical. Vol. XVI (1902).
- No. 7. A. B. Cook, The golden bough and the rex Nemorensis. S. 365 — 380.
- No. 8. C. F. Abdy Williams, Some Pompeian musical instruments and the modes of Aristides Quintilianus. S. 409 — 413 (1 Abb.). — H. B. Walters, Two Greek vase catalogues. S. 427 — 428. — G. Wirsow, Religion und Kultus der Römer (Fr. Grainger). S. 428.
- Revue archéologique. 3^e série. Tome XLI (1902).
- Septembre-octobre. A. Mahler, La Minerve de Poitiers. S. 161 — 166 (pl. XIV). — H. Hubert, La Collection Moreau au Musée de Saint-Germain. S. 167 — 206 (36 Abb.). — S. Reinach, La statue équestre de Milan. S. 207 — 222 (3 Abb.). — E. Picot, Sur une statue de Vénus envoyée par Rensu du Ceri au roi François 1^{er}. S. 223 — 231. — S. Reinach, La mort d'Orphée. S. 242 — 279. — J. Déchelette, Les seaux de bronze de Hemmoor, d'après une récente publication de M. Willers. S. 280 — 292 (17 Abb.). — F. Haverfield, Sculpture romaine de Bath (Grande-Bretagne). S. 315 — 316 (1 Abb.). — S. Reinach, Le Mercure assis des environs de Mons. S. 317 (1 Abb.). — S. R., Mines romaines en Portugal. S. 318. — C. Jullian, Découvertes archéologiques dans la forêt de Rouvray (Seine-Inférieure). S. 318. — L. de Verdy, Réponse aux questions posées par M. C. Jullian. S. 319. — La Collection D... O... S. 324 — 326. — R. Cagnat et M. Besnier, Revue des publications épigraphiques, relatives à l'antiquité romaine. S. 345 — 368.
- Revue critique d'histoire et de littérature. 3^e année (1902).
- No. 37. A. Mau, Katalog der Bibliothek des kaiserl. deutschen Archäologischen Instituts in Rom. T. II (R. C.). S. 267.
- No. 40. W. Füsser, Studien zum Parthenon (S. Reinach). S. 262 — 264. — F. Camont, Les mystères de Mithra (S. Reinach). S. 264 — 266.
- Revue épigraphique. 1902.
- No. 104, Janvier-Mars. Inscriptions latines nos 1464 — 1481. P. 229 — 239. — A. Allier, Dieux de la Gaule. I. Dieux de la Gaule celtique (suite). P. 239 — 241. — Bibliographie. P. 241 — 244.
- No. 105, Avril-Juin. Inscriptions latines nos 1489 — 1496. P. 245 — 253. — A. Allier, Dieux de la Gaule. I. Dieux de la Gaule celtique (suite). P. 253 — 258. — Chronique. P. 258. — Bibliographie. P. 258 — 259.
- Revue des études anciennes. Tome IV (1902).
- No. 3. A. Fontrier, Antiquités d'Ionie. VI. Le site du temple d'Aphrodite Stratonice à Smyrne. S. 190 — 193. — Appendice. Inscriptions de Smyrne et des environs. S. 193 — 195. — P. Perdriset, Miscellanea. IX. Une rechemise à faire à Rosas. S. 196 — 199. X. Sur l'acte institutoire. S. 199 — 200. — S. de Ricci, Note sur le tome XIII du corpus inscriptionum latinarum. S. 213 — 216. — C. Jullian, Notes gallo-romaines. XV. Remarques sur la plus ancienne religion gauloise (Suite). S. 217 — 234. — H. et G. Gerin-Ricard, Inscriptions de Cabriès (Bouches-du-Rhône). S. 235 — 237. — A. Fontrier, Inscriptions d'Asie Mineure. S. 238 — 239. — F. Ardaillon et H. Couvert, Carte archéologique de Délos (1893/94) (F. Durrbach). S. 240 — 241. — B. Leonardos, "H" Oivovis (A. de Ridder). S. 242 — 243.
- Revue numismatique. Quatrième série. Tome sixième (1902).
- 2^e trimestre. A. Tachez, Numismatique de Philippopolis. S. 174 — 178. — R. Mowat, Les essais monétaires de répétition et la division du travail. S. 179 — 202 (pl. VI, 4 Abb.). — A. Huet de Villefosse, Le grand auel de Pergame sur un médaillon de bronze trouvé en France. S. 234 — 241 (2 Abb.). — R. Mowat, Un cas singulier d'abrasion et de surfrappe monétaire. S. 286 — 290 (3 Abb.). — Trouvailles de monnaies. S. 296 — 304. [Darin: La tête de Polychète. Hermès Lotophore.]

- 3^e trimestre. A. Dieudonné, Monnaies grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles. S. 343—352 (pl. X, 3 Abb.). — J. N. Svoronos, La précedente monnaie Thibronienne. *S. 353—367 (6 Abb.). — D. E. Tacheila, Monnaies de la Mésie inférieure. S. 368—374 (pl. XI). — A. L. Delattre, Poids Carthaginois en plomb. Disque de plomb. Plan de monnaie ou poids? S. 383—385 (1 Abb.). — A. D., L'Apollon didymée de Canchoos. S. 407—408. — J. J. Bernoulli, Griechische Ikonographie (J. de Foville). S. 415—417.
- Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. Tome XXVI (1902).
- 3^e livr. B. Keil, ΚΟΡΟΥ ΠΕΔΙΟΝ. S. 257—262. — F. Hiller de Gaertingeo, Ad Rev. de phil. XXVI (1902), 224 sqq. S. 278—279. — F. Cumont, Ubi ferrum nascitur. S. 280—281. — J. Delamarre, Un nouveau document relatif à la confédération des Cyclades. S. 290—300. — J. Delamarre, L'influence macédonienne dans les Cyclades au III^e siècle avant J.-C. S. 301—325.
- Revue des traditions populaires, T. XVI (1902).
- No. 5. R. Basset, Cootes et légendes de la Grèce ancienne (Suite). XIX. L'innocence reconnue. XX. Les infortunes de Lyrkos. XXI. Les héros familiers. XXII. La guérison miraculeuse. P. 279—284.
- Rivista di filologia e d'istruzione classica. Anno XXX (1902).
- Fasc. 3^e. G. Grasso, Il *Αἰθῶρον ἔπος Polibiano (III 100, 2) e l'itinerario Annibalico dal territorio del Peligni al territorio Larinate. S. 439—445. — G. E. Rizzo, Studi archeologici sulla tragedia e sul ditirambo. S. 447—506.
- Fasc. 4^e. A. Corradi, L'acqua bollita oella profilassi degli antefili. S. 567—571.
- Rivista italiana di numismatica. Vol. XV (1902).
- Fasc. III. F. Gnecchi, Appunti di numismatica romana. LVII. Contribuzioni al corpus numorum. S. 275—290 (1 Taf.).
- Rivista di storia antica. N. S. Anno VI (1902).
- Fasc. 3^e—4^e. M. Petroziello, L'invio di Patrolo oella Iliade. S. 349—365. — G. Tropen, Carte topografiche della Sicilia antica. S. 467—503 (5 Kartee).
- Rudschau, Neue philologische. Jahrg. 1902.
- No. 20. ΕΛΛΑΣ. Eine Sammlung von Ansichten aus Athen und des griechischen Ländern (A. Furtak). S. 472—475.
- No. 21. H. Franco, L'industrie dans la Grèce ancienne. T. II (O. Wackermann). S. 488—490.
- No. 22. J. J. Bernoulli, Griechische Ikonographie mit Ausschluß Alexanders und der Diademen (P. Weissbacher). S. 512—514.
- Schriften der Balkankommission. Antiquarische Abteilung. Wien 1902.
- II. 14. Schwalb, Römische Villa bei Pola. 3 Bl., 52 Sp. (15 Taf., 8 Abb.).
- Studi di storia antica. 1902.
- Fasc. III. P. Varese, Il calendario romano all'età della prima guerra punica. VI, 74 S.
- Studien, Wiener. 24. Jahrg. 1902.
1. Heft. J. Jung, Hannibal bei den Ligurern. Historisch-topographische Exkurse zur Geschichte des zweiten punischen Krieges. S. 152—193.
- Umschau, Die. VI. Jahrg. (1902).
- No. 33. Lanz-Lichtekef, Wie heistete die Römer ihre Wohnräume u. Bäder? S. 644—646 (3 Abb.).
- No. 35. F. Lampe, Die Kykladen. S. 692—694 (1 Karte).
- No. 38. Über Altertümer-Konservierung. S. 752—754 (5 Abb.).
- Verhandlungen des historischen Vereines für Niederbayern. 38. Bd. (1902).
- V. K. Popp, Stand der Ausgrabungen im Kastell bei Eining Ende des Jahres 1900. S. 177—196 (1 Taf.).
- Veröffentlichungen der Großherzoglich Badischen Sammlung für Altertums- und Völkerkunde in Karlsruhe (1902).
3. Heft. Wagner, Die im Auftrage des Karlsruher Altertumsvereines im Juli 1901 ausgegrabenen römischen Baureste bei Baeschlort, A. Pforzheim. S. 7—10 (2 Abb.). — A. Bonnet, Vorgeschichtliche Funde aus der Umgegend von Karlsruhe. Hrsg. u. ergänzt von K. Schuhmacher. S. 31—52 (Taf. III, 47 Abb.). — K. Schuhmacher, Die Grabhügel im »Dörnigwald« bei Weingarten. S. 53—60 (Taf. I—II, 2 Abb.). — K. Schuhmacher, Grabhügel bei Forst (Amt Bruchsal). S. 61—63 (5 Abb.).
- Welt, Die. Jahrg. XXII (1902).
- No. 13. P. Elsner, Das heutige Pergamon. S. 423—428 (10 Abb.).
- Wochenschrift, Berliner philologische. 22. Jahrg. (1902).
- No. 35. P. Walters, Zu griechischen Agonen (A. Körte). Sp. 1070—1071.
- No. 38. E. Pentremoli et M. Collignon, Pergame. Restauration et description des monuments de l'Acropole (Wienfeld). Sp. 1162—1166.
- No. 39. Archäologische Gesellschaft zu Berlin, Jubiläum. Sp. 1212—1214.

- Nr. 40. W. Ridgway, *The early Age of Greece, Vol. I (S. Wild)*. Sp. 1231—1236. — *Varia archaeologica. Babylon, Ägypten*. Sp. 1244—1246.
- Nr. 41. E. Fittier, *Vases antiques du Louvre, 2^e série. Sallés E—G (R. Zahn)*. Sp. 1257—1269.
- Nr. 42. H. Lechat, *Le temple grec (H. Rull)*. Sp. 1297—1300. — Altromische Heizungen. Entgegnung von O. Krell. Erwiderung von H. Blümner. Sp. 1307—1310.
- Nr. 43. H. Pontow, *Delphische Chronologie (A. Bauer)*. Sp. 1294—1295. — Die Perser des Timotheos von Milet. Sp. 1404—1405.
- Nr. 46. *Institutenachrichten*. Sp. 1438—1440.
- Nr. 47. B. Keil, *Anonymus Argentinensis (Caser)*. Sp. 1441—1449. — H. R. Hall, *The oldest civilization of Greece (S. Wild)*. Sp. 1452—1455. — Von der Deutschen Orient-Gesellschaft. Nr. 13 u. 14. Sp. 1468—1470.
- Wochenschrift für klassische Philologie*. 19. Jahrg. (1902).
- Nr. 36. Die Perser des Timotheos. Sp. 990. — Einweihung des Museums auf Santirín (Thera). Ausgrabungen zu Thermen, Velesinn u. Tinos. Sp. 990. — Ein neuer Viergötterstein und ein neues Mithraeum. Sp. 990—992.
- Nr. 37. Münzfunde in Ägypten. Auffindung eines attischen Gefäßes in Susa. Sp. 1022.
- Nr. 38. E. Mjö, *Aus der Farnesina (W. Ameling)*. Sp. 1025—1032.
- Nr. 41. H. Michael, *Das homerische und das heutige Ithaka (H. Draheim)*. Sp. 1115—1117. — Ausgrabungen in Tegea u. Argos. Sp. 1132—1133.
- Nr. 43. O. Kern, *Die Inschriften von Magnesia am Mäander (O. Schultze)*. Sp. 1162—1175. — Neuer Fund im Kastell Aliso. Sp. 1190.
- Nr. 44. B. Aorngö, *H' Okeupia (an)*. Sp. 1197—1198. — Mitteilungen. Funde in Ägypten (Abusir) u. Palästina (Geser und Beit Djehran). Sp. 1208—1209.
- Nr. 45. Ankauf der Sammlungen des Palazzo Barberini durch den Vatikan. Der Tempel der Aphrodite auf dem Ketyliongebirge. Die Gefallenen von Chaeronea. Sp. 1245—1246.
- Nr. 46. A. Trendelenburg, *Der große Altar des Zeus in Olympia (F. Spira)*. Sp. 1251—1255. — *Der römische Limes in Österreich, Heft III (M. Ihm)*. Sp. 1255—1257. — Der Löwe von Chäronea und Ausgrabungen in der Nähe. Bestimmung der Lage von Magdola im Arsinoitischen Nomos. Kinderstatue aus Ephesus. Der Heratempel auf Samos. Sp. 1268—1270.
- Nr. 47. Skelettdarstellung auf einem ägyptischen Becher. Ausgrabungen in Palästina und auf Tinnis. Cyrene. Sp. 1301—1302.
- Nr. 48. Römische Niederlassung bei Robort (Bohaffen). Grabfunde von Antinoopolis (Ägypten). Demetergrotte bei Granmichele (Sizilien). Der Name des Plinius auf einem Panzer aus Xanten. Vom Heratempel auf Samos. Einsturz eines Stückes der römischen Stadtmauer. Sp. 1313—1328.
- Zeitschrift für Ethnologie*. 34. Jahrg. (1902).
- Heft I. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Geschichte. (Forts. in Heft II—IV.) (Baro P. Traeger, Die makedonischen Tumuli u. ihre Keramik. S. (62)—(76) (23 Abb.); H. Schme, Die Keramik der makedonischen Tumuli. S. (77)—(77); G. Schweinfurth, Neue Entdeckungen auf altägyptischem Gebiet. S. (98)—(100) (3 Abb.).)
- Heft III/IV. A. Schmidt, Das Gräberfeld von Warmhof bei Mewe, Reg.-Bez. Marienwerder. S. 97—153 (Taf. VI—IX, 1 Abb.).
- Zeitschrift für das Gymnasialwesen*. LVI. Jahrg. (1902).
- Mai. Jahresberichte des philologischen Vereins zu Berlin. C. Rothe, Homer. Höhere Kritik 1898—1901. S. 120—128 (Forts. Juni. S. 129—160; Schluss Juli. S. 161—188).
- August-September. O. Weise, Züge antiker Kultur im heutigen Italien. S. 481—493. — Jahresberichte des philologischen Vereins zu Berlin. R. Engelmann, Archäologie. S. 213—240 (Schluss im Oktober. S. 241—257).
- Oktober. H. Nissen, *Italische Landeskunde*. 2. Bd.: Die Südr. 1. Hälfte (M. Hofmann). S. 673—675.
- Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien*. 53. Jahrg. 1902.
8. u. 9. Heft. W. Meyer-Lübke, Ein Corpus Topographicum Orbis Antiqui. S. 673—675. — O. Richter, *Topographie der Stadt Rom*. 2. Aufl. (E. Ihm). S. 767—768.
- Zeitschrift, Historische*. 89. Bd. (1902).
3. Heft. B. Keil, *Anonymus Argentinensis (J. Kromayer)*. S. 472—478.
- Zeitschrift, Numismatische*. 33. Bd. (1902).
1. u. 2. Semester. F. Imhoof-Blumer, Zu syrischen Münzkunde. S. 3—15 (Taf. 1). — J. Scholz, Griechische Münzen aus meiner Sammlung. S. 17—50 (Taf. VI, VII). — A. Mau, Das Provinzialcourant unter Kaiser Claudius II. S. 51—72 (Taf. II u. III). — O. Voetter, Die Münzen des Kaisers Gallienus u. seiner Familie.

- S. 73—110. (Hierzu ein Atlas mit den Taf. XX—XXX.)
- Zeitschrift für ägyptische Sprache u. Altertumskunde.* Bd. XXXIX (1902).
2. Heft. L. Borchardt u. H. Schäfer, Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen bei Abusir im Winter 1900/1901. S. 91—103 (9 Abb.). — A. Köster, Zur ägyptischen Pflanzensäule. S. 138—143. — Fr. W. v. Bissing und J. Capart, Zu Erman's Aufsatz »Kupferfinge an Tempelthorene. S. 144—146 (2 Abb.)
- Zeitschrift, Westdeutsche, für Geschichte und Kunst.* Jahrg. XX (1901).
- Heft IV. *Museographie über das Jahr 1900.*
1. Westdeutschland. Redigiert von F. Hettner. S. 289—375 (Taf. 10—21, 8 Abb.). 2. Bayrische Sammlungen. S. 375—378. 3. Chronik der archäologischen Funde in Bayern im J. 1901. Von Ohlenschläger. S. 378—384.
- Jahrg. XXI (1902).
- Heft 1. F. Quilling, Spätromische Germanengräber bei Frankfurt a. M. S. 1—4 (Taf. 1).
- Heft 2. A. Weichert, Die legio XXII Primigenia. S. 119—158. — v. Domaszewski, Die Beneficiarierposten und die römischen Straßennetze. S. 158—211 (1 Taf.).
- Ergänzungsheft XI (1902).
- O. Dahm, Die Feldzüge des Germanicus in Deutschland. S. 1—142 (2 Anlagen, 4 Abb.).
- Zeitung, Frankfurter.* 1902.
- No. 244, 3. Sept. H. Wehner, Die Berechnung des Alters mittelalterlicher Kirchen.
- Zeitung, Illustrierte.* 1902.
- No. 3099 (20. Nov.). Hübner, Lambessa u. Thamugas, zwei Römerstädte in Nordafrika. S. 787—789 (8 Abb.).
- Zeitung, Münchener Allgemeine. Beilage.* 1902.
- No. 212/213. P. Wagler, Modernes im Altertum.
- No. 218. R. Schoener, Eine Geschichte der Altertümer-Funde und -Sammlungen in Rom.
- No. 219/220. P. Wagler, Modernes im Altertum.
- No. 226. M. Landau, Noch etwas Modernes im Altertum.
- No. 234. Prähistorische Forschung in Bayern

REGISTER

I. SACHREGISTER

Die Seitenzahlen des Archäologischen Analegers sind *curae* gedruckt.

Abkürzungen: *Br.* = Bronze, *etr.* = etruskisch, *Gl.* = Gemme, *Gr.* = Gold, *L.* = Lampe, *Marm.* = Marmor, *Mosaik* = Mosaik, *Münz.* = Münze, *Rel.* = Relief, *Sk.* = Sarkophag, *Sp.* = Spiegel, *Sta.* = Statue, *Stat.* = Statuette, *T.* = Terrakotte, *V.* = Vase, *Wgm.* = Wandgemälde.

- Achill *V.* 130
 Achills Auszug 56
 Adad (Apollon) 102
 Adamatus 53
 Adyton 97; — Anlage und Bauart 112
 Ägeische Topfwaare in Ägypten 128
 Ägyptisches 117. 119. 121. 127; — Elfenbeinschnitzereien 53; — haus 117
 Aemilianas *Mae.* 46
 Aeneas auf *Wgm.* 71
 Aeneis, Scenen aus der — auf *Mö.* 65
 Aere 105
 Aesculapkopf 52; — *Sta.* 63
 ἀγάλμα 9
 Agricola 106
 Aha 127
 Aias *V.* 130.
 Aischines, Statue des — 77
 Aithra auf *V.* 54
 Akroter *T.* 51
 ἀκροθίωμα 52
 Akter 68
 Alabaster 127; — gefäß 49
 alemannisch-fränkische Funde 72, 73
 Aldobrandinische Hochzeit 137
 Alexander d. Gr. 120, 148
 Alexander II 118
 Alexander Severus *Mae.* 46
 Aliso 6
 Alphabet, das griechische 8
 Altar 151; — der Athena zu Priene 3; — des Zeus Hypatos 16. 60. 84; — großer in Pergamon 12, 20; — bau in Ephesos 41
 Altäre im Erechtheion 16
 Alexenor, Stele des — 40
 Amasis, Vase des 53. 130
 Amazone, polyketische auf *Rel.* 41
 Amhlada 161
 Amel-Ninsbakh 119
 Amen-Hetep 118; — Hetep I 118; Hetep II 118; III 118
 Amor u. Psyche 169
 Amphitheater in Metz 167
 ἀμφικύβαλος 137
 Amphorenfunde 76
 Amalet 117
 Anaxandros 40
 Andokides *V.* des. 130
 Angelsächsisches 122
 Ankh-f-Ra 118
 Anna, Kalksteinstele 118
 Ansiedlung, vorgeschichtliche 73
 Antiochos Soter 73; — Porträt auf *Mae.* 73 ff.
 Antiochos III 72
 Antisthenes, Porträt des — 77
 Antoninus Pius 90; — Baaten seiner Zeit 110
 Anu 119
 Aramea 108
 ἀρκευτήριον bei Pausanias 17
 ἀρκεύς 2
 Aphaca 107
 Aphrodite 91. 123; — Spiegelstütze 131; — auf Spiegel 45; — *Sta.* 131; — *T.* 130; — *Wgm.* 71; — tempel 107
 Apil-Marin 119
 Apollon 138, 116; — (?)kopf 123
 apotropäische Zeichen 39
 Apuleius Maximus, Grabmal des 59
 arabische Anlagen in Baalbek 99; — Baaten in Baalbek 94; — r Palast 107
 Ara Pacis Augustae 56; — Ubiorum 159
 Archäologengesammlang in New York 7
 Archäologie und Schulunterricht 9
 ἀρχαία, Worthedeutung 22

- Ἀρχιαιός vauo 1
 Archiater auf Bild 51
 Archidamos, Porträt des — 77
 Ares 70; — auf Wgm. 71
 Ariadne auf V. 120
 Aristides, Scholion zu I 107, 5 63
 Aristionstele 80
 Aristophanes-Scholien (Plut. 1191) 30
 Ἀρχαία 41
 Armring 73
 Arpinum, Thorweg bei 8
 arretinisches Gefäß 76
 Arsinoë III, Porträt 131
 Artemis 91, 124; — Leukophryene, Tempel der — 4; — Theobüste 50
 Aseanius auf Wgm. 71
 Ascheurne eines Schusters 159
 Askalaphos 70
 Asklepios Br. 131; — Rel. 48; — tempel in Priene 4; — in Kos 168f.
 Assyrisches 118
 Asteris 108
 Astyoche 68
 Astyocheia 71
 Atargatis 102; — Cella der 107
 Athena 80; — heiligtum 42; — in Ilios 13; — kopf Marm. 109; — Parthenos 120; — des Pheidias 3; Polias 8; Rel. v. d. Akropolis 8; — Stat. aus Poitiers 66; — abgeh. 65; — tempel, alter 1; — in Pergamon 3
 Atlantis 165
 Atrium 51
 Atys Br. 131; — T. 130
 Aueria 104
 aureus des Vespasian 70
 Ausgrabungen siehe auch Funde; — in Alexandria 106; — Atheo 42; — Baalbek 87; — Civita-Castellana 51; — Delphi 42; — Dermesch 53; — Ephesos 41; — Fajum 47; — Hadra 47; — Hissarlik 13; — Korinth 9, 42; — Leukas 42, 108; — Milet 147ff.; — Pergamon 12, 42, 162; — Pola 42; — Kom 51; — Tegen 42; — Thendelphia 47; — Thessalien 42; — Thugga 53; — Timagad 61; — Virunum 42
 Autorenbilder 49
 Avien, Ora Maritima v. 241 ff. 43
 Axt, römische 73
 „Aatchen“ aus Karthago 52
 Baal 59
 Baalbek, Jupitertempel, seine Benennung 99; — Thor 102
 Baalsamin 105
 Babylonische Götter 9; — Urkunde 8
 Bacchus 121
 Badeanlagen 51, 72, 75; — bassin 51; — gebäude 77; — antikes in Schottland 43; — bei 20
 — räume 59
 Bäckerin T. III
 Baga Vagienorum 51
 Baitokaike 107
 Balustradenreliefs aus Pergamon 3
 Bandkeramik 73
 Barberinischer Faun 31
 Barbotine 77
 Basaltstatue 118
 Basen v. Holzsäulen 2
 Basilika 108; — b. Salona 87; — in Havva: 104; — in Ras Baalbek 104
 βασιλική στοί 114
 Bau (sumerisch, Göttin) 119
 Baukosten 9
 Baute des Caracalla in Pergamon 3; — des Trajan in Pergamon 3; — hadrianischer Zeit in Pergamon 3
 Behenu 117
 Beinsehnen 70
 Belagerungstechnik 148
 Belos 105
 Bener- ab 119
 Bergfesten in Italien 50
 Besiedelung von Ilios 43
 Bestattung 48f.
 Bestattungsart 63
 Bett aus Boscarenle 134; — aus Priene 130-134; — gestelle 125
 Bilderhandschriften 45
 Bisellium 131
 Blei 127; — figürchen 102; — aus Palästina 4; — sarg 50; — schälchen 74
 Boeckel auf Vn. 158
 βορρηνία 107
 βορρηνία 9; — τοῦ θυγατρὸς 16
 Bostra 106
 Bouleuterion in Milet abgeh. 154
 Brandgräber 49, 148
 Brandopferaltäre 113
 Briefe eines pergamen. Königs 160
 Britische Altertümer 121
 Bronzen 45, 76f. 110, 120, 125, 131; — ehalkische 41
 Bronzedolch 72; — dreifufs 72; — fuode 79f. 11-79; — gefäß 52; aus Pola 42; — kessel 11; — lampe 74; — siegelring 52; — schüssel 61; — statue aus Coligny 66; — strigilis 45; — waffen 72
 Bronzezeit 71, 73; Funde der — 72

- Brunnenanlagen in Ilion 47; — bassin 51; — haus in Kanawat 105; — in Korinth 9; — in Pergamon 45
- Boehero 451; — schale 46
- Buchschmuck, antiker 49
- Bockelkeramik 43
- Bürgerrecht 164
- burleske Darstellung 471
- Butadengemälde 17
- Caelestes, Heiligtum der 55
- Cacsarporträt 72
- Camhyses 109
- Canatha 105
- Canopus 118
- Caracalla *Msc.* 46
- cardo maximus 118
- Celtisches 121f.
- Cerberus 120
- chaldische Bronzen 45
- Chalkothek 31
- Chiron, Bild 50
- christliches 78
- Cippus in Baalbek abgeh. 103
- Commodus, Bauten seiner Zeit 110
- Conehen-Dekoration 98
- Concordia Panthea 56
- Conna? 104
- Cryptoporticus 110
- γυμναστήριον 107
- Cucullus 78
- eupulac 62
- Cult hlutloser 61
- Curvaturen an italienischen Kirchen 8
- Cyprian d. H. 60
- Cyriacus, Zeichnung des 163
- Cyrus 119
- Daeschmuck *T.* 149
- Darius 119
- decumanus 118
- Dekoration, äußere, der Bauten der Kaiserzeit 113; — dreigeschossige 116; — mehrgeschossige 113
- Delphi, Heroon des Phylakos 86; — Stoa der Athener 851; — Thesauri 841; — Thesauri d. Athener 84; — Topographie 14; — Weihgeschenke 17, 56; — Wiederherstellung des Temenos 82; — *Br.* 71; — auf *Vn.* 158.
- Demeter auf *Hgm.* 48; — heiligtum in Priene 4
- Demetrios, Bildhauer 85
- Demosthenes 168; *Sta.* des — 77. in Knole 77; — Scholien zu 24, 136 29
- Den, Grab des 128
- devoti 9
- Diademenianus *Msc.* 46
- Diana 50; — *Rel.* 72
- Dioeletian 122; — *Msc.* 46
- Dionysias 106
- Dionysos 102; — *Rel.* 98; — sein indischer Zug 80; — *Sta.* 9; — tempel in Pergamon 3
- Dionys v. Halikarass, ant. XIV 1 6
- Dioritfigur 108
- Dioscorides, Bild 50
- Diskobol auf st. *V.* 131
- Dodecaeder *Br.* 79
- δοκίμιον 8
- Doleh *Br.* 72; — griff aus Knochen 74; — scheide *Gr.* 44
- Doppelaxt 78
- Doppeltempel der Athena u. d. Erechtheus 7
- Dougga, Plan 55
- Drehlerarbeit 126
- Drehbank 130, 133
- Dreifufs *Hoh.* 125; — abgeh. 127
- Dreizackmal 62, 82; — abgeh. 19f.
- Drusus 6
- Duris, Eigenart seiner Zeichnung 136
- Doris, Vase des 132; — V. in d. Art des 8, 120
- E Gestalt des — auf griech. Inschriften 11
- Eichenholztafel *gypt.* 127
- Eber auf *Gr.* *Rel.* 44; — kopf 78; — *Br.* 79
- Ed-Deir 108
- ἐκτινύμενος 131
- Eisen 72, 78; — fibel, silbertauschiert 75; — werkzeuge röm. 77; — zeit 50, 121
- Eisernes Schwert 75; — Werkzeug 68
- elamitische Vasen 45
- Elfenbein 138; 132; — gerät 118; — schoitzereien 53
- ἐλκεῖν 166
- Ephebe *Sta.* *Marm.* 104
- Ephktet, *V.* des 136
- Erathosthenes 6
- Erdfestungen 44
- Erdkastell am Limes 69; — langer 43, 79, 106
- Erechtheion 13; — inschriftliche Zeugnisse 23; — Westgemach 81
- ἐρεχθίδος πυλῶνός ὅμοιος 3
- ἐρεχθίδος, ἱεροῦ ὅμοιος — 14
- Eros auf Spiegel 45; — auf *V.* 120, — bogen spannend *Hgm.* 51; — schlafend, *Stat.* abgeh. 35
- Eroten *T.* 170; — *V.* 66
- Eschmū 59
- Euaichme 69
- Euergetes II 118

- ἐὶς 14
 Eumenes II, Halle des in Pergamon 3
 Euphorion von Chalkis 80
 Euphidesporträt 76
 Euphronios 121
 Eutychides 80
 Euxitheos und Oltos, V. des — 55
 Exedra Attalos des II 4
 Expositio totius mundi 2, 216 106
 Ex-voto-Körperteile in T. 51

 Faun, barbarischer 31
 Felsbilder 63
 Fensterurnen 78
 Feuerstein 117; — gerät 117
 Fibeln 72, 73, 75, 76
 Flachreliefs 64
 Fortuna 72(?), 75, 77
 Forum v. Gigthis abgeh. 57
 Fränkisches 79
 Fränkisch-alemannisches 76; — Grabfund 73
 Frauenfiguren, archaische (ἁγῆς) 43
 Frauenraub auf V. 54
 Fresko 132; — bilder abgeh. 48; — gemälde 121
 Frittperlen 75
 Funde s. auch Ausgrabungen; — in Abusir 48;
 — Albanien 109; — Aquileja 42, 87; — Asseria
 42; — Atri 51; — Britannien 47; — Celeja 42;
 — Este 50; — Gela 50; — Großbritannien 105;
 — Haltern 12; — Hermopolis 47; Jortan 42;
 — bei Lampsakos 42; — Kleinfunde aus Hisarlik
 13; — Magnesia a. M. 4; — Matera 49; — aus
 Nisyros 13; — Norba 50; — Pola 87; —
 Pompei 13, 51; — Rufeland 44; — Salerno 49;
 Salona 42, 87; — Sardinien 49; — Sermoneta
 50; — Stellen 49; — Spanien 43; — Timmari
 49; — Tralles 107; — Tunis 52; — Wien 42
 Gallienus 148
 Geflecht an Möbeln 132
 Gegenstücke 116
 Geisonblöcke des Hekatompedon 80
 Gemmen 119, 132
 Genius, geflügelter 52; — Rel. 75
 geometrische Ornamente 45
 Gerasa 106
 Germanicus 7
 Geta *Mit.* 46
 Ge-Tellus, Darstellungen 51
 Gewölbe in Baalbek 88; — unter dem Adyton
 112
 Gigant 78
 Gigantensäule 72, 73; — abgeh. 74
 Gigantomachiefrises 1; — *Br. Rel.* 132; — V. 151
 Glas 77, 126, 132; — becher, graviert 72; — güß
 75
 gnostische Gemmen 118
 Götter, heliopolitanische 91
 Götterwahrzeichen 15
 Göttin, stehende, T. abgeh. 122; — thronend,
 abgeh. 113f.
 Gold 44, 45, 46, 72, 77, 79, 119, 129, 130
 — hebelag 44; — diadem 50; — mones 46;
 — römischer Kaiser 71; — schmuck 126
 Grabanlagen 48; — in Komisch-Schulda
 — auf Pharos 47; — hau in Milet abgeh. 75
 — denkmäler, megalithische 62; — röm.
 — funde 48, 79; — röm. 72, 77; — in Tro
 ägypten 136
 Grabmalplastik des VI. Jh. 41; Grabmäler
 punische — 59
 Grabmonumente 87; — röm. 78; — rühel 2
 134, 123; — steine, griech. 110; mit Inschrift
 — röm. 71f.; — aus Wien 42; — stele 22
 — stele aus Apollonia 40; — att. 120; — la
 thagische 52; — stele aus Korsea 40; — m.
 Nisyros 12; — punische 59; — auf V. 13;
 Gräber 44, 50, 74; — ägyptische 128; — etruskisch
 50; — vorrömischer Zeit 71; — funde röm. Zeit
 Graffiti 47
 Graphit 75
 Grazien, drei, auf *Br.-Rel.* 126
 Greife 138; — auf V. 155, 159
 Gudea 118
 Guirlanden 151; — sarkophag 148

 Ha 127
 Hadaranes, Tempel des 108
 Hades auf *Rel.* 21; — Sarapis — Asklepios 11
 Hadrahyrien 155
 Hadrian 90; — Banten seiner Zeit 110
 Hadriansmauer 105; — wall 42
 Halbmond 63
 Halfagras 132
 Hallenhau in Asseria 42
 Halsring 75
 Haistattgräber 72f.; — periode 74; — zeit 78, 79
 Haltern 4, 80
 Harpokrates 53, 126
 Harpyendenkmal 133
 Hausanlage 47
 Haus, röm.-britann., abgeh. 105
 Heilgötter auf Kos 9
 Heizungsanlagen, antike 10
 Hekate 21, 123, 124
 Hekatompedon 2, 80, — Benennung 118
 Räume 24; — inschrift 7

- Hekatompedos in Pompei 3
 Helens, Raub der — 54; — Rückführung der — auf *V.* 54
 Helianramin 104
 Heliopolitanus 102
 Helioskopf aus Rhodos 75; — auf *V.* 159
 hellenistisches in Syrien 109f.
 Helm 70; — von Eisen 73
 Hen Nekht, Grab des 129
 Hephaestion, Künstler eines *Mo.* 2.
 Hera 138
 Herakles 71. 80; — *Br.* 121; — *V.* 120; — Eberkampf *V.* 116; — Kentaurenkampf 116
 herba Vettonica 51; — immolium 51
 Hercules 79, 120, 126; — *Rel.* 75, 78
 Hermē aus Trachones mit Signatur 8
 Hermes 91; auf *Rel.* 21; — *V.* 120
 Hermogenes 4
 Hermonax *V.* des 121
 Herodot V 20 42; — VIII 20 6
 Heros auf *Rel.* 21
 Heru-sa-asst 118
 Heru-utchat 118
 Hesych: ἐκτόπιον νεῦς 3
 Hetep-Sekhemi 119
 Hippias 4
 Hippocrates, Bild 50
 Hippokamp *Rel.* 75.
 Hittische Siegelcylinder 9; — Ring 129; — Siegel 117
 Hockende Figur 74
 Holzbau am Limes 66; — eimer und andere Gegenstände 74; — gerät 118; — möbel 125; Liste derselben 137; — reliefs 137; — stürze 49
 Homer, B 149 6; — Ψ 201f. 165; — K 216f. 43; Bild 50
 Homerus auctor auf Bild 51
 Horus 118
 Hufeisen, etruskische 8
 Hunde *Holz* 126
 Hygieia 52; — *Rel.* 48
 Hylas auf *Mo.* 65
 Hypnos *Br.* 162
 Hypokausten 20, 70
 Hyrkanos, Palast des 107
 Ialmenos 70
 Ihererbelligium 47
 ιερὸς 165.
 Initialornamentik 48
 Io 86
 Ion von Samos 19
 ionische Thonware 43
 Isaura 161
 Isaurien, Untersuchungen in 160
 Isis 53; — mit Horus 118
 Ithaka 8, 106
 Jagdszene auf *L.* 52; — auf *Mo.* 65
 Juha II, Porträtkopf 63
 Jüngling auf *Hgm.* 48; — figur aus *Br.* 45
 Juno 52, 72
 Juppiter 74; — Kolossalkopf aus *Marm.* 56; — säule 79; — *Sta.* 72, 79; — tempel in Baalbek abgeb. 95
 Ka 127
 Κάλαρις 9
 Kalanthos *T.* abgeb. 114
 Kalksteinskulpturen 91; — *Stat.* 65; — stele der XIII. Dynastie 118
 Kanaanitische Civilisation 8
 Kanalisation 48
 Ka-nefer 117
 Karikatur *V.* abgeb. 117
 karolingische Renaissance 52
 Kartbago 52
 Korymbide *Marm.* 102
 Kastell am Limes 66; — am limes Tripolitanus 58; — in Hauwarin 104; — in Kasr el Hai 104; Abbildung 105
 Κατὰ γυῖον 165
 Καρπίνιον 9, 22
 Keltischer Fuhring 72
 Kepballenen 108
 Keramik 120; — ältere troianische 42
 Khatunt 118
 Klageweiber 110
 Kleinfunde 72
 Klismos 132
 Knochen 74, 127
 Knossos 86
 Konsulatsdatum auf Weinkrug 6
 Kora auf *Hgm.* 48
 Korinna des Silanion 76
 Korinthische Formen 113
 Kos 168f.
 Koul-Oha-Kurgan 44
 Kranzflechte 110
 Krateros φηρησάμεν συσταγῆ 10
 Krieger, herittener auf *Rel.* 42
 Krypta 112; — in Baalbek 97
 Krystall 122; — becher, *Hgypt.* 127
 Künstlerinschrift 8
 Kulte in Baalbek 102
 Kupferkessel 74

- Kuppelofen 70
 Kybele 124; *Rel.* 124; — *T.* 78
 Lagaseh 118
 Lager des Diocletian 120; — röm. bei Haltern 7
 Landschaftsbild auf *Mo.* 65
 Lambüsis 60
 Lampe 73, 77, 117, 126, 157
 lapis lazuli 118
 Lasa 50
 La Tène 77f. 120; — Funde 72 76; — Zeit 73
 Lebensweisheit auf griech. Grabsteinen 39
 Leda 114; — *T.* 130
 Lederschuhe 49
 Leichenfeierlichkeiten 66; — Kultus, ägyptischer 67
 Leinwandbespannung auf Sarkophagdeckel 49
 Leptis magna 56
 Leukas 107
 Libo 104
 Lichas, *So.* des 450
 Limes 66; — Tripolitans 56
 Litaeus, der hilitische — 9
 Livin, Porträt 64
 Löwen 75; — auf *Go.* *Rel.* 44; — *Marm.* 123;
 — Jagd auf Silbersteller 46; — Masken 151
 Iokrische Mädchen in Jlion 13
 Lukian de dea Syr. 31 97; — scholien 30
 Λυσίμαχος 84
 Maerinus *AEZ.* 46
 Mädchen, stehende, *T.* 112; — Köpfchen 109; —
 abgeh. 110
 Magazine röm. bei Haltern 7
 Magnesia, Funde von — 3
 Maqam el-Rab 107
 Mare Aurel, Bauten seiner Zeit 110
 Marées, H. von — 73
 Marinustempel 105
 Markt in Priene 41 — Anlage in Milet 154
 Marmor 120, 122, 131; — Basis 149; — Skulpturen
 471 — Stat. aus Karthago abgeh. 58
 Mars 77
 Marsyas 123, 151
 Martu 119
 Maske 62, 76
 Massageten 45
 Massulat 59
 Mausoleen in Tunis 56
 Maxula 59
 Medaille des Septimius Severus abgeh. 12
 Medeaanse 80
 medizinische Bilderhandschriften 47 ff.
 Medusa 131
 Medusenhaupt auf *Rel.* 124
 megalithische Grabdenkmäler 62
 μέγιστος 846; 107
 Men 91
 Menander 110
 Menekles 157
 Merkur 78, 124; — Büste 123; — auf Bild 31 —
Br. *So.* 51; — Thonstatue 51; — altus 79
 Merovingische Skulpturen 72
 Met 118
 μεταξένειος 18
 Metallarbeiten aus Haltern 7; — beschläge 11
 Misenus, Heiligtum des 108
 Milet, Plan 153
 Minervakopf *Br.* 79; — *T.* 78
 Mithraskult 76
 Mithraeum in Pettus 42
 Mittelalterliches 121; — Herrsensitz 69
 Möbel, ägyptische 131f.
 Mohn als Totenleigabe 49
 Moliomen 71
 monochrome Vasenscherben 73
 Monolithen 92
 Mosaiik 53, 127, 65; — Fußboden aus Pergamon
 — aus Pola 42; mittelalterliche 8
 Moschee in Baalbek 101
 Münzen 46, 63, 71; — als ikonographische
 Material 72; — des Antiochos Soter 74, —
 Silber des Antoninus Pius 66; — Domitianus
 — aus Haltern 7; — Hieron's H. 50, — 11
 Jlion 14, 164; Kupfer — 48, — des Maus-
 Dura 58; phönizische Silber — 9; — 15
 Kaiser 74 75
 Mumien 49
 Musa, Bild 50
 Muschelschmuck 78
 Musen 110
 Mut 119
 Mykenische Funde aus Krete 8; — Zeit 3
 „nahatäische“ Monumente 110
 Nachbildungen antiker Metallgeräte 62
 Nas-Mut 118
 Naturlage von Heiligtümern 115
 Nebuchadnezzar II. 119
 Nefert 118
 Neit-Hotep 127
 Nekht-ankh 118
 Nekropole von Caltagirone 50
 Nemesis 21, 114, 119
 Νεώτερη 157
 Neolithisches 117

- Neoptolemos, Ermordung des — auf *Wgm.* 13
 νεῶτος 8
 Neptuntha, *Br.* 72
 Nereide *Br.* 120; — m. d. Waff. d. Achill. 138
 Nerikos 108
 Nesactium 42
 Nes-Amen 118
 Nestor 69
 Neter-Khet 121; — Grab des 129
 Nicerati opus 163
 Nike 96, 164; — von Delos 12; — *T.* 130; —
 auf *V.* 158
 Nikias, Name auf *V.* 157
 Ningirsu 118
 Nischendecoration 50
 Nilbarke als 1., 57
 Narnghen 62
 Nymphaeus 107f. 121; — in Bosra eski-Scham
 106; — in Djerash 106; — in Milet (mit Abb.)
 149; — in Schluchbe 105; — in Suweda 106
 νύμφη 122
 Nymphe *Marm. Sta.* 103; — *Rel.* 75
 Obsidian 117
 Odolon 106, 107, 115; — v. Dermesch 52; — in
 Schuebbe 105
 Oedipus und Sphinx *V.* 131
 Ölkelterei 62; — presse 62
 Olto und Euxitheos *V.* des — 55
 Opferbinden 131; — brauch 164; in Ilium — 14;
 — bräuche, semitische 3; — herd in Pergamon 1,
 3; — Opfernder *Br.* abgeh. 111; — tisch 97;
 — zug 96
 Opisthodomos 24
 Orientalisches 129
 Orpheus u. Eurydike auf *Rel.* 59
 Osiris 118
 Ovid 80
 οὐλκίς, Wortbedeutung 22
 Paenula 78
 palaeolithisches 119
 Palast, mykenischer in Athen 3
 Pallisadierung 6
 Palmyra 105
 Pamphylien, Untersuchungen in 160
 Pandroseion 15, 21
 Pan *Sta.* 62
 Pantheon in Palmyra 8; — Kult in Pergamon 20
 Panzerstatue *Marm.* aus Pergamon 163
 papyri 118
 Papagei auf *Mot.* 2
 παρυσίς 23
 Pa-ten-nefer 118
 Paroiken in Pergamon 164
 Parthenon 12; — architrav 7; — fries 133f.
 Patroklos, Kampf um die Leiche des — 56
 Paus. I. 21. 4 84; — X. 13. 10 9; — Erechtheinn-
 perigese 59; — seine Arbeitsweise in Delphi 17;
 — sein Sprachgebrauch 16; — seine Wanderung 15
 Pegasus 79
 Peleus u. Thetis *V.* 131
 Pepi II 117
 Peplosfigur 52
 Peribolos 114
 Peristyl abgeh. 60f.; — rhodisches 114
 Perlen 117
 Persephone 91, 131; — auf *Rel.* 21
 Perseus 131; — v. Makedonien, Porträt auf *Mot.* 72
 Pergamonmuseum 1
 Pfeilbau 49; — keramik 79
 Pferdebilder auf *Mot.* 54; — geschitt *Br.* 46; —
Go. 45
 Phaistos 86
 Phallus aus Sandstein 72
 PHN, Bedeutung 167
 Phidias 3
 Philadelphia 107
 Philippopolis 105
 phönikische Silbermünzen 9; — Tempelruine 9;
 — Tempel in Saïda 42
 Phrixos 52
 Phylakos 86
 Pietogramme 8
 piscina 78
 Placitus, Sextus — Papiensis 52
 Plato, Bild 50
 Platon Kritias pg. 120 165; — porträt 76
 Poliascella 15; — priesterin 4
 Pollux 9, 20 29
 Poltakan 59
 Polychromie 149; — an Grabbau 149
 Polyektos, Bildhauer 77
 Polyklet Diadumenes, Kopf 52; — Amazone 41
 Polyphem, trinken auf *St.* 35; — abgeh. 36
 Polyzalos 11; — inschrift 11
 Pomponia Verna, Denkmal der — 42
 Porcellanvasen, egypt. 118
 Porosgiebel 80
 Porträt eines röm. Prinzen *Br.* 126; — büste in *T.*
 130; — köpfe in München 73; — im Vatikan
 75; — kunst, Entwicklung der antiken — 76;
 — römische 169
 Poseidon 71
 Προϊόντων Ἐπιχθύνος 14
 prähistorische Akropolis bei Dimini 42; — An-

- siedlung auf Leukas 42; — Scherben 69; —
Siedlungen in Deutschland 44; — aus Aegypten
128
Praetorium 205; — in Kastelleo des limes Tri-
politani 58
Preactio omnium herbarum 51; — terrae, abgeh. 51
πρωτότυπος 157
Priene, Funde von — 3
Priesterin *Sto.* aus Priene 4
Principia des Diocletian-Lagers in Palmyra 105.
110
Privathäuser in Palmyra 105
Propyläen in Baalbek 88; — in Djersch 106
Proserpina 43
προστύπαιον 18, 63, 81
προστύπαιον 18
Psalia 46
Psyche 169; — *T.* 130
Ptab 117f.
Ptolemaios XII 118; — IV, Portrait 131
Puherua 118
Pullaeni 53

Qar 117

Rameas II 118; — III 118
Raumdisposition, altorientalische 112
Raumproblem in d. Plastik 37ff.
Rea-Silvia 168
Rehschaleo 72
Reibengraber 73
Reliefs 123; — aus Celeja 44; — römisches in
Schottland 43; — aus Trianta auf Rhodos abgeh.
20; — stil 13
Ringe, *Co.* 119
Ringer *Sto.* *Br.* 126
römische Befestigungen 5; — Denkmäler in Syrien
110
Rosettenfibeln 78
Rundbau in Baalbek 102

Särge *Hek.* 125; — phönizische 67
Säule italodorische 51; — lassen 2; — strafe in
Palmyra 105
Sabeteru 118
Sanctio auf inschriftlichen Gesetzen 9
Sappho sogen. 76
Sarkophag 78; 124f.; — aus Thon 50; — von
Klazomenai 65; — *Marm.* mit Malerei 52; —
röm. 133
Saturn 123; — mit Hörnern 64
Satyr 117; — ithyphallischer 6, 7; — masken *Br.*
125
sarcophagi froms 115
Schatzkammern 10; — verwaltung im Opisch:
26; — verzechnisse 26
Schauspieler, komischer 125
Scheintote in Athen 8
Schild 70
Schlafende Figuren 34
Schlange bei Ge-Tellus 51; Tempel — a
Erechtheion 15
Schlüsselgriff *Br.* 78
Schmied auf *V.* 130
Schminkgerät 49
Schmuck 119, 130
Schmullen *Fien.* 75
Schuttschild d. Athena Polias 8
Sehube auf *Vn.* 159
Schulunterricht und Archäologie 9
Sehuster auf *V.* 130
Schwert 75; — scheide *Co.* 44
Scipio, Pseudo — *T.* 130
Seolapius, Bild 50
Scorpius 53
Serasasax 72
Seltenthür im Heiligtum 112
Selene 120
Seleukiden 80
Seleukos IV 131
Septimius Severus 90; Medaillon des —
Mm. 46
Serapis 53
Sernael 56
sfumato 120
sibirische Kunst 45
Siegelring, *Br.* 52
Silanion 76
Silber 45f. 73, 119, 132; — Löffel 73; —
tauscherte Fibel 75; — teller 65
Silent 78; — *Br.* Lampe — 122; — *Sto.* 67
Sio-Asharidu 119
Sirene 110; — *T.* 130; — auf *V.* 139
Sitzfiguren archaische aus Milet 119
Skelett 72
Skaven, ihre Stellung 164
Skulpturen 63; — aus Baalbek 91
σκέλετα 84
Soada 106
Sonnegott, Heiligtum des 105; — *templ.* 2
Baalbek abgeh. 93; — in Palmyra 8
Soter II 118
Spatha 73
Sphinx auf *V.* 155
Spiegel, Klapp — aus *Br.* 45
Stadtbau 117; — ruine in Pamphylien 64; — *Br.* 11

- Statue aus dem Odeon in Dermesch abgeh. 53;
— aus Korinth 9; — aus Pergamon 3; —
Marmor— aus Virunum 42
- Steatit 127
- Steinfigur 74; —hammer 72; —metzzeichen 51;
—türme am Limes 67; vases 117; —werkzeuge
72, 74f. 77; —seil 71, 76, 78
- Stephanosfigur, neue Replik mit Widder 52
- Stierkopf, Votiv 123; —schädel 151
- στόα auf der Akropolis zu Athen 13; der Athener
in Delphi 81
- Stockwerkhau 59
- Straßsenbogen 119; —kreuzungspunkte 119; —
pflaster 119; — römische 70
- Strategenköpfe *Marm.* 64
- Stuck 132
- Stühle auf Pomp. *Wgm.* 131; — griechische 132
- Stuhl 126; — *Marm.* in Knossos 132
- symbolische Steine 64
- Syrien, Reise in 103; — Syrische Städte: Afka
107; — Amman 107; — Arak ei Emir 107; —
Atli 105; — Bet Djallak 107; — Bosra eski-
Scham 106; — Brisa 107; — Djerash 106; —
es-Sanamän 105; — Hauwarin 104; — Hös es
Süri 107; — Hös Niseba 108; — Hös So-
leiman 107; — Januh 107; — Kalat Fakra 107;
— Kalat Mudik 108; — Kanawat 105; — Kasr
el Hai 104; — Kasr Neüs 107; — Lebwe 104;
— Nakhle 108; — Nisba 108; — Ras Baalhek
104; — Schuchke 105; — Suweda 106; —
Tudmur 105
- Takernakel in Baalhek 98
- Takularium 68
- Tänzerinnen *Rel.* 124
- Talayots 62
- Tanit 59
- Taurt 128
- Tchaire 28
- Telephosfries 2; — pergem. 131
- Teller *Br.* 75
- Tempel 47, 50, 51; — in Amman 107; — in Argos
9; — ältester in Athen 10; — der Athena, alter
1; — der Athena Polias zu Priene 3; — in Atli
105; — in Baalhek 91f.; — in Djerash 106;
— in Januh 107; — in Kalat Fakra 107; — in
Kanawat 105; — in Lebwe 104; — im Libanon
107; — in Lokroi 3; — in Mykenai 3; — in
Palmyra 105; — ionischer in Pergamon 3; —
röm. 75; — phönikischer in Saida 42; — in
Suweda 106; — in Syrien, Bauart u. Orientierung
111; —ruinen von Nisaltium bei Pola 42; —
phönikische 9
- Archäologischer Anzeiger 1907,
- Terracotta 120, 78, 111, 130; — architektonische
51; — boeotische, grotesk 130; — v. Heraion in
Argos 8; — korinthische 130; — v. Myrina
130; — v. Smyrna 130; — aus Tanagra 130;
— Tarentinisch 130; — Tegeatisch 130; —
Statuette 157
- Terra Sigillata 77, abgeh. 77
- Τετρακτύων 41
- Tetrapylon 106, 119
- Θάλαμος 97
- Thales aus Kyzikos 157
- Thamyris *V.* 86
- Theater 106, 107, 115; — in Bosra eski-Scham
106; — von Khamissa 67; in Palmyra 105
- theatrum tectum 115
- Thera 162
- Thermenanlagen 78
- Thesaurus der Athener in Delphi (Abb.) 81
- Thetis 120; — *V.* 131
- Thonformen 76; —geräthe aus Haltern 6; —
lampen 53; — sarkophag 50; —scherhen 72; —
ware, archaische aus Oibis 45
- Thorhau, abgeh. 148
- thronende Göttin *T.* abgeh. 117f.
- Thüren 62
- Thyeechos, Altar des — 62
- Tihnbucum 59
- Thyrsos 33
- Θύτης 165
- Tierbilder, *Rel.* 67; — darstellungen auf *Rel.* 59;
— friese auf *Vn.* 155; —gruppen 137; —statuetten
77
- Timotheos-papyrus 48
- Tiryns 3
- Tlepolemos 71
- Töpferfüßen 53; — abgeh. 54; —stempel 6, 72
- Toilette der Venus *Wgm.* 51
- toreularium 51
- Totenbahre 135; 136; —mahl 287
- Traian 43
- Trajan Kopf 122
- Trajanische Bauten 111
- Treppen 96
- Trias, punische 59
- Trielinien in Gräbern 47
- Τριλίνας 92
- Triton 80; — *Br.* 131
- Türme, Doppel— am Limes 67
- Tumuli 109, 42
- Tyehaion in es-Sanamän 105
- Tyche auf *Wgm.* 48
- Typhongiebei 4
- Tyros 107

Unterwelt auf *Rel.* 21
 Ur-Bau 119
 Urbs Apolya Platonis auf Bild 52; — Coa auf Bild 52; — Octaviani auf Bild 52; — Placiti Papiron auf Bild 52
 Urnenfriedhof 73
 Valerianus *Abt.* 46
 Vallum 105
 Vasada 160
 Vasen 49, 130; — mit Abb. 114 f.; — attisch sf. 170; — Schale im Stil des Duris 8; — sf. aus Chersonnes 45; — sf. Skyphos aus Vico Equense 68; att. sf. 120; — attische weigr. Lekyth. 155; — in Berlin 53 ff.; — Gnathin-Gattung 136; — Hadrahdyrien— 157; — hellenistische 156; — in Kairo 155 ff.; — korinthische 170, 155; — Milesische Amphora abgeh. 155; — prähistorische 45; — protokorinthisch 155; — aus Stein 117; — vergoldete mit *Rel.* 42; — U-ital. 134; — Vasenfunde 50; — funde aus Troia 17; — technik 8
 Velius Primus 120
 Venus *Sita.* 123; *Br. Sita.* 79, 125
 Victoria 77; — auf Lampe 120
 Viergötteraltar 77
 Villa 59; — der Kaiserzeit 51; — bei Pola 42; — Pompeiana des Cicero 8; — römische 65
 Vogelkopf als Schwanzende 44
 Volutenschema, phönikisches 110

vorrömische Funde bei Pola 42
 Votivrelief, griechisches des V. Jh. 51
 Vnlean (?) 123
 Waffen 77; — schmiede auf sf. Schale 29
 Wagenlenker v. Delphi 12
 Wandbilder 47; — gemälde 51, 71; — aus Pompei 13, 134; — malereien aus Pola 42
 Wasserleitungen 60
 Weihgeschenke in Delphi 15, 80
 Weltkugel 164
 Wettlauf der Jungfrauen auf attischen Vasen 1
 Wetzstahl 74
 Widder Br. mit Inschrift 126
 Wochengötterheilen 74
 Wohnstätten der Bronzezeit 77
 Würfel 132
 Xenophons Anabasis 9
 Xerxes 119
 Zenon, Porträt des — 77; — sogen. 77
 Zer, Grub des 128
 Zeus 80, 91, 105; — (Hypatos 11), Cult und Abb. 61; — Hypistos 121; — Madbachos 9; — Pelios 17; — Sosipolis, Tempel des — 4
 Ziegelgräber 148; — atempel 74; — wappenschossige Dekoration 97

II. INSCRIFTENREGISTER

Die Seitenzahlen des Archäologischen Anzeigers sind kursiv gedruckt.

Inschriften aus Africa 56; — von der Akropolis (Schatellisten) 8; — aus Algier 67; Bau— 9; — christliche (spättrömische) 79; — aus Delphi (Lysander) 18; Duenos— 9; — griech. aus d. Fajum 47; — faliskische 51; — aus Gighis (Tunis) 56; — auf Goldbarren (griech.) 46; — desgl. (lat.) 46; — aus Hadra 157; Hekatompedon— 7; — aus Homburg 74; — koische 9; — aus Kreuznach 78; — Lager— 123; — aus Leukas 42; — im Louvre 125; — aus

Maine 77; — aus Milet 150; — auf *Ab.* 11; — früh-palmyrische 8; — aus Regensburg 71; — aus Spcyer 75; — aus Straßburg 72; — 101
 Sussex 106; — aus Syrien 111; — aus Trier 71; — lat. aus Wien 42
 Steinmetzzeichen 51
 Ziegelstempel 72, 76
 Amphorenhenkel 120
 Sigillatawaare 72

a. Griechische Inschriften.

Ἀποργαί 107
 Ἀργίππα 107
 Ὀρχυράσι 107
 Ἀσχυρία 120
 Ἀβυλ(νότορι) καλός 121

Ἀντωνίος 124
 Ἀντωνία 124
 Ἀπόστολον 125
 Ἀρμυσή 124
 Ἀρπείος 124

Ἀπολλώνιος 125
 Ἀργον Ἀπόστολον 125
 Ἀπολλο... 122
 Ἀστυχε 68
 Ἀστρο 68

Ἀρκοῦανή 41	ἡγεμὼν 57	Ξανθίου 57
Ἀλεξικέρτου 58	ἡμισυπολίτη 89	Ὀλύμπου 172
Ἀντινόρου 57	ἡ(ι)πολίτη 90	Οἰήρος 89
Ἀριστοδήμου 59	ἡλίας 125	Ἰαννισιδέμου 57
Ἀπόσιος 59	ἡλιος Σωτήρ 125	Περσέους 125
Ἀριστελείου 59	Θεοξένου 121	Πέτρων 125
Ἀθροῖνος 90	Ἰππάρχου 57	Πριμίου 120
Βάχχιος 162	Ἰουλιῶν 107	Πρωτόργου 162
Βερνίκης 107	Ἰωάννης 125	Πτολεμαίους 59
Γάος 58	Καλίας ἐποίσσε 8	Ρωζίς 59
Δωρίωνος 120	Καλλιστῶν 58	Σαραποδώρου 59
Δαλίου 120	Κτήσαν 58	Σέρβαν 125
Διον. κ. 121	Κῆρυκος Οἰήρος 89	Στατῆρῶν 107
Δούρας 124	Λαίς 59	Στατιδίου 125
Διάς Ολύμπου 172	Λυσίμαχος 84	Συη 84
Διδ(κ)νός 84	Λυσίμαχος 125	Συμμάχου 120
Διὶ ἡ(ι)πολίτη 90	Λυσίστρατος 58	σωτήριος 107
ἐπαμεινών 107	Μαθῶν 124	Σωχάρης 120
Εὐδ. 121	Μανουήλου, Γαίου 107	Τετραμνίων 41
Ἐλπίς 124	Μάρκου 107	Τηλέκλης 110
Εὐμένης 125	Μενέλαος 125	Τηλ. 120
Εὐαίχης 69	Μηρόφους 125	Φαίση 124
Ἐρμού 46	Νακαρίθου 58	Φίρ 124
Ἐπιννός 59	Νέστορ 69	Φιδίου 57
Ζώτικος 124	Νικία 58	Χαρίνης 89

b. Lateinische Inschriften.

Acceptae 78	Celsi 77	iol[ominat]um 89
acuerpsig 46	Clau[d]ine Acceptae 78	Jovis 90
Ad[ri]anico 90	Clementinus 47	Judaea 55
aedem pictam 56	columna 64	Jol. Quietio 71
Aclii 90	columnae 89	Jupiter O. M. Victor 58
Albillus 72	eonditor municipii 56	Karthago 55
Amsandus 57	Constatius 106	Lampontis 98
Aotooini 90	coxit 46	Laodicea 55
Antonin[us] 89	Dalmatia 55	leg(stas) 50
Arb[is]trius 75	deae Veste 79	leg. XXII 78
armorum custodes 61	Decmina 78	Leo 79
Asiae 50	d(ecurio) 75	Lupia 72
Cn. Atei Xaathi 76	Diocletianus 123	Martinae 71
P. Ati 77	Dubitat(i) 78	Maximianus 123
Aug(usti) 50	Dubitato 78	Memorialia 78
Auz. Victorinus 71	eq. leg. XXII 78	Mensor 78
Baebius 90	Eros omnia pet te 57	Metopiotamia 55
Ba[et]icae 50	eternae quieti 75	Moratus 78
baetilon 64	eonoc(h)u[s] 67	Moriene 72
Barba[ti]us 75	Fl(avi) Solani 98	Mun. 120
Benignus 46	Frunitus 57	Neb. Tullio 120
caput columnae aeneum auro in	Hedriani 90	N(emetum) 75
l[uminat]um 89	Hispaniae 50	Neros 75
castra 123	Ingenua Decmina 78	Parthico 90

Peregrinus 78
 Perpetua 75
 pictam 56
 Philé 120
 Placidus 75
 probavit 46
 Procli 74
 procos. 150
 quieti 75
 Quietio 71
 Raius 90
 r]esponso, ex-Jovis 90
 Romani 77
 Rusticius 75
 Sacrillicae 78
 Saturno 64
 Secu[nd]ious 78
 securitatis 75

Septim[io] Seve[ro] 90
 Sep[ti]m[us] 89
 Severa 78
 Severo 75
 Seve[ro] 90
 Sextio 75
 Sextus 75
 Silvacus 75
 Silvester 75
 Silv[ic]u[s] 75
 Simplicii 77
 Sincor[io] 78
 Solani 98
 Sollemnia Severa 78
 Spectatus 78
 Syria 55
 Syriac 150
 Tatin 124

Tedius Maximus 90
 Thehanii 59
 Thugga 55
 Tihubucum 59
 Co. Trebelli Romani 77
 tubu[m] 43
 Tullio 120
 Sex. Tus. Luc 120
 Ursioo 72
 Valer. Martine 71
 Veste 79
 Victorina 71
 Victorinus 71
 Vital[is] 78
 Xanthi 76
 reses 77

III. REGISTER ZUR BIBLIOGRAPHIE

I. Autoren.

* = Autor einer Rezension. ** = Autor einer recensierten Schrift. Die eingeklammerten Zahlen deuten an, wie oft der Name auf derselben Seite erscheint.

Aldy Williams (C. F.) 182
 Adler (F.) 27^{**}, 100^{**}
 Ahmed Bey Kāmal 172 (2), 173
 Ainalov (D. B.) 35
 Ainalov (A.) 33
 Alfonsi (A.) 30
 Allen (J. R.) 31
 Allmer (A.) 100, 182 (2)
 Altmann (W.) 21, 170
 Ambrosoli (S.) 29^{**}
 Amelio (P. d') 91
 Amelung (W.) 34^{*}, 35^{*}, 101^{*} (2),
 102, 102^{*}, 184^{*}
 Amieis (V. de) 30
 Amoroso (A.) 179
 Andersoo (J.) 142
 Aodrade (A. D') 180
 Anelli (L.) 142
 Angelini (C.) 170
 Anthes (E.) 29 (2), 34^{*}, 94, 101,
 141, 178, 179^{*}
 Apostolidēs (B.) 26
 Arcelin 96
 Ardailloo (E.) 91, 182^{**}
 Artoli (R.) 174 (2)
 Arvanitakis (G.) 26

Audollent (A.) 177
 Ashach (J.) 134
 Ashby (fils) (Th.) 29, 31, 137, 143,
 143^{*}, 181
 Assandrin (G.) 30, 94 (2)
 Babelon (E.) 21, 27, 101, 138,
 175^{**}
 Baeci (A.) 142, 176
 Bacon (F. H.) 170
 Baker-Penoyre (J.) 140, 178
 Baldes 178
 Ballu (A.) 91, 94
 Baldwin (A.) 177
 Barker (W. R.) 34
 Barnabei (F.) 173
 Baroo (Ch.) 32
 Barsanti (A.) 172, 173
 Barth (H.) 91
 Bartoo (G. A.) 29
 Basiner (O.) 91, 179^{**}
 Beasmadjan (K. J.) 31
 Basset (R.) 33, 183
 Batelli (R.) 101
 Bates (W. N.) 34
 Baudrillart (A.) 26^{*}, 175^{*}
 Bauer (A.) 32, 184^{*}

Baumgarten (F.) 140
 Baumstark (A.) 181
 de Baye 179
 Bayersdorfer (A.) 35^{**}
 Bechtel (F.) 28, 134, 177
 Beck (J. W.) 22
 Belck (W.) 35
 Bella (L.) 27
 Beloch (J.) 137, 175
 Benndorf (O.) 135, 140 (2)
 Bérard (V.) 31, 134, 178^{**}
 Bérétta (A.) 94
 Bergmao (J.) 91
 Bernoolli (J. J.) 35^{**}, 100^{**},
 101^{**}, 183^{**} (2)
 Bersa (G. de) 176 (3)
 Bertcaux (E.) 26^{*}
 Berthelot 173
 Berthoud (L.) 175
 Bertrand (A.) 95 (2)
 Besnier (M.) 32, 32^{**}, 100, 134
 Bethke (E.) 28 (2)
 Bevan (E. R.) 178
 Beylié (L. de) 134
 Bienkowski (P.) 29^{**}, 100^{**}, 176
 Bill (C. P.) 34

- Binback (Fr.) 21
 Biot 96
 Hissig (F. W. v.) 22, 32** (2).
 134, 135, 145, 170 (2), 185
 Birt (Th.) 134
 Blanchet (A.) 91, 94 (2), 138,
 175, 179
 Blasel 27*
 Blafs (F.) 139
 Bloch (G.) 29* (2)
 Blümner (H.) 34* (2), 97 (2),
 101*, 184
 Buck (R.) 35*
 Bodensteiner (E.) 94*
 Böhm (O.) 22
 Böhm (O.) 23
 Boissier (G.) 97*
 Boll (F.) 170
 Bolle (L.) 134
 Boudrand 96
 Bonfiglio (S.) 33, 181
 Boni (G.) 142
 Bonner (C.) 144
 Bonnet (A.) 183
 Burchard (L.) 185
 Borgatti (M.) 170
 Bornmann (E.) 22, 23, 140, 141
 Bornmann (R.) 144*, 179
 Borsari (L.) 99, 142 (4)
 Bosanquet (R. C.) 97, 178
 Boschi (V.) 175
 Botti (A.) 173
 Botti (G.) 26 (5), 134, 175, 4)
 Bouchand (P. de) 170
 Boucholte (H. St.) 28
 Brandis (C. G.) 173*
 Breasted (J. H.) 36
 Breuil (H.) 143 (2), 173
 Brinckmeier 30**
 Brizio (E.) 99 (2), 180
 Brouillon (L.) 34
 Brown (R.) 99
 Bruckmann (A.) 170
 Bruckner (A.) 96
 Brugnola (O.) 25
 Brugnola (V.) 33
 Brunn-Arndt 170
 Brunn-Bruckmann 27**, 91, 102**,
 170, 178**
 Buchanan (M.) 142
 Buchell (A. v.) 174
 Buck (C. D.) 100
 Bulle (H.) 36, 184*
 Bulic (F.) 26 (8), 95 (3), 176
 (9), 179
 Burckhardt-Biedermann (Th.)
 173 (2)
 Bury (J. B.) 28**, 137
 Busche (K.) 139
 Buslepp (C.) 134
 Cabrini (P.) 22
 Caetani-Lovatelli (E.) 98
 Cagnat (R.) 27, 32, 32**, 96 (2),
 97*, 100, 100*, 140*, 179, 182
 Calice (F. Frhr. v.) 140
 Callegari (E.) 173
 Calvert (F.) 35
 Campanini (U.) 180
 Campi (L. de) 29
 Cannizzaro (M. E.) 22, 180
 Cantarelli (L.) 176
 Capart (S.) 94
 Capart (J.) 134, 185
 Capps (E.) 34
 Cartailhac (E.) 173
 Carter (H.) 173
 Carton 143, 181
 Casanowicz (J. M.) 178
 Case (J.) 143
 Castiglioni (L.) 137
 Caner (P.) 140 (2), 184*
 Cazet 175
 Cerasoli (F.) 138
 Cesana (L.) 25
 Ceuleneer (A. de) 32*
 Chabassière 137
 Chahot (J. B.) 97
 Chapot (N.) 143
 Chapron (J.) 173
 Charlét (S.) 170
 Chase (G. H.) 144
 Chauvet (G.) 22, 177
 Chavinas (D.) 140
 Chevreux (P.) 24
 Chollet (A.) 179
 Christison (D.) 142 (3)
 Ciofalo (S.) 142
 Clarke (J. T.) 170
 Clément (A.) 172
 Clephan (R. C.) 25
 Coffey (G.) 27*
 Collini (G. A.) 95, 138, 142
 Collignon (M.) 32, 92, 96, 138**
 (3), 143**, 183**
 Colonna (F. dei Principi di Sti-
 gliano) 135
 Combaire (Ch. J.) 1361
 Contolicon (A. E.) 144
 Convert (H.) 91, 182**
 Conae 97, 144, 177
 Cook (A. B.) 140, 182
 Cooley (A. St.) 34, 100 (2)
 Corot (H.) 94
 Corradi (A.) 183
 Costa de Beauregard (O.) 31
 Costanzi (V.) 175*
 Couët (L.) 94
 Couve (L.) 92, 138**
 Coyon 179
 Cramer (F.) 28
 Crégut (R.) 94
 Croix (C. de la) 138
 Crönert (W.) 28
 Cronin (H. S.) 140, 178
 Crostarosa (G.) 95
 Cram (W. E.) 31, 182
 Crusius (O.) 92
 Cumont (F.) 32, 94, 100, 101,
 138, 143, 144, 173, 182**, 183
 Cuq (Ed.) 98
 Curatulo (G. E.) 170
 Curtius (F.) 170
 Cybulski (St.) 22, 92
 Cairiki (J.) 27
 Dahm (O.) 92, 185
 Dalton (O. M.) 135
 Darenberg 92
 Daresay (G.) 26 (3), 135 (2),
 173 (2)
 Dattari (G.) 33, 136, 177
 Davies (N. De G.) 182
 Dawkins (W. B.) 136
 Déchelette (J.) 96, 143 (2), 177,
 182
 Degering (H.) 30
 Deismann (A.) 142
 Delamarre (J.) 183 (2)
 Delattre (P.) 96, 177
 Delattre 181 (2)
 Delattre (A. L.) 183
 Delisle (F.) 173
 Delitzsch (Fr.) 31, 92, 101
 Delort (J. B.) 22
 Demarteau (J. E.) 135
 Derrien 95
 Desnoyers 179 (3)
 Dessau (H.) 175
 Detlefsen (D.) 35*
 Deulmer (L.) 140

- Diest (W. v.) 22
 Diest (H. v.) 174
 Dieterich (A.) 102
 Dieudonné (A.) 32, 101, 177, 183
 Dingeldein (O.) 101*
 Dittenberger (W.) 31**
 Dohschütz (E. v.) 35**
 Döhning (A.) 25, 137
 Dollmayr 140
 Domaszewski (A. v.) 97 (2), 99, 135, 140, 179, 185
 Dominici (G.) 99
 Dömötör (L.) 27
 Döring (A.) 36
 Döring (E.) 22
 Dorpfeld (W.) 29*, 139 (2)
 Doufir 94
 Δογιάτζης (I. X.) 99
 Draheim (H.) 184*
 Dubois (Ch. A.) 141
 Duechesne (L.) 141
 Duhn (F. v.) 28
 Duboussé (E.) 170
 Dümmler (F.) 29**, 143**
 Dumays (L.) 175, 179
 Dupré (L.) 95
 Dürhneß (F.) 182
 Durst (U.) 143
 Dussand (R.) 177
 Dutill (E. D. J.) 177
 Dvorák (M.) 173* (2)
 Eckinger (Th.) 173
 Edwin Simond Bey 26
 Egger (J.) 25
 Ehrhard (A.) 35
 Eitrem (S.) 144
 Elaner (P.) 183
 Engelbrecht (A.) 135
 Engelmann (R.) 92, 101**, 177, 184
 Erdmann (M.) 170
 Erman (A.) 29*
 Evans (A. J.) 92, 97, 136, 137, 141**, 176
 Evelyn-White (C. H.) 178
 Fabre 95 (2)
 Fabricius (E.) 22, 29, 92, 102, 139
 Fabriczy (C. v.) 92, 176**
 Faeh (A.) 170
 Fairbanks (A.) 34, 35**
 Farges (A.) 181
 Farinelli (P. P.) 142
 Farnell (L. R.) 100
 Ferrero (E.) 30, 99, 142, 144**, 175*
 Ferrero (G.) 92
 Feuerherd (Fr.) 22
 Fiehliger (O.) 140
 Finaly (G.) 27
 Fink 26, 175
 Fiore (U.) 31
 Fitz (F.) 94 (2)
 Flahault (E.) 95
 Flasch (A.) 101**, 135, 145**
 Flinders-Petrie (W. M.) 24, 97 (2), 178
 Font (F. W. G.) 140
 Fontrier (A.) 32, 182 (2)
 Forcella (V.) 22
 Forrer (R.) 22 (2)
 Förster (R.) 34**, 170
 Foucart (G.) 172
 Foucart (F.) 32**, 140, 144, 144**
 Foville (J. de) 183
 Fowler (H. N.) 97, 140 (2)
 Fowler (W. W.) 100, 143
 Fox (G. E.) 137
 Fracastoro (G.) 174
 Fradenburgh (J. N.) 25
 Franek 28
 Francotte (H.) 26, 32** (2), 183**
 Fränkel (M.) 30, 92, 180
 Frankfurter (S.) 171
 Fränklin (S. B.) 34
 Frei (J.) 94**
 Fries (C.) 99
 Fritze (E.) 33*
 Fritze (H. v.) 144*, 145*
 Froehner (W.) 92
 Fry (E. W.) 28
 Führer (J.) 136, 180, 181
 Funck 33*
 Funck (A.) 183*
 Furtwängler (A.) 22, 28, 31**, 33, 34, 34**, 96, 98, 101*, 135, 141*, 144*, 171
 Gabrici (E.) 99, 142 (4), 144, 180
 Gabels (A.) 173
 Galdox 135
 Gallina (J.) 171
 Gardner (P.) 22 (2), 100 (3)
 Garlicki (T.) 136
 Garofalo (F. P.) 94, 181
 Garstang (J.) 22
 Gaspar (C.) 92, 144**
 Gassies (G.) 32, 100, 143
 Gatti (G.) 26, 30 (3), 99 (2), 135, 142 (3), 176, 180, 181 (2)
 Gauckler (P.) 137 (2), 177
 Gavin (M.) 171
 Gavini (J. C.) 180
 Gayet (AL) 92, 171
 Geisner 135
 Gelder (H. v.) 170
 Gelzer (H.) 36
 Γεωργιάδης (N.) 33
 Gereke (A.) 98
 Gérin-Ricard (H. de) 137, 182
 Gerjannis (C.) 98
 Gerola (G.) 181
 Gerspach (E.) 174
 Ghisardini (G.) 25, 30, 174
 Giacomo (S. di) 96
 Γιαννινοπούλας (N. I.) 34
 Girard (P.) 144
 Glota (G.) 32* (2)
 Gneccchi (F.) 136, 183
 Gnirs (A.) 141, 171, 179
 Godet (A.) 98
 Goldschmidt (A.) 31*, 92
 Gourjon (E.) 95
 Graef (H.) 97 (3), 101 (2), 177
 Graeven (H.) 28, 31
 Graham (A.) 22
 Graillet (H.) 32
 Gramberg (N.) 27
 Grange (R.) 181
 Granger (Fr.) 182*
 Grasso (G.) 92, 183
 Grenfell (B. P.) 31, 174, 182
 Griffith (F. L.) 31 (3), 182
 Grimm (K. J.) 29
 Grisar (H.) 144**
 Grogg (E.) 140
 Groff (W.) 26
 Grollier (M. v.) 141
 Grollier v. Mildensee (M.) 25
 Gröfser (M.) 95, 179
 Große (H.) 139
 Grossi-Gondi (F.) 176
 Grunwedel (A.) 27
 Gruppe (O.) 22, 102**
 Gsell (St.) 22, 26**, 92, 95, 97**, 137, 140**, 143, 143**, 173**, 179
 Guhl 171
 Guirier (E.) 135

- Guiraud (P.) 32, 32* (2), 32**.
 Günther (A.) 28
 Gurlitt (C.) 23, 29**.
 Gurlitt (G.) 97
 Gurlitt (L.) 140
 Gurlitt (W.) 30, 141
 Gutmann (K.) 98
 Habich (G.) 96
 Hadzerek (K.) 98
 Haeblerlin (C.) 34* (2)
 Haigh (A. E.) 31*
 Halbherr (F.) 28 (2), 31
 Hall (H. R.) 25**, 27**, 32**
 184**
 Hall (W. R.) 100**
 Hampel (J.) 27 (2)
 Harbauer (J.) 97
 Harrison (J. E.) 31* (2), 143
 Hartwig (F.) 98, 180
 Haslück (F. W.) 140
 Haug 29
 Haug (F.) 101*, 145
 Haugwitz (E. Graf) 36**.
 Hauser (E.) 145
 Haussoullier (B.) 101 (2) 144*,
 171
 Hauvette (A.) 144
 Hoverfield (F.) 23, 25, 94 (3),
 135, 176, 182
 Head (B. O.) 23
 Headlam (W.) 31
 Heaton (H. A.) 25
 Heberdey (R.) 137
 Hedinger (A.) 174
 Hehl (Ch.) 25
 Heits (J.) 97
 Helbig (W.) 33**
 Helles (Fr. B. R.) 135
 Helmke 97
 Henderson (H. W.) 97
 Henning (R.) 98
 Hense (O.) 171
 Hentze (C.) 30, 142
 Heron de Villefosse (A.) 30, 93,
 95, 96 (2), 137, 138, 143**,
 182
 Herrmann (F.) 34*, 177, 180
 Hettner (F.) 29, 92, 171, 179,
 185
 Heussey (L.) 138
 Heydenreich (E.) 30* (2)
 Hill (G. F.) 23, 144**
 Hiller von Gärtringen (F. Frhr.)
 23, 28 (2), 33**, 34*, 97, 101**,
 135, 140, 171, 175, 179, 183
 Hilprecht (H. V.) 29, 33
 Hirschfeld (O.) 137, 140, 175
 Hirst (G. M.) 178
 Hitzig (H.) 23
 Hoerenz 35*
 Hoernes (M.) 139, 177
 Hoffmann (C.) 175
 Hoffmann (O.) 142
 Hoffmann (M.) 35*, 184*
 Hoffmeister (F.) 141*
 Hogarth (D. G.) 31*, 97, 136,
 140, 178
 Holbach (F. V. v.) 140
 Holland (R.) 92
 Holwerda (A. E. J.) 170
 Homolle 27 (2)
 Homolle (T.) 138 (2)
 Homo 32**
 Hope (W. H. St. J.) 137
 Hopkinson (J. H.) 140
 Hubert (H.) 173, 182
 Hublard (E.) 24
 Hübner (E.) 175
 Hübner 185
 Huddleston (J. H.) 23, 30, 98
 Huia (E.) 140, 145* (2), 184*
 Hülsen (Ch.) 100**, 141, 141**,
 144*, 175, 176**, 180
 Hultsch (F.) 137, 174
 Hunt (A. S.) 174 (2), 182
 Huntington (E.) 102
 Hüsing (G.) 25
 Hutchinson (W. M. L.) 31**
 Huvelin (P.) 23
 Ihm (M.) 28, 184*
 Imhoof-Blumer (F.) 145**, 184
 Innes (L. J.) 137
 Ippen (Th.) 98
 Issel (A.) 26
 Jacobi (L.) 179
 Jacobs (J.) 139
 Jacquot (L.) 181
 Jahn 138**
 Jacques (P.) 93
 Jastrow (M.) 98
 Jensen (P.) 98, 145
 Jérôme 31
 Jewitt (W. H.) 25 (2)
 Jirani (O.) 141
 Jobin 175
 Johnston (Ch.) 29
 Jonghe (B. de) 100
 Joubin (A.) 23 (2), 32**, 143**,
 144**
 Jonguet (P.) 32, 177
 Joulin (L.) 98, 175**
 Jullian (C.) 32 (3), 32*, 96, 100
 (2), 137, 143, 143*, 175, 182 (2)
 Jung (J.) 183
 Jurenka (A.) 35*
 Jurenka (H.) 101, 145
 Jüttner (J.) 145*
 Kašpárek (H.) 99
 Kaemmel (O.) 93, 139, 180**
 Kaibel (G.) 99
 Kalousek (V.) 30
 Kan (A. H.) 22, 101**, 170
 Káro (G.) 144
 Käst (J.) 31**
 Kastrupsky (H.) 96, 99 (4)
 Kauer (R.) 35*, 36*, 145
 Kaufmann (C. M.) 178
 Karoczyński (M.) 33
 Kayser (S.) 141
 Kazanow (G.) 34
 Keil (B.) 29**, 102*, 177, 180**,
 183, 184** (2)
 Kékule v. Stradonitz (R.) 97, 101
 Keller (A. G.) 35*, 135
 Kenner (Fr.) 23, 139, 141
 Kenyon (F. G.) 31, 174, 182
 Kern (O.) 23, 27, 177, 184**
 Keune (J. B.) 29, 96, 97, 102,
 139 (3), 177
 Kiepert (H.) 23, 93, 141**, 180**
 Kiepert (R.) 23
 Kieseritzky (G. v.) 139
 Kirchbach (W.) 30, 180
 Kirchner (J. E.) 102**, 141
 Kirsch (J. B.) 142
 Kirsch (J. P.) 181
 Klinge (H.) 33*, 101*
 Klafmann (M.) 144
 Knack (G.) 98, 139, 177
 Knoke (C.) 23
 Knoke (F.) 29**, 35**, 139
 Koch (L.) 144* (2)
 Kofler (F.) 94, 102
 Koehl (C.) 177
 Kohl (O.) 28
 Kolbe (W.) 141, 179
 Koldewey (R.) 34 (2), 170
 Koenen (C.) 35*, 96, 102*
 Koner 171

- Köpp (F.) 28*, 135, 141, 145, 178
 Körber 178, 179
 Kornemann (E.) 137
 Körte (A.) 35* (3), 94, 135, 145*
 (2), 177, 183*
 Körte (G.) 138*
 Küster (A.) 185
 Koupaçınurç (K.) 99
 Krascheninnikov (M.) 177
 Krell (O.) 23, 35**, 101**, 145**,
 175**, 184
 Kretschmer (P.) 140
 Kroll (W.) 28
 Kromayer (J.) 184*
 Krüger (G.) 141
 Kubik (J.) 26**
 Kubitschek (W.) 29, 140, 179 (3)
 Kuhoert (E.) 144*
 Kuiper (R.) 141
 Kyle (M. G.) 31
 Laborde (E.) 181
 Labrousse (L.) 171
 Laigue (L. de) 137
 Lampakis (G.) 171
 Lampe (F.) 183
 Lanviani (R.) 23, 94, 135, 138,
 138**, 174 (3)
 Landau (M.) 185
 Lange (K.) 29**
 Lanz-Liebenfels 183
 Lanzani (C.) 33
 Lanzl (L.) 180
 Larfeld (W.) 171
 Lattes (E.) 137
 Launay (L. de) 34
 Laurent (H.) 138
 Laurent (M.) 96
 Lechat (H.) 32*, 93, 101, 101**,
 138**, 143**, 144**, 184**
 Lécirvin (Ch.) 175
 Legge (F.) 99
 Legrain (G.) 172, 173 (2)
 Legrand (Ph. E.) 32, 100, 101, 144
 Lehmann (C. F.) 32**, 177
 Lehner (H.) 28 (2), 29
 Lehner (F.) 171
 Lejay (P.) 26*
 Leo (F.) 141
 Leonardos (B.) 182**
 Λεονάρδος (B.) 93, 184**
 Leonhard (R.) 28
 Lévy (J.) 32
 Leczius (J.) 179*
 Lichtenberg (R. v.) 171
 Liehl (H.) 140
 Lièvre 95
 Liger (F.) 171
 Lineke (C.) 30
 Lindenschmidt 141
 Lindet (L.) 93
 Loß (A. de) 173
 Loizillon (M.) 181
 Loret (V.) 26
 Loring (Ch. G.) 100
 Loeschke (G.) 28 (2)
 Loewy (E.) 33**, 135, 138**
 Lucas (H.) 143, 178, 180
 Luckenbach (H.) 144**
 Luckenbach (W.) 23
 Lucken (C. v.) 174
 Lumbroso (G.) 143
 Lusehan (F. v.) 139, 180
 Maas (M.) 145
 Maafis (E.) 98 (2), 135 (2), 176**,
 179**, 184**
 Macalister (R. A. S.) 174
 Maecin (D.) 174
 Macdonald (G.) 23
 Mace (A. C.) 31
 Maes (C.) 93, 171
 Magliano (A.) 142
 Magnus (H.) 23
 Mahler (A.) 23, 98**, 100**,
 101**, 143 (2), 182
 Mähler (E.) 27
 Malet (A.) 171
 Malinin (A.) 101**
 Mancini (C.) 25 (2)
 Mandat-Grancy (de) 171
 Mandybus (T.) 33
 Mantovani (G.) 180
 Maquet (Ch.) 171
 Mareuse (J.) 101
 Marguillier (A.) 139
 Mariani (L.) 26, 30, 176
 Markl (A.) 184
 Marteaux (Ch.) 33 (2)
 Martin (A.) 32*
 Martin (A. T.) 34, 137
 Marucchi (H.) 171
 Marucchi (O.) 30, 95 (2), 176 (6),
 181
 Mars 32
 Marx 25
 Maspero (G.) 26 (2), 32* (3), 101,
 173 (3)
 Matrubot (L.) 175
 Mau (A.) 93, 98, 180, 181**
 Mau (H.) 26**
 Maurice (J.) 136, 176
 Mayr (A.) 102*, 145
 Mehls (C.) 36
 Meister (R.) 25
 Melber 26*
 Melfi (C.) 174
 Mely (F. de) 32*
 Mendel (G.) 138
 Mengarelli (R.) 99, 142, 150
 Menge (R.) 35**, 101**
 Mercier (G.) 181
 Merlin (A.) 141
 Merlin (M.) 137
 Merrill (E. T.) 34
 Merseh (A.) 24
 Messerschmidt (L.) 179
 Mettler 97
 Meurer (M.) 177
 Meyer (A. H.) 23
 Meyer (E.) 23, 32**, 33**, 35**
 Meyer (Ed.) 135
 Meyer-Lübke (W.) 184
 Michael (H.) 136, 184**
 Michaelis (A.) 96, 138**, 177
 Michel (Ch.) 26**, 32*
 Michon (E.) 23, 138*, 138*, 138*,
 139, 143, 179
 Milani (L. A.) 144 (4), 174
 Milch (A.) 96
 Milchhofer (A.) 93, 142
 Millecker (F.) 27
 Milliet (J. P.) 23
 Millingen (A. v.) 34**
 Milne (J. G.) 22, 24
 Modestov (Basil) 136
 Molin (A. de) 143
 Möller (G.) 36
 Mommsen (A.) 142
 Mommsen (Edh. Th.) 135
 Mommsen (Th.) 144
 Monceaux (P.) 143*
 Montelius (O.) 24
 Moreau-Vauthier (Ch.) 24
 Morey (C. R.) 176
 Morgan (J. de) 143
 Morgan (M. H.) 34
 Mortet (V.) 143
 Mottola (R.) 174
 Moewes (F.) 99
 Mowat (R.) 32, 182 (2)

- Müller (A.) 99. 171
 Müller (C.) 24
 Müller (Jos.) 24
 Müller (Nicolaus) 136
 Müller (R.) 35
 Müller (A.) 173
 Müntz (E.) 27
 Murray (A. S.) 27⁹⁹. 140
 Μολυνά; (K. Δ.) 96. 99
 Myers (J. L.) 22. 31⁹⁹. 31.
 178
 Myers (Ch. S.) 97 (2)
 Naef (A.) 94
 Nardini (O.) 30
 Nash (W. L.) 99 (2)
 Natrop (P.) 33⁹⁹
 Naville (E.) 172
 Neudeck (J.) 27
 Newberry (P. E.) 22
 Newstead (R.) 31
 Nieastro (S.) 137
 Nichols (M. L.) 178
 Nicklin (T.) 100
 Nicole (J.) 174
 Nicole (P.) 175
 Nicour Bey (Ch.) 173
 Niese (B.) 30⁹⁹
 Nikitsky (A.) 136
 Νικολάκης (Γ. Ν.) 99
 Nilsson (M. P. N.) 33⁹⁹
 Nino (A. de) 30 (5). 99. 142 (3).
 181 (2)
 Nispi Landi (C.) 136
 Nissen (H.) 136. 175⁹⁹. 178. 180⁹⁹.
 184⁹⁹
 Noack (F.) 137⁹⁹. 139. 140
 Nowotny (E.) 95. 179
 Oberhammer (E.) 34⁹⁹
 Odobesco (A.) 141⁹⁹
 Oehler (R.) 35⁹⁹
 Oestergaard (C. v.) 139
 Offord (J.) 25. 137
 Ohlenschläger (F.) 93. 94
 Omont (H.) 95
 Oppenheim (M. Frhr. v.) 35
 Orsi (P.) 26. 30. 99 (4). 138.
 142 (3). 176. 181 (2).
 Oslander (W.) 30⁹⁹. 34⁹⁹. 178
 Pais (E.) 29⁹⁹ (2)
 Paléologue (M.) 172
 Pailu de Lessert 172
 Paisius (A. de) 24
 Παπαγεωργίου (Γ. Α.) 99
 Papageorgiu (P. N.) 24. 34. 35 (2).
 145
 Παπακίτης (Μ.) 33
 Paribeni (R.) 142. 174. 176. 180.
 181 (3)
 Paris (P.) 31. 100. 175 (2)
 Parmentier (L.) 32⁹⁹
 Paritsch (J.) 34. 34⁹⁹
 Pascal (C.) 97⁹⁹
 Pasqui (A.) 99. 142 (2). 180.
 181
 Passow (W.) 136. 182⁹⁹
 Paton (W. Th.) 35⁹⁹
 Paton (W. R.) 100. 143. 174
 Patroni (G.) 30. 99. 142
 Patsek (C.) 98. 140
 Pauly-Wissowa 32⁹⁹. 33⁹⁹
 Παυλάκης (Ν.) 172
 Peet (St. D.) 94. 137. 173
 Pellegrini (G.) 94. 144. 181
 Perdrizet (P.) 101⁹⁹. 143. 175. 182
 Pernice (E.) 24. 145⁹⁹
 Pernier (L.) 180
 Pernot (H.) 24
 Perrin (A.) 98
 Perrot (G.) 29⁹⁹. 178
 Persichetti (N.) 30 (4). 99. 142
 (3). 180. 181
 Personoe 144⁹⁹
 Petella (G.) 25
 Petersdorff (R.) 172
 Petersen (E.) 136. 139 (2). 178⁹⁹.
 180 (2).
 Petra (G. de) 25
 Petroziello (M.) 183
 Pfaff (K.) 29. 97
 Pfuhl (E.) 98. 179
 Philippon (A.) 33
 Picot (E.) 182
 Picot (F.) 96
 Pigorini 138. 176 (3). 182
 Pioza (G.) 95. 102⁹⁹. 176. 181
 Platner (S. B.) 34
 Platz (F.) 144⁹⁹
 Poehlmann (R.) 172
 Poinssot (L.) 179
 Pollack (L.) 36⁹⁹
 Pomtow 139. 184⁹⁹
 Pontremoli (E.) 138⁹⁹ (2). 143⁹⁹.
 183⁹⁹
 Popp (K.) 175. 183
 Poppelreuter (J.) 28
 Portner (B.) 172 (2)
 Pottier (E.) 27. 92. 96. 139. 144⁹⁹.
 179. 184⁹⁹
 Pourpardin (R.) 144
 Präsek (J. V.) 30⁹⁹ (2). 141⁹⁹ (2).
 180⁹⁹ (5)
 Preger (Th.) 27
 Preiser (R.) 34⁹⁹
 Pregawa 27
 Premstein (A. v.) 30. 140
 Prentice (Wm. K.) 28
 Prestel (J.) 179
 Preuß (Th.) 180⁹⁹
 Pritchard (J. E.) 34
 Prizzo (G. E.) 101
 Protat (J.) 96
 Puchstein (O.) 31⁹⁹. 101⁹⁹. 137⁹⁹
 Puschi (A.) 93. 140. 173. 174
 Quagliati (Q.) 180
 Quibell (J. E.) 173
 Quilling (F.) 101. 185
 Quintero (P.) 175
 Radet (G.) 29⁹⁹. 101⁹⁹. 139⁹⁹.
 143⁹⁹. 145⁹⁹
 Radermacher (L.) 30
 Raeymaekers 173
 Ramsauer (Fr.) 94
 Ramsay (W. H.) 32
 Randall-Mac Iver (D.) 178
 Reber (F. v.) 35⁹⁹
 Récey (V.) 141
 Regling (K.) 36
 Reichel (W.) 35⁹⁹. 95. 98. 101⁹⁹.
 141⁹⁹. 145⁹⁹
 Reichhold (K.) 22
 Reinach (P.) 177
 Reinach (S.) 24 (2). 27. 31. 32.
 100 (2). 100⁹⁹ (2). 137. 143 (5).
 144⁹⁹. 173. 176⁹⁹. 182 (5)
 Reinach (Th.) 96⁹⁹. 101. 138. 143
 Reinecke (F.) 96. 141
 Reinhard (R.) 172
 Reinhardt (G.) 35. 144⁹⁹
 Reich (E.) 135
 Reiser (E.) 95
 Reiter (S.) 178
 Renard (L.) 100. 138
 Renault (H.) 137
 Rieck (S. de) 94. 100. 143. 174. 182
 Riehardsoo (R. B.) 97. 178 (2)
 Richen (G.) 35
 Riebert (O.) 35⁹⁹. 100⁹⁹. 138⁹⁹.
 143⁹⁹. 144⁹⁹. 174⁹⁹. 175⁹⁹.
 184⁹⁹

- Ridder (A. de) 32*, 93, 138**
 Ridgeway (W.) 27**, 31, 31**
 100 (2), 101**, 145**, 184**
 Riedl (F.) 179
 Riegl (A.) 35**, 145
 Riefs (E.) 97
 Rittinger (E.) 28, 178, 179
 Rizzo (G. E.) 31, 138, 183
 Robert (C.) 27, 28, 32**, 98,
 100**, 137*, 137**, 139, 175**,
 181 (3)
 Roberts (E. S.) 31*
 Robinson (E.) 100
 Rohde (E.) 34**
 Romagnoli (E.) 144
 Ruzaitis (K. A.) 174
 Romański (St.) 136
 Roemer (A.) 34**, 35**, 101**
 Romizi (A.) 25
 Ronzeville (S.) 138, 143
 Roseher (W. H.) 27, 136
 Rosenberg (A.) 24
 Rofsbach (O.) 101, 141
 Rothe (C.) 184
 Rostowicz (M.) 93, 136, 137
 Rouse (W. H. Denham) 136, 174**
 Rouvier (J.) 177
 Roux (M. Le) 33
 Rubensohn (O.) 139, 141
 Ruelle (Ch. Em.) 144
 Rufer (J.) 95
 Rushforth (G. Mc. N.) 181
 Rubland (M.) 102, 138**
 Rustafjell (R. de) 140 (2)
 Rüter (H.) 144*
 Subat (M.) 136
 Saglio 92
 Saladin 137
 Salinas (A.) 30
 Saloman (G.) 24, 27**, 31, 93,
 180
 Samarani (Ch.) 32
 Sambon (A.) 136
 Santer (E.) 24, 34**, 35**, 95,
 98, 144**
 Samter (R.) 145
 Sanetis (G. de) 98, 101, 101*,
 175*
 Sanders (Ch. S.) 178
 Santarelli (A.) 180
 Santinelli (J.) 144
 Sarre (F.) 174
 Sartori (P.) 25
 Sarwey (O. v.) 93
 Savignoni (L.) 28, 98 (2), 142
 Savo (D.) 26
 Sawoye 96
 Sayce (A. H.) 99
 Σβορώνος (I. N.) 177 (2)
 Scala (R. v.) 173**
 Schachtel (L.) 97
 Schäfer (H.) 185
 Schaffer (F.) 140
 Schapire (R.) 180
 Schiavuzzi (B.) 175
 Schütz (A.) 177
 Schlumberger (G.) 96
 Schmerber (H.) 98*
 Schmid (W.) 180
 Schmidt (A.) 184
 Schmidt (H.) 35 (2), 184
 Schmidt (O. E.) 178*
 Schmitt (E.) 179
 Schneider (A.) 172
 Schneider (G.) 95
 Schneider (R. v.) 135
 Schöne (A.) 179*
 Schoener (K.) 185
 Scholz (J.) 184
 Schoop (A.) 28
 Schrader (O.) 145*
 Schubart (W.) 33
 Schuehardt (C.) 29, 172
 Schulten (A.) 137, 139, 173*
 Schultheis (O.) 33* (2), 184*
 Schultze (V.) 173**
 Schumacher (K.) 29, 102, 141,
 183 (2)
 Schuurmans (H.) 179
 Seburer (K. F.) 97
 Seiwalt (H.) 183
 Schwartz (E.) 28
 Schweinfurth (G.) 184
 Seck (O.) 136, 140
 Seibel (M.) 175*
 Seidlitz (W. v.) 29* (2)
 Seletti (E.) 24
 Seffin (E.) 137
 Selmann (E. J.) 32
 Sethe (K.) 25*, 136
 Seure (G.) 100 (2), 138
 Shebelev (S.) 137
 Sheppard (Th.) 94
 Σιδερίτης (E. A.) 33
 Siebourg (M.) 28, 99, 178
 Siecke (E.) 137
 Šilený (T.) 141, 180
 Simonetti (A.) 174
 Six (J.) 22
 Sist (G.) 172
 Σαράς (A. N.) 96, 99 (2)
 Skutsch (F.) 24
 Smith (A. H.) 27**
 Smith (C. H.) 101**
 Smith (C.) 140
 Solari (A.) 25
 Sogliano (A.) 30 (2), 100
 Sökeland (H.) 31
 Soldau (W.) 93
 Solmsen (F.) 141
 Spangenberg (H.) 141
 Spiegelberg (W.) 25**, 31, 177
 Spiro (F.) 184*
 Στάης (B.) 99
 Στραβόπουλος (Δ.) 99
 Steindorff (G.) 33
 Steiner (J.) 28
 Steimetz (G.) 34
 Stengel (F.) 28, 35*, 139
 Stern (E. v.) 27*
 Steuding (H.) 102* (2)
 Sticotti (F.) 93, 175
 Stieda (L.) 144
 Strzygowski (J.) 31**, 35*, 102 (2),
 136, 137, 145**, 171, 173**
 Studnieszka (F.) 98, 135, 139
 Svoronos (J. N.) 93, 177 (2), 183
 Swoboda (H.) 33*
 Swain (G. R.) 136
 Swatzenski (G.) 139
 Sybel (L. v.) 172
 Tacchella (D. E.) 32, 183, 182
 Tagliatella (G.) 25
 Taramelli (A.) 28 (2), 140, 157,
 174
 Tarbell (F. B.) 100, 181 (2)
 Tarn (W. W.) 178
 Taylor (J. H.) 31
 Τάγλας (E.) 27
 Terzaghi (N.) 94
 Thédenat (H.) 138
 Théophile Habert (M.) 32**
 Thiele (G.) 145*, 178
 Thiersch (H.) 26
 Thomas (Ch. L.) 178
 Tod (M. N.) 178
 Tolman (H. C.) 34
 Tomassetti (G.) 174
 Torr (C.) 100, 100*

- Touchard 181
 Toutain (J.) 98, 175
 Toy (C. H.) 178
 Traeger (P.) 184
 Trawinski (E.) 172
 Trendelenburg (A.) 93, 184**
 Treu (G.) 177
 Tropen (G.) 33, 34**, 183
 Trubelka (C.) 98
 Τροῦντας (Xp.) 99 (2)
 Uhlig 177
 Ujfalvy (Ch. de) 93, 94, 173
 Umbria 30
 Uscoer (H.) 98
 USSiog (J. L.) 29
 Vaecai (G.) 172
 Vacebetta (G.) 30, 94
 Vaglieri (D.) 176
 Vars (Ch.) 181
 Varese (H.) 183
 Vassits (M.) 143
 Venturi (A.) 26**, 27**, 32**, 35**, 172
 Vernarecci (A.) 30
 Verrall (A. W.) 31
 Vesly (L. de) 137, 182
 Villard (M.) 95
 Virchow (R.) 35
 van der Vliet (J.) 22
 Voetter (O.) 184
 Vogel (F. W.) 172
 Vollgraff (W.) 138
 Vollmoeller (K. G.) 179
 Volkov (Th.) 173
 Vürtheim (J.) 30, 141
 Waal (A. de) 142
 Wackernaun (O.) 33*, 144*, 183*
 Waldsteio (Ch.) 172
 Wagler (P.) 185 (2)
 Wagner 183
 Walderdorff (H. Graf v.) 34
 Waldstein (Ch.) 29
 Walker (R. J.) 174
 Walters (H. B.) 27**, 31, 100, 182
 Walzrieg (J. P.) 100, 178
 Ward (J.) 24 (2)
 Warreo (S. J.) 22
 Waser (O.) 28
 Watsinger (C.) 101, 179
 Weber (F.) 175, 177
 Webster (W.) 32
 Weckleio (N.) 33
 Wehner (H.) 185
 Weichert (A.) 185
 Weichhardt (C.) 35**
 Weigall (A. E.) 100
 Weil (H.) 29
 Weill (R.) 143
 Weise (O.) 184
 Weis-Liebersdorf (J. E.) 172
 Weisbrodt 136
 Weisshaupt (R.) 140
 Weisacker (P.) 139, 183*
 Wessely 139
 White (G. E.) 29
 Wide (S.) 96, 141, 179, 184* (2)
 Wiedenmann (A.) 99, 101
 Wiegand (Th.) 141, 179
 Wierzejski (J.) 143
 Wieser (Fr. R. v.) 35
 Wilamowitz-Moellendorff (U. v.) 27**, 33, 29* (2), 139
 Willeken (U.) 28 (2), 29**, 36
 Wilhelm (A.) 25, 30, 135, 136, 138, 140, 179
 Wilhelm (F.) 31
 Willems (A.) 26
 Willers (H.) 26**
 Williams (M. G.) 178
 Wälpert (G.) 95, 176
 Wälsler (L.) 174
 Wälski (P.) 171
 Winckler (H.) 99, 172
 Wäinkelmaoo (Fr.) 179
 Winnefeld (H.) 96, 101, 102, 141*, 183*
 Winter (Fr.) 24, 35**, 135, 140 (2), 145**
 Winternitz (M.) 98
 Wissowa (G.) 24, 28, 98, 102**, 145**, 176*, 176**, 182**
 Witte (A. de) 100
 Witting (F.) 172
 Woermann (K.) 27**
 Wolf 141 (2)
 Wolff (Ed.) 35
 Wolff (G.) 93
 Wolfram (G.) 139
 Walters (P.) 24, 183**
 Wright (D. F.) 100
 Wunderer (W.) 26*
 Wäsoseh (R.) 24, 99, 144**
 Yräkis (D. M.) 32
 Zahn (R.) 29*, 101, 144* (2), 184*
 Zaogemeister (K.) 28
 Ζαφείης (Γ.) 96
 Ziebarth (E.) 140
 Ziehen (L.) 30, 139, 180
 Zuretti (C. O.) 101


II. Zeitschriften


- Abhandlungen der Kgl. bayr. Akademie der Wissenschaften 136
 Abhandlungen, Breslauer philologische 93
 L'Ami des Monuments et des Arts 93
 Annales des Vereins für Nassauische Altertums-
 kunde und Geschichtsforschung 93
 Annales du Cercle archéologique de Moos 24
 Annales de l'Institut archéologique du Luxem-
 bourg 24
 Annales du Musée Guimet 172
 Annales du Service des Antiquités de l'Égypte 172
 Annales de la Société d'Archéologie de Bruxelles 94, 136, 173
 Annales de la société de Nantes 173
 Annales de la société d'émulation des Vosges 24
 Annual of the British School at Athens 136
 Anthropologie 24, 173
 Antiquarian, The American 24, 94, 136, 173
 Antiquary 25, 94
 Antologia, Nuova 173
 Anzeigen, Göttingische gelehrte 25, 136, 173
 Anzeiger der Kaiserlichen Akademie der Wissen-
 schaften in Wien 25, 137

- Anzeiger, Archäologischer d. Jahrbuch d. Instituts
 Anzeiger für schwizerische Altertumskunde 94. 173
 Anzeiger für schwizerische Geschichte 94
 Archaeologia 94. 137
 Archeografo Triestino 173
 Archiv für Anthropologie 94. 173
 Archiv für hessische Geschichte 94
 Archiv für österreichische Geschichte 25
 Archiv für Papyrusforschung 174
 Archiv für Religionswissenschaft 25. 137
 Archiv, Trierisches 25
 Archivio storico per le province Napoletane 25
 Archivio Storico Siciliano 174
 Archivio della Società Romana di storia patria 174
 Arte e Storia 174
 Asien 94. 174
 Athen e Roma 25. 94. 137. 174
 Ἀθήναι 174
 Athenaeum 94. 174
 Atti della r. Accademia di Padova 25. 174
 Atti dell' Accademia Pontaniana 25
 Atti della r. Accademia delle scienze di Torino 174
 Atti della Società Istriana 174
 Atti della Società di Torino 94
 Bauzeitung 25
 Beiträge zur alten Geschichte 137. 175
 Beiträge zur Anthropologie und Urgeschichte Bayerns 175
 Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 25
 Bessarione 137
 Biblia 25. 137
 Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 25. 94. 175
 Boletín de la Real Academia de la Historia 94
 Bollettino della r. deputazione per l'Umbria 175
 Bollettino di filologia classica 175
 Bulletin de l'Académie de Toulouse 175
 Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques 137
 Bulletin de la classe des lettres etc. 26
 Bulletin de Correspondance hellénique 138
 Bulletin critique 26. 138. 175
 Bulletin hispanique 175
 Bulletin historique de l'Auvergne 94
 Bulletin de l'Institut Égyptien 26
 Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois 138
 Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 179
 Bulletin monumental 94. 138. 175
 Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest 95
 Bulletin de la société archéologique d'Alexandrie 26. 175
 Bulletin de la société départementale de la Seine 94
 Bulletin de la société de l'histoire de Paris 94
 Bulletin de la société des sciences de Senlis 175
 Bulletin de la société des sciences d'Yonne 175
 Bulletin trimestriel de géographie et d'archéologie 95
 Bulletin-Revue 95
 Bulletino di Archeologia cristiana 95
 Bullettino di archeologia e storia dalmata 95. 179
 Bullettino della comm. archeol. comunale di Roma 26. 138 176
 Bullettino di paleontologia italiana 26. 95. 137
 Bullettino, Nuovo, di Archeologia cristiana 175
 Carinthia 95
 Centralblatt, Literarisches 26. 95. 138. 179
 Chronicle, The Numismatic 138. 176
 Civiltà cattolica 27. 95. 138. 176
 Compte Rendu de l'Acad. des inscriptions et belles-lettres 95. 138. 177
 Congrès archéologique de France 95
 Congrès international d'anthropologie etc. 175
 Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie 96. 177
 Denkmalspflege 27
 Denkschriften der Akademie Wien 139
 Egypt Exploration Fund 31
 Ἐφημερίς ἀρχαιολογική 96
 Ἐφημερίς, Ἀθηναίη 177
 Értésítő Archaeologia 27
 Ertesítője 96
 Gazette des Beaux-Arts 27. 96. 139
 Geschichtsblätter 96. 139
 Globus 27. 139. 177
 Grenzboten 96. 139
 Gymnasium 27
 Gymnasium, Das humanistische 177
 Hermathena 27
 Hermes 27. 139. 177
 Ikonographie 97
 Jahrbuch des Kais. Deutschen Archäol. Instituts 96. 139. 177
 Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses 140

- Jahrbuch der Kgl. preuß. Kunstsammlungen 97
 Jahrbuch der Ges. f. Lothringische Geschichte u. Altertumskunde 139
 Jahrbuch des schlesischen Museums 28
 Jahrbuch des historischen Vereins Dillingen 97
 Jahrbücher, Bonner 28
 Jahrbücher, Neue, für das klassische Altertum u. s. w. 28. 140. 178
 Jahrbücher, Preussische 28
 Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft 28. 97. 140
 Jahreshefte d. Österr. Archäol. Instituts in Wien 140
 Journal, American, of Archaeology 28. 97. 140. 178
 Journal, American, of Philology 97
 Journal of the American Oriental Society 29. 178
 Journal of the anthropological Institute 97. 178
 Journal asiatique 97
 Journal of the British Archeological Association 28. 178
 Journal international s. *'Egyupty*
 Journal des Savants 28. 97. 140. 178
 Journal of philology 97
 Journal of the transactions of the Victoria Institute 29
 Journal of Hellenic Studies 140. 178
 Katholik 178
 Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 29. 140. 178
 Korrespondenzblatt, Neues, für die Gelehrten- und Realschulen Württembergs 97. 178
 Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift 97. 178
 Koosthalle 179
 Limes 141
 Limesblatt 179
 Listy filologicke 141
 Litteraturzeitung, Deutsche 29. 98. 141. 179
 Magazine, Harpers 29. 98.
 Mao 98
 Mélanges d'archéologie et d'histoire 29. 141. 179
 Mémoires de l'Académie Royale de Danemark 29
 Mémoires, présentés à l'Académie des Inscriptions 98
 Mémoires de l'Académie de Savoie 98
 Mémoires de la Société académique du département de l'Aube 179
 Mémoires de la société du depart. de la Marne 179
 Mémoires de la société de l'Orléannais 179
 Mémoires de la Société Nationale des Antiquaires de France 179
 Militär-Wochenblatt 141
 Mitteilungen aus Bosnien 98
 Mittheilungen der K. K. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 29. 141. 179
 Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 98. 141
 Mittheilungen der Gesellsch. f. Erh. der gesch. Denkm. in Elsass 98
 Mittheilungen aus der historischen Literatur 30. 180
 Mittheilungen aus den orientalischen Sammlungen der Kgl. Museen zu Berlin 180
 Mittheilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft 179
 Mittheilungen des Kaiserlich Deutschen Archäologischen Instituts
 Athenische Abtheilung 141
 Römische Abtheilung 98. 180
 Mnemosyne 30. 141
 Monatsberichte über Kunstwissenschaft und Kunsthandel 30. 98. 180
 Monatshefte, Westermanns 141. 180
 Monumenti antichi pubblicati per cura della R. Accademia dei Lincei 98
 Musée Belge 141
 Musée Neuchâtelais 98
 Museum 180
 Museum (Ceske) Filologické 30. 141. 180
 Museum, Rheinisches 30. 98. 141. 180
 Nachrichten über deutsche Altertumsfunde 99
 Nachrichten von der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 99. 141
 Nation, Die 30
 Notizie degli Scavi 30. 99. 141. 180
 Orient, Der alte 99
 Papers of the British School 181
 Philologus 30. 99. 142
 Πρακτικά 99
 Proceedings of the Society of Biblical Archaeology 99. 142
 Publications of the University of Chicago 181
 Quartalschrift, Römische 142. 181
 Records of de Past 100
 Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique du département de Constantine 181

- Recueil de travaux relatifs à la philologie et à l'archéologie égyptiennes et assyriennes 31
 Reliquary, The 31. 181
 Rendiconti della R. Accademia dei Lincei 31. 100. 143. 181
 Repertorium für Kunstwissenschaft 31
 Report Archaeological 182
 Report, Annual 31. 100
 Review, The Classical 31. 100. 143. 182
 Review, The English Historical 31
 Review, The Quarterly 31
 Revue africaine 143
 Revue archéologique 31. 100. 143. 182
 Revue belge de numismatique 100. 182
 Revue critique 32. 100. 143. 182
 Revue épigraphique 100. 182
 Revue des études anciennes 32. 100. 143. 182
 Revue des études grecques 32. 100. 143
 Revue de Gascogne 32
 Revue historique 32
 Revue de l'histoire des religions 32
 Revue de l'instruction publique en Belgique 32
 Revue des deux mondes 32
 Revue numismatique 32. 100
 Revue de philologie 100. 144. 182
 Revue de la Saintonge 33
 Revue savoisienne 33
 Revue des traditions populaires 33. 182
 Rivista di filologia 33. 100. 144. 183
 Rivista italiana di Numismatica 33. 144. 183
 Rivista di storia antica 33. 183
 Rozprawy 33
 Rundschau, Neue Philologische 33. 100. 144. 183
 Schriften der Balkankommission 183
 Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften 33. 100. 144
 Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und der historischen Classe der K. h. Akademie der Wissenschaften zu München 33
 Skrifter 144
 Studj di storia antica 183
 Studj e materiali 144
 Studien, Wiener 100. 183
 Studies, Harvard 144
 Σύλλογος 33
 Times, Sunday School 33
 Tour du monde 33
 Transactions of the Bristol and Gloucestershire Society 34
 Transactions and proceedings of the American philological association 34
 Travaux de l'Académie de Reims 34
 Τόμος 34
 Umsehau 101. 183
 Verhandlungen der Gesellsch. deutscher Naturforscher u. Ärzte 144
 Verhandlungen des histor. Vereins für Niederbayern 183
 Verhandlungen des historischen Vereins in Oberpfalz und Regensburg 34
 Veröffentlichungen der Großherzog. Badische Sammlungen 183
 Veröffentlichungen d. deutschen Orient-Gesellschaft 34
 Welt, Die neue 100. 183
 Wochenschrift, Berliner philologische 34. 144. 183
 Wochenschrift 34. 102. 145. 184
 Zeitschrift für Assyriologie 145
 Zeitschrift, Byzantinische 34
 Zeitschrift für Ethnologie 34. 102. 184
 Zeitschrift des Ferdinandums 35
 Zeitschrift für d. neutestamentliche Wissenschaft 102
 Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde 145
 Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde 35
 Zeitschrift für das Gymnasialwesen 35. 102. 184
 Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 35. 145. 184
 Zeitschrift, Historische 102. 145. 184
 Zeitschrift für bildende Kunst 102
 Zeitschrift für Numismatik 36. 184
 Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 36. 185
 Zeitschrift, Westdeutsche, für Geschichte und Kunst 102. 185
 Zeitung, Allgemeine 36. 102. 145. 185
 Zeitung, Norddeutsche Allgemeine 36
 Zeitung, Frankfurter 185
 Zeitung, illustrierte 185
 Zukunft 36






SOGEN. JUPITERTERASSE

a. INSCRIFT b. DIE KAPPE

TAFEL 5



PEL IN BAALBEK
ÜR O. DER OPFERTISCH



LENTZBURG 100 & 1000, BILAU W.

VON DER WESTFRONT DER TERRASSE DES SOGEN. SONNENTEMPELS
IN BAALBEK



VON DER SÜDSEITE DES SOGEN. SONNENTEMPELS
IN BAALBEK



Vergrößerung 1:100, 10 cm, 10 cm

DIE WANDDEKORATION IM INNERN DES SOGEN. JUPITERTEMPELS
IN BAALBEK



Widener Library
3 2044 099 908 923

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS
NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED
BELOW.

JUN 8 1976

514463

536950
OCT 2 1976

5449295

JAN 21 1977

